

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Obec Popůvky

Sídlo: Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zastoupené: Miluší Červenou, starostkou obce
IČ: 00488275
Bankovní spojení: 2024450339/0800

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

Triv interiér s.r.o.

Sídlo: Ernsta Macha 98/13, Chrlice, 643 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Rostislav Hasoň
e-mail: triv.interier@seznam.cz
telefon: 602 539 612
IČO: 03199843
DIČ: CZ03199843
Bankovní spojení, č.ú.: 107-7521230217/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Rostislav Hasoň

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 83871

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je novostavba šaten v areálu TJ Popůvky v k.ú. Popůvky. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Jerzy Stebel, se sídlem Lípová 424, Zastávka, IČO: 76374378 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz

výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započatím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatel.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce

ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 11 měsíců od převzetí staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji**.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel

učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je k.ú. Popůvky, podrobně popsáno v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	12 827 091,- Kč
Výše DPH	2 693 689,- Kč
Cena včetně DPH	15 520 780,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Objednatel nemůže na Cenu díla poskytovat jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Faktury budou vystavovány v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury dle odst. 9. tohoto článku.

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky**“.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
 - b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
 - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
 - h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
 - c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - d) vykonával autorský dozor projektanta.
4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude

uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápis v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu,

skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou

dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.**
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.
6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámi-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 1.** Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
- 2.** Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 3.** Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 4.** Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 5.** Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.** Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
- 7.** Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.** Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
- 9.** Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.** Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
- 11.** Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.** Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 13.** Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode

dne nabytí účinnosti Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

15. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo

- i) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- j) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající jednu polovinu hodnoty díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.
5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.
2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.
4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součástí Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředá třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, spočívající zejména ve zvýšení cen vstupů, zvýšení cen prací, či v důsledcích koronavirové epidemie a s tím souvisejících rozhodnutí orgánů České republiky.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické podobě a zároveň ve dvou stejnopisech v listinné podobě, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

a dále

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky**“ v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

kteřé nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Schvalovací doložka

dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, v platném znění

Tato smlouva o dílo byla schválena Zastupitelstvem Obce Popůvky, které se konalo dne 25. 11. 2020, a to usnesením č. ZO/6.

Objednatel

Zhotovitel

V Popůvkách, dne

V Brně, dne

.....
Obec Popůvky

Miluše Červená, starostka obce

.....
Triv interiér s.r.o.

Ing. Rostislav Hasoň, jednatel

Slepý rozpočet stavby

Datum: 20.11.2020

Stavba : HD1205

Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky

Objednatel : obec Popůvky
Náves 32/25
66441 Popůvky

IČO : 00488275
DIČ :

Zhotovitel : Triv Interier s.r.o.
Ernsta Macha 98/13

IČO : 3199843
DIČ : CZ03199843

Za zhotovitele :

**TRIV INTERIER, s.r.o.**
Ernsta Macha 98/13
643 00 BRNO
IČ: 031 99 843

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	12 827 091,00
DPH	21 %	2 693 689,00
Cena celkem za stavbu		15 520 780

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné plochy	10 458 686	0	8 643 542	1 815 144	67,4
SO 08 Elektroinstalace	1 390 260	0	1 148 975	241 285	9,0
SO 09 Nový domovní rozvod vzduchotechniky	1 266 870	0	1 047 000	219 870	8,2
SO04-06 Plynov. přípojka/ Vodovod/ Kanalizace/ Topení+T	2 404 965	0	1 987 574	417 391	15,5
Celkem za stavbu	15 520 780	0	12 827 091	2 693 689	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01-03	HD1205N1C Novostavba šaten Popůvky - stavba	10 458 686	0	8 643 542	1 815 144	67,4
SO 08	HD1205ESI1 Šatna Popůvky - Elektroinstalace -	974 050	0	805 000	169 050	6,3
SO 08	HD1205EVS1 Popůvky šatny PZTS + SKV	320 650	0	265 000	55 650	2,1
SO 08	HD1205HR1 Popůvky novostavba šaten - Hromadná	95 560	0	78 975	16 585	0,6
SO 09	HD1205N2B Novostavba šaten Popůvky - vzduch	1 266 870	0	1 047 000	219 870	8,2
SO04-06	HD1205ZTI2 Novostavba šaten Popůvky - ZTI	2 404 965	0	1 987 574	417 391	15,5
Celkem za stavbu		15 520 780	0	12 827 091	2 693 689	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2,1	265 741	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0,8	34 569	0	0	0	60 495
2 Základy a zvláštní zakládání	2,9	356 903	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6,4	799 992	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4,7	583 034	0	0	0	0
5 Komunikace	0,8	103 065	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	2,8	343 601	0	0	0	0
62B Zateplovací systém	4,4	545 666	0	0	0	0

63	Podlahy a podlahové konstrukce	1,4	176 289	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0,4	51 661	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	1,8	0	226 502	0	0	0
712	Živičné krytiny	1,5	0	181 674	0	0	0
713	Izolace tepelné	3,3	0	413 593	0	0	0
7201	Vzduchotechnika	7,2	0	854 120	0	0	41 600
721	Vnitřní kanalizace	1,5	0	191 851	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	1,9	0	231 520	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	0,2	0	16 328	0	0	4 420
725	Zařizovací předměty	1,7	0	210 583	0	0	0
726	Instalační prefabrikáty	0,4	0	52 908	0	0	0
731	Kotelny	7,0	0	867 894	0	0	0
733	Rozvod potrubí	1,3	0	163 140	0	0	0
736	Podlahové vytápění	2,0	0	249 132	0	0	0
741	Elektroinstalace	4,6	0	573 492	0	0	0
742	Sdělovací a zabezpečovací technika	1,5	0	185 030	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	3,1	0	381 827	0	0	0
7631	Konstrukce sádkartonové	3,0	0	374 851	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,7	0	86 619	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	7,3	0	908 955	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	4,2	0	524 596	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	2,2	0	274 423	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	2,3	0	289 075	0	0	0
776	Podlahy povlakové	2,4	0	296 989	0	0	0
781	Obklady keramické	2,0	0	255 477	0	0	0
783	Nátěry	0,1	0	18 600	0	0	0
784	Malby	0,5	0	62 379	0	0	0
799	Ostatní	0,2	0	29 600	0	0	0
8	Trubní vedení	1,3	160 509	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1,0	126 346	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,2	21 858	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2,9	363 923	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,6	74 129	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	2,1	0	0	0	267 595	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,6	0	0	0	79 970	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,5	0	0	3 200	53 600	9 600
M46	Zemní práce při montážích	0,3	0	0	0	35 638	0
Celkem za stavbu		100,0	4 007 286	7 921 158	3 200	436 803	116 115

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Přesun stavebních kapacit	48 011
Mimostaveništní doprava	82 100
Zařízení staveniště	150 000
Rezerva rozpočtu	62 413
Kompletační činnost (IČD)	0
Doprava dodávek	0
Oborová přírážka	0
Celkem za stavbu	342 524

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	HD1205N1C	Novostavba šaten Popůvky - stavba	JKSO	801.59
Objekt			SKP	
SO 01-03	Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné plochy		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
HD1205	Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jerzy Stebel		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	obec Popůvky			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 850 168	Přesun stavebních kapacit	43 211
Z	PSV celkem	4 413 752	Mimostaveništní doprava	63 500
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	150 000
N	M dodávky celkem	0	Rezerva rozpočtu	62 416
	ZRN celkem	8 263 920		
	HZS	60 495		
	ZRN+HZS	8 324 415	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	8 643 542	Ostatní náklady celkem	319 127
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		8 643 542 Kč
DPH		21,0 %		1 815 144 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 458 686 Kč

Poznámka :

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet :	HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné plochy	Novostavba šaten Popůvky - stavba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	265 741	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	34 569	0	0	0	60 495
2 Základy a zvláštní zakládání	349 653	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	799 992	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	583 034	0	0	0	0
5 Komunikace	103 065	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	343 601	0	0	0	0
62B Zateplovací systém	545 666	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	176 289	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	51 661	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 906	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	126 346	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 593	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	363 923	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	226 502	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	181 674	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	395 314	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	112 280	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	42 790	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	381 827	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	374 851	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	86 619	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	908 955	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	524 596	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	274 423	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	289 075	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	296 989	0	0	0
781 Obklady keramické	0	255 477	0	0	0
784 Malby	0	62 379	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	74 129	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 850 168	4 413 752	0	0	60 495

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit	43 211		0	43 211
Mimostaveništní doprava	63 500		0	63 500
Zařízení staveniště	150 000		0	150 000
Rezerva rozpočtu	62 416		0	62 416
CELKEM VRN				319 127

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3	27,07	1 788,92	48 429,64
		VÝBOURÁNÍ STARÝCH ZÁKLADŮ - ROZMĚRY ZÁKLADU (MIMO DÉLKU) JSOU ODHADNUTY: 45,3*0,6*0,9+8,7*0,5*0,6		27,07		
2	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 výkop pod zákl. desku a pod chodníky	m3	101,62	187,25	19 028,63
		101,6215		101,62		
3	131301201R00	Zapažené jámy v hor.4 do 100 m3 + zpětný zásyp pouze zem.práce pro překládku nádrže u ven. sch.	m3	16,00	1 221,43	19 542,88
		2*2*4		16,00		
4	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	81,09	431,63	35 002,34
		63,0114+7,232+10,85		81,09		
5	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	182,71	55,69	10 175,39
		101,6215		101,62		
		63,0114+7,232+10,85		81,09		
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m na místo dočasné skládky	m3	28,97	101,31	2 934,60
		19,311*1,5		28,97		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	153,75	297,68	45 767,82
		101,6215		101,62		
		63,0114+7,232+10,85-19,311*1,5		52,13		
8	162701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 5 km nad 10km, do Pískovny Černovice	m3	153,75	12,29	1 889,57
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 naložení pro odvoz a pak pro zpětný zásyp	m3	211,68	64,44	13 640,75
		PRVNÍ NALOŽENÍ PRO ODVOZ: 63,0114+7,232+10,85+101,6215		182,71		
		ZPĚTNÉ NALOŽENÍ PRO ZÁSYP: 19,311*1,5		28,97		
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných pro zpětný zásyp	m3	28,97	25,45	737,20
		19,311*1,5		28,97		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním zeminou kolem základů	m3	19,31	461,88	8 919,36
		19,311		19,31		
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině úprava ploch kolem stavby	m2	233,00	43,21	10 067,93
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 přebytek zeminy nevyužitý pro zpětný zásyp	t	307,50	161,32	49 605,38
		(63,0114+7,232+10,85+101,6215-19,311*1,5)*2		307,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				265 741,50
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
14	1101VP	Podklad pro vytyčení stavby včetně geodetického referenčního polohového a výškového systému	kpl	1,00	7 681,94	7 681,94
15	1103VP	Průběžné geodetické práce včetně konečného zaměř. stavby do katastru	kmpl	1,00	26 886,81	26 886,81
16	910 R00	Nezměřitelné stavební práce	h	150,00	403,30	60 495,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				95 063,75
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
17	215901101T00	Zhuťnění podloží do 92% PS, pouze práce stroj uveden zvlášť	m2	236,75	45,13	10 684,53
		162,72+74,03		236,75		
18	271531113RV1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 11-22 mm	m3	30,56	1 407,71	43 017,51
		6,1505+24,408		30,56		
19	273321311VD	Železobeton základových desek C 16/20 pouze práce	m3	19,69	681,77	13 422,35

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		OBJEM ZÁKLADOVÉ DESKY S REZERVOU 5%:18,75*1,05		19,69		
20	273351215VD2	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna - pouze práce (55000/1000)*0,4	m2	22,00 22,00	759,55	16 710,10
21	273351216R00	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	22,00	121,95	2 682,90
22	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI HMOTNOST VÝZTUŽE PRVNÍ VRSTVY ZÁKLADOVÉ DESKY (SÍŤ KH30, 6X100X100=4,4KG/M2):187,5*0,0044*1,3 DOPLNĚNÍ VÝZTUŽE DRUHÉ VRSTVY :23*0,0044*1,3	t	1,20 1,07 0,13	33 216,00	39 995,39
23	274272140VK	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 16/20 57,225	m2	57,23 57,23	1 424,04	81 490,69
24	274313611VK	Železobeton základových pasů C 16/20 beton z TBG Bosonohy OBJEM ZÁKLADOVÉHO PASU S REZERVOU 5%:24,873*1,05	m3	26,12 26,12	2 650,26	69 216,05
25	274354042RV1	Bednění prostupu zákl. do dl.0,6 m prostup trubka KG pr.200mm, nebo bednění 250x250 KANALIZACE:7 VODA:1 ELEKTRO:8 PLYN:1	kus	17,00 7,00 1,00 8,00 1,00	432,11	7 345,87
26	274361214R0K	Výztuž základových pasů ocelí B500 1,0853	t	1,09 1,09	42 269,90	45 875,52
27	713191100RTK	Zakrytí betonové plochy základové desky fólií včetně dodávky fólie PE tl. 0,2mm 187,5*1,2	m2	225,00 225,00	32,75	7 368,75
28	919741111R00	Ošetření cementobetonové plochy vodou 4x 187,5*4	m2	750,00 750,00	0,34	255,00
29	273362021RV1	POSPOJOVÁNÍ VÝZTUŽE a propojení se zemničem nacenit v rozpočtu Hromosvod	kmpl	1,00	6 193,57	6 193,57
30	046151002500	Vibrační deska WACKER DPS 2440, 150 kg, obousměrná	Sh	42,00	86,04	3 613,68
31	047151001100	Pěch vibrační 3 kW 330x280 mm	Sh	16,00	61,94	991,04
32	048175280100	Ponorný vibrátor .03 M WAC IREFM 03Y/42	Sh	16,00	49,35	789,60
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				349 652,53
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
33	311211211VK	Založení zdiva tl. 30cm - 1. řada 1NP+2NP (53800/1000)*2+28,8/1000	m	107,63 107,63	91,22	9 817,90
34	311271177R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm PLOCHA ZDIVA BEZ 2X PRVNÍ ŘADY (NA ZÁKL DESCE A NAD VĚNCEM):247,58+67,2-(53800*0,25*2+28,8*0,25)/1000	m2	287,87 287,87	2 093,36	602 621,40
35	317121043RT4	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NOP II / 4 / 23 129 x 24,9 x 30 cm	kus	6,00	2 338,19	14 029,14
36	317121044RU1	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm	kus	2,00	2 717,48	5 434,96
37	317121044RU2	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP IV / 4 / 23 174 x 24,9 x 30 cm	kus	3,00	3 130,40	9 391,20
38	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10	kus	9,00	724,98	6 524,82
39	317351107R00	Bednění překladů - zřízení 44,32	m2	44,32 44,32	644,32	28 556,26
40	317351108R00	Bednění překladů - odstranění 44,32	m2	44,32 44,32	194,93	8 639,30
41	342255024T00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm P2-500, 100x249x599	m2	138,86	787,39	109 336,98

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		138,86		138,86		
42	346971162R00	Dílatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	51,62	74,04	3 821,94
		51,62		51,62		
43	347015134R00	Předstěna SDK,tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RFI 12,5mm pro osazení hlavního rozvaděče RH	m2	2,34	776,83	1 817,78
		0,9*2,6		2,34		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				799 991,69
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
44	314843549R0V	Prostup stropem pro komíny a pro potrubí výřez v pan. Spiroll + 2x bednění v dobetonávce	kus	7,00	1 810,05	12 670,35
45	318261125R00	Stříška zdiva u venk. schodiště, šířka stříšky 400 stříška KB blok - KB sh-40 rovná 250 přírodní	m	3,20	1 776,44	5 684,61
46	389361003UV1	Výztuž spáry stropní konstrukce ocelí 10505	t	0,07	46 091,81	3 387,75
		HMOTNOST ROXORU R10=0,395KG/BM:(9+11+11)*6*0,395*0,001		0,07		
		POZN.: ZE 6M TYČE SE DÁ POUŽÍT JEN JEDEN PRUT PRO JEDNU KRÁTKOU SPÁRU MEZI PANELY				
47	389381001RTV	Dobetonování prefabrikovaných stropních konstrukcí betonem třídy C 16/20, záливka spár spirollů	m3	0,94	5 569,41	5 209,07
		ZÁLIVKA PRO PANELY VÝŠKY 200MM JE 16KG/BM, T.J. 0,0073M3/BM (BETON 2200KG/M3):((9*4,88+11*3,4+11*3,7)*0,0073)*1,05		0,94		
48	411135001R00	Montáž strop.panělů z před.betonu Spiroll, do 1,5	kus	28,00	941,03	26 348,84
49	411135002R00	Montáž strop.panělů z před.betonu Spiroll, do 3 t	kus	9,00	1 056,26	9 506,34
50	411321315VK	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 dobetonávka stropu - strana od školy	m3	0,33	5 569,38	1 832,33
		4,7*0,35*0,2		0,33		
51	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení bednicí materiál prkna	m2	2,50	664,48	1 661,20
		2,5		2,50		
52	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,50	115,23	288,08
		2,5		2,50		
53	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	2,50	192,53	481,33
54	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	2,50	52,91	132,28
55	417321414VK	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	13,64	3 197,62	43 610,74
		3,96+1,9166+5,0119+2,75		13,64		
56	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	118,98	396,10	47 127,98
		118,98		118,98		
57	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	118,98	94,48	11 241,23
		118,98		118,98		
58	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500 1NP + mezi panely + 2NP	t	2,14	18 916,79	40 525,44
		VĚNCE 1NP + REUZERVA 10%:1,3495*1,1		1,48		
		VĚNEC 2NP + REZERVA 10%:0,598*1,1		0,66		
59	417361821T00	Výroba ztužujících košů z oceli 10505 na stavbě - práce	t	2,14	20 837,28	44 639,70
60	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 venkovní schodiště	m3	2,10	8 066,04	16 938,68
61	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 výkres, statika, dodávka + montáž = Prefa Kuřim	kmpl	1,00	62 127,72	62 127,72
62	430321414RV1	Výrobní dokumentace schodiště a panely součást dodávky Prefa Kuřim	kmpl	1,00	4 033,02	4 033,02
63	430361721R00	Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425 (BSt 500 S) venkovní schodiště	t	0,11	49 346,83	5 620,60

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ROXOR R10:138*0,646/1000		0,09		
		ROXOR R8:60*0,413/1000		0,02		
64	430862006RK1	Ocelová výměna OV1+OV2 - věnce - Spiroll L profil 180x180x1490	ks	4,00	1 200,30	4 801,20
65	430862006RK2	Ocelová výměna - schodiště Prefa - Spiroll dodávka firmy Prefa Kuřim	ks	2,00	1 776,44	3 552,88
66	433121121RV1	Osazování betonových schodnic Best Canto do zavhlé betonové směsi	m	26,67	531,01	14 162,04
		1,5+1,785+2,07+2,355+2,64+2,925+3,21+0,6+0,885+1,17+1,455+1,74+2,025+2,31		26,67		
67	433121121RV2	Spárování betonových schodnic Best Canto mrazuvzdornou a vodoodpudivou spár. hmotou	m	26,67	235,26	6 274,38
		1,5+1,785+2,07+2,355+2,64+2,925+3,21+0,6+0,885+1,17+1,455+1,74+2,025+2,31		26,67		
68	771249114T00	Řezání betonových prvků do tl. 6cm - schodnic diamantovým kotoučem pod úhlem 45°	m	9,10	384,10	3 495,31
		ŘEZ POD ÚHLEM 45°:0,65*14		9,10		
69	59248285B	Schodnice BEST CANTO délka 300mm na venkovní schodiště	ks	96,00	149,80	14 380,80
70	593467591	Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../207	m	124,58	1 267,52	157 907,64
		3,7*12+3,32*12+4,88*8+1,3		124,58		
71	593467593	Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../219	m	9,76	1 459,56	14 245,31
		PANEL DÉLKY 4,88M - 2KS:4,88*2		9,76		
72	048175280100	Ponorný vibrátor .03 M WAC IREFM 03Y/42	Sh	16,00	49,35	789,60
73	080165191400	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	8,00	2 544,64	20 357,12
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				583 033,56
Díl: 5	Komunikace					
74	215901101TV1	Zhutnění podloží pod chodník 2x (zemina + kamen.) stroj uveden zvlášť	m2	148,06	7,01	1 037,90
		74,03*2		148,06		
75	289970111T00	Vrstva geotextilie Geofiltex 200g/m2	m2	74,03	43,21	3 198,84
		74,03		74,03		
76	56477211KT00	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 23 cm	m2	74,03	238,67	17 668,74
		74,03		74,03		
77	571249111R0V	Řezání dlaždic diamant. kotoučem	m	8,40	96,02	806,57
78	596215021VK	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	67,30	364,89	24 557,10
		74,03/1,1		67,30		
79	917862111VK	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku chodníkového 8/25/1000 - Diton	m	52,30	364,89	19 083,75
		52,3		52,30		
80	59248020	Dlažba zámková GRANIT 30/20/8 II přírodní	m2	74,03	403,30	29 856,30
		74,03		74,03		
81	046151002500	Vibrační deska WACKER DPS 2440, 150 kg, obousměrná	Sh	24,00	120,03	2 880,72
82	047151001100	Pěch vibrační 3 kW 330x280 mm	Sh	36,00	110,43	3 975,48
Celkem za		5 Komunikace				103 065,39
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
83	601011131VK1	Omítka stropů jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	9,20	355,77	3 273,08
84	601011801T00	Zdrsnění povrchu zdíva škrabkou H do 3,8 m	m2	679,15	11,31	7 681,23
		679,1536		679,15		
85	602011131VK1	Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	679,15	369,70	251 083,09
		679,1536		679,15		

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 14,1+33,975+13,695	m2	61,77 61,77	44,75	2 764,21
87	611901111R00	Ubroušení výstupků betonu panelů	m2	9,20	120,03	1 104,28
88	612131111U00	Nanesení spojovacího můstku Cemix 221 materiál uveden zvlášť 679,1536+9,2	m2	688,35 688,35	14,40	9 912,29
89	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi 7	kus	7,00 7,00	216,54	1 515,78
90	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi 86	kus	86,00 86,00	470,52	40 464,72
91	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky-vnitřní 165,58	m	165,58 165,58	57,23	9 476,14
92	612473187RTV	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty 150,58	m	150,58 150,58	51,66	7 778,96
93	614471800VK	Nanesení adhézního můstku na betonový strop	m2	9,20	24,01	220,89
94	585548620V1	Polymercementový spojovací můstek Cemix 221 pytel 25kg (679,1536+9,2)*1,5*1,05	kg	1 084,16 1 084,16	7,68	8 326,32
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				343 601,00
Díl:	62B	Zateplovací systém				
95	602011184RTV	Omítka stěn strukturovaná silikátová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, pouze práce (372,993+6,8)-32,656	m2	347,14 347,14	277,03	96 167,36
96	602016189T00	Omítka stěn mozaiková pouze práce 32,656	m2	32,66 32,66	542,53	17 716,86
97	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 14,1+33,975+13,695	m2	61,77 61,77	44,75	2 764,21
98	622315562R00	Zateplovací systém PROFÍ, parapet, XPS tl. 20 mm zateplení parapetu extrud. polystyrenem VNITŘNÍ PARAPETY:31,9*0,25 VNĚJŠÍ PARAPETY:31,9*0,16	m2	13,08 7,98 5,10	959,28	12 546,42
99	622319031RT3	Těsnicí páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou rozměr pásky 15x6 mm, spára š. 5-10 mm 56280/1000	m	56,28 56,28	40,62	2 286,09
100	622321015R0V	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm 55000/1000	m	55,00 55,00	198,77	10 932,35
101	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty 150,58	m	150,58 150,58	51,66	7 778,96
102	622481211VK	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny vč. výztužné sítě a stěr. tmelu Webertherm klasik 372,993*1,1+6,8*1,1	m2	417,77 417,77	115,20	48 127,37
103	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové 200,98	m	200,98 200,98	49,26	9 900,27
104	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní OKAPNÍČKY + PODPARAPETNÍ PROFILY:94,48*2	m	188,96 188,96	49,26	9 308,17
105	713131162R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, cihla piná pouze práce 372,993-32,656+372,993VÝB	m2	347,14 347,14	232,38	80 667,70
106	713131200	Příplatek zaprvění hmoždin a přerovnání stěn obrouš. polyst. pod lepidlo (379,93m2)	kus	3 342,18	4,80	16 042,46

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		HMOŽDINKA SE CELÁ ZAVRTÁ DO EPS A ZAPRAVUJE SE POUZE MALOU ZÁTKOU : (372,993+6,8)*8*1,1		3 342,18		
		ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU				
		CELKOVÁ PLOCHA PŘEROVNANÉ FASÁDY (M2):379,793		379,79		
		KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU		379,79		
107	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce penetrace zdíva před lepením izolantu	m2	379,79	23,63	8 974,51
		372,993+372,993VÝB		379,79		
108	784161101RX1	Provedení kontaktního podkladu pod omítky probarvená penetrace - práce	m2	379,79	9,41	3 573,85
		372,993+372,993VÝB		379,79		
109	23170120	Soudal PU pěna 750 ml	kus	24,00	173,32	4 159,68
110	28350100.V	Lišta rohová 2,5 m plast+tkanina	m	241,18	7,30	1 760,58
		200,98*1,2		241,18		
111	28350101.V	Lišta okenní 2,4 m plast-začišťovací APU	m	158,11	20,17	3 189,06
		150,58*1,05		158,11		
112	28350105.V	Profil nadokenní vč. okapničky LT plast	m	103,93	18,24	1 895,65
		94,48*1,1		103,93		
113	28350125	Profil parapetní plastový Weber s tkaninou l=2,0 m	m	41,47	23,05	955,88
		31,9*1,3		41,47		
114	2837593902	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.160 mm	m2	391,64	139,24	54 532,33
		372,993*1,05		391,64		
115	56284092.K1	Hmoždinka fasádní pro montáž bet tepel. mostů Fischer TERMOZ SV2 ECOTWIST 10-30	kus	2 400,00	2,88	6 912,00
		ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU				
		(372,993+6,8)*6*1,05		2 392,70		
		KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU		2 392,70		
		2400		2 400,00		
116	56284092.K2	Hmoždinka fasádní pro montáž bet tepel. mostů přípravek pro zavrtání hmoždinek do izol. 160mm	kus	1,00	432,11	432,11
117	56284092.K3	Hmoždinka fasádní pro montáž bet tepel. mostů záslepka otvoru po zavrtání TERMOZ SV2	kus	3 190,26	1,73	5 519,15
		(372,993+6,8)*8*1,05		3 190,26		
118	58556566	weber.pas silikon zrnitý 1,5 mm tenkovrstvá omítka	kg	850,00	62,13	52 810,50
		ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU				
		((372,993+6,8)-32,656)*2,3		798,42		
		KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU		798,42		
		S REZERVOU:850		850,00		
119	58556573	Podkladní nátěr weber.pas podklad UNI pod minerální omítky	kg	80,00	43,21	3 456,80
		ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU				
		PENETRACE POD MARMOLIT: (372,993+6,8)*0,18		68,36		
		KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU		68,36		
		80		80,00		
120	58556581	Omítka střednězrná dekorativní weber.pas marmolit	kg	200,00	307,28	61 456,00
		ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU				
		32,656*6		195,94		
		KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU		195,94		
		200		200,00		
121	58556620	weber.therm klasik lepicí a stěrkový tmel materiál pouze pro lepení	kg	1 000,00	11,14	11 140,00
		ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU				

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(372,993+6,8-88,35)*3*1,1		961,76		
		KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU		961,76		
		1000		1 000,00		
122	58581697.A	Nátěr podkladní transpar weber.podklad A nátěr zdiva před lepením	kg	108,00	24,01	2 593,08
		ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU				
		(372,993+6,8)*0,3		113,94		
		KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU		113,94		
		108		108,00		
123	585821420	Weber.therm technik tmel lepicí a stěrkový lepení izolantu na dřevěný záklop pod střechou	kg	300,00	26,89	8 067,00
		ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU				
		88,35*3*1,05		278,30		
		KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU		278,30		
		300		300,00		
Celkem za		62B Zateplovací systém				545 666,41
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
124	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu potěru	m3	19,22	369,22	7 095,67
		(157,8+162,5)*0,06		19,22		
125	63241115KT00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 60 mm samonivel. anhydritová stěrka 25 Cemix 090 j	m2	320,30	398,50	127 639,55
		157,8+162,5		320,30		
126	634112125UV1	Obvodová dilatace páskem v 100mm pás dilat. MP B s fólií a samolep. tl. 5x100	m	255,50	7,68	1 962,24
		194,8+60,7		255,50		
127	771578014T00	Spára dilatační těsněná PE prov. a polyuretanem	m	166,94	68,95	11 510,51
		166,94		166,94		
128	774731113U0V	Separáční folie mezi izolaci a potěr Pe -0,2mm	m2	384,36	24,01	9 228,48
		(157,8+162,5)*1,2		384,36		
129	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, šířka 2 - 5 mm	m	156,44	120,51	18 852,58
		156,44		156,44		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				176 289,04
Díl: 64	Výplně otvorů					
130	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. zárubně 80 x 197 x 11 cm - výkres D.1.1.c)04	kus	8,00	1 910,88	15 287,04
131	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. zárubně 90 x 197 x 11 cm - výkres D.1.1.c)04	kus	2,00	1 930,09	3 860,18
132	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2 vč. zárubně - výkres D.1.1.c)04	kus	1,00	5 492,59	5 492,59
133	642952110RK1	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky obložkové zárubně 100mm	kus	3,00	275,11	825,33
134	642952110RTV	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky obl. zárubně 300mm	kus	2,00	275,11	550,22
135	648991113RV1	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. 25cm	m	31,90	197,81	6 310,14
		31,9		31,90		
136	28350103.A	Lišta podparapetní 2 m plast+tkanina	m	31,90	53,48	1 706,01
		31,9		31,90		
137	55342122.A	Krytka plastová parapet boční do omítky 195-360 mm	kus	46,00	80,76	3 714,96
138	60775352	Parapet interiér PVC šíře 250 mm dl. 6 m	m	42,00	331,29	13 914,18
Celkem za		64 Výplně otvorů				51 660,65
Díl: 8	Trubní vedení					
139	893151111R00	Montáž šachty revizní plastové kruhové splašková a dešťová kanalizace	kus	2,00	1 183,98	2 367,96

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
140	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63 hloubka 1,2 m - viz rozpočet ZTI	m		1 112,28	
141	894431111RCA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t - dešťová	kus	1,00	5 377,36	5 377,36
142	894431311RA0	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá	kus	1,00	8 160,70	8 160,70
Celkem za		8 Trubní vedení				15 906,02
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
143	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	529,88	46,09	24 421,97
		441,563*1,2		529,88		
144	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	1 059,75	38,70	41 012,37
		PŘEDPOKLÁDANÝ PRONÁJEM 2 MĚSÍCE:441,563*1,2*2		1 059,75		
145	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	529,88	0,31	164,26
		441,563*1,2		529,88		
146	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	529,88	49,26	26 101,67
147	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	320,30	104,19	33 372,06
		157,8+162,5		320,30		
148	941955101R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m	m2	8,70	146,44	1 274,03
		2,5*3,48		8,70		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				126 346,36
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
149	953761131RV1	Odvětrání kanalizace troub. PVC 100x2,8 mm	m	36,00	460,92	16 593,12
		4*9		36,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 593,12
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
150	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	797,87	456,12	363 923,14
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				363 923,14
Díl: 711	Izolace proti vodě					
151	711111001T00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr DEKPRIMER včetně dodávky penetrace	m2	187,50	11,71	2 195,63
		187,5		187,50		
152	711112001T00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr DEKPRIMER včetně dodávky penetrace	m2	103,77	24,30	2 521,71
		103,774		103,77		
153	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	215,63	236,22	50 934,94
		187,5*1,15		215,63		
154	711141559VK	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. DEKBIT Al S40	m2	215,63	172,84	37 268,63
		187,5*1,15		215,63		
155	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	96,80	265,03	25 654,90
		VÝŠKA IZOLACE NA FASÁDĚ JE 1,6M:(55000/1000)*1,6*1,1		96,80		
156	711142559T00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva včetně pásu DEKBIT Al S40	m2	30,25	201,65	6 099,91
		VÝŠKA IZOLACE NA FASÁDĚ JE 0,5M:(55000/1000)*0,5*1,1		30,25		
157	711212002VCX	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Codex AX 10	m2	124,95	470,04	58 731,50
		57,9+67,05		124,95		
158	711212312T00	Penetrace podkladů Codex FG 340	m2	124,95	77,30	9 658,64
		57,9+67,05		124,95		
159	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	74,00	133,47	9 876,78
		74		74,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
160	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní svislý	kus	27,21	166,12	4 520,13
		27,21		27,21		
161	711482001RZ1	Izolační systém Tefond, jednoduchý spoj, svisle včetně dodávky fólie Tefond a spojovacích prvků	m2	57,13	272,23	15 552,39
		51,936*1,1		57,13		
162	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	3,82	913,19	3 486,90
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				226 502,04
Díl: 712		Živičné krytiny				
163	712373111RSV	Krytina povlaková střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2 Dekplan 76 tl. 1,5 mm bal.24m2	m2	258,90	521,40	134 992,55
		STŘECHA:223,224		223,22		
		STŘÍŠKA:35,68		35,68		
164	712378002R00	Okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm	m	60,32	213,18	12 859,02
		STŘECHA:15,72		15,72		
		STŘÍŠKA:15,1*2+14,4		44,60		
165	712378003R00	Hřebenová lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	15,72	234,78	3 690,74
		15,72		15,72		
166	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	28,04	234,78	6 583,23
		14,02*2		28,04		
167	712378005RV1	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	44,60	140,20	6 252,92
		STŘÍŠKA:15,1*2+14,4		44,60		
168	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	4,00	135,88	543,52
		(0,6*2+0,4*2)*2		4,00		
169	71239117FT00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie Filtek 300g/m2	m2	310,68	36,49	11 336,89
		STŘECHA:223,224*1,2		267,87		
		STŘÍŠKA:35,68*1,2		42,82		
170	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,84	6 433,63	5 415,27
	Celkem za	712 Živičné krytiny				181 674,14
Díl: 713		Izolace tepelné				
171	713111121VD	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál uveden zvlášť	m2	187,50	110,43	20 705,63
		IZOLACE MUSÍ BÝT TAKY NA ZDIVU, PLOCHA STEJNÁ JAKO PLOCHA ZÁKL. DESKY:187,5		187,50		
172	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	320,30	70,10	22 453,03
		157,8+162,5		320,30		
173	713131131RV1	Izolace tepelná stěn lepením - XPS izolace základů a soklu	m2	79,09	164,20	12 987,07
		79,093		79,09		
174	713131131RV2	Izolace tepelná stěn lepením - PIR desky izolace překladů a věnců 2NP	m2	27,50	164,20	4 515,50
		(55000/1000)*0,5		27,50		
175	774731113U0V	Separační folie mezi podklad a tepel. izolaci	m2	384,36	55,69	21 405,01
		(157,8+162,5)*1,2		384,36		
176	11161753	Webertec 915 bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l na lepení soklových extrudovaných desek	l	630,00	69,62	43 860,60
		ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU				
		SPOTŘEBA 6-8L/M2:79,093*8		632,74		
		KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU		632,74		
		630		630,00		
177	283754601	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	11,63	3 120,80	36 284,61
		11,073*1,05		11,63		

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
178	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm (157,8*1,05)*0,18	m3	29,82 29,82	1 843,66	54 985,68
179	2837593902	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.160 mm 54,8443*1,05	m2	57,59 57,59	177,65	10 230,24
180	283765985V	Deska izolační PIR 2400x1200x100 mm TOPDEK 022 PIR FD (55000/1000)*0,5*1,25	m2	34,38 34,38	816,20	28 056,88
181	63140273	Pásek dilatační okrajový STEPROCK 80x12x1000 mm 53	m	53,00 53,00	46,09	2 442,77
182	6315085921	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 8000x1200tl. 60mm 171,4*1,1	m2	188,54 188,54	94,10	17 741,61
183	631508595	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 3000x1200tl.180mm 187,5*1,1	m2	206,25 206,25	235,26	48 522,38
184	63151442v	Deska z minerální plsti ISOVER T-N tl. 30 mm 162,5*2*1,05	m2	341,25 341,25	196,85	67 175,06
185	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	4,52	873,82	3 948,30
Celkem za		713 Izolace tepelné				395 314,36
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
186	721100013RA0	Kanalizace dešťová, PVC, D 160 mm, zemní práce rýha 40x50, zemina tř.3, kompl. dodávka kanalizace	m	31,00	1 401,60	43 449,60
187	721100013RAB	Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce rýha 40 x 50, zemina tř.3, kompl. dodávka kanaliz.	m	56,00	1 229,11	68 830,16
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				112 279,76
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
188	722200004RAV	Vodovod, potrubí polyetylenové D 40x4,3mm ochrana potrubí Mirelon PRO 42x13 - kompl. dod+mont	m	44,00	972,51	42 790,44
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				42 790,44
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
189	762341620RT3	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 24 mm (0,7+0,18+0,6+0,18)*15,72	m2	26,10 26,10	607,83	15 861,45
190	762342203T00	Montáž laťování střech včetně dodávky latí 4x6cm 223,224	m2	223,22 223,22	78,74	17 576,66
191	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,00	1 078,35	5 391,75
192	762822110T00	Montáž podhledového dřevěného roštu z latí do 6x6 přichycení na dřevěné trámy - materiál uveden zvl. 14,4*18	m	259,20 259,20	60,69	15 730,85
193	762911121	Impregnace řeziva Bochemit QB	m3	2,50	1 808,14	4 520,35
194	763612232T00	Obložení stěn z desek OSB 3 22mm,P+D,šroubované na dřevěný rošt 60x80mm, 625mm 88,35	m2	88,35 88,35	408,11	36 056,52
195	763613231T00	Záklop stropů z desek OSB 3 25mm, na sraz,šroub. včetně materiálu 223,224	m2	223,22 223,22	286,15	63 875,55
196	763732112R00	Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m 14,05*16	m	224,80 224,80	201,65	45 330,92
197	76579931KT00	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů fólie Guttafol DO 135 Reflex	m2	223,22	105,63	23 578,73
198	765901311R00	Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm Guttatband	m	224,80	55,98	12 584,30
199	60515810	Hranol konstrukční masivní KVH 60x60 mm l=5m smrk (14,4*18*1,2)*0,06*0,06	m3	1,12 1,12	12 915,26	14 461,22
200	6120146K	Vazník příhradový pro pultové střechy spád do 8° 12,5*16	m	200,00 200,00	600,15	120 030,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
201	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,04	1 354,90	6 828,22
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				381 826,51
Díl:	7631	Konstrukce sádkartonové				
202	342264517RS1	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 700x700 mm typ SP, požární odolnost EW 30	kus	3,00	3 312,84	9 938,52
203	342265132VR2	Úprava podkrovní sádkarton. na ocel. rošt vodor. des protipož. tl. 15 mm, izol. 60mm, bez parotěsu	m2	171,40	1 168,60	200 298,04
		171,4		171,40		
204	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm	m2	171,40	37,35	6 401,79
		171,4		171,40		
205	713111221RP6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju Nicobar ALU 170 SE 170 g/m2	m2	197,06	120,03	23 653,59
		197,064		197,06		
206	713111261RK2	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou včetně pásky JUTAFOL SP AL	kus	9,00	121,95	1 097,55
207	713111275RS2	Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem včetně lepidla DELTA-TIXX	m	53,00	34,38	1 822,14
		53		53,00		
208	763164611U00	Obklad stoupaček SDK deska RB 12,5 obklad tvaru U na ocelovou konstrukci	m	21,48	1 152,29	24 751,19
		2,685*8		21,48		
209	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m	182,08	79,41	14 458,97
		182,08		182,08		
210	767585116R00	Montáž doplňků podhledů - zhotovení rohu	kus	68,00	77,11	5 243,48
211	7675862K2T00	Podhled kazet. min. do vlhého prostředí syst. T24A rošt syst. T24A uveden zvlášť	m2	29,90	753,78	22 538,02
		29,9		29,90		
212	7675862K3T00	Podhled kazet. min. syst. T24A do norm. prostředí rošt T24A uveden zvlášť	m2	84,80	691,37	58 628,18
		84,8		84,80		
213	998763101R00	Přesun hmot, výšky do 12 m	t	5,83	1 032,26	6 020,02
	Celkem za	7631 Konstrukce sádkartonové				374 851,49
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
214	764252405T00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 400 mm montáž - materiál uveden zvlášť	m	15,60	612,63	9 557,03
215	764252492VD	Montáž háků žlabových půlkruhových pouze práce	kus	16,00	81,62	1 305,92
216	764252635T00	Čelo žlabu půlkulatého rš.400 mm práce	kus	2,00	318,32	636,64
217	764259617T00	Kotlík žlabu závěsný půlkulatý,400/100 mm montáž	kus	2,00	642,40	1 284,80
218	764410491R00	Montáž oplechování parapetů Al	m	31,90	362,49	11 563,43
		31,9		31,90		
219	764410492R00	Montáž oplechování rohů parapetů Al	kus	46,00	70,58	3 246,68
		23*2		46,00		
220	764454293T00	Montáž kolena svodu okapu kruhového	kus	4,00	174,29	697,16
221	764551604T00	Svod okapový kruhový, D 100 mm montáž včetně objímek	m	14,00	711,53	9 961,42
222	764761222V	Spojka žlabu TiZn 330mm	kus	2,00	43,21	86,42
223	28341172.A	Roura svodová okapová l=4,0 m, d100 StabiCor P plastová - spodní část svodu	kus	2,00	821,96	1 643,92
224	55162518.A	HL660/2 lapač střešních splavenin DN 100	kus	2,00	715,37	1 430,74
225	55342090	Parapet vnější hliníkový Antracit š 240 mm řezaný	m	31,90	652,96	20 829,42
		31,9		31,90		
226	553442012K	Žlab podokapní půlkulatý lakovaný rš 400 mm	m	16,00	499,32	7 989,12
227	5534420612K	Čelo žlabu půlkulatého lakovaného rš 400	kus	2,00	230,46	460,92

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
228	553442250	Ochrana před listím	ks	2,00	2 400,60	4 801,20
229	553442342K	Hák lakovaný půlkul. žlabu rš 400 mm	kus	16,00	206,45	3 303,20
230	5534424132K	Spojka žlabu půlkulatého lakovaného rš 400 mm	kus	4,00	120,03	480,12
231	5534425321K	Kotlík závěsný lak půlkulatý tvar G svislý 400/100	kus	2,00	364,89	729,78
232	5534425752K	Koleno kruhové 72° s hrdlem lakované 100	kus	4,00	120,03	480,12
233	5534426026K	Svod kruhový vysokofr. svařovaný lakovaný 100/4 m	m	8,00	460,92	3 687,36
234	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,20	11 955,02	2 443,61
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				86 619,01
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
235	766151003T00	WC zástěny ALU32 výška 2m, celková délka 8,15m Egger bílá/šedá-dod+mon na 2 WC - výkr D.1.1.c)08	kmpl	1,00	62 415,80	62 415,80
236	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	13,00	617,43	8 026,59
237	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	2 400,60	4 801,20
238	766661122T00	Montáž hliníkových vstupních dveří	kus	5,00	816,20	4 081,00
239	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1křídlych včetně kování EI	kus	1,00	703,85	703,85
240	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	15,00	362,01	5 430,15
241	766825121TV1	Dodávka a montáž skříňe policové, hloubky 60cm výška 170cm, otv. dveře - 2NP - výkr. D.1.1.c)08	m	11,90	10 651,44	126 752,14
242	766825121TV2	Dodávka a montáž skříňe šatní, hloubky 60cm výška 2040cm, otv. dv.-místn. 105-výkr. D.1.1.c)08	m	0,90	40 756,97	36 681,27
243	766825121TV3	Dodávka a montáž skříňe šatní, hloubky 60cm výška 2040cm, otv. dv.-místn. 110-výkr. D.1.1.c)08	m	3,00	5 761,47	17 284,41
244	766827200RV1	Osazení plechových šatních skříní výkr. D.1.1.c)08	kus	33,00	268,87	8 872,71
245	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00	2 880,72	2 880,72
246	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž - délka 2660mm vč. vysoké lednice, varné desky, mikrovlnky, dřezu	kus	1,00	67 200,00	67 200,00
247	54914594BV1	Bezpečnostní vložka M-L 30/40	kus	10,00	720,18	7 201,80
248	54914620VIS01	Klika VISION H 1892 R kov - zámek DZ	kus	5,00	652,96	3 264,80
249	54914620VIS02	Klika VISION H 1892 R kov - zámek FAB	kus	9,00	691,37	6 222,33
250	54914620VIS03	Klika VISION H 1892 M4/E - zámek FAB	kus	1,00	1 440,36	1 440,36
251	54917045GZ1	Samozavírač GEZE TS2000V bez aretace	kus	1,00	1 728,43	1 728,43
252	55711104S	Skříň šatní kovová s lavičkou SAL 32A do místn. 109,110	kus	33,00	5 511,81	181 889,73
253	59244033JKI	Větrací mřížka do dveří	ks	2,00	960,24	1 920,48
254	61143262AL1	Dveře Al vchod. OKNOSTYL, ALUPROF MB 70 HI U=0,5 matné, Antracit oboustr. 1,2x2,25	kus	1,00	44 747,33	44 747,33
255	61143262AL3	Dveře Al vchod. OKNOSTYL, ALUPROF MB 70 HI U=0,5, Antracit oboustr., 1x2,49m	kus	2,00	49 212,46	98 424,92
256	61143262AL4	Dveře Al vchod. OKNOSTYL, ALUPROF MB 70 HI U=0,5, Antracit oboustr., 1,1x2,49	kus	1,00	48 204,21	48 204,21
257	61143262V2	Dveře 2 - Al vchod. OKNOSTYL, ALUPROF MB 70 HI U=0,5, Antracit oboustr. 1,2x2,25m	kus	1,00	40 810,34	40 810,34
258	61164230JKI01	Dveře vnitřní profil. plné JKI - STD1 197/80, lak zám. DZ, dveře DV1	kus	2,00	4 993,27	9 986,54
259	61164230JKI02	Dveře vnitřní profil. plné JKI - STD1 197/80, lak zámek DZ, voděodolné, dveře DV2	kus	2,00	10 063,35	20 126,70
260	61164230JKI03	Dveře vnitřní profil. plné JKI - STD1 197/80, lak zámek FAB, dveře DV3	kus	2,00	6 664,09	13 328,18
261	61164230JKI04	Dveře vnitřní profil. plné JKI - STD1 197/80, lak zám. FAB, voděodolné, dveře DV4	kus	2,00	9 535,22	19 070,44
262	61164230JKI05	Dveře vnitřní profil. sklo JKI-LINIE 5SC 197/90 lak, zám. FAB, dveře DV5	kus	2,00	7 489,90	14 979,80
263	61164230JKI06	Dveře vnitřní profil. sklo JKI-LINIE 5SC 197/70 lak, zám. DZ, voděodolné, dveře DV6	kus	1,00	14 019,55	14 019,55

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
264	61164230JKI07	Dveře vnitřní profil. sklo JKI-LINIE 5SC 197/80 lak, zám. FAB, dveře DV7	kus	3,00	7 489,90	22 469,70
265	61164230JKI08	Dveře vnitřní profil. plné JKI-STD1 EI30 DP3-C 197/80, zám. FAB, dveře DV8	kus	1,00	11 042,79	11 042,79
266	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	3,51	839,25	2 946,46
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				908 954,73
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
267	766624063T00	Venkovní žaluzie - montáž do připravených kastlíků centrální a lokální ovládání - specifik. pol. 277	kus	13,00	413,87	5 380,31
		POZN.: ŽALUZIE C 80 VENTAL OD FIRMA PROKLIMA, OVLÁDÁNÍ U OKEN + 2X CENTÁLNÍ, MOTOR STŘEDOVÝ: POČET KUSŮ PRO CELÉ 2NP:13		13,00		
268	767221230T00	Montáž zábradlí schodišťového kotveného zhora do 25kg/m - pouze montáž, zábradlí ve specifikaci	m	22,80	207,41	4 728,95
		VNITŘNÍ:13,8		13,80		
		VENKOVNÍ:3*3		9,00		
269	767427444T00	Ytong - systémový žaluziový kastlík z Purenitu 1m	ks	3,00	1 035,14	3 105,42
270	7674274K2T00	Ytong - systém. žaluziový kastlík z Purenitu 1,5 m	ks	8,00	5 569,41	44 555,28
271	7674274K3T00	Ytong - systém. žaluziový kastlík z Purenitu 2 m	ks	1,00	5 953,52	5 953,52
272	767586101T00	Nosný rošt kazetového podhledu T24A	m2	114,70	474,36	54 409,09
		114,7		114,70		
273	767721110T00	Montáž ocelových konstrukcí stříšek do šířky 1m viz. výkr. statiky + D.1.1.c)01, řez A-A, řez B-B	m2	35,68	751,86	26 826,36
		PROFILY Z JEKLU 40X40X3,2 (40X40X4):(15,1*2+14,4)*0,8		35,68		
274	767995104RV1	Výroba a mont. kovových atyp. konstr. - pol. 273 vč. povrchové úpr. - výr. stříšky - profil pol.275	kg	1 175,86	91,22	107 261,58
		PROFILY 40X40X3,2 (40X40X4) - VIZ STATICKÝ VÝPOČET A D.1.1.C)01, ŘEZ A-A, ŘEZ B-B, :272*4,323		1 175,86		
275	14587155V	Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 40x4 mm	m	326,40	76,82	25 074,05
		REZERVA 20%:272*1,2		326,40		
276	31171790H	Chemická kotvení malta Hilti HIT RE 500 V3 - 500ml na kotvení stříšky	kus	3,00	480,12	1 440,36
277	553465547K2	Venk. žaluzie typ "C 80 Vental" - Proklima, motor ovládání centrální a lokální - motor střed, dodávka	kmpl	1,00	133 473,79	133 473,79
		POZN.: ROZMĚRY ŽALUZÍÍ - VIZ. ROZMĚRY OKEN 2.NP - VÝKRES D.1.1.C)02: KOMPLET 2NP:1		1,00		
278	55395100.V	Zábradlí nerezové, kulaté sloupky vodorovná prutová výplň	m	13,80	4 321,09	59 631,04
		ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU POPIS: NEREZ AISI 304, MADLO A SLOUPKY PR. 42,4X2MM, VÝPLŇ PRUTY PR. 12MM - 5KS, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BRUS: KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU DÉLKA:13,8		13,80		
279	55395100.V2	Zábradlí nerezové, kulaté sloupky svislá prutová výplň - vnější zábradlí	m	9,00	4 321,10	38 889,90
		ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU POPIS: NEREZ AISI 304, MADLO A SLOUPKY PR. 42,4X2MM, VÝPLŇ PRUTY PR. 12MM PO 132MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BRUS: KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU				

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		DÉLKA ZÁBRADLÍ:9		9,00		
280	63444177.F	Kotevní šroub Fischer RG M16x500 na kotvení stříšky	kus	92,00	115,23	10 601,16
281	67350010T	Tyč polyamidová pr. 100mm, délka 1000mm na montážní distanční podl. do zateplení - stříška	ks	4,00	816,20	3 264,80
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				524 595,62
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
282	311998114T00	Izolace - přerušení tep. mostu pod oknem (dveřmi) montáž izol profilu	m	37,40	264,07	9 876,22
		DVEŘE :1*2+1,1+1,2*2		5,50		
		OKNA:31,9		31,90		
283	61143036OS13	Montáž všech plastových oken bez montáže parozábran	ks	23,00	1 027,04	23 621,98
		POČET OKEN 1NP:10		10,00		
		POČET OKEN 2NP:13		13,00		
284	61143036OS14	Montáž SWS systému paroz. na okna venkovní/vnitřní	kmpl	1,00	17 860,52	17 860,52
		ZAČÁTEK PROVOZNIHO SOUČTU				
		CELKOVÁ DÉLKA PAROZÁBRAN Z JEDNÉ STRANY				
		OKEN:(0,9+1,25)*2*2+(1,2+1,25)*2+(1,2+1,5)*2+(1,8+1,5)*2*2+(1,2+0,6)*2*4		46,50		
		(1,2+2,25)*2+(0,9+2,25)*2*2+(1,2+2,25)*2*6+(1,2,25)*2+(1,2,25)*2		73,90		
		(1,8+2,25)*2+(1,1+2,25)*2		14,80		
		KONEC PROVOZNIHO SOUČTU		135,20		
		KMPL:1		1,00		
285	283769744K	Deska iz. Purenit 550 MD 1200 x 30 x tl.70mm, plný izolační deska pod okna	ks	30,00	432,11	12 963,30
		ZAČÁTEK PROVOZNIHO SOUČTU				
		POD OKNA VÝŠKA 30MM ŠÍŘKA 70MM:31,9/1,2		26,58		
		KONEC PROVOZNIHO SOUČTU		26,58		
		30		30,00		
286	283769765K	Purenit 550 MD 1200 x 250 x tl.80mm, plný	ks	5,00	556,93	2 784,65
287	61143036OST1	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 1800x2250 fix	kus	1,00	15 075,82	15 075,82
288	61143036OST10	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 1200x1250 otv/vent	kus	1,00	10 082,55	10 082,55
289	61143036OST11	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 900x1250 otv/vent	kus	2,00	5 185,32	10 370,64
290	61143036OST12	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 1200x2250 fix	kus	1,00	8 066,04	8 066,04
291	61143036OST2	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 1000x2250 fix	kus	1,00	6 913,76	6 913,76
292	61143036OST3	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 1000x2250 otv/vent	kus	1,00	9 794,49	9 794,49
293	61143036OST4	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 1250x2250 fix	kus	6,00	10 082,55	60 495,30
294	61143036OST5	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 900x2250	kus	2,00	6 337,61	12 675,22
295	61143036OST6	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 1200x2250 fix	kus	1,00	8 066,04	8 066,04
296	61143036OST7	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 1200x600 otv.	kus	4,00	4 033,02	16 132,08
297	61143036OST8	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 1800x1500, dvojité otv/vent	kus	2,00	11 618,94	23 237,88
298	61143036OST9	Okno plast, trojsklo Ug=0,6, 6 komor.rám, Winkhaus barva bílá/antracit, 1200x1500 otv/vent	kus	1,00	6 913,76	6 913,76

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
299	61143036ZST1	Žaluzie EURO Style Opal: barva:1 1200x600	kus	4,00	1 392,35	5 569,40
300	61143036ZST2	Žaluzie EURO Style Opal: barva:1 1800x1500	kus	4,00	1 776,44	7 105,76
301	61143036ZST3	Žaluzie EURO Style Opal: barva:1 1200x1500	kus	1,00	1 584,39	1 584,39
302	61143036ZST4	Žaluzie EURO Style Opal: barva:1 1200x1250	kus	1,00	1 392,35	1 392,35
303	61143036ZST5	Žaluzie EURO Style Opal: barva:1 900x1250	kus	2,00	1 920,49	3 840,98
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				274 423,13
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
304	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm pouze práce - materiál uveden zvlášť	m2	162,50	120,03	19 504,88
		162,5		162,50		
305	771101210VC	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr CODEX FG 340	m2	157,50	43,21	6 805,58
		99,7+57,8		157,50		
306	771275106T00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele Tmel Codex Power CX3, sp. Cod. Brillant Color Flex	m2	13,07	704,81	9 213,84
		18*0,172*1,3+16*0,285*1,3+1,2*2,6		13,07		
307	771277808VK	Hrana stupně profil TREP - S výšky 10 mm	m	23,40	550,21	12 874,91
		1,3*18		23,40		
308	771445034VCX	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel, v.100 mm Codex Power CX3 + Codex Brillant Color Flex Xtra	m	12,66	187,25	2 369,84
		18*0,172+16*0,285+1,2*2+2,6		12,66		
309	771475014VCX	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Codex Powe CX3 + Codex Color Brillant Flex Xtra	m	119,10	120,99	14 409,91
		119,1		119,10		
310	771479001VR	Řezání dlaždic keramických pro soklíky pouze práce	m	119,10	43,21	5 146,31
		119,1		119,10		
311	771575113T00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Codex Power CX3 + Codex Color Brillant Flex Xtra	m2	150,96	596,30	90 014,47
		99,7+57,8		157,50		
		ODEČTENY ČISTÍCÍ ZÓNY:-6,545		-6,55		
312	771577133RS3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic profil UIS, pro tloušťku dlaždic 12,5 mm	m	14,00	465,72	6 520,08
313	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	194,80	52,62	10 250,38
		194,8		194,80		
314	771661111RV1	Vyčištění spáry před silikonováním - líh	m	194,80	4,80	935,04
		194,8		194,80		
315	771971318VD	Vytvoření prostoru pro čistící zónu v dlažbě olištováním a vyrovnáním podkladu	m2	6,55	220,07	1 440,36
		1,45*1,7+1,2*1,7*2		6,55		
316	776290100U00	Vysátí podkladu podlaha	m2	157,50	15,24	2 400,30
		99,7+57,8		157,50		
317	58581720U	UZIN NC 110 samonivelační podlahová hmota	kg	975,00	30,73	29 961,75
		162,5*1,5*4		975,00		
318	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Sahara 62 - TAA35062	m2	132,49	340,00	45 047,76
		101,102,103,104,105,107,109,110,112,115 - REZERVA15% - ODEČTENY ČISTÍCÍ ZÓNY:(11,9+12,6+4,1+9,5+9,1+8,9+22,5+22,2+4,2+4,2-6,545)*1,15		118,05		
		SCHODIŠTĚ - REZERVA 35%:(14*0,172*1,3+12*0,285*1,3+1,2*2,6)*1,35		14,44		
319	597642031	Dlažba Taurus Granit 300x300x9 mm Rio Negro 69 - TAA 35069 - 4 schody	m2	3,21	403,30	1 293,83
		SCHODIŠTĚ 4 SCHODY:(4*0,172*1,3+4*0,285*1,3)*1,35		3,21		

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
320	59764250R	Dlažba Rako Betonico DAKSE 792 WC + sprchy 106,108,111,113,114,116 - REZERVA 15%:(3,3+4,7+7,4+10,5+10,5+11,9)*1,15	m2	55,55 55,55	465,72	25 868,42
321	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	0,05	100 345,46	5 017,27
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				289 074,90
Díl:	776	Podlahy povlakové				
322	632441491VK	Broušení anhydritových potěrů 2NP 162,5	m2	162,50 162,50	83,54	13 575,25
323	776101121R00	Provedení penetrace podkladu včetně dodávky 162,5	m2	162,50 162,50	55,69	9 049,63
324	776290020U00	Mtž kovová hrana schody stupeň NEPLATNÁ položka - zdvojená s položkou 309	m	21,60		
325	776290100U00	Vysátí podkladu podlaha 162,5	m2	162,50 162,50	11,82	1 920,75
326	776431100VK	Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám 60,7	m	60,70 60,70	38,89	2 360,62
327	776521200VK	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci PLOCHA PODLAHY 2NP + PODESTA SCHODIŠTĚ:162,5+2,5*1,2	m2	165,50 165,50	170,92	28 287,26
328	776971318VK	Rohož textilní Shatwell tl. 18 mm rozměr čistící zóny 1200x1700 1,45*1,7+1,2*1,7*2	m2	6,55 6,55	4 897,25	32 052,50
329	776974101T00	Škrabák GAPA 60x40 cm pozinkovaný s rámem, oko 30x10	kus	3,00	1 181,10	3 543,30
330	776975101T00	Odvodňený box Cleanbox 60x40 cm s ocel.škrabákem TOPWELL standard	kus	3,00	1 739,95	5 219,85
331	776981124R00	Lišta nerezová podlahová krycí KOLEM SCHODIŠTĚ:3,4*2+2,5	m	9,30 9,30	541,57	5 036,60
332	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.5 mm 162,5	m2	162,50 162,50	285,00	46 312,50
333	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů pouze položení, podlahovina ve specifikaci 162,5	m2	162,50 162,50	364,89	59 294,63
334	28412235V	Podlahovina WOOD&STONE - DUB BERGEN DA103 bal. 2,779m2 162,5*1,1	m2	178,75 178,75	499,32	89 253,45
335	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	2,23	484,92	1 083,14
Celkem za		776 Podlahy povlakové				296 989,47
Díl:	781	Obklady keramické				
336	781101210VCX	Penetrace podkladu pod obklady Codex FG 340 (Schutzgrund) 184,985	m2	184,99 184,99	46,57	8 614,75
337	781111115RV1	Otvor v obkladačce prům.do 30 mm	ks	29,00	81,62	2 366,98
338	781111116RV0	Otvor v obkladačce prům.do 90 mm	ks	13,00	72,02	936,26
339	781111116RV2	Otvor v obkladačce prům. nad 90 mm	ks	9,00	63,38	570,42
340	781415015T00	Montáž obkladů keram. stěn 30x60cm Codex Power CX3 + Codex Color Brillant Flex Xtra 184,985	m2	184,99 184,99	652,96	120 787,81
341	781491001RT1	Montáž ukončovacích lišt k obkladům pouze práce 44,94	m	44,94 44,94	56,55	2 541,36
342	59760112.K	Lišta rohová nerez kartáč. na obklad vnitřní 10 mm l=2,5 44,94*1,3	m	58,42 58,42	307,28	17 951,91

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N1C
Objekt :	SO 01-03 Zemní práce/ Novostavba šaten/ Zpevněné	Novostavba šaten Popůvky - stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
343	59764250R2	Dlažba Rako Betonico DAKSE 793 obklady wc a sprchy REZERVA 10%:184,985*1,1	m2	203,48 203,48	403,30	82 064,90
344	59764250R3	Rako Mozaika DAKSE 112792 odhad - 10% z celkové plochy 184,985*0,1	m2	18,50 18,50	912,23	16 874,89
345	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	4,78	579,02	2 767,67
Celkem za		781 Obklady keramické				255 476,94
Díl:	784	Malby				
346	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x 707,2536	m2	707,25 707,25	20,55	14 534,06
347	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x 707,2536	m2	707,25 707,25	59,54	42 109,88
348	784991001UVK	Zakrytí podlah fólie+páska 11,9+12,6+4,1+9,6+9,1+8,9+21,3+21,1+4,2+4,2	m2	107,00 107,00	30,73	3 288,11
349	784991111RVK2	Zakrývání výplní vnitřních otvorů OKNA A DVEŘE 1NP - 101+102+104+105+107+109+110+112+115:1,2*2,24+(1,2*1+1,2*1,25)+(0,9*1,25)+(0,9*1,25)+(1,2*2,24)+(1,8*1,5)+(1,8*1,5)+(1*2,49)+(1*2,49) OKNA 2NP:33,975	m2	54,68 20,71 33,98	44,75	2 446,97
Celkem za		784 Malby				62 379,03
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
350	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	65,84	311,12	20 482,65
351	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	65,84	518,52	34 136,87
352	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	65,84	27,47	1 808,49
353	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	65,84	268,87	17 701,11
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				74 129,12

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	HD1205ESI1	Šatna Popůvky - Elektroinstalace - s	JKSO	801.59
Objekt			SKP	
SO 08	Elektroinstalace		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
HD1205	Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jerzy Stebel		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	obec Popůvky			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 250	Přesun stavebních kapacit	0
Z	PSV celkem	540 569	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	257 181	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN celkem	805 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	805 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	805 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		805 000 Kč
DPH		21,0 %		169 050 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				974 050 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky SO 08 Elektroinstalace	Rozpočet : HD1205ESI1 Šatna Popůvky - Elektroinstalace - silnoproud
----------------------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	7 250	0	0	0	0
741 Elektroinstalace	0	540 569	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	221 543	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	35 638	0
CELKEM OBJEKT	7 250	540 569	0	257 181	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ESI1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Šatna Popůvky - Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	210040701R00	Drážka pro trubku nebo kabel do D 29 mm	m	290,00	25,00	7 250,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 250,00
Díl: 741		Elektroinstalace				
2	741288	TRIAKOVÝ STMÍVAČ dimLED, KÓD 069007 URČENÝ K LED PANELŮM SOLUTION 40W	ks	2,00	1 130,00	2 260,00
3	34111620	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm ² nový přívod ze školy do RE - bude se dělat? (56m)	m	56,00	412,00	23 072,00
4	58761550A	Liapor fr. 4 - 8, balení po 50l	m3	0,10	2 070,00	207,00
5	741111	NOUZOVÝ VYPÍNAČ V POUZDŘE LEGRAND LG038.011, OBJ.Č. 1317250	ks	1,00	1 600,00	1 600,00
6	741112	ELEKTROBOCK - EB CS3-16	ks	3,00	445,00	1 335,00
7	741113	KOPOS KRYT 8622 HB SPOJOVACÍ K LHD20X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17818	ks	12,00	32,00	384,00
8	741114	KOPOS KRYT 8623 HB OHYBOVÝ K LHD20X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17828	ks	14,00	32,00	448,00
9	741115	KOPOS KRYT 8624 HB ODBOČNÝ K LHD20X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17829	ks	9,00	24,00	216,00
10	741116	KOPOS KRYT 8625 HB ROH VNITŘNÍ K LHD20X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17839	ks	2,00	26,00	52,00
11	741117	ABB SWING 3557G-A01340 B1 SPÍNAČ Č.1, JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 43993051	ks	1,00	55,00	55,00
12	741118	ABB SWING 3557G-A05340 B1 SPÍNAČ Č.5, JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 74999299	ks	3,00	85,00	255,00
13	741119	ABB SWING 3557G-A06340 B1 SPÍNAČ Č.6, JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 43993052	ks	2,00	60,00	120,00
14	741121	ABB SWING 3557G-A52340 B1 SPÍNAČ Č.6+6, JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 43993259	ks	4,00	135,00	540,00
15	741122	ABB SWING 3557G-A87340 B1 SPÍNAČ OVL.ZAP.DVOJ. 1/0+1/0, JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 81753709	ks	15,00	123,00	1 845,00
16	741123	ABB SWING 3557G-A88340 B1 SPÍNAČ OVL.ŽALUZ. JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 38700200	ks	4,00	177,00	708,00
17	741124	ABB SWING KRYT 3902G-A00001 B1 ZÁSLEPKA JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 42997491	ks	19,00	44,00	836,00
18	741125	ABB SWING L 3901J-A00040 B1 ČTYŘRÁMEČEK, JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 43993094	ks	1,00	77,00	77,00
19	741126	ABB SWING L 3901J-A00050 B1 PĚTIRÁMEČEK, JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 50999980	ks	1,00	107,00	107,00
20	741127	FISCH HMOŽDINKA SX 8X40, OBJ. KÓD 60999865	ks	100,00	0,90	90,00
21	741128	FISCH VRUT ZAPUŠ.HL. 4,5X50 (BAL.500KS), OBJ. KÓD 81794664	bal.	0,20	1 380,00	276,00
22	741129	JBP S 3553-01929 B SPÍNAČ Č.1, PRAKTIK, IP44, BÍLÁ, OBJ. KÓD 9900035	ks	1,00	125,00	125,00
23	741130	JBP S 3553-05929 B SPÍNAČ Č.5, PRAKTIK, IP44, BÍLÁ, OBJ. KÓD 15	ks	1,00	140,00	140,00
24	741131	Kabel CYKY-J 5x1,5 ©, OBJ. KÓD 17020	m	222,00	21,00	4 662,00
25	741132	Kabel CYKY-O 3x1,5 (A), OBJ. KÓD 17016	m	193,00	13,00	2 509,00
26	741133	KOPOS KRABICE KO 97/5 + VÍČKO 103X50MM, OBJ. KÓD 4268	ks	4,00	17,00	68,00
27	741134	KOPOS KRABICE KP 64/4 285X70X45MM, OBJ. KÓD 40993577	ks	1,00	137,00	137,00
28	741135	KOPOS KRABICE KP 64/5 354X70X45MM, OBJ. KÓD 43993679	ks	1,00	163,00	163,00
29	741136	KOPOS LIŠTA PLASTOVÁ LHD 20X20 HD 2M/48M BÍLÁ, OBJ. KÓD 66666	m	50,00	25,00	1 250,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ES1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Šatna Popůvky - Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	741137	KOPOS KRYT 8621 HB KONCOVÝ K LHD20X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17817	ks	10,00	13,00	130,00
31	741138	KOPOS TRUBKA OHEBNÁ 1225 L50 SUPERMONO -FLEX 750N 25/18,3MM 50M TM ŠEDÁ, OBJ. KÓD 34988014	m	250,00	8,00	2 000,00
32	741139	MICH SADA NÁVLAČ.1,0-1,5/200KS, OBJ. KÓD 148973	bal.	5,00	52,00	260,00
33	741140	WAGO 2273-202 SVORKA 2 × 2,5 MM2, OBJ. KÓD 80986021	ks	43,00	5,00	215,00
34	741141	WAGO 2273-203 SVORKA 3 × 2,5 MM2, OBJ. KÓD 80986023	ks	100,00	5,00	500,00
35	741142	WAGO 2273-204 SVORKA 4 × 2,5 MM2, OBJ. KÓD 80986024	ks	34,00	6,00	204,00
36	741143	WAGO 2273-205 SVORKA 5 × 2,5 MM2, OBJ. KÓD 80986025	ks	31,00	6,00	186,00
37	741144	WAGO 2273-208 SVORKA 8 × 2,5 MM2, OBJ. KÓD 80986026	ks	12,00	14,00	168,00
38	741145	WAGO 221-412 SVORKA INSTAL. 2 NA LICNU, OBJ. KÓD 81585725	ks	181,00	12,00	2 172,00
39	741146	WAGO 221-413 SVORKA INSTAL. 3 NA LICNU, OBJ. KÓD 81585726	ks	244,00	12,00	2 928,00
40	741147	WAGO 221-415 SVORKA INSTAL. 5 NA LICNU, OBJ. KÓD 81596011	ks	6,00	18,00	108,00
41	741148	WAPRO PÁSEK VÁZ. WT-190STB (GT-190STB) 4,8/190MM, ČERNÝ, OBJ. KÓD 37998621	bal.	2,00	33,00	66,00
42	741149	WAPRO PÁSEK VÁZ. WT-300STB (GT-300STB) 4,8/310MM, ČERNÝ, OBJ. KÓD 52996845	bal.	1,00	33,00	33,00
43	741150	WAPRO PÁSEK VÁZ. WT-MP-200MC (MCV-200S) 2,5/200MM S POPIS.ŠTÍTKEM 30X15MM, OBJ. KÓD 34994725	bal.	3,00	130,00	390,00
44	741151	LED PANELY SHOP - LED PANEL ULTRALUX 600x600 34W IP44 BÍLÝ 4000 lm 4000K, KÓD FP-M6060-IP44-34BR-NW	ks	1,00	1 837,00	1 837,00
45	741152	BÍLÝ PODHLEDOVÝ LED PANEL 600x600mm 40W PREMIUM, KÓD 189015	ks	33,00	1 093,00	36 069,00
46	741153	BÍLÝ PŘISAZENÝ LED PANEL 600x600mm 40W PREMIUM, 189015_GXLS390	ks	44,00	1 614,00	71 016,00
47	741154	BÍLÝ PŘISAZENÝ PANEL HRANATÝ 225x225mm, KÓD LED - CSQ -18W/4100	ks	4,00	460,00	1 840,00
48	741155	HLINÍKOVÝ PROFIL PRO LED PÁSEK ROHOVÝ R5 (2m), KÓD 094062_091132	ks	24,00	343,00	8 232,00
49	741156	LED PÁSEK 12W/m 12V S KRYTÍM IP54, KÓD 07705	m	48,00	198,00	9 504,00
50	741157	LEPÍČÍ PÁSKA HS ALUFIX (33m), KÓD 09702	bal.	2,00	228,00	456,00
51	741158	KONCOVKA ROHOVÉHO R5 KULATÁ PLNÁ, KÓD 09656	ks	7,00	30,00	210,00
52	741159	KONCOVKA ROHOVÉHO R5 KULATÁ S OTVOREM, KÓD 096562	ks	13,00	30,00	390,00
53	741160	LED VESTAVNÉ SVĚTLO KE SCHODIŠTI 1,5W ČTVEREC, ZC0111	ks	27,00	988,00	26 676,00
54	741161	NOUZOVÝ MODUL PRO LED SVÍTIDLA 24 - 48 V, KÓD LED SOLUTION, KÓD 98868	ks	20,00	965,00	19 300,00
55	741162	POH. ČIDLO IS4-DP S DETEKTOREM PŘÍTOMNOSTI, KÓD LED SOLUTION, KÓD 06828	ks	14,00	445,00	6 230,00
56	741163	SIKO - LED OSVĚTLENÍ EGLO PANDELA 60x4,2 cm KOV CHROM, KÓD 96065	ks	7,00	1 596,00	11 172,00
57	741164	SVĚT SVÍTIDEL - GLOBO LED KOUPELNOVÉ SVÍTIDLO SE SENZOREM 1xLED/18W/230V IP44	ks	1,00	2 507,00	2 507,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ES11
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Šatna Popůvky - Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	741165	SVĚT SVÍTIDEL - LED KOUPELNOVÝ PŘIS. PANEL OREGA LINX 120 LED/40W/230V 4000K IP44	ks	16,00	1 327,00	21 232,00
59	741166	STMÍVATELNÝ ZDROJ PRO LED PANELY 40W, KÓD LED SOLUTION 102284	ks	9,00	499,00	4 491,00
60	741167	LED KOUPELNOVÝ PŘIS. PANEL OREGA N LINX 60 LED/40W/230V 4000K IP44	ks	5,00	1 411,00	7 055,00
61	741168	NAPÁJECÍ ZDROJ PRO LED PÁSKY 12V 300W - VODĚODOLNÉ TRAFO 25A IP 67, KÓD 05112	ks	3,00	1 327,00	3 981,00
62	741169	DEHNbox TC180, OBJ. KÓD DEHN 922 210	ks	1,00	2 710,00	2 710,00
63	741170	DEHNgate FF TV, OBJ. KÓD DEHN 909 703	ks	1,00	1 620,00	1 620,00
64	741171	ABB SWING KRYT 3938G-A00034 B1 VYVODKA KABELOVÁ JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 81196423	ks	1,00	40,00	40,00
65	741172	ABB SWING KRYT ZÁSUVKY 5014G-A02018 B1 KOMUNIKAČNÍ PŘÍMÉ (2X), S KOV. UPEVNŮVACÍM TRMENEM JASNĚ BÍLÁ	ks	8,00	1,00	8,00
66	741173	ABB SWING L 3901J-A00010 B1 JEDNORÁMEČEK, JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 43993055	ks	41,00	22,00	902,00
67	741174	ABB SWING L 3901J-A00020 B1 DVOJRÁMEČEK, JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 43993060	ks	8,00	38,00	304,00
68	741175	ABB SWING ZÁSUVKA 5518G-A02359 B1 CLONKY, JASNĚ BÍLÁ, OBJ. KÓD 37998606	ks	10,00	128,00	1 280,00
69	741176	ABB SWING ZÁSUVKA 5598G-A02349 B1 ,PŘEP.OCHR., JAS.BÍLÁ, OBJ. KÓD 43990443	ks	1,00	736,00	736,00
70	741177	ABB TANGO RJ45C6U ZÁS.KOMUNIK.MODULAR JACK RJ45-8, CAT.6, OBJ. KÓD 81795158	ks	16,00	262,00	4 192,00
71	741178	BEČOV PÁSKA ZEMNICÍ ZSA 16 CU SVITEK 10M, OBJ. KÓD 84220	m	5,00	147,00	735,00
72	741179	BEČOV SVORKA EPS 2 BEZ KRYTU, OBJ. KÓD 34993486	ks	5,00	136,00	680,00
73	741180	BEČOV SVORKA ZEMNICÍ ZSA 16, OBJ. KÓD 50120	ks	16,00	44,00	704,00
74	741181	ELKOV -- BEČOV SVORKA ZEMNICÍ ZS 4 + MATICE, OBJ. KÓD 7420	ks	22,00	28,00	616,00
75	741182	EST FTR KRABICE E125(A8), NÁST., 75X75X40MM, IP54, ŠEDÁ, OBJ. KÓD 91207	ks	115,00	69,00	7 935,00
76	741183	VRUT 3,0 X 16 BOX 550KS AQ012, OBJ. KÓD 82378747	bal.	1,00	326,00	326,00
77	741184	GPH PÁSEK VÁZ. VPC 2/160 2,6/160 ČERNÁ, OBJ. KÓD 900458	bal.	2,00	37,00	74,00
78	741185	JBP Z 5518-2029 B ZÁSUVKA 2NÁS.,VÍČKO,PRAKTIK, IP44,BÍLÁ, OBJ.KÓD 763401	ks	12,00	159,00	1 908,00
79	741186	INTE SOLARIX KABEL SXXD-6-UTP-PVC bal.500m, OBJ. KÓD 80997969	m	115,00	11,00	1 265,00
80	741187	JBP Z 5518-2029 H ZÁSUVKA 2NÁS.,VÍČKO,PRAKTIK, IP44,HNĚDÁ, OBJ. KÓD 81196935	ks	1,00	159,00	159,00
81	741188	JBSL Z 5513J-C02357 B1 ZÁS.2NÁS.NAT.BEZŠ.SWING L KOMPL.,JAS.BÍLÁ, OBJ. KÓD 34999265	ks	64,00	159,00	10 176,00
82	741189	JBSL Z 5513J-C02357 B1R3 ZÁS.2NÁS.NAT.BEZŠ. SWING L KOMPL.,BÍLÁ/CIHLOVÁ, OBJ. KÓD 81280402	ks	1,00	170,00	170,00
83	741190	JBSL Z 5593J-C02357 B1ZÁS.2NÁS.NAT.,PŘEP. OCHR., CLON.,BEZŠ.,SWING L,JAS.BÍLÁ, OBJ. KÓD 43995378	ks	4,00	930,00	3 720,00
84	741191	JBP Z 5518-2069 B ZÁSUVKA 2NÁS.PRŮB.VÍČKO,PRAKTIK, IP44,BÍLÁ, OBJ. KÓD 12796	ks	3,00	125,00	375,00
85	741192	JBP Z 5518-2069 H ZÁSUVKA 2NÁS.PRŮB.VÍČKO, PRAKTIK ,IP44,HNĚDÁ, OBJ. KÓD 81196936	ks	3,00	140,00	420,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ES11
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Šatna Popůvky - Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	741193	Kabel CYKY-J 3x1,5 ©, OBJ. KÓD 17018	m	1 100,00	12,00	13 200,00
87	741194	Kabel CYKY-J 3x2,5 ©, OBJ. KÓD 17022	m	700,00	20,00	14 000,00
88	741195	Kabel CYKY-J 5x2,5 ©, OBJ. KÓD 17096	m	115,00	33,00	3 795,00
89	741196	Kabel CYKY-J 4x25 (B), OBJ. KÓD 17203	m	31,00	264,00	8 184,00
90	741197	Kabel CYKY-J 5x4 ©, OBJ. KÓD 17063	m	42,00	56,00	2 352,00
91	741198	Kabel CYKY-J 5x6 ©, OBJ. KÓD 17062	m	13,00	80,00	1 040,00
92	741199	KOPOS KRABICE KO 125/1L + VÍČKO 155X155X64MM DUTÉ STĚNY, OBJ. KÓD 34994007	ks	1,00	170,00	170,00
93	741200	KOPOS KRABICE KO 125 E + VÍČKO 150X150X77MM, OBJ. KÓD 990630	ks	5,00	60,00	300,00
94	741201	KOPOS KRABICE KP 64/2 142X70X45MM, OBJ. KÓD 34988554	ks	3,00	25,00	75,00
95	741202	KOPOS KRABICE KPL 64-50/2LD DO DUTÝCH STĚN, OBJ. KÓD 81696988	ks	1,00	25,00	25,00
96	741203	KOPOS KRABICE KPR 68 73X66MM, OBJ. KÓD 4015	ks	200,00	5,00	1 000,00
97	741204	KOPOS KRABICE KU 68-1902 + VÍČKO 73X42MM, OBJ. KÓD 4008	ks	25,00	10,00	250,00
98	741205	KOPOS KRABICE LIŠTOVÁ LK 80X28R/1 HB 81X81X28MM BÍLÁ, OBJ. KÓD 68154	ks	1,00	24,00	24,00
99	741206	KOPOS LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M/20M BÍLÁ, OBJ. KÓD 40990477	m	6,00	50,00	300,00
100	741207	KOPOS KRYT 8641 HB KONCOVÝ K LHD40X40 BÍLÁ, OBJ. KÓD 28851	ks	3,00	33,00	99,00
101	741208	KOPOS KRYT 8642 HB SPOJOVACÍ K LHD40X40 BÍLÁ, OBJ. KÓD 74996894	ks	1,00	36,00	36,00
102	741209	KOPOS KRYT 8643 HB OHYBOVÝ K LHD40X40 BÍLÁ, OBJ. KÓD 28852	ks	2,00	63,00	126,00
103	741210	KOPOS LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X20 HD 2M/24M BÍLÁ, OBJ. KÓD 301717	m	18,00	22,00	396,00
104	741211	KOPOS KRYT 8631 HB KONCOVÝ K LHD40X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17517	ks	2,00	24,00	48,00
105	741212	KOPOS KRYT 8632 HB SPOJOVACÍ K LHD40X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17522	ks	4,00	26,00	104,00
106	741213	KOPOS KRYT 8633 HB OHYBOVÝ K LHD40X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17521	ks	1,00	31,00	31,00
107	741214	KOPOS KRYT 8634 HB ODBOČNÝ K LHD40X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17518	ks	8,00	38,00	304,00
108	741215	KOPOS KRYT 8635 HB ROH VNITŘNÍ K LHD40X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17519	ks	4,00	37,00	148,00
109	741216	KOPOS KRYT 8622 HB SPOJOVACÍ K LHD20X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17818	ks	5,00	20,00	100,00
110	741217	KOPOS KRYT 8623 HB OHYBOVÝ K LHD20X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17828	ks	1,00	24,00	24,00
111	741218	KOPOS KRYT 8624 HB ODBOČNÝ K LHD20X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17829	ks	4,00	25,00	100,00
112	741219	KOPOS KRYT 8625 HB ROH VNITŘNÍ K LHD20X20 BÍLÁ, OBJ. KÓD 17839	ks	2,00	40,00	80,00
113	741220	KOPOS VÍČKO V 68 NA ŠROUBY 83MM. OBJ. KÓD 24669	ks	17,00	6,00	102,00
114	741221	MICH SADA NÁVLAČ.2,5/200KS, OBJ. KÓD 52998915	bal.	3,00	40,00	120,00
115	741222	MICH SADA NÁVLAČ. 2,5-4,0-6,0 SMÍŠENÁ, OBJ. KÓD 148179	bal.	1,00	40,00	40,00
116	741223	KV JYTY-O 2x1 (D), OBJ. KÓD 99031	m	14,00	10,00	140,00
117	741224	NG ZÁSUVKA BALS 5X16A/400V + 16A/230V IP44 NÁST. 1015, OBJ. KÓD 2269	ks	2,00	674,00	1 348,00
118	741225	SEZ ROZVADĚČ P-BOX 3040-1, IP65, 300X400X170, OBJ. KÓD 81782036	ks	2,00	804,00	1 608,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ESI1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Šatna Popůvky - Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
119	741226	SM PCE 885-6V 16A/400V 5P,IP44 ZÁSUVKA POD OMÍTKU BÍLÁ, OBJ. KÓD 38998740	ks	1,00	524,00	524,00
120	741227	VODIČ H07V-U 10 ŽLUTOZELENÁ (CY.), OBJ. KÓD 17073	m	200,00	34,00	6 800,00
121	741228	VODIČ H07V-U 6 ŽLUTOZELENÁ (CY.), OBJ. KÓD 14014	m	100,00	18,00	1 800,00
122	741229	VODIČ H07V-U 2,5 ŽLUTOZELENÁ (CY.), OBJ. KÓD 17008	m	100,00	8,00	800,00
123	741230	JET DRYER STYLE BÍLÝ (OBCHOD NIRE)	ks	2,00	18 460,00	36 920,00
124	741231	SEZ CZ - ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE 1x1653+2x230V S CHRÁNIČEM, IP44, EAN 8585007373781	ks	2,00	3 590,00	7 180,00
125	741232	SEZ CZ - ZÁMEK P-BOX NEW, EAN 8596089150238	ks	2,00	292,00	584,00
126	741233	PILÍŘ DCK HOLOUBKOV ES 212+100/PKE8P	ks	1,00	10 300,00	10 300,00
127	741234	CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 75 (KOPOFLEX) 50M ČERVENÁ	m	100,00	40,00	4 000,00
128	741235	OEZ POJISTKA NOŽOVÁ PNA000 100A GG 40488	ks	6,00	74,00	444,00
129	741236	MONT. PĚNA SOUDAL DIY 750ML PISTOLOVÁ	ks	5,00	143,00	715,00
130	741237	PROTIPOŽÁRNÍ PUR PĚNA DEN BRAVEN PISTOLOVÁ 750 ML	ks	5,00	262,00	1 310,00
131	741238	MONTÁŽNÝ MATERIÁL	SOUB.	1,00	1 771,00	1 771,00
132	741239	LIAPOR 1 - 4mm 50l	pyt	2,00	213,00	426,00
133	741240	JISTIČ PL7-B4-H6	ks	6,00	189,00	1 134,00
134	741241	JISTIČ PL6 B6/1	ks	9,00	106,00	954,00
135	741242	JISTIČ PL6 B10/1	ks	30,00	106,00	3 180,00
136	741243	JISTIČ PL6 B16/1	ks	29,00	106,00	3 074,00
137	741244	JISTIČ PL7 B16/3	ks	4,00	330,00	1 320,00
138	741246	JISTIČ PL7 B16/1	ks	4,00	106,00	424,00
139	741247	JISTIČ PL7 B16/3	ks	1,00	330,00	330,00
140	741248	JISTIČ PL7 B20/3	ks	1,00	396,00	396,00
141	741250	JISTIČ PL7-B63/3	ks	1,00	943,00	943,00
142	741251	JISTIČ PL7-D10/3	ks	2,00	308,00	616,00
143	741252	JISTIČ PL7-D16/3	ks	2,00	1 034,00	2 068,00
144	741253	JISTIČ PL6 C20/3	ks	2,00	474,00	948,00
145	741254	JISTIČ PL7 C25/3	ks	4,00	474,00	1 896,00
146	741255	JISTIČ PLHT-80/B/3	ks	1,00	1 928,00	1 928,00
147	741256	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7 100-4-03-G	ks	1,00	4 617,00	4 617,00
148	741257	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF6 25-4-003-AC	ks	1,00	930,00	930,00
149	741258	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF6 40-2-003-AC	ks	3,00	874,00	2 622,00
150	741259	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF6 40-4-003-AC	ks	5,00	950,00	4 750,00
151	741260	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF6 63-4-003-AC	ks	1,00	3 312,00	3 312,00
152	741261	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7 63-4-03-G	ks	1,00	3 312,00	3 312,00
153	741262	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7 63-4-003-G	ks	3,00	3 312,00	9 936,00
154	741263	VYPÍNAČI SPOUŠŤ ZP-ASA/230	ks	2,00	676,00	1 352,00
155	741264	SVODIČ PŘEPĚTÍ B+C DEHN DV M TNC 255 FM	ks	1,00	4 480,00	4 480,00
156	741265	STYKAČ Z-SCH230/63-40	ks	1,00	574,00	574,00
157	741266	VYPÍNAČ MODULOVÝ IS-63/3	ks	2,00	561,00	1 122,00
158	741267	RELÉ Z-R230/16-11	ks	2,00	625,00	1 250,00
159	741268	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP D DR M 4P 255 FM	ks	1,00	5 609,00	5 609,00
160	741269	ELEM BLOK PRO ROZDĚLENÍ FÁZÍ UVB 100 PE, 1PÓL., 101A, 1000V, ZELENÝ, NA DIN 1003166	ks	1,00	278,00	278,00
161	741270	ELEM SVORKA ROZBOČ. ŠEDÁ UVB 100A L 2X25MM2/6X10MM2 3164	ks	3,00	278,00	834,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ESI1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Šatna Popůvky - Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
162	741271	ELEM BLOK PRO ROZDĚLENÍ FÁZÍ UVB 100 N, 1PÓL., 101A, 1000V, MODRÝ, NA DIN 1003165	ks	2,00	278,00	556,00
163	741272	ELEM SVORKA HLAČ 25-1/2 M2 Z G AL/CU 6511	ks	8,00	100,00	800,00
164	741273	WAGO 2002-1201 ŘADOVÁ SVORKA 2,5(4) ŠEDÁ	ks	20,00	4,00	80,00
165	741274	WEIDMULLER SVORKA A2C 2.5 PUSH IN, 2,5MM2 800V, 24A, TMAVĚ BÉŽOVÁ 1521850000	ks	200,00	16,00	3 200,00
166	741275	WEIDMULLER KONCOVÝ DÍL ZEWS 35, 9540000000	ks	10,00	14,00	140,00
167	741276	WEIDMULLER BOČNICE AEP 2C 2.5 1514400000	ks	20,00	10,00	200,00
168	741277	WEIDMULLER SVORKA 2,5MM2, 800V, 24A, MODRÁ 1521880000	ks	100,00	16,00	1 600,00
169	741278	WEIDMULLER PROPOJKA ZQV 2.5/2 ŽLUTÁ, 1608860000	ks	60,00	30,00	1 800,00
170	741279	WEIDMULLER DIN LIŠTA TS 35 X 7.5 PERFOROVANÁ, 2M, 0514500000	ks	2,00	131,00	262,00
171	741280	ELEM LIŠTA NUL. NSCH 8 X 8 014	ks	2,00	110,00	220,00
172	741281	VODIČE PRO VYZBROJENÍ ROZVADĚČE	kmp	1,00	851,00	851,00
173	741282	DOPLŇKOVÝ MATERIÁL PRO VYZBROJENÍ ROZVADĚČŮ	soub	1,00	2 472,00	2 472,00
174	741283	ROZV. SKŘÍŇ EATON BP-O-800/15-C	ks	1,00	11 660,00	11 660,00
175	741284	ROZVODNICE EATON IKA-3/54-ST-UV IP65	ks	1,00	2 582,00	2 582,00
176	741285	SCAME VYVODKA 805.5420 M20X1,5 +MATICE	ks	20,00	17,00	340,00
177	741286	SCAME VYVODKA 805.5416 M16X1,5 +MATICE	ks	10,00	14,00	140,00
178	741287	SCAME VYVODKA 805.5425 M25X1,5 + MATICE	ks	4,00	21,00	84,00
Celkem za		741 Elektroinstalace				540 569,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
179	210010003VK	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	250,00	21,00	5 250,00
180	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	74,00	29,00	2 146,00
181	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm KOPOFLEX	m	54,00	23,00	1 242,00
182	210010311R00	Krabice univerzální KU 68, bez zapojení-kruhová	kus	200,00	69,00	13 800,00
183	210010313R00	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová	kus	5,00	104,00	520,00
184	210010321R00	Krabice univerzální KU 68, se zapojením-kruhová	kus	25,00	69,00	1 725,00
185	210010331R00	Krabice pro lištový rozvod bez zapojení	kus	5,00	63,00	315,00
186	210020952RT1	Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5 včetně dodávky štítků - na rozváděče a kotelnu	kus	8,00	52,00	416,00
187	210062095RV1	Montáž tabulek Nouzový východ včetně materiálu	kus	18,00	52,00	936,00
188	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	213,00	12,00	2 556,00
189	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	30,00	17,00	510,00
190	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	8,00	29,00	232,00
191	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	8,00	40,00	320,00
192	210100096UV1	Ukončení - ozaření jednotlivých vodičů u každého místa připojení - syst. znač. předat inv	kus	1 800,00	11,00	19 800,00
193	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2	kus	4,00	29,00	116,00
194	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x25 mm2	kus	2,00	40,00	80,00
195	210100253R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x50 mm2	kus	2,00	63,00	126,00
196	210100287U00	Ukončení vodičů kabel okem -35mm2	kus	10,00	21,00	210,00
197	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	1,00	75,00	75,00
198	210110003R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí	kus	1,00	75,00	75,00
199	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	1,00	75,00	75,00
200	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	3,00	75,00	225,00
201	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	2,00	75,00	150,00
202	210110049RK1	Nouzové tlačítko - nástěnné TOTAL a CENTRAL STOP	kus	2,00	161,00	322,00
203	210110051R00	Ovladač zapuštěný 1/0	kus	4,00	75,00	300,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ESI1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Šatna Popůvky - Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
204	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	4,00	69,00	276,00
205	210110062R00	Infrapasivní spínač osvětlení s detektorem přítom.	kus	14,00	90,00	1 260,00
206	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE koncová	kus	29,00	69,00	2 001,00
207	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	51,00	69,00	3 519,00
208	210111022RV1	Zásuvka nástěnná IP44 - 2P+PE průběžné zapojení	kus	6,00	69,00	414,00
209	210111031RV1	Zásuvka nástěnná IP44 - 2P+PE	kus	13,00	69,00	897,00
210	210111201RV1	Zásuvka nástěnná, jištěná, ve skříní, 16 A, 380 V	kus	2,00	92,00	184,00
211	210111201RV2	Zásuvka vestavná, jištěná, ve skříní, 16 A, 380 V	kus	1,00	92,00	92,00
212	210111201RV3	Zásuvková rozvodnice uložená ve zvláštním boxu	kus	2,00	518,00	1 036,00
213	210120311RV1	Svodič přepětí 4+1 pólový	kus	2,00	230,00	460,00
214	210120425U0V	Montáž jističe jednopólového do 63A ve skříní a jednomodulových přístrojů	kus	81,00	69,00	5 589,00
215	210120469UV1	Montáž jističe trojpólového do 80A ve skříní a trojmodulových přístrojů	kus	20,00	120,00	2 400,00
216	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	3,00	230,00	690,00
217	210120823RV2	Chránič proudový čtyřpólový do 100 A	kus	8,00	230,00	1 840,00
218	210130013RV1	Stykač vzduchový vestavný 3+1 póly	kus	1,00	144,00	144,00
219	210150052RV1	Relé pomocné a paměťové	kus	3,00	144,00	432,00
220	210150171UV1	Mtž relé pomocné ventilátorové	kus	3,00	144,00	432,00
221	210150171UV2	Montáž nouzového modulu	kus	20,00	150,00	3 000,00
222	210150171UV3	Montáž triakového stmívače dimLED 069 007	kus	2,00	276,00	552,00
223	210190001RV1	Montáž plastové rozvodnice RTM	kus	1,00	552,00	552,00
224	210190002RV1	Osazení hlavního oceloplechového rozvaděče RH	kus	1,00	1 437,00	1 437,00
225	210191543R00	Montáž elektroměrového pilíře s pojistkovou skříní	kus	1,00	2 588,00	2 588,00
226	21019210KT00	Montáž vysoušeče rukou	kus	2,00	293,00	586,00
227	210192562RV1	Svorkovnice ochranná se zapojením	kus	5,00	12,00	60,00
228	210192571R00	Svorkovnice řadová pro vodič do 2,5 mm2	kus	200,00	13,00	2 600,00
229	210192572R00	Svorkovnice řadová pro vodič do 6 mm2	kus	40,00	12,00	480,00
230	210192575R00	Svorkovnice řadová pro vodič do 25 mm2	kus	32,00	17,00	544,00
231	210192576R00	Svorkovnice řadová pro vodič do 35 mm2	kus	8,00	29,00	232,00
232	210200111RV1	Svítilno LED vestavné schodišťové	kus	27,00	207,00	5 589,00
233	210200111RV2	Led pásek venkovní provedení montáž včetně zdrojů	m	48,00	161,00	7 728,00
234	210201037RV1	Svítilno LED panelové vestavné 600x600	kus	34,00	207,00	7 038,00
235	210201054RV1	Svítilno LED přisazené do 400x400mm	kus	12,00	225,00	2 700,00
236	210201097RV1	Svítilno LED panelové přisazené 600x600 a 1200x300	kus	65,00	240,00	15 600,00
237	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	3,00	109,00	327,00
238	210220321R00	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	22,00	75,00	1 650,00
239	210220321RV2	Svorka na připojení baterií	kus	16,00	32,00	512,00
240	21027113KT00	Montáž plastových kabelových průchodek do rozv.	kus	34,00	14,00	476,00
241	210290741RV1	Montáž ventilátorů do potrubí a zapojení	kus	3,00	230,00	690,00
242	210410817RV1	Zapojení a vybavení pojistkové skříně nožové pojistky Gg 100A	kus	1,00	1 311,00	1 311,00
243	210800015R00	Vodič uložený v lištách CYY 10 mm2	m	5,00	18,00	90,00
244	210800507R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v lištách	m	56,00	14,00	784,00
245	210800525R00	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně	m	98,00	14,00	1 372,00
246	210800528R00	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně	m	134,00	14,00	1 876,00
247	210800548R00	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně	m	39,00	14,00	546,00
248	210800564R00	Vodič nn a vn CY 1,5 mm2 uložený v rozvaděčích	m	75,00	17,00	1 275,00
249	210800565R00	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený v rozvaděčích	m	136,00	17,00	2 312,00
250	210800568R00	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený v rozvaděčích	m	21,00	21,00	441,00
251	210800569R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený v rozvaděčích	m	21,00	21,00	441,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ESI1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Šatna Popůvky - Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
252	210800570R00	Vodič nn a vn CY 25 mm ² uložený v rozvaděčích	m	3,00	37,00	111,00
253	210802108RV1	Kabely ovládání a regulace uloženy volně a v lišt.	m	150,00	18,00	2 700,00
254	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený	m	974,00	17,00	16 558,00
255	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² volně uložený	m	340,00	17,00	5 780,00
256	210810015R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm ² volně uložený	m	126,00	17,00	2 142,00
257	210810016R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm ² volně uložený	m	89,00	17,00	1 513,00
258	210810017R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený	m	37,00	32,00	1 184,00
259	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený	m	319,00	17,00	5 423,00
260	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² pevně uložený	m	360,00	17,00	6 120,00
261	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm ² pevně uložený	m	96,00	17,00	1 632,00
262	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm ² pevně uložený	m	26,00	17,00	442,00
263	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	18,00	21,00	378,00
264	210810109R00	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm ² uložený v trubkách	m	31,00	30,00	930,00
265	210810110RV1	Kabel CYKY-m 1 kV 3x35+25 uložený v trubkách hlavní přívod do RE - bude se dělat? (56m)	m	56,00	69,00	3 864,00
266	210860201R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený	m	14,00	17,00	238,00
267	210998V1	Zapojení měření a regulace technické místnosti odhad	kmpl	1,00	7 475,00	7 475,00
268	210999V1	Výkresová dokumentace skutečného stavu s uživatelským manuálem	kmpl	1,00	9 100,00	9 100,00
269	21099V2	Výchozí revize elektro	kmpl	1,00	6 325,00	6 325,00
270	460680022RTV	Průraz zdířem ve zdi tloušťky do 30 cm do průměru 6 cm	kus	56,00	40,00	2 240,00
271	460680451U00	Kapsa zeď cihla krabice 7x7x5cm	kus	195,00	29,00	5 655,00
272	460680453U00	Kapsa zeď cihla krabice 15x15x10cm	kus	3,00	92,00	276,00
273	713541201R00	Utěsnění prostupů kabelů protipožární pěnou	m	9,00	320,00	2 880,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				221 543,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
274	460010023RV1	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	ks	1,00	1 380,00	1 380,00
275	460070133R00	Jáma pro montáž skříně elektrom. pilíře, hor.3	kus	1,00	748,00	748,00
276	460200274R00	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.4 a jestli se bude dělat přívod do RE dalších 50m	m	39,00	330,00	12 870,00
277	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	39,00	20,00	780,00
278	460510033RT1	Kabelový prostup základem z plastových trub, D 200 včetně dodávky trub	m	8,00	562,00	4 496,00
279	460570274R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4, se zhuštěním a jestli bude nový přívod do RE tak dalších 50m	m	39,00	156,00	6 084,00
280	460710032U00	Vyplň rýha stěn hl -3cm š -5cm	m	290,00	32,00	9 280,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				35 638,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	HD1205EVS1	Popůvky šatny PZTS + SKV	JKSO	801.59
Objekt			SKP	
SO 08	Elektroinstalace		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
HD1205	Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jerzy Stebel		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	obec Popůvky			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Doprava dodávek	0
Z	PSV celkem	185 030	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	79 970	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	265 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	265 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	265 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		265 000 Kč
DPH		21,0 %		55 650 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				320 650 Kč

Poznámka :

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet :	HD1205EZS1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Popůvky šatny	PZTS + SKV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
742 Sdělovací a zabezpečovací technika	0	185 030	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	79 970	0
CELKEM OBJEKT	0	185 030	0	79 970	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Doprava dodávek			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205EVS1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Popůvky šatny PZTS + SKV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 742	Sdělovací a zabezpečovací technika					
1	7421111SKV01	Sběrníková pinová čtečka	ks	15,00	1 900,00	28 500,00
2	7421111SKV02	Elektronický zámek BeFo inverzní	ks	12,00	1 140,00	13 680,00
3	7421111SKV03	Elektronický zámek Assa Abloy inverzní	ks	3,00	1 950,00	5 850,00
4	7421111SKV04	Přidrzný magnet 85kg	ks	3,00	1 826,00	5 478,00
5	7421111SKV05	Sběrníkové relé	ks	16,00	972,00	15 552,00
6	7421111SKV07	Kabel Utp cat 5e	m	319,00	9,00	2 871,00
7	7421111SKV08	Kabel Cysy 2x0,75mm2	m	255,00	21,00	5 355,00
8	7421111SKV09	PVC trubka 32mm	m	255,00	14,00	3 570,00
9	7421111SKV10	PVC trubka 25mm	m	187,00	10,00	1 870,00
10	7421111SKV11	Kopoflex 50	m	80,00	21,00	1 680,00
11	7421111SKV12	Spojovací materiál	ks	1,00	460,00	460,00
12	7421111SKV20	Rozvodná skříň 1.056 m, 852 mm, 350 mm	ks	1,00	5 478,00	5 478,00
13	7421111SKV21	Příslušenství pro skříň vč. vybavení	ks	1,00	1 771,00	1 771,00
14	742111PZTS05	Sběrníkové relé	ks	7,00	914,00	6 398,00
15	742111PZTS06	Rozvodná skříň 1.056 m, 852 mm, 350 mm	ks	1,00	5 478,00	5 478,00
16	742111PZTS07	Příslušenství pro skříň vč. vybavení	ks	1,00	1 771,00	1 771,00
17	742111PZTS13	Ústředna PZTS	ks	1,00	13 400,00	13 400,00
18	742111PZTS14	Sběrníkový pohybový detektor stropní	ks	14,00	1 200,00	16 800,00
19	742111PZTS15	Sběrníkový magnetický detektor	ks	5,00	442,00	2 210,00
20	742111PZTS16	Sběrníkový detektor CO	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
21	742111PZTS162	Sběrníkový detektor kouře	ks	16,00	1 250,00	20 000,00
22	742111PZTS17	Sběrníkový detektor úniku vody	ks	1,00	837,00	837,00
23	742111PZTS18	Sběrníkový vstupně/výstupní modul 8IN/4OUT	ks	2,00	4 438,00	8 876,00
24	742111PZTS24	Utp cat 5e	m	675,00	9,00	6 075,00
25	742111PZTS25	Kopoflex 50	m	60,00	21,00	1 260,00
26	742111PZTS27	PVC trubka 32mm	m	345,00	14,00	4 830,00
27	742111PZTS28	PVC trubka 25mm	m	248,00	10,00	2 480,00
	Celkem za	742 Sdělovací a zabezpečovací technika				185 030,00
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
28	7422PS28	Dokumentace skutečného provedení	kmpl	1,00	6 400,00	6 400,00
29	7422PS29	Výchozí revizní zpráva	ks	1,00	2 586,00	2 586,00
30	7422PZST15	Sběrníkový magnetický detektor	ks	5,00	80,00	400,00
31	7422PZST16	Sběrníkový detektor CO	ks	1,00	80,00	80,00
32	7422PZTS05	Sběrníkové relé	ks	7,00	180,00	1 260,00
33	7422PZTS06	Rozvodná skříň 1.056 m, 852 mm, 350 mm	ks	1,00	1 897,00	1 897,00
34	7422PZTS07	Příslušenství pro skříň vč. vybavení	ks	1,00	793,00	793,00
35	7422PZTS13	Ústředna PZTS	ks	1,00	1 725,00	1 725,00
36	7422PZTS14	Sběrníkový pohybový detektor stropní	ks	14,00	104,00	1 456,00
37	7422PZTS162	Sběrníkový detektor kouře	ks	16,00	92,00	1 472,00
38	7422PZTS17	Sběrníkový detektor úniku vody	ks	1,00	92,00	92,00
39	7422PZTS18	Sběrníkový vstupně/výstupní modul 8IN/4OUT	ks	2,00	92,00	184,00
40	7422PZTS24	Utp cat 5e	m	675,00	14,00	9 450,00
41	7422PZTS25	Kopoflex 50	m	60,00	17,00	1 020,00
42	7422PZTS27	PVC trubka 32mm	m	345,00	17,00	5 865,00
43	7422PZTS28	PVC trubka 25mm	m	248,00	17,00	4 216,00
44	7422PZTS30	Oživení systému PZTS	m	1,00	5 175,00	5 175,00
45	7422SKV01	Sběrníková pinová čtečka	ks	15,00	184,00	2 760,00
46	7422SKV02	Elektronický zámek BeFo inverzní	ks	12,00	265,00	3 180,00
47	7422SKV03	Elektronický zámek Assa Abloy inverzní	ks	3,00	517,00	1 551,00
48	7422SKV04	Přidrzný magnet 85kg	ks	3,00	115,00	345,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205EVS1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Popůvky šatny PZTS + SKV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	7422SKV05	Sběrníkové relé	ks	16,00	288,00	4 608,00
50	7422SKV07	Utp cat 5e	m	319,00	15,00	4 785,00
51	7422SKV08	Cysy 2x0,75mm ²	m	255,00	17,00	4 335,00
52	7422SKV09	PVC trubka 32mm	m	255,00	17,00	4 335,00
53	7422SKV10	PVC trubka 25mm	m	187,00	17,00	3 179,00
54	7422SKV11	Kopoflex 50	m	80,00	20,00	1 600,00
55	7422SKV20	Rozvodná skříň 1.056 m, 852 mm, 350 mm	ks	1,00	1 897,00	1 897,00
56	7422SKV21	Příslušenství pro skříň vč. vybavení	ks	1,00	794,00	794,00
57	7422SKV24	Oživení systému SKV	kmp	1,00	2 530,00	2 530,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				79 970,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	HD1205HR1	Popůvky novostavba šaten - Hromo	JKSO	801.59
Objekt			SKP	
SO 08	Elektroinstalace		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
HD1205	Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jerzy Stebel		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	obec Popůvky			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Rezerva rozpočtu	0
Z PSV celkem	32 923	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	46 052	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Oborová přírážka	0
ZRN celkem	78 975		
HZS	0		
ZRN+HZS	78 975	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	78 975	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	78 975 Kč
DPH		21,0 %	16 585 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			95 560 Kč

Poznámka :

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet : HD1205HR1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Popůvky novostavba šaten - Hromosvod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
741 Elektroinstalace	0	32 923	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	46 052	0
CELKEM OBJEKT	0	32 923	0	46 052	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva rozpočtu			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Oborová přírážka			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205HR1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Popůvky novostavba šaten - Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	741	Elektroinstalace				
1	741 331	POLOHOVACÍ ADAPTÉR PRO JÍMACÍ TYČE	ks	7,00	196,00	1 372,00
2	741 332	CUI VODIČ 3,5m	ks	4,00	156,00	624,00
3	741 333	ČÍSELNÝ ŠTÍTEK S VYRAŽENÝM ČÍSLEM 1	ks	1,00	5,00	5,00
4	741 334	ČÍSELNÝ ŠTÍTEK S VYRAŽENÝM ČÍSLEM 2	ks	1,00	5,00	5,00
5	741 335	ČÍSELNÝ ŠTÍTEK S VYRAŽENÝM ČÍSLEM 3	ks	1,00	5,00	5,00
6	741 336	ČÍSELNÝ ŠTÍTEK S VYRAŽENÝM ČÍSLEM 4	ks	1,00	5,00	5,00
7	741 337	DRŽÁK VEDENÍ NA OKAPOVÝ SVOD	ks	20,00	41,00	820,00
8	741 338	DRŽÁK VEDENÍ	ks	22,00	30,40	668,80
9	741 339	JÍMACÍ TYČ AlMgSi 16/10mm, 1,5m, TRUBKOVÁ	ks	7,00	288,00	2 016,00
10	741 340	MANŽETA PROTI ZATÉKÁNÍ VODY	ks	4,00	30,00	120,00
11	741 341	PROTIKOROZNÍ PÁSKA	ks	2,00	214,00	428,00
12	741 342	BETONOVÝ PODSTAVEC PRO JÍMACÍ TYČ S KLÍNKEM A PODLOŽKOU	ks	7,00	206,00	1 442,00
13	741 343	PODPĚRA ZEMNÍČÍHO PÁSKU	ks	75,00	48,00	3 600,00
14	741 344	PODPĚRA VEDENÍ - DRŽÁK VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY FB2	ks	51,00	33,40	1 703,40
15	741 345	PODPĚRA VEDENÍ - PRO CUI VODIČ	ks	20,00	129,00	2 580,00
16	741 346	SVORKA NA FALC	ks	12,00	19,70	236,40
17	741 347	SVORKA FS PRO JEDNO NEBO DVĚ VEDENÍ K JÍMACÍ TYČI	ks	10,00	24,00	240,00
18	741 348	SVORKA MV PRO JÍMACÍ TYČ	ks	3,00	78,00	234,00
19	741 349	SVORKA KŘÍŽOVÁ PRO KRUHOVÉ A PLOCHÉ VODIČE (DO ZÁKL. DESKY)	ks	6,00	19,70	118,20
20	741 350	SVORKA UNIVERZÁLNÍ KŘÍŽOVÁ NEBO PARALELNÍ NA KRUH. VODIČE 1 ŠR.	ks	15,00	19,70	295,50
21	741 351	SVORKA OKAPOVÁ S PŘÍLOŽKOU NA DVA ŠROUBY, ŠÍŘKA 40mm	ks	3,00	28,10	84,30
22	741 352	SVORKA NA FALC ZAHNUTÁ	ks	50,00	14,30	715,00
23	741 353	SVORKA NÁSUVNÁ PRO PŘIPOJENÍ VEDENÍ NA KONSTRUKCI	ks	4,00	38,20	152,80
24	741 354	SVORKA PARALELNÍ PRO DVA KRUHOVÉ VODIČ NEREZ	ks	8,00	88,90	711,20
25	741 355	SVORKA PARALELNÍ PRO DVA KRUHOVÉ VODIČ FeZn	ks	28,00	26,60	744,80
26	741 356	SVORKA SPOJOVACÍ BEZ MEZIDEST. PRO DVA KRUHOVÉ A PLOCHÉ VODIČE	ks	60,00	22,90	1 374,00
27	741 357	SVORKA SPOJOVACÍ PRO ARMOVÁNÍ - SVORKA T, KŘÍŽOVÁ A PARALELNÍ	ks	316,00	16,20	5 119,20
28	741 358	SVORKA ZKUŠEBNÍ UNI PRO DVA KRUHOVÉ VODIČE	ks	4,00	64,00	256,00
29	741 359	DRÁT AlMgSi 8mm MĚKKÝ KE STÁČENÍ - 20kg	ks	1,00	1 744,00	1 744,00
30	741 360	DRÁT FeZn 10mm (50um VRSTVA ZINKU) - 50kg	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
31	741 361	PÁSKOVÝ ZEMNÍČ FeZn 30X4 - 25kg	ks	2,00	985,00	1 970,00
32	741 362	ZÁVITOVÁ TYČ	m	4,00	74,00	296,00
33	741 363	CHEMICKÁ KOTVA FISCHER FIS VL 300T	ks	2,00	124,00	248,00
34	741 364	A1010 ASFALTOVÝ LAK, IZOLAČNÍ NÁTĚR, BARVY LAKY HOSTIVAR	kg	3,00	278,00	834,00
35	998741101T00	Přesun hmot pro elektroinstalace, výšky do 12 m	t	0,47	1 500,00	705,80
Celkem za		741 Elektroinstalace				32 923,40
Díl:	M21	Elektromontáže				
36	210220005U00	Montáž uzemňovací pásy FeZn -30x4 na distanční podpěry DEHN	m	80,00	70,00	5 600,00
37	210220010R00	Nátěr zemníčoho pásu do 120 mm2	m	18,00	70,00	1 260,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205HR1
Objekt :	SO 08 Elektroinstalace	Popůvky novostavba šaten - Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	210220021RVZ	Vedení uzemňovací v zemi FeZn pr. 10mm včetně přípravy vývodů zemniče a připojení RE	m	88,00	65,00	5 720,00
39	210220101RTK	Montáž a připojení CUI vodiče	ks	4,00	138,00	552,00
40	210220101RTV	Vodiče svodové AlMgSi 8mm do stěny a na okap	m	24,00	65,00	1 560,00
41	210220101RVK	Vodiče vedení AlMgSi 8mm na střeše	m	74,50	75,00	5 587,50
42	210220211R00	Tyč jímací s upevněním délka 1,5 včetně vyrovnání svislosti	kus	7,00	240,00	1 680,00
43	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně propojů armování základové desky	kus	429,00	32,00	13 728,00
44	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	66,00	48,00	3 168,00
45	210220303U00	Mříž svorka hromosvod S0 okap žlabu a na oplechov.	kus	62,00	48,00	2 976,00
46	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	6,00	60,00	360,00
47	210220431RV1	Tvarové úpravy vedení	kus	8,00	55,00	440,00
48	210220459R00	Lešení visuté, lanová sedačka/Abeille/	kus	4,00	855,00	3 420,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				46 051,50

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	HD1205N2B	Novostavba šaten Popůvky - vzduch	JKSO	801.59
Objekt			SKP	
SO 09	Nový domovní rozvod vzduchotechniky		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
HD1205	Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jerzy Stebel		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	obec Popůvky			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	18 600
Z	PSV celkem	891 000	Rezerva rozpočtu	0
R	M práce celkem	53 600	Přesun stavebních kapacit	4 800
N	M dodávky celkem	3 200		
	ZRN celkem	947 800		
	HZS	51 200		
	ZRN+HZS	999 000	Ostatní náklady neuvedené	24 600
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 047 000	Ostatní náklady celkem	48 000
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			1 047 000 Kč	
DPH 21,0 %			219 870 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 266 870 Kč

Poznámka :

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet :	HD1205N2B
Objekt :	SO 09 Nový domovní rozvod vzduchotechniky	Novostavba šaten Popůvky - vzduchotecn	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	18 279	0	0	0
7201 Vzduchotechnika	0	854 120	0	0	41 600
783 Nátěry	0	18 600	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	3 200	53 600	9 600
CELKEM OBJEKT	0	891 000	3 200	53 600	51 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava	18 600		0	18 600
Rezerva rozpočtu			0	0
Přesun stavebních kapacit	4 800		0	4 800
CELKEM VRN				23 400

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N2B
Objekt :	SO 09 Nový domovní rozvod vzduchotechniky	Novostavba šaten Popůvky - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713392555UK1	Izolace protipožární	m2	16,00	820,00	13 120,00
2	713421111RK1	Izolace potrubí tepelná	m2	8,00	630,00	5 040,00
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,03	4 000,00	119,36
	Celkem za	713 Izolace tepelné				18 279,36
Díl: 7201		Vzduchotechnika				
4	728111115R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2	m	149,00	450,00	67 050,00
5	728112112R00	Montáž potrubí plech. kruhového d 100-160 včetně tvarovek a materiálu	m	27,00	500,00	13 500,00
		PR. 100MM:1		1,00		
		PR. 150MM:9		9,00		
		PR. 160MM:17		17,00		
6	01A	Tlumič hluku LDC 150-600	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
7	4291111K1	Výústka regulační do čtvercového potrubí 700x100	kus	4,00	652,00	2 608,00
8	4291111K2	Výústka regulační do čtvercového potrubí 400x200	kus	3,00	665,00	1 995,00
9	4291111K3	Výústka regulační do čtvercového potrubí 300x100	kus	4,00	580,00	2 320,00
10	4291111K4	Výústka regulační do kruhového potrubí 300x75	kus	4,00	448,00	1 792,00
11	4291111K5	Výústka regulační do čtvercového potrubí 300x75	kus	11,00	445,00	4 895,00
12	4291111K6	Výústka regulační do kruhového potrubí 150x75	kus	1,00	354,00	354,00
13	42911570.K	Ventilátor RVK 160E2 sileo	kus	2,00	5 300,00	10 600,00
14	42911570.K1	Ventilátor RVK 150E2 sileo	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
15	42911763K1	Klapka přetlaková zpětná RSK 160	kus	2,00	278,00	556,00
16	42911763K2	Klapka přetlaková zpětná RSK 150	kus	1,00	250,00	250,00
17	42953053K1	Protidešťová žaluzie 500x200 atyp.	kus	2,00	1 230,00	2 460,00
18	429537V01	VZT jednotka s rekuperací Systemair Topvex TR06 EL-L-CAV	kus	2,00	294 230,00	588 460,00
19	42972150K1	Hlavice výfuková velikost 150	kus	1,00	725,00	725,00
20	42972151K1	Hlavice výfuková velikost 160	kus	2,00	713,00	1 426,00
21	42976250K1	Tlumič hluku LDC 160-600	kus	2,00	2 200,00	4 400,00
22	42976251K1	Tlumič hluku LDR 50-25	kus	6,00	3 700,00	22 200,00
23	42980042V	Trouba rovná čtyřhr. obv. 1,6m potrubí 1 Pz piech + 24% tvarovek	m	149,00	445,00	66 305,00
24	5513803015K1	Klapka uzavírací EFD/S 50-25	kus	4,00	5 800,00	23 200,00
25	59160851K1	Hlavice výdechová 500x250 atyp.	kus	2,00	3 580,00	7 160,00
26	5921111K1	Montážní a doplňkový materiál	kg	68,00	145,00	9 860,00
27	59660205	Mřížka ochranná větrací 100 univerzální	kus	1,00	450,00	450,00
28	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	3,29	4 600,00	15 154,24
29	904 R00	Stavební úpravy včetně materiálu	h	104,00	400,00	41 600,00
	Celkem za	7201 Vzduchotechnika				895 720,24
Díl: 783		Nátěry				
30	783425350RK1	Nátěr syntet. potrubí Z +2x +1x email dle dodavatele pro daný typ potrubí - odhad	kmpl	1,00	18 600,00	18 600,00
	Celkem za	783 Nátěry				18 600,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
31	240010058RV1	Montáž ventilátoru RVK 160E2 sileo	kus	2,00	800,00	1 600,00
32	240010059R00	Montáž ventilátoru RVK 150E2 sileo	kus	1,00	800,00	800,00
33	240060216RK2	Montáž klapky RSK 150	kus	2,00	200,00	400,00
34	240060217RK1	Montáž klapky RSK 160	kus	2,00	200,00	400,00
35	240070053RV1	Montáž tlumiče hluku LDC 150-600	kus	1,00	800,00	800,00
36	240070057RV1	Montáž tlumiče hluku LDC 160-600	kus	2,00	800,00	1 600,00
37	240070062RK1	Montáž tlumiče hluku LDR 50-25	kus	6,00	1 200,00	7 200,00
38	240070593R0K	Montáž klapky EFD/S 50-25	kus	4,00	1 200,00	4 800,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205N2B
Objekt :	SO 09 Nový domovní rozvod vzduchotechniky	Novostavba šaten Popůvky - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	429537V01B	VZT jednotka s rekuperací Systemair Topvex TR06 EL-L-CAV - montáž	kus	2,00	16 000,00	32 000,00
40	728211715RV1	Montáž stříšky nebo hlavice plech.4hran.do 0,22 m2	kus	2,00	800,00	1 600,00
41	728212712RV1	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm	kus	3,00	800,00	2 400,00
42	42952648V1	Manžeta pružná DS 50-25	kus	8,00	400,00	3 200,00
43	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	24,00	400,00	9 600,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				66 400,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	HD1205ZTI2	Novostavba šaten Popůvky - ZTI	JKSO	801.59
Objekt			SKP	
SO04-06+10	Plynov. přípojka/ Vodovod/ Kanalizace/ Topení+TÚ		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
HD1205	Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jerzy Stebel		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	obec Popůvky			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	149 868	Přesun stavebních kapacit	0
Z	PSV celkem	1 833 286	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN celkem		1 983 154		
HZS		4 420		
ZRN+HZS		1 987 574	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 987 574	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 987 574 Kč	
DPH		21,0 %	417 391 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 404 965 Kč	

Poznámka :

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet :	HD1205ZTI2
Objekt :	SO04-06+10 Plynov. přípojka/ Vodovod/ Kanalizace/ Topení		Novostavba šaten Popůvky - ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	144 603	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 265	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	79 571	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	188 730	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	16 328	0	0	4 420
725 Zařizovací předměty	0	210 583	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	52 908	0	0	0
731 Kotelny	0	867 894	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	163 140	0	0	0
736 Podlahové vytápění	0	249 132	0	0	0
799 Ostatní	0	5 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	149 868	1 833 286	0	0	4 420

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ZTI2
Objekt :	SO04-06+10 Plynov. přípojka/ Vodovod/ Kanalizace/ T	Novostavba šaten Popůvky - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	893152111RV2	Montáž šachty vodoměrné	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
2	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63 hloubka 1,2 m (do technické místnosti)	m	45,00	1 250,00	56 250,00
3	841230112RAB	Plynovod z PE, D 40 mm, hl. 1,2 m vč. zem.prací s podsypem štěrkopískem, bude se dělat? (57m)	m	52,00	1 250,00	65 000,00
4	894431311RBA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00	7 525,00	7 525,00
5	28697274	Šachta vodoměrná ENVI-PUR s komp. poklop. k obsyp.	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,53	2 500,00	1 327,63
	Celkem za	8 Trubní vedení				144 602,63
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	953761133R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm	m	9,00	585,00	5 265,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 265,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
8	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	6,00	1 275,00	7 650,00
9	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	110,00	440,00
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	12,00	115,00	1 380,00
11	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00	1 350,00	9 450,00
12	721211506T00	Vpusť Ravak 16 cm nerez lesk vlnky X01435	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
13	721213316T00	Sprchový žlab Tece Drainline 115 cm nerez lesk včetně roštu pro vložení dlažby a plastových noh	kus	4,00	10 405,00	41 620,00
14	72121331KT00	Sprchový žlab Tece Linus 64 cm nerez lesk 15.101.070, vč. roštu pro vložení dlažby a noh	kus	1,00	5 621,00	5 621,00
15	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	4,00	950,00	3 800,00
16	721290112RV1	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	58,50	10,00	585,00
		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PO ŠACHTU:18,5+6+4+2+6+6+4+4+8		58,50		
17	721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	11,00	178,00	1 958,00
18	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	8,00	361,00	2 888,00
19	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,45	1 500,00	679,04
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				79 571,04
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
20	722161115T00	Potrubí měď s tvarovkami Geberit Mapress D 28 x 1 vodovod	m	121,00	516,00	62 436,00
21	722161117VK1	Potrubí měď s tvarovkami Geberit Mapress D 42 x 1,5 vodovod	m	42,00	952,00	39 984,00
22	722181244VK1	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	121,00	56,00	6 776,00
23	722181244VK2	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 mm	m	42,00	82,00	3 444,00
24	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	29,00	114,00	3 306,00
25	722231285R00	Ventil redukční membránový PN1,6, G 6/4 (DN 40)	kus	1,00	4 152,00	4 152,00
26	722237665R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 40	kus	2,00	525,00	1 050,00
27	722238115R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit DN 40	kus	9,00	736,00	6 624,00
28	722238316R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. DN 40	kus	1,00	1 225,00	1 225,00
29	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 mimo již uvedené - odhad	soub	1,00	12 000,00	12 000,00
30	722239105RV1	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 mimo uvedené ventily - odhad	soub	1,00	12 000,00	12 000,00
31	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	159,00	10,00	1 590,00
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	159,00	12,00	1 908,00
33	734163413T00	Montáž filtru INFINITY BWT s přípojov. modulem HWT	soubor	1,00	525,00	525,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ZTI2
Objekt :	SO04-06+10 Plynov. přípojka/ Vodovod/ Kanalizace/ T	Novostavba šaten Popůvky - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	722200004RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 40x4,3mm, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon - v zemi	m	44,00	295,00	12 980,00
35	7 311 111	546308 SEPARÁTOR NEČISTOT CALEFFI S MAGNETEM 6/4' - HORIZONTÁLNÍ, KÓD 43698	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
36	7 311 127	FILTR NA VODU INFINITY - BWT PŘIPOJOVACÍ MODUL HWT S REDUKČNÍM VENTILEM, KÓD 50961	ks	1,00	3 578,00	3 578,00
37	7 311 128	FILTR NA VODU S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM BWT filtr INFINITY automat 6/4' - 2' 10191	ks	1,00	3 550,00	3 550,00
38	7 311 131	HAVARIJNÍ VENT. NA VODU 620B, DN40 + CGA, Klapka S ELEKTROPOH. A HAVAR. FUNKCÍ - 620B040C321	ks	1,00	5 250,00	5 250,00
39	7 311 150	POJISTNÝ VENTIL 6 BAR, G 1/2' F/F KÓD 11903	ks	1,00	350,00	350,00
40	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,33	4 500,00	1 501,74
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				188 729,74
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
41	723190253VK	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	5,00	185,00	925,00
42	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	68,00	20,00	1 360,00
43	723235113R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25	kus	5,00	425,00	2 125,00
44	723235513R00	Kohout kul.proti pož.přímý, FireBag, IVAR.G2T10 DN 25	kus	1,00	589,00	589,00
45	723239103RV1	Montáž havarijního plynového uzávěru	kus	1,00	650,00	650,00
46	723100002RA0	Plynovod vnitřní, potrubí ocelové černé DN 25	m	8,00	445,00	3 560,00
47	7 311 130	HAVARIJNÍ VENTIL NA PLYN S RYCHLÝM OTEVÍRÁNÍM A ZAVÍRÁNÍM - VMR35-5Ex	ks	1,00	5 250,00	5 250,00
48	7 311 148	PLYNOVÝ FILTR 1' FG3-6	ks	1,00	1 854,00	1 854,00
49	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,01	1 500,00	15,20
50	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	m	68,00	15,00	1 020,00
51	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	8,00	425,00	3 400,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				20 748,20
Díl:	725	Zařizovací předměty				
52	725014JD1T00	Klozet závěsný JIKA DEEP se zadním odpadem H8206420000001	soubor	1,00	4 466,00	4 466,00
53	725014JP1T00	Klozet závěsný JIKA PURE se zadním odpadem H8204231000001	soubor	5,00	5 291,00	26 455,00
54	725016105RV1	Pisoár DOMINO ovládání automatické, bílý H8411010004871	soubor	3,00	8 040,00	24 120,00
55	7250161K1T00	Napájecí zdroj Jika Sanela pro 5 ventilů 5012	soubor	1,00	952,00	952,00
56	7250171K1T00	Umyvadlo KOLO TWINS 64x46cm	soubor	5,00	2 230,00	11 150,00
57	7250171K2T00	Umyvadlo IDEAL STANDARD Contour 21 60x55,5cm	soubor	5,00	3 349,00	16 745,00
58	725017337T00	Umývatko ROCA THE GAP 45X42cm	soubor	1,00	1 823,00	1 823,00
59	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
60	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	9,00	750,00	6 750,00
61	72522910KT00	Stěna pisoárová Jika Split H8476010000001	soubor	2,00	1 472,00	2 944,00
62	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	3,00	800,00	2 400,00
63	725249101R00	Montáž sprchových zástěn	soubor	1,00	500,00	500,00
64	725249103T00	Sprch. zástěna Walk-in 77x200 cm Swiss Aqua Techn SIKOWI80	soubor	1,00	4 550,00	4 550,00
65	72524910KT00	Sprchové rameno Optima chrom OPH007 120cm	soubor	1,00	1 810,00	1 810,00
66	72524910OT00	Hlavová sprcha Optima chrom OPH008	ks	1,00	2 818,00	2 818,00
67	725291146T00	Madlo sklopné nerez Bemeta Help 82,9cm 301102281	soubor	1,00	2 223,00	2 223,00
68	72529114KT00	Zrcadlo výklopné Bemeta Help 301401034 400x600	soubor	1,00	1 945,00	1 945,00
69	725291171T00	Sedátko Jika Pure H8936113000631 s měkkým zavíráním	soubor	5,00	1 401,00	7 005,00
70	72529117KT00	Prkénko Jika Deep H8932823000631	soubor	5,00	544,00	2 720,00
71	725515102RZ2	Zařizovací předměty - montáž zednické výpomoci	soubor	31,00	800,00	24 800,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ZTI2
Objekt :	SO04-06+10 Plynov. přípojka/ Vodovod/ Kanalizace/ T	Novostavba šaten Popůvky - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	7258141K1T00	Ventil rohový s filtrem SHELL Comfort	soubor	14,00	135,00	1 890,00
73	7258231K1T00	Baterie umyvadlová stoján. ruční OPTIMA CUBE WAY 13cm	kus	5,00	1 479,00	7 395,00
74	725823815RT1	Baterie termostatická dřezová stojánková standardní	kus	1,00	3 345,00	3 345,00
75	725823815T00	Dřezová baterie Novaservis Metalia 55 55070.9	kus	1,00	1 452,00	1 452,00
76	725823816T00	Baterie umyv. stojánková Hansgrohe FOCUS 14,9cm 31914000	kus	1,00	2 949,00	2 949,00
77	725835113R00	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	11,00	1 288,00	14 168,00
78	725845111T00	Sprchová baterie Optima Cube Way CU 215 včetně podomítkového tělesa	kus	1,00	1 720,00	1 720,00
79	725845112T00	Sprchová baterie Optima Cube Way CU 210 včetně podomítkového tělesa - chrom	kus	10,00	1 397,00	13 970,00
80	725849302T00	Držák sprchy Optima chrom OPH035	kus	11,00	90,00	990,00
81	725851007R00	Odtoková souprava pro dřezy PP HL22 D 40 mm	kus	1,00	375,00	375,00
82	725860107T00	Sífon OPTIMA SIFMLUX	kus	7,00	696,00	4 872,00
83	725860214T00	MULTI sífon umyvadlový vtok CR DN40 E957CR	kus	3,00	122,00	366,00
84	726211371T00	Ruční sprcha Optima chrom OPH020 + hadice OP085	soubor	11,00	181,00	1 991,00
85	28696705K1	WC tlačítko Geberit Sigma plast chrom mat 115.883.KN.1	kus	6,00	375,00	2 250,00
86	55161635K1	Manžeta-gum.redukce 32-50 (E472H) MANZ3250	kus	11,00	15,00	165,00
87	55484440.K2	Set pro Walk-in Swiss Aqua Technologies Walk-in SIKOWIPROFIL	kus	1,00	550,00	550,00
88	55484440.K3	Upev. ram. 120 cm Swiss Aqua Technologies Walk-in SIKOZAV1	kus	1,00	901,00	901,00
89	64286105V	Sada instalační k umyvadlům	ks	7,00	32,00	224,00
90	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,89	1 500,00	1 334,13
Celkem za		725 Zařizovací předměty				210 583,13
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
91	726211124T00	Modul-WC Geberit Kombifix 110.300.00.5	soubor	6,00	6 475,00	38 850,00
92	726212341T00	Modul - Jika podomítkový pro urinál H893601	soubor	3,00	4 638,00	13 914,00
93	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,10	1 500,00	144,00
Celkem za		726 Instalační prefabrikáty				52 908,00
Díl:	731	Kotelny				
94	731249312T00	Montáž kotle JUNKERS ZBR42-3A firmou JUNKERS	soubor	4,00	60 180,00	240 720,00
95	732111135R00	Montáž tělesa rozdělovače/sběrače 170kW HV80/125 - 3 Regulus (3 cestný)	kus	1,00	11 181,00	11 181,00
96	732219375RV1	Montáž zásobníků stojat.PN 2,5/1,6, do 1000 l	soubor	1,00	1 950,00	1 950,00
97	732229611T00	Montáž protiproudého výměníku 170kW	soubor	1,00	1 750,00	1 750,00
98	732291915R00	Napuštění výměníků a ohříváků vodou do 1000 l	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
99	732331518T00	Nádoby expanzní tlakové AQUASYSTEM VAV 150 na pitnou vodu	soubor	1,00	5 598,26	5 598,26
100	732331519T00	Nádoby expanzní tlakové JUNKERS MAG 150 pro vytápění	soubor	1,00	5 790,00	5 790,00
101	732421314T00	Čerpadlo cirkulační Grundfos ALPHA 3	soubor	1,00	14 500,00	14 500,00
102	73242131KT00	Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA 3 - 25/100	soubor	2,00	20 792,00	41 584,00
103	731 111250	Montážní práce na zařízení a regulaci kotelny mimo již uvedené - odhad	hod	160,00	425,00	68 000,00
104	484173125K1	Kaskáda 2 kotlů JUNKERS ZBR42-3A KÓD 7 738 502 539	kus	2,00	124 355,00	248 710,00
105	48481370.I	Přísluš.-příp.konzola expanzních nádob	kus	2,00	925,00	1 850,00
106	7 311 112	ANULOID PRO KOTLE DO 170kW HW 90	ks	1,00	9 095,00	9 095,00
107	7 311 113	BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA S IZOLACÍ PRO ZÁSOBNÍK KÓD 9797	ks	1,00	1 050,00	1 050,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ZTI2
Objekt :	SO04-06+10 Plynov. přípojka/ Vodovod/ Kanalizace/ T	Novostavba šaten Popůvky - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
108	7 311 114	ČERPADLOVÁ SKUPINA CS2 MIX ZV W 5/4F PRO PODLAHOVKY	ks	2,00	28 700,00	57 400,00
109	7 311 115	ČIDLO TEPLoty NTC PRO TV - SET JUNKERS SF4 KÓD 7735502289	ks	4,00	1 275,00	5 100,00
110	7 311 116	ČIDLO VENKOVNÍ TEPLoty AF čidlo 7716780263	ks	1,00	525,00	525,00
111	7 311 117	DEMINERALIZAČNÍ PATRONA VES Mini plus, KÓD 7738320206	ks	1,00	4 853,00	4 853,00
112	7 311 118	DESKOVÝ VÝMĚNÍK DO 200kW SWEP B16Hx60	ks	1,00	9 985,00	9 985,00
113	7 311 119	DETEKTOR ÚNIKU HOŘLAVÝCH PLYNŮ (ZEMNÍ PLYN.) GS 133	ks	2,00	1 169,00	2 338,00
114	7 311 121	DRŽÁK NA ZEĎ PRO 5/4' OT. OKRUHY KÓD 17599	ks	1,00	1 830,00	1 830,00
115	7 311 122	DRŽÁK NA ZEĎ PRO ANULOID	ks	1,00	750,00	750,00
116	7 311 125	EXTERNÍ SPÍNACÍ MODUL BOSCH MS 100	ks	1,00	3 250,00	3 250,00
117	7 311 126	FILTR NA VODU ATLAS FILTRI SENIOR BIG 10' S ODKALENÍM PŘIPOJENÍ 1' - před napouštění kotlů	ks	1,00	1 955,00	1 955,00
118	7 311 129	FILTR S MAGNETEM - FLAMCOVENT CLEAN SMART ODLUČ. NEČISTOT I VZDUCHU 1 1' KÓD FL 30045	ks	1,00	3 694,00	3 694,00
119	7 311 132	HLÍDAČ TEPLoty JUNKERS TB1 KÓD 7719002255	ks	2,00	833,00	1 666,00
120	7 311 134	IZOLACE NA AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NEODUL LB PP 80 mm - NAD 1000 V3	ks	1,00	5 759,00	5 759,00
121	7 311 135	JÍMAČ KONDENZÁTU JUNKERS Č. 885	ks	1,00	858,00	858,00
122	7 311 137	KULOVÝ KOHOUT F/F 5/4', KÓD 11968	ks	9,00	529,00	4 761,00
123	7 311 138	KULOVÝ KOHOUT K OBĚH. ČERPADLU 6/4' FuxCu20 KÓD 16448	ks	2,00	736,00	1 472,00
124	7 311 140	KULOVÝ KOHOUT 6/4' DN40 FF PN25 KÓD BV3203-64	ks	6,00	736,00	4 416,00
125	7 311 142	MAGNETICKÝ ODLUČOVAČ NEČISTOT 3/4' IG S IZOLACÍ KÓD 7738330167	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
126	7 311 143	NEUTRALIZAČNÍ BOX JUNKERS NB 100 KÓD 7719001994	ks	1,00	6 237,00	6 237,00
127	7 311 147	ODKOUŘENÍ	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
128	7 311 149	POJISTNÝ VENTIL 2.5 BAR, G 1/2' F/F KÓD 11897	ks	2,00	475,00	950,00
129	7 311 151	POMOCNÝ MATERIÁL - KOTEL	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
130	7 311 152	PŘÍLOŽNÉ ČIDLO TEPLoty 01HT-1C	ks	3,00	475,00	1 425,00
131	7 311 153	REDUKČNÍ VENTIL NA VODU PN16 DN40 (6/4')/0,5-6BAR KÓD 142DN40	ks	1,00	4 151,00	4 151,00
132	7 311 154	ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ 170kW - HV 80/125-3	ks	1,00	250,00	250,00
133	7 311 155	ROZDVOJENÍ ODKAPU 1'S KLAPKAMI KÓD 265561	ks	2,00	375,00	750,00
134	7 311 156	SMĚŠOVACÍ MODUL BOSCH MM 100	ks	3,00	3 850,00	11 550,00
135	7 311 157	SOLÁRNÍ MODUL BOSCH CS 200	ks	1,00	3 570,00	3 570,00
136	7 311 158	TEPLOMĚR 0-120°C PŘÍLOŽNÝ S PRUŽINKOU D63 KÓD 3042	ks	10,00	325,00	3 250,00
137	7 311 159	TEPLOVODIVÁ PASTA SILIKONOVÁ EL25 TRANSPARENT 25ml TUBA S APLIKÁTOREM	ks	3,00	235,00	705,00
138	7 311 160	TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL BS-SL 09100	ks	1,00	17 714,00	17 714,00
139	7 311 163	VENTIL PRO DOPOUŠTĚNÍ JUNKERS Č. 845	ks	1,00	625,00	625,00
140	7 311 164	VENTIL VYPOUŠTĚCÍ G 3/4' M BEZ PÁČKY S VÍČKEM OZNAČENÍ 0062	ks	5,00	165,00	825,00
141	7 311 165	ZÁCHYTNÝ SIFON ÚKAPŮ Č. 432 KÓD 7 719 000 763	ks	3,00	250,00	750,00
142	7 311 166	ZÁSOBNÍK 1000L - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DRAŽICE - NAD 1000 V3	ks	1,00	13 944,00	13 944,00
143	7 311 167	ZDROJ K DETEKTORU PLYNU GS 133 LT - 089.06	ks	2,00	550,00	1 100,00
144	7 311 168	ZPĚTNÁ KLAPKA ART. 100E 1' - KÓD 60111	ks	5,00	378,00	1 890,00
145	7 311 169	ZPĚTNÁ KLAPKA ART. 100E 5/4' - KÓD 60112	ks	1,00	425,00	425,00
146	7 311 170	ZPĚTNÁ KLAPKA ART. 100E 6/4' - KÓD 60113	ks	3,00	539,00	1 617,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HD1205 Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky	Rozpočet: HD1205ZTI2
Objekt :	SO04-06+10 Plynov. přípojka/ Vodovod/ Kanalizace/ T	Novostavba šaten Popůvky - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
147	7 311 174	FITINKY PÁJECÍ Cu A MOSAZ	kmpl	1,00	3 500,00	3 500,00
148	7 311 175	KASKÁDOVÝ MODUL PRO 4 KOTLE BOSCH MC400 KÓD 7738111002	ks	1,00	8 491,00	8 491,00
149	7 311 176	EKVITERMNÍ REGULÁTOR BOSCH CW 400 KÓD 7738111083	ks	1,00	5 185,00	5 185,00
150	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		731 Kotelny				867 894,26
Díl:	733	Rozvod potrubí				
151	722181214RU3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 38 mm	m	8,00	93,00	744,00
152	722181244VK1	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	126,00	57,00	7 182,00
153	722181244VK2	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 mm	m	18,00	95,00	1 710,00
154	733164105RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm pájením na tvrdo - vytápění	m	126,00	493,00	62 118,00
155	733164106RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm pájením na tvrdo - vytápění	m	8,00	675,00	5 400,00
156	733164107RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm pájením na tvrdo - vytápění	m	18,00	853,00	15 354,00
157	19631315K1	Trubka měděná Hutmen 35 x 1,5 mm vytápění - kotelna	m	8,00	675,00	5 400,00
158	19632695K1	Trubka měděná Cu 99 Hutmen tvrdá 28x1 mm vytápění	m	126,00	452,00	56 952,00
		VYTÁPĚNÍ:				
		2NP K ROZDĚLOVACŮM A DO 1NP:72+10		82,00		
		1NP K ROZDĚLOVACŮM:28		28,00		
		KOTELNA:16		16,00		
159	19632736K1	Trubka měděná Cu 99 Hutmen tvrdá 42x1,5 mm vytápění - kotelna	m	10,00	828,00	8 280,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				163 140,00
Díl:	736	Podlahové vytápění				
160	736000040VK	Podlahové vytápění Giacomini 1NP včetně reflexní fólie UPONOR	m2	157,50	780,00	122 850,00
161	736000040VK2	Podlahové vytápění Giacomini 2NP včetně reflexní fólie UPONOR	m2	161,90	780,00	126 282,00
Celkem za		736 Podlahové vytápění				249 132,00
Díl:	799	Ostatní				
162	904 11K	Topná zkouška Topná zkouška	KMPL	1,00	1 500,00	1 500,00
163	904 R00	Dílčí zkoušky	soub	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za		799 Ostatní				5 000,00

Termín zahájení **prosinec 2020** - Termín ukončení říjen 2021

v Brně dne 10. 11. 2020