

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Mateřská škola Damnice – stavební práce



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

*Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace
vztahujícím se k výše uvedené zakázce.*

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

kamery - kolik kamer má podporovat rekordér a jak velký disk do něj
Rozvaděče, tak výbava tzn. jaký switch, jaký patch panel, kolik vyvazovacích lišt, jestli ups, pokud ano, tak jaký výkon

188	SO01.5	37501201A	Datová rozvodnice vč. patch panelů, zdrojů atd...viz.PD	sada	1,000
-----	--------	-----------	---	------	-------

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí následující upřesnění:

Kamerový set IP-2 (IP venkovní antivandal dome kamery 4 Mpix, objektiv 2,8 mm. IR LED přísvit až do 30m + 4 kanálové NVR záznamové zařízení s PoE napájením + HDD 2TB). Set je vhodný pro 24h monitorování venkovního prostoru, kdy zákazník potřebuje získat detaily z nahrávaného obrazu. Sada se skládá z digitální videorekordéru CP-VNR-3104-4P s PoE napájením pro kamery, 2x venkovní IP kamera 4Mpix CP-VNC-V41R3-V2-0280. NVR obsahuje SATA pevný disk HD-2TB WD10PURX 2,5", speciálně vyvinutá řada pro kamerové systémy. Kamerový set neobsahuje kabeláž na propojení kamer. IP kamery se propojují Patch kabelem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

U položky níže č. 195 není bližší zadání, v textu se píše viz PD, ale v PD není nic.

195	SO01.5	37501114C	Řídicí systé osvětlení-ŘÍDÍCÍ SYSTÉM STMÍVÁNÍ + OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍ viz.PD	sada	1,000
-----	--------	-----------	--	------	-------

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí následující upřesnění:

Sadou se rozumí připojení 6 ks venkovních žaluzií n a silovou elektriku pro pohonnou jednotku. Cca 45 m kabel cyky 3 x 2,5 mm, 60 m kabel cyky 3 x 1,5 mm, posílení rozvaděče o 2x jistič B1 16 A, 6 ks krabic U68 + svorkovnice, 6 ks krabic pro spínače + 6 ks spínačů pro ovládání žaluzií, vše včetně montáže a pomocného materiálu.

Řídicím systémem se rozumí ovládání žaluzií před okenních Z70 a to: funkce dolů, nahoru a naklopení žaluzií pro každé jednotlivé žaluzie i pro všechny zároveň.

Viz. PD se v tomto případě rozumí vyhotovení dílenské dokumentace (ocenit viz objekt VORN) dle dodavatele vítězné firmy ve VŘ.

Zadavatel jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém je výše uvedený popis doplněn. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek,

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

klempířské prvky jsou ve VV z materiálu Cu (měď), ale v PD ve výpise klempířských prvků jsou z materiálu Pz (pozink.plech)

Parapety oken jsou ve VV rovněž z materiálu Cu, ale ve výpise oken jsou popsány jako bílé plechové s krytkami.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Klempířské prvky budou z materiálu Cu (měď), stejně jako parapety oken. Rozhodující a směrodatný je v tomto případě slepý rozpočet – výkaz výměr.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 10. 6. 2020 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – oprava 03062020

V Brně, dne 3. 6. 2020

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele