



Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Damnice

Sídlo: Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Zastoupena: Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce
IČO: 00600270
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.:94-16218741/0710
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Radek Dřevěný

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42
Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
e-mail: mirysavy@volny.cz
telefon: 515323427
IČO: 28315049
DIČ: CZ28315049
Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.:43-3741540227
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Miloš Ryšavý

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 60719

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Mateřská škola Damnice – stavební práce**. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky **„Mateřská škola Damnice – stavební práce“**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky **„Mateřská škola Damnice – stavební práce“**.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: **„Mateřská škola Damnice – stavební práce“**. Projekt řeší novostavbu mateřské školy včetně zázemí dětského

hřiště, parkovací stání a chodníků. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Ing. Radkem Dřevěným, 66902 Znojmo, Vinohrady 3390/57, IČ: 48923893 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množství a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatel.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Jakékoliv vícepráce

se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 10 měsíců od předání staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují**.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodloužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění jsou Damnice par. Č. 2/4, 27/1, 26/2, 3431, 2005/20

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Mateřská škola Damnice – stavební práce**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatel, činí celkem:

Cena bez DPH	12 739 792,- Kč
Výše DPH	2 675 356,32,- Kč
Cena včetně DPH	15 415 148,30,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatel nemubdou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a

dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. **Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0010184.** Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací.** Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel nebo jím pověřenou osobou.** Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatel odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho

splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Mateřská škola Damnice – stavební práce**“.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.
4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatel, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem

podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatel bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatелеm, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatелеm, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.**

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamační se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamační) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku

připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen

Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedoručí k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

15. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku

okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.** Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen

zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Mateřská škola Damnice – stavební práce**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatelů.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelům, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

a dále

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Mateřská škola Damnice – stavební práce**“ v elektronické podobě na CD

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD,

Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatelů.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

V Damnicích

Ve Vémyslicích

**Mgr. Lenka
Hodaňová**

Digitálně podepsal
Mgr. Lenka
Hodaňová
Datum: 2020.08.10
10:54:03 +02'00'

Obec Damnice

Mgr. Lenka Hodaňová

Miloš Ryšavý

Digitálně podepsal
Miloš Ryšavý
Datum: 2020.08.10
12:15:16 +02'00'

**Miloš Ryšavý, stavební a
obchodní firma, s.r.o.**

Miloš Ryšavý

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	Mateřská škola Damnice	Objednatel:	Obec Damnice, Damnice 141	IČ/DIČ:	0647593907/CZ064759390
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	IČ/DIČ:	48923893/
Lokalita:	Damnice parc.č.2/4, 27/1, 26/2, 34/31, 2005/20,k.ú.Damnice(62467 Zhotovitel: 5)	Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IČ/DIČ:	28315049/CZ28315049
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	1222
JKSO:	8013111	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	27.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B		Doplňkové náklady	
HSV	Dodávky	3 502 045,99	Práce přesčas	0,00	
	Montáž	2 486 354,95	Bez pevné podl.	0,00	
	Dodávky	4 021 946,20	Kulturní památka	0,00	
	Montáž	1 737 715,70			
"M"	Dodávky	104 205,77			
	Montáž	570 625,74			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		316 897,69			
ZRN celkem		12 739 792,00	DN celkem	0,00	
			DN celkem z obj.		

Základ 0%	0,00 Kč	0,00 Kč	Celkem bez DPH	12 739 792,00 Kč
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%		15 415 148,30 Kč
Základ 21%	12 739 792,00 Kč	DPH 21%	2 675 356,32 Kč	Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Miloš RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42 / Věmyslice 2+1 Tel.fax: 515 523 427, 603 510 525 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Ve Věmyslicích dne: 8.6.2020 Datum, razítko a podpis

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	Mateřská škola Damnice		Doba výstavby:	Obec Damnice, Damnice 141	
Druh stavby:	Novostavba		Začátek výstavby:	Ing. Radek Dřevěný	
Lokalita:	Damnice		Konec výstavby:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	
JKSO:	8013111		Zpracováno dne:	27.04.2020	
			Zpracoval:	Bohuslav Hemala	
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	
SO01.1	Vlastní stavba	4 292 398,37	3 009 324,36	7 301 722,73	879,90
SO01.2	ZTI	520 446,35	341 634,56	862 080,91	68,12
SO01.3	Vzduchotechnika	571 750,45	79 210,46	650 960,91	2,41
SO01.31	Stavební úpravy pro VZT zařízení	27 104,40	56 068,02	83 172,42	6,16
SO01.4	Vytápění	569 991,23	175 915,65	745 906,88	6,39
SO01.5	Elektroinstalace	640 046,25	480 059,42	1 120 105,67	3,66
SO02	Chodníky a zpevněné plochy	95 447,84	116 789,81	212 237,66	118,17
SO03	Úpravy dešť. kanaliz., vsaků a retenční nádrží	301 586,09	214 405,31	515 991,40	135,63
SO04	Oplocení a sadové úpravy	58 461,87	70 455,72	128 917,59	8,87
VORN	Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	85 442,19	85 442,19	0,00
ZS	Zařízení staveniště	11 329,59	33 940,41	45 270,00	4,40
ZSO01.6	Vlastní stavba-jen místnost č.101	444 259,77	337 580,95	781 840,72	74,32
ZSO01.7	Elektroinstalace-pro místnost 101	4 488,42	7 217,08	11 705,50	0,03
ZSO02.1	Chodníky a zpevněné plochy-park stání	90 887,32	93 194,87	184 082,19	109,35
ZVORN 2	Vedlejší a rozpočtové náklady-neuznatelné náklady	0,00	10 355,26	10 355,26	0,00
Celkem:				12 739 792,00 Kč	

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:		Mateřská škola Damnice		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Damnice, Damnice 141	
Druh stavby:		Novostavba		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Radek Dřevěný	
Lokalita:		Damnice parc.č.2/4,27/1,26/2,3431,2005/20,k.ú.Damnice(624675)		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firm	
JKSO:		8013111		Zpracováno dne:		27.04.2020		Zpracoval:	
								Bohuslav Hemala	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem
	SO01.1		Vlastní stavba				4 292 398,37	3 009 324,36	7 301 722,73
1	SO01.1	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	6 553,66	6 553,66
	SO01.1	111101111R00	Odstranění ruderalního porostu v rovině	m2	327,683	20,00		6 553,66	6 553,66
	SO01.1	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	26 673,28	26 673,28
2	SO01.1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	98,304	80,00		7 864,32	7 864,32
3	SO01.1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	91,751	170,00		15 597,67	15 597,67
4	SO01.1	122201109R00	Přiletek za lepihost - odkopávky v hor. 3	m3	91,751	35,00		3 211,29	3 211,29
	SO01.1	13	Hloubené vykopávky				0,00	46 426,12	46 426,12
5	SO01.1	132201110R00	Hloubení ryh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	96,520	341,00		32 913,32	32 913,32
6	SO01.1	132201119R00	Připl.za lepihost,hloubení ryh 60 cm,hor.3.STROJNĚ	m3	96,520	140,00		13 512,80	13 512,80
	SO01.1	16	Přemístění výkopku				0,00	88 838,25	88 838,25
7	SO01.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	286,575	70,00		20 060,25	20 060,25
8	SO01.1	162701109R00	Přiletek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 298,625	16,00		68 778,00	68 778,00
	SO01.1	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	4 929,62	4 929,62
9	SO01.1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	246,481	20,00		4 929,62	4 929,62
	SO01.1	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	28 657,50	28 657,50
10	SO01.1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	286,575	100,00		28 657,50	28 657,50
	SO01.1	21	Úprava podloží a základové spáry				22 706,90	9 483,67	32 190,57
11	SO01.1	211561111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubé drcen. 16 mm-pod desku	m3	46,653	690,00		32 190,57	32 190,57
	SO01.1	27	Základy				398 859,55	97 545,15	496 404,70
12	SO01.1	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	42,692	2 300,00		9 905,40	9 905,40
13	SO01.1	273361921RU2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí,průměr drátu 10,0, oka 150/150 mm KZ70	t	3,289	32 000,00		105 248,00	105 248,00
14	SO01.1	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	21,360	550,00		11 748,00	11 748,00
15	SO01.1	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	21,360	80,00		1 708,80	1 708,80
16	SO01.1	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	76,447	2 300,00		175 828,10	175 828,10
17	SO01.1	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,789	32 000,00		25 248,00	25 248,00
18	SO01.1	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R)	t	1,321	32 000,00		42 272,00	42 272,00
19	SO01.1	274354012R00	Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,5 m	kus	7,000	180,00		1 260,00	1 260,00
20	SO01.1	622311512R00	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ -i vložena do základových konstrukcí	m2	116,334	300,00		34 900,20	34 900,20
	SO01.1	31	Zdi podpěrné a volné				536 264,96	151 802,04	688 067,00
21	SO01.1	311237441R00	Zdivo z cihelných tvárnic brouš.P10, tl. 30 cm, lepidlo, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,09W/mK a lepší.obj.hm.670kg/m3	m2	303,730	1 410,00		95 245,64	428 259,30

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
22	SO01.1	311238933R00	Příplatek za vrstvu v 250 mm,tl.300mm,Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených tvárníc plněných minerální vatou - jedna řada výšky	m	81,460	90,00	7 331,40	0,00	7 331,40
23	SO01.1	311237377R00	Zdivo z cihel ných tvárníc AKU 30/33,3 P20, MC10, tl.30cm	m2	72,674	1 950,00	113 700,08	28 014,22	141 714,30
24	SO01.1	342948111R00	Ukrojení zdiva k cihel.Konstr. kotvami na hmožd.	m	48,000	80,00	569,55	3 270,45	3 840,00
25	SO01.1	317167210R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/100 cm	kus	8,000	360,00	2 037,07	842,93	2 880,00
26	SO01.1	317167211R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	48,000	380,00	13 808,45	4 431,55	18 240,00
27	SO01.1	317167212R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	16,000	455,00	5 702,28	1 577,72	7 280,00
28	SO01.1	317167213R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	40,000	590,00	19 114,57	4 485,43	23 600,00
29	SO01.1	317167216R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/250 cm	kus	8,000	1 080,00	7 384,72	1 255,28	8 640,00
30	SO01.1	317167217R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/275 cm	kus	4,000	1 120,00	3 822,91	657,09	4 480,00
31	SO01.1	317167218R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/300 cm	kus	4,000	1 250,00	4 217,85	782,15	5 000,00
32	SO01.1	317941123RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22,včetně dodávky profilu I č. 22	t	0,827	34 000,00	20 905,43	7 212,57	28 118,00
33	SO01.1	317234410RT2	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	1,336	6 500,00	4 656,98	4 027,02	8 684,00
	SO01.1	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky				3 240,07	3 199,93	6 440,00
34	SO01.1	331320040RAC	Sloupky ŽB z C 25/30 4hran., 30 x 30 cm,bednění a odbednění, výztuž 130 kg/m3	m	4,000	1 610,00	3 240,07	3 199,93	6 440,00
	SO01.1	34	Stěny a příčky				164 478,88	198 867,61	363 346,49
35	SO01.1	342247522R00	Příčky z cihelných tvárníc broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	6,275	610,00	2 333,55	1 494,20	3 827,75
36	SO01.1	342247532R00	Příčky z cihelných tvárníc broušených, lepidlo, tl. 11,5	m2	107,490	650,00	47 209,33	22 659,17	69 868,50
37	SO01.1	342948111R00	Ukrojení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	32,500	90,00	433,84	2 491,16	2 925,00
38	SO01.1	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	38,266	75,00	474,80	2 395,15	2 869,95
39	SO01.1	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.,desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	239,570	590,00	45 360,67	95 985,63	141 346,30
40	SO01.1	342265998RT3	Příplatek k úpravě podkrovní za plochu do 10 m2	m2	238,770	71,00	0,00	16 952,67	16 952,67
41	SO01.1	767425151R00	Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 1,1 m - snížení stropů do 300mm	m2	238,770	221,00	1 334,30	51 433,87	52 768,17
42	SO01.1	55360010	CD profil 60/27/4000 mm	m	289,880	60,00	17 392,80	0,00	17 392,80
43	SO01.1	553601074	Křížová spojka UA a CD	kus	262,647	79,00	20 749,11	0,00	20 749,11
44	SO01.1	553601071	Prodlužovací spojka CD	kus	87,549	30,00	2 626,47	0,00	2 626,47
45	SO01.1	553601062	Závěs - horní díl - 30 cm	kus	262,647	31,00	8 142,06	0,00	8 142,06
46	SO01.1	553601060	Závěs - spodní díl	kus	262,647	35,00	9 192,65	0,00	9 192,65
47	SO01.1	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovní za inpregnaci do vlhkého prostředí	m2	27,460	30,00	606,36	217,44	823,80
48	SO01.1	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm	m2	238,770	38,00	6 678,36	2 394,90	9 073,26
49	SO01.1	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	10,640	450,00	1 944,60	2 843,40	4 788,00
	SO01.1	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				384 323,86	172 139,02	556 462,88
50	SO01.1	411120033RAE	Strop montovaný z panelů Spirolli, tl. 25 cm,panely PPD ... (10+2 lana, prům. 12,5 mm)	m2	260,629	1 220,00	266 243,24	51 724,14	317 967,38
51	SO01.1	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm-panelů(nebo objednávkou panelů) šířky menší než. 120cm)	m	37,500	1 000,00	7 320,60	30 179,40	37 500,00
52	SO01.1	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	23,775	3 100,00	58 664,89	15 037,61	73 702,50
53	SO01.1	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	166,000	300,00	11 082,27	38 717,73	49 800,00
54	SO01.1	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	166,000	75,00	0,00	12 450,00	12 450,00
55	SO01.1	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	1,971	33 000,00	41 012,85	24 030,15	65 043,00
	SO01.1	60	Omitky ze suchých směsí				114 069,45	62 045,47	176 114,92
56	SO01.1	602021104R00	Adhezní nátěr stěn - na dřevotřískovou desku- tmel pod tep.izolaci	m2	67,153	50,00	1 856,84	1 500,81	3 357,65
57	SO01.1	601011193R00	Kontaktní nátěr strop a ostění pod omítky bílý	m2	108,855	49,00	2 219,07	3 114,83	5 333,90

Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oprava 03062020, Stránka 14

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
58	SO01.1	601011188RT7	Stěrka na podhledech silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	108,855	290,00	19 374,84	12 193,11	31 567,95
59	SO01.1	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	355,110	35,00	5 680,83	6 748,02	12 428,85
60	SO01.1	602011188RU7	Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	355,110	290,00	71 455,33	31 526,57	102 981,90
61	SO01.1	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	33,461	74,00	1 425,20	1 050,91	2 476,11
62	SO01.1	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková	m2	33,461	537,00	12 057,33	5 911,22	17 968,56
	SO01.1	61	Úprava povrchů vnitřní				119 699,85	265 855,99	385 555,84
63	SO01.1	622311137RV1	Zateplovací systém vnitřní EPS F tl.200 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	19,338	750,00	7 403,00	7 100,50	14 503,50
64	SO01.1	602016211RT3	Omítka stěn jádrová , strojně,tloušťka vrstvy 15 mm	m2	715,582	245,00	65 635,86	109 681,73	175 317,59
65	SO01.1	602016201R00	Postřík stěn cementový strojně	m2	715,582	50,00	11 703,85	24 075,25	35 779,10
66	SO01.1	602016142RT1	Štuk na stěnách vnitřní , ručně,tloušťka vrstvy 3 mm	m2	506,043	134,00	9 340,99	58 468,78	67 809,76
67	SO01.1	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky,rohy,sloupky a pilíře	m	13,280	117,00	794,14	759,62	1 553,76
68	SO01.1	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	715,582	15,00	10 733,73	0,00	10 733,73
69	SO01.1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	68,880	455,00	6 721,61	24 618,79	31 340,40
70	SO01.1	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	80,138	41,00	935,56	2 350,09	3 285,66
71	SO01.1	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	324,420	71,00	964,82	22 069,00	23 033,82
72	SO01.1	611481115R00	Potažení stropů rabcovým pletivem, příchycení	m2	30,430	134,00	901,03	3 176,59	4 077,62
73	SO01.1	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	103,548	175,00	4 565,24	13 555,66	18 120,90
	SO01.1	62	Úprava povrchů vnější				212 473,31	224 096,86	436 570,17
74	SO01.1	622311527RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 200 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	65,156	620,00	26 763,92	13 632,80	40 396,72
75	SO01.1	713131531RT1	Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny-soklová část) bez dodávky desek	m2	65,156	301,00	14 312,59	5 299,36	19 611,96
76	SO01.1	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	165,260	50,00	5 352,69	2 910,31	8 263,00
77	SO01.1	622311137RV1	Zateplovací systém fasáda EPS F tl.200 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	363,760	715,00	132 756,47	127 331,93	260 088,40
78	SO01.1	622311152RV1	Zateplovací systém přesahy střechy, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	72,053	890,00	14 870,98	49 256,19	64 127,17
79	SO01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	33,052	175,00	1 457,20	4 326,90	5 784,10
80	SO01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm	m2	13,200	200,00	665,10	1 974,90	2 640,00
81	SO01.1	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	53,190	47,00	713,96	1 785,97	2 499,93
82	SO01.1	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	193,060	53,00	0,00	10 232,18	10 232,18
83	SO01.1	28350202	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m	m	119,028	10,00	1 190,28	0,00	1 190,28
84	SO01.1	283502057	Okapnice s tkaninou plastová 2,5 m	m	43,785	40,00	1 751,40	0,00	1 751,40
85	SO01.1	28350224	Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m	m	39,900	35,00	1 396,50	0,00	1 396,50
86	SO01.1	713133112R00	Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla	m	90,455	90,00	794,63	7 346,32	8 140,95
87	SO01.1	5534294309	Profil základací - soklový 1/203 mm s okapničkou	m	94,978	110,00	10 447,58	0,00	10 447,58
	SO01.1	63	Podlahy a podlahové konstrukce				111 370,62	56 286,92	167 657,54
88	SO01.1	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20-ochrana izolace	m3	16,824	3 200,00	34 810,15	19 026,65	53 836,80
89	SO01.1	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	16,824	450,00	0,00	7 570,80	7 570,80
90	SO01.1	631312621RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	16,462	3 200,00	34 786,49	17 891,91	52 678,40
91	SO01.1	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	16,462	450,00	0,00	7 407,90	7 407,90

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
92	SO01.1	28600655.A	Plastifikátor po 10 kg,pro vytvoření tenkovrstvých a vysoce zatěžových cementových topných mazanin	kg	301,858	80,00	24 148,64	0,00	24 148,64
93	SO01.1	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,629	35 000,00	17 625,35	4 389,65	22 015,00
	SO01.1	711	Izolace proti vodě				103 567,35	79 942,06	183 509,41
94	SO01.1	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	65,555	35,00	1 032,49	1 261,93	2 294,43
95	SO01.1	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	65,555	190,00	7 991,42	4 464,03	12 455,45
96	SO01.1	628522691	Pás modifikovaný asfalt AL mineral,z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2)	m2	31,466	95,00	2 989,27	0,00	2 989,27
97	SO01.1	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	280,400	28,00	4 880,67	2 970,53	7 851,20
98	SO01.1	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	347,410	100,00	2 328,59	32 412,41	34 741,00
99	SO01.1	628522691	Pás modifikovaný asfalt AL mineral,z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2)	m2	399,522	100,00	39 952,20	0,00	39 952,20
100	SO01.1	711757288R00	Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm	kus	10,000	400,00	262,87	3 737,13	4 000,00
101	SO01.1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	216,610	41,00	2 076,47	6 804,54	8 881,01
102	SO01.1	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	216,610	280,00	37 203,26	23 447,54	60 650,80
103	SO01.1	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlahy - stěna	m	83,690	95,00	4 850,12	3 100,43	7 950,55
104	SO01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	3,487	500,00	0,00	1 743,50	1 743,50
	SO01.1	713	Izolace tepelné				223 493,30	110 220,46	333 713,76
105	SO01.1	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky minerálního pásku 15x100x1000 mm	m	218,036	51,00	6 768,67	4 351,17	11 119,84
106	SO01.1	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	239,570	35,00	0,00	8 384,95	8 384,95
107	SO01.1	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K	m3	19,549	1 900,00	37 143,10	0,00	37 143,10
108	SO01.1	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	498,270	41,00	3 183,95	17 245,12	20 429,07
109	SO01.1	713131130R00	Izolace tepelná vložením do konstrukce	m2	642,000	70,00	2 820,19	42 119,81	44 940,00
110	SO01.1	63151408	Deska z minerální písti tl. 120 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3	m2	654,840	190,00	124 419,60	0,00	124 419,60
111	SO01.1	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojí	m2	239,570	75,00	1 615,01	16 352,74	17 967,75
112	SO01.1	67352330	Fólie AL 170 speciál parotěsná reflexní,parozábrana, která se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylenové laminované fólie a z reflexní alumi	m2	275,506	36,00	9 918,22	0,00	9 918,22
113	SO01.1	713111271RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou,včetně pásy	m	218,036	20,00	3 376,20	984,52	4 360,72
114	SO01.1	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, chila plná	m2	103,548	180,00	0,00	18 638,64	18 638,64
115	SO01.1	2837593904	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 200 mm,1000 x 500 x 200 mm Souč. tepelné vodivosti 0,039	m2	108,725	315,00	34 248,38	0,00	34 248,38
116	SO01.1	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	4,287	500,00	0,00	2 143,50	2 143,50
	SO01.1	762	Konstrukce tesařské				502 206,14	463 398,67	965 604,81
117	SO01.1	762342204RT4	Montáž latování střech, svislé, vzdálenost 100 cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	450,080	25,00	4 177,90	7 074,10	11 252,00
118	SO01.1	762342203RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	150,080	90,00	4 853,61	8 653,59	13 507,20
119	SO01.1	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	490,200	180,00	2 268,38	85 967,62	88 236,00
120	SO01.1	60515224	Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm	m3	1,396	6 800,00	9 492,80	0,00	9 492,80
121	SO01.1	60515226	Hranol SM/JD 1 10x16 délka nad 600 cm	m3	6,072	6 800,00	41 289,60	0,00	41 289,60

Príloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oprava 03062020, Stránka 16

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
122	SO01.1	60515236	Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm	m3		7 000,00	12 495,00	0,00	12 495,00
123	SO01.1	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m		253,500	992,11	49 707,89	50 700,00
124	SO01.1	60515248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3		2,650	18 550,00	0,00	18 550,00
125	SO01.1	60515254	Hranol SM/JD 1 16x18 délka 300-600 cm	m3		2,451	17 157,00	0,00	17 157,00
126	SO01.1	60515242	Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm	m3		2,223	15 561,00	0,00	15 561,00
127	SO01.1	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m		411,000	2 276,44	63 894,56	66 171,00
128	SO01.1	60512685	Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 4 m š. 120-240 mm	m3		1,358	7 631,96	0,00	7 631,96
129	SO01.1	60512687	Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm	m3		3,180	17 808,00	0,00	17 808,00
130	SO01.1	762341220R00	M. bedn. střeš. rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2		443,510	0,00	62 534,91	62 534,91
131	SO01.1	60726122	Deska dřevostěpková 3 B - 4PD tl. 22 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí B - broušená strana	m2		465,686	116 421,50	0,00	116 421,50
132	SO01.1	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus		56,000	0,00	5 040,00	5 040,00
133	SO01.1	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus		131,000	0,00	6 419,00	6 419,00
134	SO01.1	31179131	Týč závitová M20, DIN 975, poz.	m		6,600	660,00	0,00	660,00
135	SO01.1	31121746	Podložka pružná s čtver.přířezem 021740 otvor 20,5	1000 k		0,050	55,50	0,00	55,50
136	SO01.1	31121226	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 22	1000 k		0,006	62,44	0,00	62,44
137	SO01.1	31179129	Týč závitová M16, DIN 975, poz.	m		83,076	6 646,08	0,00	6 646,08
138	SO01.1	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus		126,000	378,00	0,00	378,00
139	SO01.1	31121222	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18	1000 k		0,126	757,39	0,00	757,39
140	SO01.1	31179127	Týč závitová M12, DIN 975, poz.	m		29,799	1 162,16	0,00	1 162,16
141	SO01.1	311110190000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12	kus		90,300	180,60	0,00	180,60
142	SO01.1	31121218	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14	1000 k		0,090	270,00	0,00	270,00
143	SO01.1	762311101R00	Montáž hmoždinek Bulldog, včetně lůžka	kus		64,000	0,00	2 560,00	2 560,00
144	SO01.1	31175359	Hmoždinka Bulldog jednostranná E48 M12	kus		64,000	512,00	0,00	512,00
145	SO01.1	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakouová ,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlo	m3		20,804	22 634,76	249,64	22 884,40
146	SO01.1	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3		43,861	35 088,80	0,00	35 088,80
147	SO01.1	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2		67,153	0,00	20 817,43	20 817,43
148	SO01.1	60726017.A	Deska dřevostěpková 3 N - 4PD tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N	m2		72,525	21 032,25	0,00	21 032,25
149	SO01.1	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m		316,650	4 563,35	27 418,30	31 981,65
150	SO01.1	762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2		258,700	4 575,90	60 099,10	64 675,00
151	SO01.1	60726119.A	Deska dřevostěpková - 4PD tl. 12 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí B - broušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu desky ro	m2		543,270	81 490,50	0,00	81 490,50
152	SO01.1	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m		796,000	0,00	31 840,00	31 840,00
153	SO01.1	60512687	Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm	m3		5,445	28 689,71	0,00	28 689,71
154	SO01.1	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus		24,000	369,87	9 470,13	9 840,00
155	SO01.1	55399999	Pro Z/2 Ocelové výrobky - kompletní třmeny, úchyty, kotvy a spojky- atypické prvky -úprava Pz	kg		368,359	22 101,54	0,00	22 101,54
156	SO01.1	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		30,932	0,00	21 652,40	21 652,40
	SO01.1	764	Konstrukce klempířské				73 800,92	30 919,44	104 720,37
157	SO01.1	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m		31,500	15 325,28	6 409,72	21 735,00
158	SO01.1	764252203RT2	Žiaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, ocelové poměděné háky, Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.	m		47,100	20 997,32	8 675,68	29 673,00
159	SO01.1	764252201RT2	Žiaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m		3,550	1 830,74	856,62	2 687,35

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
160	SO01.1	764510240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm	m	35,900	560,00	10 867,68	9 236,32	20 104,00
161	SO01.1	764554201R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 75 mm	m	2,000	879,00	1 122,88	635,12	1 758,00
162	SO01.1	764292251R00	Užlabí z Cu plechu, rš 660 mm, klinové těsnění	m	35,200	790,00	23 657,03	4 150,97	27 808,00
163	SO01.1	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,488	1 957,00	0,00	955,02	955,02
	SO01.1	765	Krytina tvrdá				262 738,90	150 859,15	413 598,05
164	SO01.1	765331221RT3	Krytina betonová střechy ostatní, Povrch hladký s nástřikem disperzní barvou.	m2	427,650	520,00	141 433,76	80 944,24	222 378,00
165	SO01.1	765331231RT3	Hřeben s větracím pásem UH	m	48,500	590,00	21 483,04	7 131,96	28 615,00
166	SO01.1	765331261RT3	Zakončení štítových hran taškami s ozubem	m	48,520	580,00	20 162,07	7 979,53	28 141,60
167	SO01.1	765331621R00	Přířezání tašek dvoudrážkových	m	109,000	100,00	998,77	9 901,23	10 900,00
168	SO01.1	765331525RT3	Hřebenáč hromosvodový - příplatek	kus	135,225	140,00	17 645,56	1 285,94	18 931,50
169	SO01.1	765331523RT3	Taška hromosvodová - příplatek	kus	200,560	140,00	24 994,13	3 084,27	28 078,40
170	SO01.1	765331661R00	Větrací mřížka šířky 52 mm,	m	45,500	67,00	1 400,84	1 647,66	3 048,50
171	SO01.1	765331663R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	45,500	69,00	1 494,82	1 644,68	3 139,50
172	SO01.1	765331632R00	Taška drážková prostupová pro anténu,	kus	1,000	943,00	884,79	58,21	943,00
173	SO01.1	765331633R00	Taška drážková prostupová UH pro sanitu,	kus	3,000	1 200,00	3 279,00	321,00	3 600,00
174	SO01.1	765331515R00	Okno střešní výstupní 70,5 x 76,5 cm- systémové ke krytině včetně lemování	kus	1,000	3 900,00	3 726,40	173,60	3 900,00
175	SO01.1	765799313RL2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, podstřešní difúzní fólie	m2	427,650	75,00	17 430,93	14 642,82	32 073,75
176	SO01.1	712378001R00	Okapnice systémová k podstřešní folii RŠ 150 mm	m	45,500	140,00	2 440,15	3 929,85	6 370,00
177	SO01.1	765331652RT3	Z1 Kovová stoupací plošina délky 88 cm, systémová ke krytině	kus	2,000	2 985,00	5 364,64	605,36	5 970,00
178	SO01.1	998765102R00	Přesun hmot pro krytinu tvrdé, výšky do 12 m	t	21,886	800,00	0,00	17 508,80	17 508,80
	SO01.1	765	Konstrukce truhlářské				576 190,02	105 520,48	681 710,50
179	SO01.1	766690010RAA	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 20 cm	m	7,900	450,00	1 991,53	1 563,47	3 555,00
180	SO01.1	766690010RAB	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž(deska bude dle výběru) do š.do 300mm	m	36,000	510,00	11 052,19	7 307,81	18 360,00
181	SO01.1	766601213RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	150,960	90,00	5 092,16	8 494,24	13 586,40
182	SO01.1	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	21,260	300,00	371,93	6 006,07	6 378,00
183	SO01.1	766670059RA0	P13-1ks-Vstup.plast.dveře ex.dvířkř 1,5*2,1m(kř.min.0,9) čiré Uw=0,85W/m2K oboustr.bezp 2x bezp.folie, bezp.kov., klika-klika,práh s dorazem,barva bílá/b	m2	3,150	10 100,00	31 031,40	783,60	31 815,00
184	SO01.1	766670059RA0	P11-1ks-Vstupní plast.dveře 1,1*2,1m dle vyhl.388/2009Sb., úzké proskl 2/3 Uw=0,85W/m2K bezpečnostní i kov., klika-k+tel. vr.práh s dor., b.bílá/b viz.PD	m2	2,310	10 100,00	22 756,36	574,64	23 331,00
185	SO01.1	766670059RA0	P12-1ks-Vstup.plast.dveře 1,1*2,1m úzké proskl.úzké proskl 2/3 oboustr.2xbezp.i folie, Uw=0,85W/m2K,bezpečn.kov., klika-koule a el.vrát.práh viz.PD	m2	2,310	10 100,00	22 756,36	574,64	23 331,00
186	SO01.1	766711001R00	Montáž oken s vypěněním	m	135,200	150,00	1 337,01	18 942,99	20 280,00
187	SO01.1	766670029RA0	P1- 8ks-Okna plastové jednokřídlé OS 0,75*1m , čiré-trojsklo Ug=0,5Wm2K,rám min.pět.komor Uw=0,77W/m2K,barva bílá/bílá viz.PD	m2	6,000	5 500,00	31 275,06	1 724,94	33 000,00
188	SO01.1	766670029RA0	P2 - 6ks-Okna plastové dvojkřídlé OS,O 1,5*0,75m , čiré-trojsklo Ug=0,5Wm2K,rám min.pět.komor Uw=0,77W/m2K,barva bílá/bílá viz.PD	m2	6,750	5 500,00	35 184,44	1 940,56	37 125,00
189	SO01.1	766670029RA0	P3 - 8ks-Okna plastové dvojkř.OS+OS 1,5*1,6 , čiré-trojsklo Ug=0,5Wm2K,rám min.pět.komor Uw=0,77W/m2K,barva bílá/bílá viz.PD	m2	19,200	5 500,00	100 080,18	5 519,82	105 600,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
190	SO01.1	766670029RA0	P4-1ks-Okna plast.trojdílné OS+O+fix 2,5*1,6m,čiré-trojsklo Ug=0,5Wm2K, vnitř.st.2x+ bezp.folie,rám min.pět komor Uw=0,77W/m2K,barva bílá/bílá	m2	4,000	5 500,00	20 850,04	1 149,96	22 000,00
191	SO01.1	766670029RA0	P5 - 2ks-Okna plastové jednokřídle OS 0,75*0,75m , čiré-trojsklo Ug=0,5Wm2K,rám min.pět komor Uw=0,77W/m2K,barva bílá/bílá viz.PD	m2	1,125	5 500,00	5 864,07	323,43	6 187,50
192	SO01.1	766670029RA0	P6 - 1ks-Okna plastové jednokřídle OS 1*1,6m , čiré-trojsklo Ug=0,5Wm2K,rám min.pět komor Uw=0,77W/m2K,barva bílá/bílá viz.PD	m2	1,600	5 500,00	8 340,02	459,98	8 800,00
193	SO01.1	766670029RA0	P7-1ks-Okna plast.pětídílné.OS+O+Fix+OS+O 4*1,6m,čiré-trojsklo Ug=0,5Wm2K, vnitř.st.2x+ bezp.folie,rám min.pět komor Uw=0,77W/m2K,bar. bílá/bílá viz.PD	m2	6,400	5 500,00	33 360,06	1 839,94	35 200,00
194	SO01.1	766711001R00	Montáž vnitřních oken a dveří s vypěněním	m	31,180	150,00	308,34	4 368,66	4 677,00
195	SO01.1	766670059RAA	Část P10 1ks Vnitřní plastové okno s výdejním pultem ve stěně dvojsklo čiré2x+bezpečnostní folie 1,1*1,6 viz.PD	m2	1,760	10 100,00	17 338,18	437,82	17 776,00
196	SO01.1	766670029RAA	Část P9-1ks Okno plastové vnitřní dvojkřídle O+O 1,5*1,6m čiré sklo 2x+bezpečnostní folie viz.PD	m2	2,400	6 000,00	13 647,29	752,71	14 400,00
197	SO01.1	766670029RAA	P8-1ks Okno plastové vnitřní dvojkřídle O+O 1,25*1,6m čiré sklo2x+bezpečnostní folie viz.PD	m2	2,000	6 000,00	11 372,75	627,25	12 000,00
198	SO01.1	766670059RAA	Část P9,P10-1ks+1ks Vnitřní dveře ve stěně dvojsklo čiré2x+bezpečnostní folie 0,9*2,05+nadsvětlik 0,52*0,9m viz.PD	m2	4,626	10 100,00	45 571,83	1 150,77	46 722,60
199	SO01.1	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	10,000	350,00	0,00	3 500,00	3 500,00
200	SO01.1	54914624	Dveřní kování Cr,interiérové kování klika - klika	kus	10,000	680,00	6 800,00	0,00	6 800,00
201	SO01.1	766660030RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm	kus	1,000	2 600,00	213,63	2 386,37	2 600,00
202	SO01.1	61181500	Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/st. 6-17 cm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
203	SO01.1	61160421	T4 - Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 60x197 viz.PD	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
204	SO01.1	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	1,000	2 500,00	226,94	2 273,06	2 500,00
205	SO01.1	61181511	Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
206	SO01.1	61160422	T3 - Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 2x+bezpečnostní folie 1kř. 70x197 viz.PD	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00
207	SO01.1	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	7,000	2 500,00	1 722,77	15 777,23	17 500,00
208	SO01.1	61160623	T1 - Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 2x+bezpečnostní folie 1kř. 80x197 viz.PD	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	0,00	6 200,00
209	SO01.1	611601203	T2 - Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm viz.PD(T2a mřížka viz.vzduchotechnika)	kus	5,000	2 700,00	13 500,00	0,00	13 500,00
210	SO01.1	611815293	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 26-35 cm	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	0,00	4 800,00
211	SO01.1	61181502	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm	kus	5,000	2 400,00	12 000,00	0,00	12 000,00
212	SO01.1	766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	kus	1,000	2 500,00	275,40	2 224,60	2 500,00
213	SO01.1	61160413	T5 - Dveře vnitřní folie KLASIK 1/3 sklo 2x+bezpečnostní folie 1kř. 90x197 viz.PD	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
214	SO01.1	611815298	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 26-35 cm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
215	SO01.1	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	4,000	1 900,00	23,39	7 576,61	7 600,00
216	SO01.1	6114050057	Okno střešní GGU 0066 MK08 š. 78 x v. 140 cm	kus	4,000	16 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
217	SO01.1	61140299.A	Lemování okna EDS 0000 MK08 78x140 cm	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	0,00	7 600,00
218	SO01.1	766624047R00	Montáž zateplovací sady a doplňků pro střešní okna	kus	16,000	310,00	86,68	4 873,32	4 960,00
219	SO01.1	611405906	Sada zateplovací MK08 78x140 cm	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	0,00	4 800,00
220	SO01.1	28329007	Folie hydroizolační MK08 78 x 140cm	kus	4,000	510,00	2 040,00	0,00	2 040,00
221	SO01.1	28323407	Folie parotěsná PE MK08 78 x 140 cm	kus	4,000	480,00	1 920,00	0,00	1 920,00

Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oprava 03062020, Stránka 19

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
222	SO01.1	611403987	Rozměry	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	0,00
223	SO01.1	998766101R00	Ostění pref. PVC MK08 78 x 140 cm	t	2,366	1 000,00	0,00	2 366,00
224	SO01.1	767	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	kg	6,300	60,00	10 987,45	2 502,10
225	SO01.1	767995104R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	m	3,300	310,00	51,12	326,88
226	SO01.1	19431158A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	10,000	155,00	1 023,00	0,00
227	SO01.1	767995101R00	Z/2 Trubka ocel Pz 50 x 5 mm pro antény	kg	11,000	90,00	103,77	1 446,23
228	SO01.1	55399999	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kus	2,000	100,00	12,90	187,10
229	SO01.1	767649194R00	Pro Z/2 Ocelové výrobky - kompletní třímeny, uchytý, kotvy a spojky-atypické prvky - úprava Pz	kus	2,000	1 900,00	0,00	0,00
230	SO01.1	55440402A	Montáž doplňků dveří, madla	kus	2,000	1 900,00	0,00	0,00
231	SO01.1	767649191R00	Madlo doplněk dveří pro ZTP pevné leštěná nerez systémové viz.PD	kus	2,000	250,00	6,67	493,33
232	SO01.1	54917025	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	0,00
233	SO01.1	998767102R00	Zavírač dveří hydraulický systémový pro vstupní dveře viz.PD	t	0,034	1 428,00	0,00	48,55
234	SO01.1	771	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	m2	96,730	560,00	56 461,28	61 558,21
235	SO01.1	771575118R00	Podlahy z dlaždic	m	30,590	110,00	8 699,51	45 469,29
236	SO01.1	771475014R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m	58,923	90,00	260,75	3 104,15
237	SO01.1	771479001R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m2	96,730	15,00	306,42	4 996,65
238	SO01.1	771579791R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m2	96,730	24,00	0,00	1 450,95
239	SO01.1	5976422A	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	157,929	50,00	2 321,52	0,00
240	SO01.1	998771101R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	104,778	400,00	41 911,20	0,00
241	SO01.1	775	Spára podlaha - stěna, silikonem	t	2,671	600,00	0,00	1 602,60
242	SO01.1	775542022R00	Dlažba slunutá 600x600x10 mm(bude dle výběru)	m2	142,640	50,00	73 043,39	47 846,00
243	SO01.1	61193705	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	m2	142,640	272,00	3 298,55	3 833,45
244	SO01.1	775413110R00	Podlahy vlysové a parketové	m2	171,168	330,00	56 485,44	0,00
245	SO01.1	611936884	Podložka 3 mm pod lamelové podlahy	m	88,740	101,00	4 993,27	3 969,47
246	SO01.1	998775101R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m	102,051	81,00	8 266,13	0,00
247	SO01.1	776	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	t	1,245	1 000,00	0,00	1 245,00
248	SO01.1	69741116	Lišta soklová 16x40 dl. 2,5m, Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou. Barevně ladící s podlahami 40x16x2500 mm	m2	71,800	180,00	78 110,07	9 143,38
249	SO01.1	776972127R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	m2	82,570	500,00	5 077,34	7 846,66
250	SO01.1	776976101R00	Podlahy povlakové	m2	4,850	4 100,00	41 285,00	0,00
251	SO01.1	776975123R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m	13,700	350,00	19 819,69	65,31
252	SO01.1	998776101R00	Koberec smýčkový šíře 4 m-zátěžový(bude dle výběru)	kus	2,000	4 100,00	8 114,15	85,85
253	SO01.1	777	Rohož - čistící zona viz.PD	t	0,253	650,00	0,00	164,45
254	SO01.1	777553210R00	Rám pro zapuštění z Al profilu L	m2	239,570	190,00	27 119,48	42 739,87
255	SO01.1	777553219R00	Odvodňovací box 100x50cm -venkovní čistící zona-osazeno do dlažby viz.PD	m2	239,570	35,00	9 424,76	36 093,54
256	SO01.1	777611991R00	Podlahy ze syntetických hmot	m2	142,640	105,00	6 905,54	1 479,41
257	SO01.1	998777101R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	t	1,506	650,00	0,00	978,90
258	SO01.1	781	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	155,670	580,00	79 816,61	101 754,61
			Příplatek za penetraci pro cementové podlahy -uzavírající - umožňující předčasné kladení podlahoviny	m2	155,670	40,00	13 550,42	76 738,18
			Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	m2	155,670	40,00	2 969,80	3 257,00
			Obklady (keramické)					
			Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm					
			Penetrace podkladu pod obklady					

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
259	SO01.1	781479711R00	Rozměry	m2		55,00	0,00	8 561,85	8 561,85
260	SO01.1	781419706R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2		30,00	4 670,10	0,00	4 670,10
261	SO01.1	781497121RS2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m		150,00	16 171,19	3 990,31	20 161,50
262	SO01.1	78111111R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m		94,00	424,10	6 915,42	7 339,52
263	SO01.1	5978113747	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m2		250,00	42 031,00	0,00	42 031,00
264	SO01.1	998781101R00	Okřadlačka 30x60 šedá lesk, glazovaná keramická obkládové prvky	t		550,00	0,00	2 291,85	2 291,85
	SO01.1	784	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m				18 048,49	62 586,31	80 634,81
265	SO01.1	784161401R00	Malby	m2		15,00	3 222,48	8 994,92	12 217,40
266	SO01.1	784165511R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2		35,00	5 455,70	23 051,56	28 507,26
267	SO01.1	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x	m2		49,00	9 370,32	30 539,84	39 910,16
	SO01.1	786	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x				81 262,76	12 914,84	94 177,60
268	SO01.1	766624061 - Z70	Čalounické úpravy	kus		2 100,00	31,16	12 568,84	12 600,00
269	SO01.1	5534655-01	Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el. ovládání	kus		6 900,00	34 500,00	0,00	34 500,00
			Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 150 v. 160 cm, Al Z70 - RAL 9001-pro el. ovládání						
270	SO01.1	5534655-04	Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 150 v. 2,32 cm, Al Z70 - RAL 9001-pro el. ovládání	kus		10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00
271	SO01.1	553-12	Držák DK 5	kus		100,00	1 800,00	0,00	1 800,00
272	SO01.1	553-13	Spodní profil v RAL	m		110,00	990,00	0,00	990,00
273	SO01.1	553-14	Vodící lišty VL2, VL7 v RAL-1 strana žaluzie	m		215,00	4 437,60	0,00	4 437,60
274	SO01.1	553-15	Konzoly v RAL	kus		31,00	744,00	0,00	744,00
275	SO01.1	553-16	Lamela v barvě RAL 9001-příplatek-komplet	kus		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
276	SO01.1	553-17	Krycí plech KP 1c (2,5+25+14cm) 1,5mm	m		1 110,00	9 990,00	0,00	9 990,00
277	SO01.1	553-18	Bočnice KP 1a,b,c KP 2a,b,c -1,5mm	kus		215,00	2 580,00	0,00	2 580,00
278	SO01.1	553-19	Spojka rovná KP 1 hranatý -1,5mm	kus		215,00	1 290,00	0,00	1 290,00
279	SO01.1	553-20	Motor 6Nm	kus		2 150,00	12 900,00	0,00	12 900,00
280	SO01.1	998786101R00	Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 6 m	t		1 000,00	0,00	346,00	346,00
	SO01.1	94	Lešení a stavební výtahy				53 362,47	103 497,82	156 860,29
281	SO01.1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		100,00	24 924,12	46 946,88	71 871,00
282	SO01.1	941941031R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2		50,00	7,07	22 355,38	22 362,45
283	SO01.1	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031	m2		20,00	24 406,04	2 428,90	26 834,94
284	SO01.1	941941831R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2		35,00	0,00	15 653,72	15 653,72
285	SO01.1	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2		8,00	0,00	3 577,99	3 577,99
286	SO01.1	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2		3,00	4 025,24	0,00	4 025,24
287	SO01.1	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2		3,00	0,00	1 341,75	1 341,75
288	SO01.1	941941502R00	Doprava lešení pronaj.-dovoz a odvoz sady do 250m2	km		40,00	0,00	11 193,20	11 193,20
	SO01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				4 702,29	26 810,84	31 513,13
289	SO01.1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2		74,00	210,38	17 517,80	17 728,18
290	SO01.1	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2		35,00	12,47	8 372,48	8 384,95
291	SO01.1	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus		100,00	54,41	345,59	400,00
292	SO01.1	44984124	Přístroj hasicí práškový dle zprávy PO	kus		1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
293	SO01.1	953271121R00	Základ nadstřešní pro anténu, na stropním panelu	kus		1 000,00	425,02	574,98	1 000,00
	SO01.1	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	153 709,05	153 709,05
294	SO01.1	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t		190,00	0,00	153 709,05	153 709,05
	SO01.2		ZTI				520 446,35	341 634,56	862 080,91
	SO01.2	13	Hloubené výkopáky				0,00	40 747,69	40 747,69
295	SO01.2	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3		200,00	0,00	5 068,00	5 068,00
296	SO01.2	132201219R00	Příplatek za lepištví - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3		30,00	0,00	760,20	760,20

Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oprava 03/06/2020, Stránka 21

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
297	SO01.2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	42,846	815,00	0,00	34 919,49
298	SO01.2	141721101R00	Ražení a hloubení tunelářské	m	8,000	1 410,00	64,58	11 215,42
299	SO01.2	151101101R00	Ražení a hloubení tunelářské	m2	24,000	65,00	136,78	1 783,22
300	SO01.2	151101111R00	Ražení a hloubení tunelářské	m2	24,000	15,00	0,00	360,00
301	SO01.2	161101101R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	25,340	80,00	0,00	2 027,20
302	SO01.2	162201101R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	19,218	30,00	0,00	576,54
303	SO01.2	162301102R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	48,413	80,00	0,00	3 873,04
304	SO01.2	162701109R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	726,195	18,00	0,00	13 071,51
305	SO01.2	167101102R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	19,218	55,00	0,00	1 056,99
306	SO01.2	162201101R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	19,218	43,00	0,00	826,37
307	SO01.2	162702199R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	19,218	150,00	0,00	2 882,70
308	SO01.2	171201201R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	19,218	15,00	10 401,87	288,27
309	SO01.2	175101101RT2	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	31,218	690,00	10 401,87	21 540,42
310	SO01.2	174101101R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	19,773	95,00	0,00	1 878,44
311	SO01.2	46030006R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	19,773	93,00	0,00	1 838,89
312	SO01.2	452311131R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	0,225	2 900,00	510,44	142,06
313	SO01.2	451572111RK1	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	0,630	1 287,00	414,86	395,96
314	SO01.2	612403382R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	81,000	80,00	1 150,95	5 329,05
315	SO01.2	612403385R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	4,000	109,00	113,67	322,33
316	SO01.2	612403388R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	37,000	190,00	3 533,17	3 496,83
317	SO01.2	711767588R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	kus	10,000	650,00	1 442,51	5 057,49
318	SO01.2	713582133RS1	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	kus	6,000	3 100,00	15 262,45	3 337,55
319	SO01.2	721176127R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	45,800	590,00	20 977,61	6 044,39
320	SO01.2	721176126R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	7,500	590,00	2 927,39	1 497,61
321	SO01.2	721176125R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	39,000	490,00	7 706,26	11 403,74
322	SO01.2	721176115R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	30,000	480,00	5 903,35	8 496,65
323	SO01.2	721176105R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	7,000	610,00	1 294,50	2 975,50
324	SO01.2	721176104R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	4,000	341,00	469,88	894,12
325	SO01.2	721176103R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	18,000	190,00	1 089,28	2 330,72
326	SO01.2	721176102R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	33,000	190,00	2 092,02	4 177,98
327	SO01.2	230170011R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	32,000	8,00	0,00	264,00
328	SO01.2	230170012R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	22,000	20,00	0,00	440,00
329	SO01.2	230170013R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	83,500	15,00	0,00	1 252,50
330	SO01.2	230170014R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	45,800	20,00	0,00	916,00
331	SO01.2	230170004R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	sada	1,000	2 100,00	0,00	2 100,00
332	SO01.2	877313123R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	kus	41,000	81,00	15,60	3 305,40
							67 813,28	121 746,50
333	SO01.2	721176127R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	45,800	590,00	20 977,61	6 044,39
334	SO01.2	721176126R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	7,500	590,00	2 927,39	1 497,61
335	SO01.2	721176125R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	39,000	490,00	7 706,26	11 403,74
336	SO01.2	721176115R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	30,000	480,00	5 903,35	8 496,65
337	SO01.2	721176105R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	7,000	610,00	1 294,50	2 975,50
338	SO01.2	721176104R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	4,000	341,00	469,88	894,12
339	SO01.2	721176103R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	18,000	190,00	1 089,28	2 330,72
340	SO01.2	721176102R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	33,000	190,00	2 092,02	4 177,98
341	SO01.2	230170011R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	32,000	8,00	0,00	264,00
342	SO01.2	230170012R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	22,000	20,00	0,00	440,00
343	SO01.2	230170013R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	83,500	15,00	0,00	1 252,50
344	SO01.2	230170014R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	45,800	20,00	0,00	916,00
345	SO01.2	230170004R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	sada	1,000	2 100,00	0,00	2 100,00
346	SO01.2	877313123R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	kus	41,000	81,00	15,60	3 305,40
							67 813,28	121 746,50
347	SO01.2	721176127R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	45,800	590,00	20 977,61	6 044,39
348	SO01.2	721176126R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	7,500	590,00	2 927,39	1 497,61
349	SO01.2	721176125R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	39,000	490,00	7 706,26	11 403,74
350	SO01.2	721176115R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	30,000	480,00	5 903,35	8 496,65
351	SO01.2	721176105R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	7,000	610,00	1 294,50	2 975,50
352	SO01.2	721176104R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	4,000	341,00	469,88	894,12
353	SO01.2	721176103R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	18,000	190,00	1 089,28	2 330,72
354	SO01.2	721176102R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	33,000	190,00	2 092,02	4 177,98
355	SO01.2	230170011R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	32,000	8,00	0,00	264,00
356	SO01.2	230170012R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	22,000	20,00	0,00	440,00
357	SO01.2	230170013R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	83,500	15,00	0,00	1 252,50
358	SO01.2	230170014R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m	45,800	20,00	0,00	916,00
359	SO01.2	230170004R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	sada	1,000	2 100,00	0,00	2 100,00
360	SO01.2	877313123R00	Příprava a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	kus	41,000	81,00	15,60	3 305,40

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
333	SO01.2	55162537.A	HL810 hlavice větrací střešní DN 110 – souprava	kus	5,000	628,00	3 140,00	0,00	3 140,00
334	SO01.2	28615443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	5,000	150,00	750,00	0,00	750,00
335	SO01.2	28615297.A	Koleno HTB DN 100 mm 45° PP	kus	18,000	47,00	846,00	0,00	846,00
336	SO01.2	28615407.A	Redukce nesoušá HTR D 160/125 mm PP	kus	6,000	226,00	1 356,00	0,00	1 356,00
337	SO01.2	28615405.A	Redukce nesoušá HTR DN 125/110 mm PP	kus	5,000	83,00	415,00	0,00	415,00
338	SO01.2	551625510	Ventil přívzdušňovací podomítkový-komplet	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00
339	SO01.2	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	26,000	152,00	23,66	3 928,34	3 952,00
340	SO01.2	28615395.A	Odbočka HTEA DN 160/ 160 mm 45° PP	kus	4,000	1 209,00	4 836,00	0,00	4 836,00
341	SO01.2	28615390.A	Odbočka HTEA D 160/ 125 mm 45° PP	kus	1,000	510,00	510,00	0,00	510,00
342	SO01.2	28615385.A	Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 45° PP	kus	9,000	510,00	4 590,00	0,00	4 590,00
343	SO01.2	28615365.A	Odbočka HTEA D 110/ 75 mm 45° PP	kus	2,000	88,00	176,00	0,00	176,00
344	SO01.2	28615360.A	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP	kus	10,000	68,00	680,00	0,00	680,00
345	SO01.2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	20,000	86,00	0,00	1 720,00	1 720,00
346	SO01.2	230180092R00	Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50	kus	57,000	28,00	0,00	1 596,00	1 596,00
347	SO01.2	28615287.A	Koleno HTB DN 50 mm 45° PP	kus	12,000	17,00	204,00	0,00	204,00
348	SO01.2	28654207	Redukce d 50x40 mm	kus	9,000	46,00	414,00	0,00	414,00
349	SO01.2	28654203	Redukce d 40x32 mm	kus	3,000	35,00	105,00	0,00	105,00
350	SO01.2	28615282.A	Koleno HTB DN 40 mm 45° PP	kus	21,000	17,00	357,00	0,00	357,00
351	SO01.2	28615279.A	Koleno HTB DN 30 mm 87° PP	kus	6,000	21,00	126,00	0,00	126,00
352	SO01.2	28654741	HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok	kus	6,000	715,00	4 290,00	0,00	4 290,00
353	SO01.2	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160	kus	1,000	400,00	118,74	281,26	400,00
354	SO01.2	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,309	1 000,00	0,00	309,00	309,00
SO01.2	722		Vnitřní vodovod				59 258,31	61 093,94	120 352,25
355	SO01.2	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	4,000	187,00	13,16	734,84	748,00
356	SO01.2	55117868	Ventil kulový se šroubením 3/4"	kus	4,000	140,00	560,00	0,00	560,00
357	SO01.2	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	ks	1,000	355,00	91,94	263,06	355,00
358	SO01.2	4261097531	Čerpadlo - oběhové pro TUV	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00
359	SO01.2	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	11,000	210,00	1 648,53	661,47	2 310,00
360	SO01.2	722237123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	3,000	400,00	937,91	262,09	1 200,00
361	SO01.2	722237125R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. I R250D DN 40	kus	2,000	680,00	1 127,86	232,14	1 360,00
362	SO01.2	722172311R00	Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm	m	35,500	280,00	2 137,25	7 802,75	9 940,00
363	SO01.2	722172312R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm	m	12,000	310,00	891,56	2 828,44	3 720,00
364	SO01.2	722172314R00	Potrubí z PPR plast studená, D 40x5,5 mm	m	28,000	510,00	6 229,26	8 050,74	14 280,00
365	SO01.2	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	166,500	15,00	122,90	2 374,60	2 497,50
366	SO01.2	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	113,000	10,00	15,59	1 114,41	1 130,00
367	SO01.2	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	53,500	10,00	8,23	526,77	535,00
368	SO01.2	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm	kus	6,000	100,00	0,00	600,00	600,00
369	SO01.2	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	5,000	96,00	0,00	480,00	480,00
370	SO01.2	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	12,000	87,00	0,00	1 044,00	1 044,00
371	SO01.2	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	14,000	110,00	95,38	1 444,62	1 540,00
372	SO01.2	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	4,000	130,00	39,14	480,86	520,00
373	SO01.2	722172965R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm	kus	2,000	242,00	80,26	403,74	484,00
374	SO01.2	722181213RT7	Isolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm, V položce je kalkuloována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	35,500	61,00	692,88	1 472,62	2 165,50
375	SO01.2	722181213RV9	Isolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm, V položce je kalkuloována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	28,000	82,00	876,97	1 419,03	2 296,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
376	SO01.2	722181213RT8	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm, V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	12,000	65,00	268,13	511,87	780,00
377	SO01.2	734224812R00	Vyvažovací ventily soustavy TUV s možností nastavení konst. průtoku, osazení na jednotlivých sekcích cirkulačního potrubí, DN20, Qn= 420 l/hod, PN15, kuž	kus	2,000	1 350,00	2 534,99	165,01	2 700,00
378	SO01.2	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednot. suchob. G3/4"	kus	1,000	336,00	141,64	194,36	336,00
379	SO01.2	38821487	Vodoměr domovní G5/4 Q6 závit	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
380	SO01.2	734429101R00	Montáž tlakoměru	kus	1,000	939,00	724,62	214,38	939,00
381	SO01.2	42277898	Tlakoměr	kus	1,000	141,00	141,00	0,00	141,00
382	SO01.2	904 R01	Součinnost z prov. sítě v rámci montaz. prací	h	20,000	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00
383	SO01.2	42273330	Pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový	kus	1,000	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00
384	SO01.2	28613222	Souprava zemní teleskopická L 1,0-1,7 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
385	SO01.2	42228210	Soupátka DN 5/4" pro dom. přípojky -voda	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
386	SO01.2	42200750	Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,000	699,00	699,00	0,00	699,00
387	SO01.2	722172334R00	Potrubí z PPR, teplotá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.	m	25,500	410,00	4 722,44	5 732,56	10 455,00
388	SO01.2	722172332R00	Potrubí z PPR, teplotá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	4,000	315,00	321,35	938,65	1 260,00
389	SO01.2	722172331R00	Potrubí z PPR, teplotá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	61,500	189,00	2 650,09	8 973,41	11 623,50
390	SO01.2	722182004RT2	Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40, sam. spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	51,000	40,00	0,00	2 040,00	2 040,00
391	SO01.2	631547114	Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm, z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označení	m	28,050	65,00	1 823,25	0,00	1 823,25
392	SO01.2	631547217	Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm, z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označení	m	28,050	150,00	4 207,50	0,00	4 207,50
393	SO01.2	722181215RT8	Izolace nálevková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	4,000	131,00	290,53	233,47	524,00
394	SO01.2	722181215RT7	Izolace nálevková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	36,000	124,00	2 353,75	2 110,25	4 464,00
395	SO01.2	734413124R00	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	1,000	418,00	248,43	169,57	418,00
396	SO01.2	732331512R00	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 litrů	soubor	1,000	1 000,00	881,81	118,19	1 000,00
397	SO01.2	551200172	Přislušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00
398	SO01.2	722236515R00	Filtr vod., vel. oka 0,4mm, vnitřní závit DN 40	kus	1,000	937,00	763,41	173,59	937,00
399	SO01.2	722236512R00	Filtr vod., vel. oka 0,4mm, vnitřní závit DN 20	kus	4,000	331,00	1 040,15	283,85	1 324,00
400	SO01.2	734245125R00	Ventil zpětný, 2x vnitřní závit DN 40	kus	1,000	763,00	589,41	173,59	763,00
401	SO01.2	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,865	1 000,00	0,00	865,00	865,00
	SO01.2	725	Zařizovací předměty				261 034,69	50 732,31	311 767,00
402	SO01.2	725100005RAD	Sprchová nízká vanička baterie, západková uzávěrka viz. PD	kus	1,000	9 500,00	7 854,91	1 645,09	9 500,00
403	SO01.2	725100001RA0	Umyvadlo (60), stojánková baterie, západková uzávěrka viz. PD	kus	8,000	3 100,00	17 780,41	7 019,59	24 800,00
404	SO01.2	725860109R00	Uzávěrka západková umyvadlová T 1016, D 40	kus	8,000	190,00	749,45	770,55	1 520,00
405	SO01.2	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	8,000	195,00	1 015,39	544,61	1 560,00
406	SO01.2	725014131RT1	Klozet z bílého diturivitu závěsný , sedátko s poklopem a brzdou(personál)	kus	1,000	3 600,00	3 151,05	448,95	3 600,00
407	SO01.2	725014163A	Klozet závěsný z bílého diturivitu dětský + sedátko s poklopem a brzdou viz. PD	kus	5,000	4 900,00	21 224,36	3 275,64	24 500,00
408	SO01.2	725014141R0A	Klozet závěsný ZTP z bílého diturivitu dětský + sedátko s poklopem a brzdou viz. PD	kus	1,000	5 200,00	4 739,53	460,47	5 200,00
409	SO01.2	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	ks	1,000	4 400,00	3 862,18	537,82	4 400,00
410	SO01.2	725122221R00	Pisoár s automatickým splachovačem viz. PD	ks	1,000	8 120,00	7 872,73	247,27	8 120,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
411	SO01.2	725810402R00	Ventil rohový	ks	35,000	150,00	2 577,14	2 672,86
412	SO01.2	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	33,000	100,00	333,10	2 966,90
413	SO01.2	55149010	Zásobník na papírové ručníky	kus	10,000	1 100,00	11 000,00	0,00
414	SO01.2	55149032	Koš odpadkový obsah 20 l Nerezový zavěšený(bude dle výběru)	kus	6,000	700,00	4 200,00	0,00
415	SO01.2	55149001	Zásobník nerez na toaletní papír	kus	9,000	850,00	7 650,00	0,00
416	SO01.2	64291424	Polosoup bílý pro umyvadla	kus	8,000	850,00	6 800,00	0,00
417	SO01.2	72529101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	ks	23,000	175,00	261,32	3 763,68
418	SO01.2	55149005	Držák toaletního papíru nerez	kus	6,000	250,00	1 500,00	0,00
419	SO01.2	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 (bude dle výběru)	kus	11,000	450,00	4 950,00	0,00
420	SO01.2	55149050	Kartač WC s nerez držákem univerzální	kus	6,000	690,00	4 140,00	0,00
421	SO01.2	725829201RT1	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	3,000	1 900,00	5 114,04	585,96
422	SO01.2	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	4,000	350,00	1 026,88	373,12
423	SO01.2	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerezdl. 813 mm	ks	2,000	2 100,00	3 907,12	292,88
424	SO01.2	725291142R00	Madlo dvojité pevné nerez dl. 813 mm	ks	2,000	1 900,00	3 486,78	313,22
425	SO01.2	725823613RT1	Umyvadlová baterie - páková, stojánková , délka výtokového ramínka 250 až 320mm (pro těžce pohybové postižené osoby)	kus	2,000	3 155,00	6 082,04	227,96
426	SO01.2	766812112R00	Montáž částí kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m	kus	2,000	3 025,00	0,00	6 050,00
427	SO01.2	61581621.A	Linka kuchyňská atypická ABS hrany-levá část linky viz.PD(bude dle výběru)	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00
428	SO01.2	61581621.A	Linka kuchyňská atypická ABS hrany-levá část linky viz.PD(bude dle výběru)	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00
429	SO01.2	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	2,000	4 100,00	0,00	8 200,00
430	SO01.2	61581624.A	Linka kuchyňská atypická hrany ABS -levá část rohové linky 2400mm viz.PD(bude dle výběru)	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	0,00
431	SO01.2	61581624.A	Linka kuchyňská atypická hrany ABS -levá část rohové linky 2400mm viz.PD(bude dle výběru)	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	0,00
432	SO01.2	766812114R00	Montáž částí kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m	kus	2,000	3 500,00	0,00	7 000,00
433	SO01.2	61581622.A	Linka kuchyňská atypická -hrany ABS -středová část rohové linky pro dřezy 1700mm viz.PD(bude dle výběru)	ks	1,000	11 800,00	11 800,00	0,00
434	SO01.2	61581623.A	Linka kuchyňská atypická Hrany ABS pravá část roh. linky cca2100mm i pro sporák a digestoř viz.PD(bude dle výběru)	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	0,00
435	SO01.2	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou,standardní	kus	2,000	1 900,00	3 466,74	333,26
436	SO01.2	725823134RT1A	Baterie k výlevoce s s hadicí a výsuv. sprchou,standardní	kus	1,000	2 000,00	1 829,93	170,07
437	SO01.2	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	ks	2,000	1 414,00	1 959,56	868,44
438	SO01.2	55230724	Dvojdřez nerez do linky elektronika,baterie lithium+ odkapový nerez pult+dřezová baterie	kus	2,000	15 100,00	30 200,00	0,00
439	SO01.2	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,964	1 000,00	0,00	1 964,00
440	SO01.2	726	Instalační prefabrikáty				48 150,20	14 365,80
441	SO01.2	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	9,000	243,00	248,49	1 938,51
442	SO01.2	726212321R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	ks	6,000	4 900,00	24 657,05	4 742,95
443	SO01.2	726211343R00	Modul-pisoár viz.PD	ks	1,000	6 500,00	5 945,69	554,31
444	SO01.2	726211367R00	Modul-výlečka viz.PD	ks	1,000	4 000,00	3 479,89	520,11
445	SO01.2	726211331R00	Modul-WC ZTP, viz.PD	ks	1,000	5 100,00	4 663,49	436,51
446	SO01.2	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	m2	9,720	1 500,00	9 155,59	5 424,41
447	SO01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	t	0,749	1 000,00	0,00	749,00
							7 199,60	965,40

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
447	SO01.2	767396101R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2	ks	10,000	100,00	49,60	950,40	1 000,00
448	SO01.2	27344354	Manžeta prostupová EPDM 76 - 152 mm (střecha a stropem)	kus	10,000	715,00	7 150,00	0,00	7 150,00
449	SO01.2	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,015	1 000,00	0,00	15,00	15,00
	SO01.2	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				8 606,64	9 920,36	18 527,00
450	SO01.2	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, hloubka 1,2 m, hloubení rýh, svislé přemístění, lože pod potrubí ze šterkopisku, dodávka a montáž po	m	13,500	1 000,00	5 131,97	8 368,03	13 500,00
451	SO01.2	831990010RA0	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýh	m	10,500	100,00	30,94	1 019,06	1 050,00
452	SO01.2	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	6,000	100,00	66,73	533,27	600,00
453	SO01.2	28614521	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000, Plinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká	kus	1,000	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00
454	SO01.2	28614520	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000, Plinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká	kus	3,000	618,00	1 854,00	0,00	1 854,00
	SO01.2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				25 261,55	5 353,35	30 614,90
455	SO01.2	894431612RAB	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruze 1,2 m, sběrná, poklop litina viz.PD	kus	1,000	18 250,00	17 551,65	698,35	18 250,00
456	SO01.2	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	48,900	41,00	0,00	2 004,90	2 004,90
457	SO01.2	893412011RA0	Šachta vodoměrná plast.hranatá samonosná v.1850 mm	kus	1,000	8 075,00	7 514,14	560,86	8 075,00
458	SO01.2	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	1,000	603,00	61,99	541,01	603,00
459	SO01.2	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
460	SO01.2	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	418,00	133,77	284,23	418,00
461	SO01.2	810361111R00	Přeseknutí trouby DN do 250 mm	kus	2,000	132,00	0,00	264,00	264,00
	SO01.2	94	Lešení a stavební výtahy				6 814,42	12 835,58	19 650,00
462	SO01.2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	196,500	100,00	6 814,42	12 835,58	19 650,00
	SO01.2	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 980,85	809,15	2 790,00
463	SO01.2	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 5 kg / kus	kus	9,000	100,00	90,85	809,15	900,00
464	SO01.2	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm	kus	9,000	210,00	1 890,00	0,00	1 890,00
465	SO01.2	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	7 064,31	7 064,31
	SO01.2	97	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	64,221	110,00	0,00	7 064,31	7 064,31
466	SO01.2	974031164R00	Protřázení otvorů a ostatní bourací práce				1 295,54	10 339,46	11 635,00
467	SO01.2	974031153R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	37,000	120,00	209,05	4 230,95	4 440,00
468	SO01.2	970041130R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	4,000	90,00	31,29	328,71	360,00
469	SO01.2	974031142R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	1,250	1 100,00	448,88	926,12	1 375,00
470	SO01.2	974031132R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	51,000	60,00	352,84	2 707,16	3 060,00
	SO01.2	S	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	30,000	80,00	253,48	2 146,52	2 400,00
471	SO01.2	979082111R00	Přesuny suti				0,00	2 935,58	2 935,58
472	SO01.2	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,454	100,00	0,00	245,40	245,40
473	SO01.2	979081111R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,270	36,00	0,00	441,72	441,72
474	SO01.2	979081121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,454	227,00	0,00	557,06	557,06
475	SO01.2	979094211R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,810	20,00	0,00	736,20	736,20
476	SO01.2	979990001R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,454	150,00	0,00	368,10	368,10
477	SO01.2	979990191R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,254	150,00	0,00	338,10	338,10
	SO01.3	740VD	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,200	1 245,00	0,00	249,00	249,00
	SO01.3		Vzduchotechnika				571 750,45	79 210,46	650 960,91
	SO01.3		ZARÍZENÍ č. 1 – Větrání učeben				281 451,52	21 896,77	303 348,28

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
478	SO01.3	728613218A	Montáž - Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé i pravé viz.PD VZT	kus	1,000	9 093,00	0,00	9 093,00	
479	SO01.3	4847611188A	Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení pravé,Qvpř=500 m3/h; Qodv=500 m3/h,obsahuje el.přehřev; Ni=0,9 kW; U=230V el.doh. viz.PD VZT	kus	1,000	133 236,00	133 236,00	0,00	
480	SO01.3	728613218B	Montáž - Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé i pravé viz.PD VZT	kus	1,000	8 739,00	0,00	8 739,00	
481	SO01.3	4847611188B	Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levév,Qvpř=500 m3/h; Qodv=500 m3/h,obsahuje el.přehřev; Ni=0,9 kW; U=230V el.dohřeviz.PD VZT	kus	1,000	133 236,00	133 236,00	0,00	
482	SO01.3	728314114R00	Montáž - Integrovaná fasádní výústky přívod+odvod – vertikální,375x830, připojení 2x280	kus	2,000	870,00	0,00	1 740,00	
483	SO01.3	4295330170	Integrovaná fasádní výústka přívod+odvod – vertikální,375x830, připojení 2x280, viz.PD VZT	kus	2,000	3 950,00	7 900,00	0,00	
484	SO01.3	728115413R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. do d 300 mm	m	4,000	212,00	0,00	848,00	
485	SO01.3	4298150149	Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky dl.10m,izolována, bude izolována tl. izolace 50 mm viz.PD VZT	kus	0,400	2 920,00	1 168,00	0,00	
486	SO01.3	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	3,000	248,01	0,00	744,03	
487	SO01.3	42981197	Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek viz.PD VZT	m	3,000	672,00	2 016,00	0,00	
488	SO01.3	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy 1vrstvá - Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů	m2	4,500	178,50	70,52	732,74	
489	SO01.3	283768306	Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů,tl. 30 mm s Al polepem vč. Vyrobení, viz.PD VZT	m2	4,500	850,00	3 825,00	0,00	
	SO01.3	741VD	ZARÍZENÍ č. 2- Chlazení učeben				106 005,88	13 638,62	
490	SO01.3	909 R00	Montáž -Sestava SPLIT-kondenzační a podstropní vnitřní jednotka, Qch/Qt=6,9/7,7 kW, chladiivo R32,Ni=3,2 kW; jištění 16; 230 V/50 Hz	h	28,000	420,50	0,00	11 774,00	
491	SO01.3	429500119C	Sestava -kondenzační a podstropní vnitřní jednotka,Qch/Qt=6,9/7,7 kW, chladiivo R32,Ni=3,2 kW; jištění 16; 230 V/50 Hz viz.PD VZT	kus	1,000	49 249,00	49 249,00	0,00	
492	SO01.3	909 R00	Montáž -Sestava -kondenzační a podstropní vnitřní jednotka,Qch/Qt=5,0/5,3 kW, chladiivo R32Ni=2,4 kW; jištění 16; 230 V/50 Hz viz.PD VZT	h	1,000	420,50	0,00	420,50	
493	SO01.3	4847612169D	Sestava-kondenzační a podstropní vnitřní jednotka,Qch/Qt=5,0/5,3 kW, chladiivo R32,Ni=2,4 kW; jištění 16; 230 V/50 Hz,Příslušenství: Konzola a viz.PD	kus	1,000	49 249,00	49 249,00	0,00	
494	SO01.3	733164120	Montáž potrubí z měděných trubek 9,52x15,88 vč. chladiiva, izolace a komunikačního kabelu	m	7,000	76,00	17,43	514,57	
495	SO01.3	196329016	Trubka měděná Cu 9,52x15,88 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiiva, izolace a komunikačního kabelu	m	7,000	380,00	2 660,00	0,00	
496	SO01.3	733164119A	Montáž potrubí z měděných trubek 6,4x12,4 vč. chladiiva, izolace a komunikačního kabelu	m	15,000	64,00	30,45	929,55	
497	SO01.3	196329015A	Trubka měděná Cu 6,4x12,7 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiiva, izolace a komunikačního kabelu	m	15,000	320,00	4 800,00	0,00	
	SO01.3	742VD	ZARÍZENÍ č. 3 – Větrání a chlazení jídelny				174 647,21	25 640,91	
498	SO01.3	909 R00	Montáž - Vzt jednotka - sestavná, ErP 2018, stojaté provedení, Qv=685/685 m3/h, Dpext=140/140 Pa,Ni=2x179 W; Imax=11,7 A; U=230 V/50Hz Elektrický ohřev	h	24,000	420,50	0,00	10 092,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
499	SO01.3	48476121615F	Vzt jednotka -Kompaktní VZT jednotka s rotačním výměníkem, ErP 2018 , viz. PD VZT	kus	1,000	136 945,00	136 945,00	0,00	136 945,00
500	SO01.3	728314111R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2	kus	2,000	302,00	0,00	604,00	604,00
501	SO01.3	4295330137A	Protidešťová žaluzie 250x450, vč. síta, RAL dle architektka viz. PD VZT	kus	2,000	1 833,52	3 667,04	0,00	3 667,04
502	SO01.3	728212411R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm	kus	1,000	139,49	0,00	139,49	139,49
503	SO01.3	429717541	Kovový odvodní talířový ventil d=100, vč. zděře viz. PD VZT	kus	1,000	830,96	830,96	0,00	830,96
504	SO01.3	728212412R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm	kus	12,000	167,00	0,00	2 004,00	2 004,00
505	SO01.3	429717543	Kovový odvodní talířový ventil d=125, vč. zděře viz. PD VZT	kus	4,000	867,36	3 469,44	0,00	3 469,44
506	SO01.3	429717545	Kovový odvodní talířový ventil d=160, vč. zděře viz. PD VZT	kus	3,000	907,92	2 723,76	0,00	2 723,76
507	SO01.3	429717547	Kovový přívodní talířový ventil d=200, vč. zděře viz. PD VZT	kus	5,000	800,80	4 004,00	0,00	4 004,00
508	SO01.3	728115111R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm	m	1,000	130,49	0,00	130,49	130,49
509	SO01.3	4298150101	Hadice ohebná 100/1, délka 1 m viz. PD VZT	kus	1,000	61,36	61,36	0,00	61,36
510	SO01.3	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	11,000	158,00	0,00	1 738,00	1 738,00
511	SO01.3	4298150103	Hadice ohebná 125/1, délka 1 m viz. PD VZT	kus	3,000	71,76	215,28	0,00	215,28
512	SO01.3	4298150105	Hadice ohebná 160/5, délka 5 m viz. PD VZT	kus	1,000	320,32	320,32	0,00	320,32
513	SO01.3	4298150106	Hadice ohebná200/5, délka 5 m viz. PD VZT	kus	1,000	405,60	405,60	0,00	405,60
514	SO01.3	76664912R00	Výřezání otvoru v dveřních křídlech z tvrd. dřeva	kus	1,000	336,50	0,00	336,50	336,50
515	SO01.3	767649196A	Montáž doplňků dveří- VZT mřížka 525x425	kus	1,000	766,00	0,00	766,00	766,00
516	SO01.3	54916347	Dveřní mřížka 525x425 vč. UR, oboustranná, neprůhledná viz.PD VZT	ks	1,000	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00
517	SO01.3	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	11,000	248,01	0,00	2 728,11	2 728,11
518	SO01.3	42981167A	Kruhové potrubí spirálně vinuté vč. Tvarovek do d=225 vč.30% tvar viz. PD VZT	m	9,000	469,00	4 221,00	0,00	4 221,00
519	SO01.3	42981168A	Kruhové potrubí spirálně vinuté vč. Tvarovek do d=250 vč.50% tvar viz. PD VZT	m	2,000	628,00	1 256,00	0,00	1 256,00
520	SO01.3	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	17,000	167,00	0,00	2 839,00	2 839,00
521	SO01.3	42981162A	Kruhové potrubí spirálně vinuté vč. Tvarovek do d=125 vč.20% tvar viz. PD VZT	m	5,000	240,00	1 200,00	0,00	1 200,00
522	SO01.3	42981163A	Kruhové potrubí spirálně vinuté vč. Tvarovek do d=150 vč.20% tvar viz. PD VZT	m	2,000	275,00	550,00	0,00	550,00
523	SO01.3	42981164A	Kruhové potrubí spirálně vinuté vč. Tvarovek, do d=160 vč.30% tvar viz. PD VZT	m	5,000	361,00	1 805,00	0,00	1 805,00
524	SO01.3	42981165A	Kruhové potrubí vč. Tvarovek,do d=180 vč.20% tvar viz. PD VZT	m	2,000	325,00	650,00	0,00	650,00
525	SO01.3	42981186	Spirálně vinutá roura d 200, délka 1 m,do d=200 vč.0% tvar viz. PD VZT	m	3,000	257,92	773,76	0,00	773,76
526	SO01.3	728211113R00	Montáž -Tvarovky čtyřhranného potrubí	m2	3,000	212,00	0,00	636,00	636,00
527	SO01.3	429825027	Tvarovky čtyřhranný viz.PD VZT	m2	3,000	600,00	1 800,00	0,00	1 800,00
528	SO01.3	728111113R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného- rovné kusy	m2	3,000	248,01	0,00	744,03	744,03
529	SO01.3	4298201016	Čtyřhranné potrubí - pozinkované - Rovné kusy viz.PD VZT	m2	3,000	511,37	1 534,11	0,00	1 534,11
530	SO01.3	713492417R00	Izolace potrubí 1stranně matrací s AL polepem	m2	16,243	177,51	0,00	2 883,29	2 883,29
531	SO01.3	63153842	Deska z minerální vlny tl. 60 mm, hydrofobizovaná v celém objemu, s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou viz.PD VZT	m2	16,243	388,08	6 303,58	0,00	6 303,58
	SO01.3	743VD	ZARÍZENÍ č. 4 – Větrání učeben				6 051,00	2 692,00	8 743,00
532	SO01.3	728414613R00	Montáž digestoře	kus	1,000	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00
533	SO01.3	4297241910A	Digestoř kuchyňská 150 m3/h, Dpext=150 Pa	kus	1,000	4 611,00	4 611,00	0,00	4 611,00
534	SO01.3	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	6,000	167,00	0,00	1 002,00	1 002,00

Príloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oprava 03062020, Stránka 28

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
535	SO01.3	42981162A	Rozměry Kruhové potrubí spirálně vinuté vč. Tvarovek do d=125 vč.20% tvar viz. PD VZT	m	6,000	240,00	1 440,00	0,00
536	SO01.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 594,84	1 535,16
537	SO01.3	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky	kg	15,000	150,00	714,84	1 535,16
538	SO01.3	55300002.A	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál	kg	15,000	79,00	1 185,00	0,00
	SO01.3	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	15,000	113,00	1 695,00	0,00
539	SO01.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	11 400,00
	SO01.3	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchu - technického potrubí na stavbě	h	8,000	300,00	0,00	2 400,00
540	SO01.3	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	30,000	300,00	0,00	9 000,00
541	SO01.3	H72	Zdravotně technické instalace				0,00	2 407,00
	SO01.3	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	2,407	1 000,00	0,00	2 407,00
	SO01.31		Stavební úpravy pro VZT zařízení				27 104,40	56 068,02
	SO01.31	21	Úprava podloží a základové spáry				1 014,59	1 445,41
542	SO01.31	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek-včetně propojů 2ks na d 32 a zátek2ks,lože šterkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	6,000	410,00	1 014,59	1 445,41
	SO01.31	31	Zdi podpěrné a volné				514,24	485,76
543	SO01.31	310237241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi do 30 cm	kus	4,000	250,00	514,24	485,76
	SO01.31	34	Stěny a příčky				5 804,66	19 344,70
544	SO01.31	342267111RT1	Oklad trámů sádkokartonem dvoustanný dle velikosti rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm	m	14,000	720,00	1 339,89	8 740,11
545	SO01.31	347015136R00	Předstěna pro zakrytí rozvodů VZT SDK 12,5mm, vysokopevnostní,na výšku podlaží viz PD	m2	13,200	650,00	4 057,80	4 522,20
546	SO01.31	342668111R00	Těsnění styku potrubí se stáv. konstrukcí PU pěnou-dotěsnění k VZT potrubí oboustranně	m	21,792	80,00	288,42	1 454,94
547	SO01.31	340235211RT2	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	6,000	102,00	118,56	493,44
548	SO01.31	342265191R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 0,25 m2	kus	13,000	318,00	0,00	4 134,00
	SO01.31	61	Úprava povrchů vnitřní				473,66	1 734,84
549	SO01.31	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková-zapravení montážních otvorů	m2	6,310	350,00	473,66	1 734,84
	SO01.31	712	Izolace střeš (živičné krytiny)				2 259,32	505,68
550	SO01.31	711747288R00	Opracování prostupu,pásky,příruba,tmel,D do 200 mm	kus	2,000	255,00	4,32	505,68
551	SO01.31	55343295901A	Prostup střešou do 45° pro VZT potrubí d 125 mm, včetně manžety pro napojení paropropustné střešní folie	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	0,00
552	SO01.31	28348254	Prostup parozábranou s asf. manžetou 125 pro VZT potrubí-stropem	kus	1,000	655,00	655,00	0,00
	SO01.31	713	Izolace tepelné				2 164,45	1 360,61
553	SO01.31	713541301A	Tmelení ploch protipožárním tmelem	m	9,746	110,00	164,45	907,61
554	SO01.31	59534660.A	Tmel požárně ochranný(nebo jiné opatření pro požární ucpávky viz.PD	kg	80,000	25,00	2 000,00	0,00
555	SO01.31	713100941R00	Příplatek za správkový kus vyspravení střeš a izolaci	kus	3,000	151,00	0,00	453,00
	SO01.31	721	Vnitřní kanalizace				2 584,66	5 985,34
556	SO01.31	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	29,000	190,00	2 130,19	3 379,81
557	SO01.31	721100010RAA	Úprava potrubí novodur - vsazení odbočky a redukce na D 32-propoj	kus	6,000	510,00	454,48	2 605,52
	SO01.31	764	Konstrukce klempířské				2 816,08	5 565,12
								8 381,20

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
558	SO01.31	764813830R00	Lemování z lak Pz, VZT prostupů	m2	9,200	911,00	2 816,08	5 565,12
	SO01.31	94	Lešení a stavební výtahy				7 363,66	10 336,34
559	SO01.31	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	162,000	100,00	6 716,23	9 483,77
560	SO01.31	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	15,000	100,00	647,43	852,57
	SO01.31	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 800,75	719,25
561	SO01.31	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	8,000	100,00	80,75	719,25
562	SO01.31	311710174A	Kotva+hmoždinka kompletní pro VZT venkovní jednotky s přerušováním tep.mostem pr.16mm přes ETICS 200mm	kus	8,000	215,00	1 720,00	0,00
	SO01.31	H72	Zdravotně technické instalace				0,00	5 039,00
563	SO01.31	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	5,039	1 000,00	0,00	5 039,00
	SO01.31	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				308,31	1 878,69
564	SO01.31	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0.25 m2, tl.45cm, MVC	kus	4,000	150,00	32,90	567,10
565	SO01.31	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	6,000	82,00	46,31	445,69
566	SO01.31	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	2,000	138,00	30,60	245,40
567	SO01.31	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	1,000	32,00	0,00	32,00
568	SO01.31	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	1,000	22,00	0,00	22,00
569	SO01.31	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 22 x 22 cm	m	1,500	110,00	6,46	158,54
570	SO01.31	970041250R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm- nebo 1ks otvor strop	m	0,300	2 000,00	192,04	407,96
	SO01.31	S	Přesuny suti				0,00	1 667,30
571	SO01.31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,116	318,00	0,00	354,89
572	SO01.31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,348	36,00	0,00	120,53
573	SO01.31	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	1,116	227,00	0,00	253,33
574	SO01.31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,740	16,00	0,00	267,84
575	SO01.31	979094211R00	Nakládání nebo překládání vyloučené suti	t	1,116	301,00	0,00	335,92
576	SO01.31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,116	300,00	0,00	334,80
	SO01.4		Vytápění				569 991,23	175 915,65
	SO01.4	16	Přemístění výkopku				0,00	507,20
577	SO01.4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	1,600	107,00	0,00	171,20
578	SO01.4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	16,000	21,00	0,00	336,00
	SO01.4	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	240,00
579	SO01.4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1,600	150,00	0,00	240,00
	SO01.4	731	Kotelny				269 000,00	282 500,00
580	SO01.4	904 R00	Montáž tepelného čerpadla	h	45,000	300,00	0,00	13 500,00
581	SO01.4	4847610154	Čerpadlo tepelné vzduch voda do 13KW kompletní(vnitřní i venkovní jednotka, včetně zásobníku TUV 120L) - popis viz.PD UT	kus	1,000	269 000,00	269 000,00	269 000,00
	SO01.4	732	Strojovny				13 051,28	518,72
582	SO01.4	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových	soubor	2,000	350,00	181,28	518,72
583	SO01.4	4261097525	Teplovodní oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 1000 l/hod p = 20 kPa	kus	2,000	6 435,00	12 870,00	0,00
	SO01.4	733	Rozvod potrubí				113 666,88	64 605,12
584	SO01.4	733184104RT2	Montáž předizolovaného potrubí do DN 40 mm ,vnější průměr předizolovaného potrubí do D 125 mm	m	8,000	540,00	1 017,11	3 302,89
585	SO01.4	14710116	Potrubí předizolované PIP 130 "B" do DN 40/125 pro potrubí 35*1,5mm	m	8,400	450,00	3 780,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
586	SO01.4	230014042R00	Spojka předizolovaného potrubí do DN 40/D125 mm, pro potrubí 35*1,5mm(Koncová manžeta+ Těsnící kroužek)	kus	4,000	900,00	2 829,90	770,10
587	SO01.4	733178133RT1	Polyetylenová síťovaná trubka s kyslíkovou bariérou PN 10, hustota 0,94 g/cm3, max. provozní	m	1 866,000	62,00	71 936,53	43 755,47
588	SO01.4	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	40,000	450,00	12 369,74	5 630,26
589	SO01.4	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	36,000	530,00	14 393,60	4 686,40
590	SO01.4	722182004RT2	Montáž izol.skruti na potrubí přímé DN 40,sam.spoj,samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	76,000	45,00	0,00	3 420,00
591	SO01.4	631547115	Pouzdru potrubní izolační 35/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením	m	36,000	95,00	3 420,00	0,00
592	SO01.4	631547114	Pouzdru potrubní izolační 28/30 mm z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením	m	40,000	98,00	3 920,00	0,00
593	SO01.4	230120042R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40	m	76,000	40,00	0,00	3 040,00
594	SO01.4	734293311R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 10	kus	2,000	180,00	273,83	86,17
595	SO01.4	722235651R00	Ventil vod.zpětný DN 15	kus	1,000	450,00	364,80	85,20
596	SO01.4	734235235R00	Kulový kohout záv.uzavírací, chromovaný s ručním ovládním DN 32 PN 25 do 185o C	kus	6,000	590,00	2 989,89	550,11
597	SO01.4	734419121R00	Montáž kompaktního měřiče tepla DN 20	ks	1,000	1 000,00	366,57	633,43
598	SO01.4	38822151	Kompaktní měřič tepla složený z jednotkového průtokoměru,elektronický měřič tepla s bateriovým napájením, pár teplom.viz.PD	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	0,00
599	SO01.4	734163411RM1	Filter závitový DN 15	ks	1,000	980,00	828,43	151,57
600	SO01.4	736316507R00	Podlahové vytápění Rozdělovač pro podlahové vytápění s předmontovanou výstrojí s termostatickou regulací včetně Skříň rozděl. s nastav. výškou 800 x 650 až 720 viz.PD	kus	1,000	24 000,00	159 233,42	40 614,86
601	SO01.4	736316509R00	Rozdělovač pro podlahové vytápění s předmontovanou výstrojí s termostatickou regulací vč. Skříň rozdělovače s nastavit.výškou 800 x 650 až 720 viz.PD	kus	1,000	25 000,00	24 416,06	583,94
602	SO01.4	736110007R00	Podlahové vytápění na systémovou desku	m2	243,590	310,00	37 551,89	37 961,01
603	SO01.4	286000425	Deska systémová černá s tepelně naváfenou parotěs.bariérou z lis.polistyr.,hust.mat. 25 kg/m3, s mont. výst.roztec 7,5 tl. 4,5cm viz.PD	m2	248,462	290,00	72 053,98	0,00
604	SO01.4	773992002R00	Dilatační chráničky návlekovými vložkami	m	30,000	90,00	1 221,99	1 478,01
605	SO01.4	286000413	Chránička PE pro 18 x 2,0 mm	m	30,600	19,00	581,40	0,00
606	SO01.4	899711122R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Fólie výstražná z PVC zelená, šířka 30 cm	m	3,000	25,00	21,65	53,35
607	SO01.4	900 RT9	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	h	40,000	300,00	0,00	44 700,00
608	SO01.4	904 R02	Naprogramování a uvedení tepelného čerpadla do provozu	h	24,000	300,00	0,00	12 000,00
609	SO01.4	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci.Topná zkouška	h	20,000	300,00	0,00	7 200,00
610	SO01.4	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci.Dilatační zkouška	h	20,000	300,00	0,00	6 000,00
			Zkouška těsnosti	h	20,000	300,00	0,00	6 000,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
611	SO01.4	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické výpomoci-průrazy, rýhy, nily a zapravení	h	35,000	300,00	0,00	10 500,00
612	SO01.4	909 R00	Zaškolení obsluhy pro vytápění	h	10,000	300,00	0,00	3 000,00
613	SO01.4	H736	Regulace	t	6,393	800,00	0,00	5 114,40
614	SO01.4	M46	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	6,393	800,00	0,00	5 114,40
615	SO01.4	460080002RT1	Zemní práce při montážích	m3	1,600	3 500,00	3 394,48	4 555,52
616	SO01.4	460200283RT2	Betonový základ do bednění-základ pod venkovní jednotku TČ	m	3,000	410,00	0,00	1 230,00
617	SO01.4	460200863RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3	m	2,000	410,00	0,00	820,00
618	SO01.4	460560283RT1	Výkop rýhy 80/100 cm hor.3	m	3,000	100,00	0,00	300,00
619	SO01.5	713	Zához rýhy 50/100 cm, horní třídy 3	kus	2,000	1 000,00	509,46	1 490,54
620	SO01.5	90	Elektroinstalace				640 046,25	480 059,42
621	SO01.5	713	Izolace tepelné				509,46	1 490,54
622	SO01.5	90	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop	kus	2,000	1 000,00	509,46	1 490,54
623	SO01.5	909 R00	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	h	48,000	250,00	0,00	12 000,00
624	SO01.5	900 R01	Nespecifikované montáže, Koordinace s ostatními profesemi, Zabezpečení pracoviště, Uklid pracoviště	h	60,000	250,00	0,00	15 000,00
625	SO01.5	905 R01	Zednické výpomoci (sekání drážek, zapravení, sutí atd.)	h	12,000	250,00	0,00	3 000,00
626	SO01.5	904 R00	Výchozí revize - Celk. prohl. el. zar. a vyhot. zpr. do 250 tis. mont. pr. - objem 3ks	h	20,500	250,00	0,00	5 125,00
627	SO01.5	904 R00	Výchozí revize - Celk. prohl. el. zar. a vyhot. rev. zpr. do 500 tis. mont. - 1objem	h	9,500	250,00	0,00	2 375,00
628	SO01.5	M201VD	Rozvaděč R1				81 691,17	16 083,83
629	SO01.5	220110566R00	Montáž celoplech. rozvaděče E 1 do zdi	kus	1,000	2 000,00	11,57	1 988,43
630	SO01.5	357123529A	Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/P/E svorkovnice, 6 řad, 198 modulů viz. PD	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	0,00
631	SO01.5	345715116A	Záslepka pro výjezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatečná po 8,75mm (1/2TE) viz. PD	kus	19,000	15,00	285,00	0,00
632	SO01.5	210120421R00	Jistič vzduch. 1pólový	kus	4,000	200,00	0,00	800,00
633	SO01.5	35822001013	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A viz. PD	kus	2,000	130,00	260,00	0,00
634	SO01.5	35822001012	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A viz. PD	kus	1,000	150,00	150,00	0,00
635	SO01.5	35822001011	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A viz. PD	kus	1,000	230,00	230,00	0,00
636	SO01.5	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	36,000	150,00	0,00	5 400,00
637	SO01.5	358891506	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=16A viz. PD	kus	28,000	1 700,00	47 600,00	0,00
638	SO01.5	358891505	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=10A viz. PD	kus	8,000	1 800,00	14 400,00	0,00
639	SO01.5	210120463R00	Jistič vzduch. 3pólový ve skřini nad 25A	kus	4,000	450,00	0,00	1 800,00
640	SO01.5	35822002313	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A viz. PD	kus	2,000	550,00	1 100,00	0,00
641	SO01.5	35822002316	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A viz. PD	kus	1,000	800,00	800,00	0,00
642	SO01.5	358240-02	FLP-B+C MAXI VS/3 typu 1+2 viz. PD	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00
643	SO01.5	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče-včetně kompoletace	kus	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00
644	SO01.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný(profrez a pod)	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00
645	SO01.5	650063821R00	Montáž spouště chráničové čtyřpólové do 25 A	kus	1,000	250,00	0,00	250,00
646	SO01.5	358225520A	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení přílepením, 110-415V AC / 110-220V DC viz. PD	kus	1,000	300,00	300,00	0,00
647	SO01.5	210050832R00	Obal na schema a bez.tabulka	kus	2,000	700,00	0,00	1 400,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
643	SO01.5	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	20,000	50,00	54,60	945,40	1 000,00
	SO01.5	M203VD	Rozvaděč R-TČ				13 359,86	11 518,61	24 878,47
644	SO01.5	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi	kus	1,000	2 000,00	20,26	1 979,74	2 000,00
645	SO01.5	357123510A	Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 3, modulů 42 viz.PD	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
646	SO01.5	345715116A	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatečná po 8,75mm (1/2TE) viz.PD	kus	3,000	15,00	45,00	0,00	45,00
647	SO01.5	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříní nad 25A	kus	3,000	474,49	0,00	1 423,47	1 423,47
648	SO01.5	35822002315	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=25A viz.PD	kus	1,000	400,00	400,00	0,00	400,00
649	SO01.5	35822002316	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=32A viz.PD	kus	1,000	800,00	800,00	0,00	800,00
650	SO01.5	358240-02	FLP-B+C MAXI VS/3 typu 1+2 viz.PD	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
651	SO01.5	210120421R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	8,000	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00
652	SO01.5	35822001011	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=4A viz.PD	kus	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00
653	SO01.5	35822001012	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=6A viz.PD	kus	2,000	150,00	300,00	0,00	300,00
654	SO01.5	35822001016	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=20A viz.PD	kus	1,000	180,00	180,00	0,00	180,00
655	SO01.5	35822001015	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A viz.PD	kus	2,000	120,00	240,00	0,00	240,00
656	SO01.5	35822001013	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A viz.PD	kus	2,000	130,00	260,00	0,00	260,00
657	SO01.5	650063821R00	Montáž spouště chráničové čtyřpólové do 25 A	kus	1,000	330,00	0,00	330,00	330,00
658	SO01.5	358225520A	Vypinací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení přilepením, 110-415V AC / 110-220V DC viz.PD	kus	1,000	310,00	310,00	0,00	310,00
659	SO01.5	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče-včetně kompoletace	kus	1,000	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00
660	SO01.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný(profex a pod)	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
661	SO01.5	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	20,000	50,00	54,60	945,40	1 000,00
662	SO01.5	210050832R00	Obal na schéma a bez tabulka	kus	2,000	70,00	0,00	140,00	140,00
	SO01.5	M204VD	Rozvaděč - PŘEP.OCHR.1				6 935,26	5 029,74	11 965,00
663	SO01.5	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi	kus	1,000	2 000,00	20,26	1 979,74	2 000,00
664	SO01.5	357123513A	Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 1, modulů 14 viz.PD	kus	1,000	600,00	600,00	0,00	600,00
665	SO01.5	345715116A	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatečná po 8,75mm (1/2TE) viz.PD	kus	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00
666	SO01.5	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříní nad 25A	kus	2,000	400,00	0,00	800,00	800,00
667	SO01.5	358240-01	Svodící přepětí B/C přechod zón síť TN-C viz.PD	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
668	SO01.5	358240-03	Svodící přepětí B/C přechod zón síť TN-C viz.PD	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
669	SO01.5	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče-včetně kompoletace	kus	0,500	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00
670	SO01.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný(profex a pod)	sada	0,500	1 000,00	500,00	0,00	500,00
	SO01.5	M206VD	Rozvaděč - PŘEP.OCHR.2				4 370,51	7 259,49	11 630,00
671	SO01.5	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi	kus	2,000	2 000,00	40,51	3 959,49	4 000,00
672	SO01.5	357123513B	Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 1 řada, 4 moduly, bez N/PE svorkovnic viz.PD	kus	2,000	400,00	800,00	0,00	800,00
673	SO01.5	345715116A	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatečná po 8,75mm (1/2TE) viz.PD	kus	2,000	15,00	30,00	0,00	30,00
674	SO01.5	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříní nad 25A	kus	2,000	400,00	0,00	800,00	800,00
675	SO01.5	358240-04	Svodící přepětí B/C přechod zón síť TN-C viz.PD	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
676	SO01.5	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče-včetně kompoletace	kus	0,500	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
677	SO01.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný(profex a pod)	sada	0,500	1 000,00	500,00	0,00	500,00
	SO01.5	M21	Elektromontáže				324 923,10	317 287,90	642 211,00
678	SO01.5	210010001RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm-trubka ohebn.el.inst. typ 23 R=16mm (PO), včetně dodávky	m	142,000	30,00	479,63	3 780,37	4 260,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
679	SO01.5	210010003RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO), včetně dodávky	m	42,000	40,00	365,73	1 314,27	1 680,00
680	SO01.5	210010004RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm-trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO), včetně dodávky	m	20,000	50,00	301,23	698,77	1 000,00
681	SO01.5	210010082R00	Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 16 mm	m	42,000	30,00	0,00	1 260,00	1 260,00
682	SO01.5	345710720	Trubka elektroinst.bezhalogenová -trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm viz.PD	m	42,000	90,00	3 780,00	0,00	3 780,00
683	SO01.5	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm	m	30,000	60,00	0,00	1 800,00	1 800,00
684	SO01.5	286138301	Trubka SDR 26 HDPE 40 x 3,0 mm L 5 m	kus	6,000	300,00	1 800,00	0,00	1 800,00
685	SO01.5	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm	m	30,000	60,00	0,00	1 800,00	1 800,00
686	SO01.5	3457114700	Trubka kabelová chránička d40, Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. viz.PD	m	30,000	10,00	300,00	0,00	300,00
687	SO01.5	210010135R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm	m	15,000	70,00	0,00	1 050,00	1 050,00
688	SO01.5	3457114702	Trubka kabelová chránička d63, Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE viz.PD	m	15,000	22,00	330,00	0,00	330,00
689	SO01.5	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68-krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení viz. PD	kus	1,000	70,00	5,58	64,42	70,00
690	SO01.5	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh,vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	36,000	230,00	1 746,33	6 533,67	8 280,00
691	SO01.5	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová,včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	7,000	300,00	862,19	1 237,81	2 100,00
692	SO01.5	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová,včetně dodávky KO 125 E s víčkem-krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. viz.PD	kus	3,000	300,00	304,02	595,98	900,00
693	SO01.5	210010502R00	Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 3x4	kus	7,000	40,00	0,00	280,00	280,00
694	SO01.5	34562449	Svorka lustrová 3x4mm2 6311-07	kus	7,000	20,00	140,00	0,00	140,00
695	SO01.5	220261144R00	Příchytka trubky PH 16,21	kus	52,000	50,00	1 273,16	1 326,84	2 600,00
696	SO01.5	210010523R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na 2 šrouby	kus	9,000	10,00	0,00	90,00	90,00
697	SO01.5	210010521R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na závit	kus	53,000	3,00	0,00	159,00	159,00
698	SO01.5	650041631R0A	Osazení bezšroubové vícenásobné svorky	kus	248,000	40,00	0,00	9 920,00	9 920,00
699	SO01.5	210020953RT2	Tabulka výstražná pro koupelny,včetně dodávky štítku	kus	4,000	90,00	19,66	340,34	360,00
700	SO01.5	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	32,000	30,00	0,00	960,00	960,00
701	SO01.5	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	25,000	25,00	0,00	625,00	625,00
702	SO01.5	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	168,000	20,00	0,00	3 360,00	3 360,00
703	SO01.5	210100219R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 6 mm2	kus	4,000	180,00	0,00	720,00	720,00
704	SO01.5	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	2,000	230,00	0,00	460,00	460,00
705	SO01.5	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	6,000	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
706	SO01.5	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	6,000	160,00	0,00	960,00	960,00
707	SO01.5	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyc.prostředí,včetně dodávky spínače viz.PD	kus	8,000	250,00	870,23	1 129,77	2 000,00
708	SO01.5	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní,včetně dodávky spínače	kus	1,000	700,00	514,63	185,37	700,00
709	SO01.5	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3C x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu	m	1 315,000	60,00	17 992,27	60 907,73	78 900,00
710	SO01.5	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3C x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu	m	881,000	70,00	19 911,35	41 758,65	61 670,00
711	SO01.5	210810047RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabeluCYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (PU)	m	42,000	80,00	1 526,05	1 833,95	3 360,00

Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oprava 03062020, Stránka 34

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
712	SO01.5	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5C žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU)	m	12,000	140,00	1 015,64	664,36	1 680,00
713	SO01.5	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5C x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu, CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm2 750V (PU)	m	148,000	70,00	3 360,40	6 999,60	10 360,00
714	SO01.5	210201521R00	Svitidlo LED stropní/nástěnné přisazené	kus	66,000	300,00	0,00	19 800,00	19 800,00
715	SO01.5	34828430A	Svitidlo nouzové LED IP20 1x2W/1hod	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
716	SO01.5	34828436A	Svitidlo LED IP20 nouzové antipatické 1x6,5W/1hod viz PD	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	0,00	7 200,00
717	SO01.5	348360144D	D Svítidlo přisazené LED s difuzorem, LED 37W IP66, průmyslové	kus	9,000	1 800,00	16 200,00	0,00	16 200,00
718	SO01.5	348360144A	B3 Svítidlo přisazené LED s difuzorem, LED 18W3K IP65 s čidlem pohybu viz PD	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	0,00	5 400,00
719	SO01.5	348360142	B1 Svítidlo přisazené LED s difuzorem, LED 24W3K IP65 viz PD	kus	13,000	1 200,00	15 600,00	0,00	15 600,00
720	SO01.5	348360141	B2 Svítidlo přisazené LED s difuzorem, LED 18W3K IP65	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
721	SO01.5	348360116B	C Svítidlo LED přisazené mikropřism, UGR 19, IP20 1x40W viz PD	kus	4,000	3 800,00	15 200,00	0,00	15 200,00
722	SO01.5	348360125A	A Svítidlo LED přisazené s difuzorem, stmívatelné, 1x35W, IP20 viz PD	kus	21,000	4 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00
723	SO01.5	210201291R00	Svitidlo zářivkové podlinkové, 1 zdroj	kus	2,000	200,00	0,00	400,00	400,00
724	SO01.5	348332517A	Svitidlo LED pásek pod kuchyňskou linku IP pro dané prostředí	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00
725	SO01.5	449861115	Autonomní hlásič kouře	kus	5,000	550,00	2 750,00	0,00	2 750,00
726	SO01.5	449861130	Pohybový sensor 360st	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00
727	SO01.5	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč. prostředí, včetně dodávky spínače	kus	2,000	300,00	288,82	311,18	600,00
728	SO01.5	210110023RT2	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní, včetně dodávky spínače viz PD	kus	1,000	700,00	514,88	185,12	700,00
729	SO01.5	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč. prostředí, včetně dodávky spínače viz PD	kus	8,000	250,00	841,70	1 158,30	2 000,00
730	SO01.5	210110005RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč. prostředí, včetně dodávky spínače viz PD	kus	2,000	320,00	318,53	321,47	640,00
731	SO01.5	210110501RT1	Vypínač vačkový vestavný S 25V 01- vypínač, včetně dodávky vypínače vačkové spín. typu v plastové skříni IP 54 , 3x25A viz PD	kus	2,000	550,00	603,46	496,54	1 100,00
732	SO01.5	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž zapojení, včetně dodávky zásuvky, Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 2 viz PD	kus	47,000	240,00	4 051,09	7 228,91	11 280,00
733	SO01.5	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	6,000	1 200,00	5 896,19	1 303,81	7 200,00
734	SO01.5	210111022R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž. zapojení, Zásuvka jednonásobná IP 44, AQVA s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem 16 A, 250 V AC Upevnění	kus	19,000	230,00	0,00	4 370,00	4 370,00
735	SO01.5	34551615	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby nebo dráčky. Šroubové svorky (pro v	kus	19,000	160,00	3 040,00	0,00	3 040,00
736	SO01.5	210140461R00	Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky	kus	3,000	70,00	0,00	210,00	210,00
737	SO01.5	34535440A	Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2) + Douthavka / LED Řazení: 1/0, 1/	kus	3,000	100,00	300,00	0,00	300,00
738	SO01.5	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	60,000	105,00	2 140,56	4 159,44	6 300,00
739	SO01.5	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	154,000	90,00	4 884,89	8 975,11	13 860,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
740	SO01.5	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	172,000	154,00	0,00	26 488,00	
741	SO01.5	35444180	Drát 8 AlMgSi Ti/4	m	172,000	12,00	2 064,00	2 064,00	
742	SO01.5	210220201R00	Jímací tyč do 3m délky vč. upevnění	kus	1,000	800,00	0,00	800,00	
743	SO01.5	35444172A	Jímací tyč JT 2000, včetně držáků a kotev	kus	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	
744	SO01.5	35441490	Podpěra vedení hřebenače na svahu PV 15a	kus	72,000	20,00	1 440,00	1 440,00	
745	SO01.5	35441450	Podpěra vedení do zdiva PV1p-55	kus	36,000	25,00	900,00	900,00	
746	SO01.5	35441470	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	55,000	40,00	2 200,00	2 200,00	
747	SO01.5	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	72,000	124,00	702,19	8 225,81	
748	SO01.5	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	9,000	140,00	254,99	1 005,01	
749	SO01.5	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	12,000	150,00	477,82	1 322,18	
750	SO01.5	210220302RT7	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky ST	kus	12,000	190,00	301,23	1 978,77	
751	SO01.5	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	8,000	180,00	152,79	1 287,21	
752	SO01.5	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3	kus	10,000	200,00	333,38	1 666,62	
753	SO01.5	210220321RT1	Svorka na potrubí , včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	10,000	130,00	113,19	1 186,81	
754	SO01.5	210220372RT1	Uhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran. uhelníku + 2 držáky do zdi	kus	9,000	660,00	2 232,51	3 707,49	
755	SO01.5	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice, včetně dodávky svorkovnice viz. PD	kus	3,000	570,00	1 424,31	285,69	
756	SO01.5	210220401RT1	Označení svodu štičky, smaltované, umělá hmota	kus	9,000	50,00	31,90	418,10	
757	SO01.5	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr. trubky, úhel	kus	68,000	130,00	0,00	8 840,00	
758	SO01.5	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 6,CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)	m	107,000	55,00	1 511,12	4 373,88	
759	SO01.5	210800548RT1	Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 10,CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU)	m	52,000	65,00	1 242,95	2 137,05	
760	SO01.5	210800546RT1	Vodič uzemňovací CY1PEX4 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 4-CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)	m	125,000	50,00	1 195,09	5 054,91	
761	SO01.5	210802468RT1	Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 2,50 mm2 pevně uložená, včetně dodávky šňůry	m	10,000	100,00	573,30	426,70	
762	SO01.5	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabeluCYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	m	46,000	160,00	4 848,39	2 511,61	
763	SO01.5	210810054RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm2,CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (PU)	m	8,000	250,00	1 469,24	530,76	
764	SO01.5	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu,CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	66,000	80,00	2 306,10	2 973,90	
765	SO01.5	210010346RT3	Krabice do zateplení, bez zapojení	kus	1,000	550,00	500,37	49,63	
766	SO01.5	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice viz. PD	kus	6,000	400,00	615,34	1 784,66	
767	SO01.5	210220212RT2	Tyč jímací s upev. -včetně dodávky -držák jímací izolační 800mm	kus	2,000	800,00	717,44	882,56	
768	SO01.5	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	204,000	10,00	0,00	2 040,00	
769	SO01.5	34140863	Vodič silový CY 1.5mm2 černý	m	204,000	3,00	612,00	0,00	
770	SO01.5	34195	Material pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný(profex a pod)	sada	20,500	1 100,00	22 550,00	0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
771	SO01.5	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče-včetně kompoletace	kus	1,000	5 200,00	0,00	5 200,00	
772	SO01.5	35717710A	Rozvodnice ER 222 , 2x elektroěr, 2x HDO, 2x hlavní jistič 3x32A, zapojeno dle podmínek E.NO viz.PD	sada	1,000	11 200,00	11 200,00	0,00	
773	SO01.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný(profrez a pod)	sada	1,000	1 100,00	1 100,00	0,00	
774	SO01.5	11163372A	Gumoařfalt ve spreji 500ml viz.PD	kus	6,000	150,00	900,00	0,00	
775	SO01.5	909 R00	Montáž a zapojení tepelních čidel 2ks	h	2,000	400,00	0,00	800,00	
776	SO01.5	909 R00	Zapojení rozdělovačů podl. topení 2ks	h	2,000	400,00	0,00	800,00	
777	SO01.5	909 R00	Zapojení zdrojů chladu a VZT Jednotek 5ks	h	5,000	400,00	0,00	2 000,00	
778	SO01.5	909 R00	Zapojení osmibodového tl. ovladače 1ks	h	1,000	400,00	0,00	400,00	
779	SO01.5	909 R00	Zapojení mini jednotky 3ks	h	3,000	400,00	0,00	1 200,00	
780	SO01.5	210020652RT1	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg,včetně dodávky konstrukce viz.PD	kus	120,000	230,00	3 625,21	23 974,79	
	SO01.5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				207 501,14	81 106,86	
781	SO01.5	222290004R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 kat.5e pod omítku	kus	12,000	100,00	0,00	1 200,00	
782	SO01.5	371202013	Zásuvka datová 2xRJ45	kus	12,000	240,00	2 880,00	0,00	
783	SO01.5	222730005R00	Účastnická zásuvka TV+R průchozí pod omítku	kus	2,000	120,00	0,00	240,00	
784	SO01.5	371202022A	Zásuvka TV + SAT	kus	2,000	150,00	300,00	0,00	
785	SO01.5	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	1,000	250,00	0,00	250,00	
786	SO01.5	35813830.B	Tlačítko CENTRAL STOP , s čelním prosklením,2x vypínací kontakt-ovládání dvou rozvodnic,viz.PD	kus	1,000	700,00	700,00	0,00	
787	SO01.5	222280102R00	Kabel JY(St)Y 4x2x0,8mm2 pod omítkou do drážky	m	45,000	90,00	0,00	4 050,00	
788	SO01.5	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	350,000	25,00	0,00	8 750,00	
789	SO01.5	371201303	Kabel UTP dvojvlák plášť Cat5e	m	350,000	6,00	2 100,00	0,00	
790	SO01.5	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	85,000	25,00	0,00	2 125,00	
791	SO01.5	3412652212	Kabel koaxiální H125 Cu	m	85,000	20,00	1 700,00	0,00	
792	SO01.5	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	26,000	40,00	0,00	1 040,00	
793	SO01.5	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	26,000	10,00	260,00	0,00	
794	SO01.5	210860221R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	62,000	40,00	0,00	2 480,00	
795	SO01.5	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	62,000	5,00	310,00	0,00	
796	SO01.5	222280213R00	Kabel EZS, EPS, DT, do 9 mm v trubkách	m	133,000	34,00	0,00	4 522,00	
797	SO01.5	34123581A	Kabel sdělovací Cu 2x2x0,5 mm Maximální odpor jádra 97,8 Ohm/km Průměr kabelu (informativní) 4,0 - 4,2 mm Obsah mědi 8,8, viz PD	m	133,000	17,00	2 261,00	0,00	
798	SO01.5	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HIM 8,včetně dodávky hmoždinky	kus	264,000	30,00	385,51	7 534,49	
799	SO01.5	210950202R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	92,000	30,00	0,00	2 760,00	
800	SO01.5	210950101RT1	Štítek označovací na kabel,včetně dodávky štítku	kus	104,000	15,00	510,94	1 049,06	
801	SO01.5	222330196R00	Montážantenní sestavy TV+internetu včetně měření signálů, vyneseni antény,zesilovače,rozvodnic,zprovoznění a pod.viz.PD	hod	25,000	600,00	0,00	15 000,00	
802	SO01.5	37501301A	Antenní sestava TV+ internet viz.PD	sada	1,000	13 000,00	13 000,00	0,00	
803	SO01.5	222330196R00	Montáž EZS,kamerového systému,sestavy videotelefonů včetně rozvodnic,zprovoznění a pod.viz.PD	hod	60,000	100,00	0,00	6 000,00	
804	SO01.5	37501115A	Systém EZS,1x ústředna, 3x klávesnice,12x prostorové čidlo, 5x agnetický kontakt, zapojení, oživení, monáž viz.PD	sada	1,000	52 000,00	52 000,00	0,00	
805	SO01.5	37501201A	Datová rozvodnice vč. patch panelů, zdrojů atd...viz.PD	sada	1,000	24 000,00	24 000,00	0,00	
806	SO01.5	37501114C	Sestava videotelefonu, 2x vrátný s videokamerou, 2x el. zámeček, napáječ, zapojení a oživení systému viz.PD	sada	1,000	29 000,00	29 000,00	0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
807	SO01.5	37501113B	Kamerový systém, 2x IP kamery, 4MP, IP 66, 1x.áznamové zařízení viz PD	sada	1,000	18 000,00	18 000,00	0,00
808	SO01.5	220800031R00	Montáž zámku elektromagnetického, 1 fázového	kus	2,000	250,00	61,69	438,31
809	SO01.5	54915431	Magnetický seřaditelný protiplech M&T + zámek	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00
810	SO01.5	38229030	Zámek elektrický 4FN 877 03 úzký pravý, levý zámek	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	0,00
811	SO01.5	222330196R00	Montáž řídicího systému stmívání+ovládání žaluzií, včetně rozvodnic, zprovoznění a pod.viz PD	hod	28,000	400,00	0,00	11 200,00
812	SO01.5	37501114C	Řídicí syst. osvětlení-ŘÍDÍCÍ SYSTÉM STMÍVÁNÍ + OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ viz.PD.-Sadou se rozumí připojení 6ks venkovních žaluzií na silovou elektriku pro pohonnou jednotku, cca 45m kabel cykly 3x2,5mm, 60m kabel cykly 3x1,5mm, posílení rozvaděče o 2x jistič B1 16A, 6ks krabic U68 +svorkovnice, 6ks krabic pro spínače + 6ks spínačů pro ovládání žaluzií, vše včetně montáže a pomocného materiálu. -řídicím systémem se rozumí ovládání žaluzií před okenními Z70 a to: funkce dolů , nahoru a naklopení žaluzií pro každé jednotlivé žaluzie i pro všechny závořeň. -viz. dokumentace se v tomto případě rozumí vyhotovení dílenské dokumentace(ocenit v viz.objekt VORN) dle dodavatele vítězné firmy ve VR.	sada	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00
813	SO01.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný(prořez a pod)	sada	10,000	500,00	5 000,00	0,00
814	SO01.5	220060311R00	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	kus	55,000	70,00	31,99	3 818,01
815	SO01.5	230270041R0A	Měř zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku	kus	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00
816	SO01.5	230270051R0A	Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz. vedení	kus	55,000	130,00	0,00	7 150,00
817	SO01.5	M46	Zemní práce při montážích				755,75	2 782,45
818	SO01.5	460010024RT1	Vytváření kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,010	3 120,00	6,27	24,93
819	SO01.5	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3	m	5,000	310,00	0,00	1 550,00
820	SO01.5	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	10,000	112,00	715,10	404,90
821	SO01.5	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, včetně dodávky fólie PVC šířka 33 cm	m	6,000	17,00	34,38	67,62
822	SO01.5	460560263RT1	Záhaz rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3	m	5,000	100,00	0,00	500,00
823	SO01.5	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	5,000	47,00	0,00	235,00
824	SO02		Chodníky a zpevněné plochy				95 447,84	116 789,81
825	SO02	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	7 979,72
826	SO02	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	43,605	140,00	0,00	6 104,70
827	SO02	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	43,605	43,00	0,00	1 875,02
828	SO02	13	Hloubené výkopávky				0,00	4 476,72
829	SO02	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,488	690,00	0,00	4 476,72
830	SO02	16	Přemístění výkopku				0,00	25 547,43
831	SO02	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	50,093	90,00	0,00	4 508,37
832	SO02	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	751,395	18,00	0,00	13 525,11
833	SO02	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	50,093	150,00	0,00	7 513,95
834	SO02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				5 358,10	4 724,90
835	SO02	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	22,800	310,00	5 358,10	1 709,90
836	SO02	451504114R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 250 mm	m2	22,500	134,00	0,00	3 015,00
837	SO02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				22 242,76	3 737,72
838	SO02							25 980,48

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
831	SO02	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	144,336	180,00	22 242,76	3 737,72
832	SO02	572742111R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné	t	0,487	6 000,00	901,18	2 020,82
833	SO02	572742111R00	Vyspravení litým asfbetonem-doplnění obruba -vozovka				41 435,63	40 597,09
834	SO02	596215029R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	128,661	39,00	0,00	5 017,78
835	SO02	596291111R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m	35,200	120,00	234,87	3 989,13
836	SO02	596215021R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m2	128,661	266,00	5 260,54	28 963,28
837	SO02	5924511900	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	126,837	200,00	25 367,40	0,00
838	SO02	59245267	Dlažba zámková vibrolisovaná 20x20x6 cm přírodní	m2	3,142	510,00	1 602,42	0,00
839	SO02	596841111RT5	Dlažba betonová vibrolisovaná červená pro nevidomé 20x10x6	m2	16,220	715,00	8 970,41	2 626,89
840	SO02	711	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm-okap.chodník	m2	46,430	24,00	7 591,31	928,60
841	SO02	71132101R00	Isolace proti vodě	m2	51,073	145,00	185,72	928,60
842	SO02	28323135	Isolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2			7 405,59	0,00
843	SO02	91	Fólie novová tl. 1mm š.2000mm nopy 20mm				17 918,86	9 051,32
844	SO02	919735114R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	4,060	100,00	234,67	171,33
845	SO02	917862111R00	Řezání stávajícího živčinného krytu tl. 15 - 20 cm	m	66,760	293,00	10 989,42	8 571,26
846	SO02	596291115R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	1,250	262,00	18,76	308,74
847	SO02	59217490	Řezání obrub	kus	4,060	100,00	406,00	0,00
848	SO02	59217421	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	62,700	100,00	6 270,00	0,00
849	SO02	H22	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	t	118,170	150,00	0,00	17 725,50
850	SO02	998223011R00	Komunikace pozemní a letišť				301 586,09	214 405,31
851	SO03	13	Úpravy dešť. kanaliz., vsaků a retenční nádrží				0,00	35 468,35
852	SO03	131201111R00	Hloubené výkopáky	m3	100,375	134,00	0,00	13 450,25
853	SO03	131201119R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3. STROJNĚ-vsak a šachta	m3	100,375	24,00	0,00	2 409,00
854	SO03	132201210R00	Příplatek za lepisť - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	76,300	220,00	0,00	16 786,00
855	SO03	132201219R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	76,300	37,00	0,00	2 823,10
856	SO03	15	Příplatek za lepisť - hloubení rýh 200cm v hor.3				855,77	11 304,23
857	SO03	151101101R00	Roubení	m2	160,000	61,00	855,77	9 760,00
858	SO03	151101111R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	160,000	15,00	0,00	2 400,00
859	SO03	16	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m				0,00	42 259,37
860	SO03	161101101R00	Přemístění výkopku	m3	100,375	56,00	0,00	5 621,00
861	SO03	162201101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	116,730	30,00	0,00	3 501,90
862	SO03	167101102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	116,730	56,00	0,00	6 536,88
863	SO03	162201101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	116,730	43,00	0,00	5 019,39
864	SO03	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m-zpět	m3	59,945	90,00	0,00	5 395,05
865	SO03	162301109R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	899,175	18,00	0,00	16 185,15
866	SO03	17	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km				12 753,19	28 130,93
867	SO03	175101101RT2	Konstrukce ze zemin	m3	31,440	840,00	12 753,19	13 656,41
868	SO03	174101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	116,730	124,00	0,00	14 474,52
869	SO03	19	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním-rýhy				0,00	8 991,75
870	SO03		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
861	SO03	19900002R00	Rozměry	m3	59,945	150,00	0,00	8 991,75
	SO03		Poplatek za skládku horniny 1 - 4					7 339,05
862	SO03	21315111R00	Úprava podloží a základové spáry	kus	41,000	100,00	37 375,30	4 100,00
863	SO03	28697902	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu a boků s propojí	kus	10,500	2 000,00	21 000,00	0,00
864	SO03	28697905	Tunel vsakovací PP 600 l rozm. 1,20/0,80/2x0,51 m mm(bude dle systému - celkem min.5000L) viz.PD	sada	8,000	500,00	4 000,00	0,00
865	SO03	28697914	Zakončení vsakovacího tunelu PP 2 kusy	sada	23,100	200,00	4 620,00	0,00
866	SO03	211561111RK1	Zakončení boků vsak. bloku a propojíe bloků	m3	13,490	815,00	7 755,30	3 239,05
	SO03	27	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm včetně dodávky drěte					1 338,02
867	SO03	273313611R00	Základy	m3	2,400	2 500,00	5 366,81	633,19
868	SO03	273361921RT5	Beton základových desek prostý C 16/20-podklad deska pod nádrž	t	0,098	36 650,00	2 886,87	704,83
	SO03	28	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí,průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20					2 852,22
869	SO03	289970111R00	Zpevňování hornin a konstrukcí	m2	66,336	61,00	1 194,27	2 852,22
	SO03	38	Vrstva geotextilie 300g/m2 včetně dodávky textlie					230,61
870	SO03	389996202R00	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	m	5,000	156,00	549,39	230,61
871	SO03	28614528	Chráněná průchodu potrubím DN 160 pod objektem DN250	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	0,00
	SO03	45	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 250/6000, Pinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu					2 635,26
872	SO03	451572111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	6,440	800,00	2 636,05	2 515,95
873	SO03	452311131R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,548	1 000,00	428,69	119,31
	SO03	721	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15					798,44
874	SO03	899623151R00	Vnitřní kanalizace	m3	0,320	2 940,00	786,19	154,61
875	SO03	721242112R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	kus	5,000	1 518,00	6 946,16	643,84
	SO03	87	Lapač sítěřních splavenin HL600NHO D 125 mm					7 384,95
876	SO03	871351111R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	m	10,000	66,00	74,84	585,16
877	SO03	28614548	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm i v šachtě	kus	2,180	2 779,00	6 058,22	0,00
878	SO03	28614547	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/3000, Pinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	4,360	999,00	4 355,64	0,00
879	SO03	877353123R00	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/1000, Pinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	4,000	95,00	2,12	377,88
880	SO03	28654604	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,000	260,00	1 040,00	0,00
881	SO03	871311111R00	Koleno kanalizační PP DN 200/45°	m	80,000	59,00	524,98	4 195,02
882	SO03	28614538	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	kus	4,000	309,00	1 236,00	0,00
883	SO03	28614546	Trubka kanalizační PPSN 10 DN 100/1000, Pinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	9,810	1 100,00	10 791,00	0,00
884	SO03	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 160/6000, Pinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	4,360	649,00	2 829,64	0,00
885	SO03	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 160/1000, Pinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	3,270	1 100,00	3 597,00	0,00
886	SO03	28614541	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 160/3000, Pinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	10,900	361,00	3 934,90	0,00
887	SO03	28614542	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 125/3000, Pinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	2,180	957,00	2 086,26	0,00
888	SO03	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	22,000	81,00	8,37	1 773,63

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
889	SO03	28654600	Rozměry	kus	9,000	160,00	1 440,00	0,00	1 440,00
890	SO03	28654596	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	10,000	160,00	1 600,00	0,00	1 600,00
891	SO03	28654631	Redukce kanalizační PP DN 160/125 mm	kus	2,000	318,00	636,00	0,00	636,00
892	SO03	28654593	Koleno kanalizační PP DN 100/87,5°	kus	1,000	134,00	134,00	0,00	134,00
893	SO03	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	3,000	152,00	2,73	453,27	456,00
894	SO03	28654564	Odbočka kanalizační PP DN 150/125 45°	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
895	SO03	899721112R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	m	90,000	8,00	181 655,68	50 752,82	232 408,51
896	SO03	892855114R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	86,500	41,00	203,49	516,51	720,00
897	SO03	892573111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	úsek	1,000	2 000,00	0,00	3 546,50	3 546,50
898	SO03	892571111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	m	90,000	15,00	206,79	1 793,21	2 000,00
899	SO03	899331111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	kus	5,000	1 900,00	71,55	1 278,45	1 350,00
900	SO03	895013111R00	Úprava vstupu - zamykání nebo pevný uzavíratel	kus	1,000	48 000,00	2 963,25	6 536,75	9 500,00
901	SO03	28697938	Zřízení sběrné nádrže a filtrační šachty s retencí do 10m3 včetně výztuže, vstupní části a vlastní nádrže, pro 2X DN200 viz PD	kus	1,000	19 150,00	18 490,90	29 509,10	48 000,00
902	SO03	28697666	Šachta filtrační podzemní, litinový poklop uzamykatelný, pro DN 200(horní součást ret.nádrže), filtrační koš s otvory 0,35 mm průměr šachty 600 mm	kus	1,000	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00
903	SO03	589222000	Nádrž akumulční s retencí do cca do 10m3 k obeťonování včetně zvýšeného vstupu a zamykatelného poklopu a s příepadovým odtokem	kus	1,000	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00
904	SO03	411361921RT5	Beton B 12,5 z PC fr.do 8 mm zavlněný V1	m3	7,904	2 177,00	17 207,01	0,00	17 207,01
905	SO03	894431311RBC	Výztuž stropů, stěn a dna nádrže svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,711	35 000,00	20 185,06	4 699,94	24 885,00
906	SO03	894431612RBB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá pro D160, uzamykatelný litinový poklop	kus	1,000	6 100,00	5 823,12	276,88	6 100,00
907	SO03	894431411RAB	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruze do 1,2 m, sběrná pro D 200 , uzamykatelný litinový poklop	kus	1,000	17 100,00	16 413,53	686,47	17 100,00
908	SO03	894431622RBB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá pro D160, uzamykatelný litinový poklop viz PD	kus	1,000	9 550,00	8 724,97	825,03	9 550,00
909	SO03	998276101R00	Šachta, D 1000 mm, poklop litinový uzamykatelný, dl.šach.skruze 2,4 m, pro D 200 a D100, sedimentační - včetně úpravy viz.PD	kus	1,000	31 500,00	30 416,01	1 083,99	31 500,00
910	SO04	112100001RAA	Vedení trubní dálková a přípojná	t	135,630	110,00	0,00	14 919,30	14 919,30
911	SO04	122202201R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	kus	1,000	1 000,00	35,43	964,57	1 000,00
912	SO04	122202209R00	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, drcení větví	kus	1,000	1 000,00	35,43	964,57	1 000,00
913	SO04	139601102R00	Odkopávky a prokopávky	m3	54,252	160,00	0,00	11 013,16	11 013,16
914	SO04	132201110R00	Odkopávky v hor. 3 do 100 m3	m3	54,252	43,00	0,00	8 680,32	8 680,32
915	SO04	132201119R00	Příplatek za lepihost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	54,252	43,00	0,00	2 332,84	2 332,84
916	SO04	162702199R00	Hloubené výkopávky	m3	1,840	690,00	0,00	3 016,35	3 016,35
917	SO04	162301102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,250	240,00	0,00	1 269,60	1 269,60
			Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	4,250	171,00	0,00	1 020,00	1 020,00
			Přípl.za lepihost, hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ	m3	4,250	171,00	0,00	726,75	726,75
			Přemístění výkopku	m3	6,090	150,00	0,00	3 379,95	3 379,95
			Poplatek za skládku zeminy	m3	6,090	90,00	0,00	913,50	913,50
			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,090	90,00	0,00	548,10	548,10

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
918	SO04	162701109R00	Rozměry	m3		21,00	0,00	1 918,35	1 918,35
	SO04	18	Připílatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km				7 165,70	11 164,18	18 329,88
919	SO04	181006114R00	Povrchové úpravy terénu						
	SO04	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	54,252	18,00	0,00	976,54	976,54
920	SO04	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	180,840	2,00	2,38	359,30	361,68
921	SO04	183403112R00	Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině	m2	180,840	1,00	0,00	180,84	180,84
922	SO04	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	180,840	3,00	0,00	542,52	542,52
923	SO04	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	180,840	1,00	0,00	180,84	180,84
924	SO04	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostinám v rovině	t	0,030	34 960,00	0,00	1 048,80	1 048,80
925	SO04	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	9,042	90,00	246,80	566,98	813,78
926	SO04	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	180,840	25,00	315,16	4 205,84	4 521,00
927	SO04	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	9,000	61,00	0,00	549,00	549,00
928	SO04	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	6,000	47,00	14,49	267,51	282,00
929	SO04	184202112R00	Ukrojení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	6,000	250,00	157,99	1 342,01	1 500,00
930	SO04	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv. 1:5	kus	2,000	410,00	0,00	820,00	820,00
931	SO04	183101212R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5	kus	4,000	31,00	0,00	124,00	124,00
932	SO04	25234000.A	Herbicid totální bal. po 1 litru	l	0,362	307,00	111,13	0,00	111,13
933	SO04	25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	30,000	27,00	810,00	0,00	810,00
934	SO04	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	4,521	109,00	492,79	0,00	492,79
935	SO04	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	0,990	704,00	696,96	0,00	696,96
936	SO04	605180035	Palisáda dřevěná frézovaná kulatá d=80 mm l=3,0 m	kus	6,000	90,00	540,00	0,00	540,00
937	SO04	026560-01	Carpinus betulus 'Frans Fontaine' - habr obecný, VK, ok 14-16.ZB, Pyr	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
938	SO04	026560-02	Prunus serrulata 'Amanogawa' - slivoň (višeň) pilovitá, VK, ok 12-14.ZB, Pyr	kus	1,000	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00
939	SO04	0265604-03	Viburnum 'Pragense' - kalina pražská	kus	4,000	178,00	712,00	0,00	712,00
940	SO04	213151121R00	Úprava podloží a základové spáry				84,81	229,19	314,00
941	SO04	69381111	Montáž mulčovací geotextilie	m2	9,000	26,00	4,81	229,19	234,00
	SO04	31	Geotextilie netkaná černá zahradnická 45 g/m2	m2	10,000	8,00	80,00	0,00	80,00
942	SO04	318110011R00	Zdi podpěrné a volné	ks	21,000	781,00	12 399,00	16 401,00	28 800,00
943	SO04	59233163	Osazení beton. podhrabové desky do držáků	kus	21,000	509,00	0,00	16 401,00	16 401,00
944	SO04	55346485	Deska podhrabová POD 250/30/5	kus	20,000	80,00	10 689,00	0,00	10 689,00
945	SO04	55346481	Držák podhrabové desky Zn oboustranný - 30 cm	kus	2,000	55,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	SO04	33	Držák podhrabové desky Zn jednostranný - 30 cm				110,00	0,00	110,00
946	SO04	339928812R00	Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky	kus	24,000	300,00	11 780,06	4 299,94	16 080,00
947	SO04	553423855	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	24,000	370,00	2 900,06	4 299,94	7 200,00
	SO04	56	Sloupek pro 3 D panel h=2700 mm, rozměr: 60x40 mm síla stěny: 1,5 mm včetně plastové čepečky				8 880,00	0,00	8 880,00
948	SO04	564861111RT4	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	2,833	223,00	546,37	85,39	631,76
	SO04	767	Podklad ze šterkordtu po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkordt' frakce 0-63 mm				26 450,50	11 033,00	37 483,50
949	SO04	767914130R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	m	47,220	200,00	0,00	9 444,00	9 444,00
950	SO04	553424533	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	kus	23,100	555,00	12 820,50	0,00	12 820,50
951	SO04	55342383	Panel 3 D h=1830 mm, l=2510 mm, d drátu 3,8 mm oko 50 x 200 mm počet prolisů: 4 osová vzdálenost mezi sloupky 2560 mm	kus	6,600	50,00	330,00	0,00	330,00
952	SO04	55342381	Objímka pro 3D koncová	kus	66,000	50,00	3 300,00	0,00	3 300,00
953	SO04	767920230R00	Objímka pro 3D průběžná/rohová	kus	1,000	1 589,00	0,00	1 589,00	1 589,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
954	SO04	608601865	Brána plotová dvoukříd.cca 3x2m - jeklový rám Pz. výplň 3D síť.viz.PD	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
955	SO04	H23 998231311R00	Plochy a úpravy území Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	8,869	1 000,00	0,00	8 869,00	8 869,00
	VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady				0,00	85 442,19	85 442,19
956	VORN	M 2208900084R00	Montážní přírážky Vytýčení stavby	h	30,000	300,00	0,00	85 442,19	85 442,19
957	VORN	2208900084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů	h	9,000	300,00	0,00	2 700,00	2 700,00
958	VORN	2208900084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené	h	50,000	300,00	0,00	15 000,00	15 000,00
959	VORN	2208900084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	85,000	200,00	0,00	17 000,00	17 000,00
960	VORN	2208900084R00	Dilenská dokumentace	h	35,000	200,00	0,00	7 000,00	7 000,00
961	VORN	201 R0A	Podíl přidružených výkonů - pro úpravu a zabudování vybavení MŠ(zásuvky,propojení,niky,kotva a pod)a koordinaci(obekt SO 05 je sam.vyb.řízení)	kus	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
962	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO - zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	116 210,962	0,10	0,00	11 621,10	11 621,10
963	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	116 210,962	0,10	0,00	11 621,10	11 621,10
964	VORN	2208900084R00	Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu o zaměření	h	35,000	300,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	ZS		Zařízení staveniště				11 329,59	33 940,41	45 270,00
	ZS	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	4 880,00	4 880,00
965	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev tráv apod.	m2	80,000	61,00	0,00	4 880,00	4 880,00
	ZS	762	Konstrukce tesařské				196,36	1 803,64	2 000,00
966	ZS	762088116R00	Zakryvání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sykých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)	kus	2,000	1 000,00	196,36	1 803,64	2 000,00
	ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 200,00	4 680,00	5 880,00
967	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	36,000	80,00	0,00	2 880,00	2 880,00
968	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	36,000	50,00	0,00	1 800,00	1 800,00
969	ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)	kus	1,200	1 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	ZS	83	Potrubi z trub kameninových				3 727,54	4 272,46	8 000,00
970	ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	20,000	400,00	3 727,54	4 272,46	8 000,00
	ZS	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	2 760,00	2 760,00
971	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	3,450	300,00	0,00	1 035,00	1 035,00
972	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	34,500	50,00	0,00	1 725,00	1 725,00
	ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				6 205,68	1 994,32	8 200,00
973	ZS	220110583R00	Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,000	1 000,00	5,68	1 994,32	2 000,00
974	ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	13 550,00	13 550,00
975	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	34,500	50,00	0,00	1 725,00	1 725,00
976	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	34,500	50,00	0,00	1 725,00	1 725,00
977	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	36,000	100,00	0,00	3 600,00	3 600,00
978	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad)	měsíc	13,000	500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	ZSO01.6		Vlastní stavba-jen místnost č.101				444 259,77	337 580,95	781 840,72
	ZSO01.6	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	3 034,50	3 034,50
979	ZSO01.6	111101111R00	Odstranění ruderalního porostu v rovině	m2	30,345	100,00	0,00	3 034,50	3 034,50

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
	ZSO01.6	12	Rozměry						
980	ZSO01.6	121101100R00	Odkopávky a prokopávky				0,00	2 827,89	2 827,89
981	ZSO01.6	122201101R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	9,104	95,00	0,00	864,88	864,88
982	ZSO01.6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,497	192,00	0,00	1 631,42	1 631,42
982	ZSO01.6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	8,497	39,00	0,00	331,38	331,38
	ZSO01.6	13	Hloubené výkopávky						
983	ZSO01.6	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,832	160,00	0,00	1 573,12	1 573,12
984	ZSO01.6	132201119R00	Přípl. za lepivost hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ	m3	9,832	90,00	0,00	884,88	884,88
	ZSO01.6	16	Přemístění výkopku						
985	ZSO01.6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	27,433	90,00	0,00	2 468,97	2 468,97
986	ZSO01.6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	411,495	21,00	0,00	8 641,40	8 641,40
	ZSO01.6	18	Povrchové úpravy terénu						
987	ZSO01.6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	30,345	14,00	0,00	424,83	424,83
	ZSO01.6	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlů						
988	ZSO01.6	190000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,433	150,00	0,00	4 114,95	4 114,95
	ZSO01.6	21	Úprava podloží a základové spáry						
989	ZSO01.6	211561111RK1	Výplň odvodňovacích zeber kam. hrubě drcen. 16 mm-pod desku	m3	2,000	600,00	846,47	353,53	1 200,00
	ZSO01.6	27	Zaklady						
990	ZSO01.6	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	3,004	2 500,00	43 920,73	14 086,13	58 006,85
991	ZSO01.6	273361921RU2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 10,0, oka 150/150 mm KZ70	t	0,215	36 580,00	6 752,40	757,60	7 510,00
992	ZSO01.6	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,023	400,00	243,66	965,54	1 209,20
993	ZSO01.6	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,023	129,00	0,00	389,97	389,97
994	ZSO01.6	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	8,698	2 500,00	19 551,40	2 193,60	21 745,00
995	ZSO01.6	274354012R00	Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,5 m	kus	2,000	209,00	73,24	344,76	418,00
996	ZSO01.6	622311512R00	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PU -i vložena do základových konstrukcí	m2	15,631	615,00	6 529,49	3 083,58	9 613,07
997	ZSO01.6	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R)	t	0,128	35 000,00	2 997,90	1 482,10	4 480,00
998	ZSO01.6	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,076	35 000,00	1 406,17	1 253,83	2 660,00
999	ZSO01.6	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	4,602	400,00	48,07	1 792,73	1 840,80
1000	ZSO01.6	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	4,602	60,00	0,00	276,12	276,12
	ZSO01.6	31	Zdi podpěrné a vlnné						
1001	ZSO01.6	311237441R00	Zdivo z cihelných tvárníc brouš. P10, tl. 30 cm, lepidlo, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,09W/mK a lepší.	m2	47,490	1 553,00	57 349,40	16 402,57	73 751,97
1002	ZSO01.6	311238933R00	Příplatek za vrstvu v.250 mm, tl.300mm, Základací vrstva z hydrofobizovaných broušených tvárníc plněných minerální vatou - jedna řada výšky	m	10,540	96,00	1 011,84	0,00	1 011,84
1003	ZSO01.6	317167211R00	Překlád keramický vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	8,000	484,00	2 931,27	940,73	3 872,00
1004	ZSO01.6	317167212R00	Překlád keramický vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	4,000	558,00	1 748,28	483,72	2 232,00
	ZSO01.6	34	Stěny a příčky						
1005	ZSO01.6	342265122RV2	Úprava podhled vikýř sádrokarton. na ocel. roši, šikmá, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerální vata tl. 22 cm	m2	32,480	980,00	15 333,67	16 496,73	31 830,40
1006	ZSO01.6	342265998RT3	Příplatek k úpravě podkrovi za plochu do 10 m2	m2	32,480	70,00	0,00	2 273,60	2 273,60
1007	ZSO01.6	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovi za tloušťku desek 15mm	m2	32,480	38,00	908,46	325,78	1 234,24
	ZSO01.6	41	Střešní konstrukce (pro pozemní stavby)						
1008	ZSO01.6	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	2,363	3 000,00	11 838,85	10 546,17	22 383,72
1009	ZSO01.6	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	16,750	350,00	5 642,62	1 446,38	7 089,00
1010	ZSO01.6	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	16,750	100,00	1 304,61	4 557,89	5 862,50
1011	ZSO01.6	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,199	38 981,00	4 891,31	2 865,90	7 757,22

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
	ZSO01.6	43	Schodiště				18 526,57	24 495,19
1012	ZSO01.6	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3	1,875	3 100,00	3 661,62	2 150,88
1013	ZSO01.6	431351121R00	Bednění podest a podstup. desek přímočar. - zřízení	m2	9,375	1 100,00	5 302,39	5 010,11
1014	ZSO01.6	431351122R00	Bednění podest a podstup. desek přímočar. odstraňování	m2	9,375	155,00	0,00	1 453,13
1015	ZSO01.6	431351128R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení	m2	24,375	101,00	385,86	2 076,02
1016	ZSO01.6	431351129R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstranění	m2	24,375	18,00	0,00	438,75
1017	ZSO01.6	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	12,426	1 000,00	5 260,35	7 165,65
1018	ZSO01.6	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	12,426	108,00	0,00	1 342,01
1019	ZSO01.6	430361721R00	Výztuž schodišť. konstrukcí ocel B 500 B	t	0,225	35 000,00	3 869,04	4 005,96
1020	ZSO01.6	974031155R00	Vysokání ryh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	5,000	180,00	47,30	852,70
	ZSO01.6	60	Omitky ze suchých směsí				22 020,17	12 561,10
1021	ZSO01.6	602021104R00	Adhézní nátěr stěn - na dřevotřískovou desku - tmel pod tep. izolaci	m2	8,790	71,00	338,54	285,55
1022	ZSO01.6	601011193R00	Kontaktní nátěr strop a ostění pod omítky bílý	m2	11,470	65,00	302,73	442,82
1023	ZSO01.6	601011188RT7	Stěrka na podhledech silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	11,470	391,00	2 709,33	1 775,44
1024	ZSO01.6	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	61,410	59,00	1 620,87	2 002,32
1025	ZSO01.6	602011188RT7	Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	61,410	330,00	13 887,18	6 378,12
1026	ZSO01.6	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	9,129	50,00	257,96	198,49
1027	ZSO01.6	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková	m2	9,129	480,00	2 903,56	1 478,36
	ZSO01.6	61	Úprava povrchů vnitřní				13 914,07	26 614,64
1028	ZSO01.6	622311137RV1	Zateplovací systém vnitřní, EPS F tl. 200 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.	m2	10,275	690,00	3 618,81	3 470,94
1029	ZSO01.6	602021104R00	Adhézní nátěr stěn - tmel/štuk	m2	30,983	71,00	1 193,29	1 006,50
1030	ZSO01.6	602016142RT1	Štuk na stěnách vnitřní, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	71,604	134,00	1 321,73	8 273,21
1031	ZSO01.6	602016201R00	Postřik stěn cementový strojně	m2	40,621	66,00	876,99	1 804,00
1032	ZSO01.6	602016211RT3	Omitka stěn jádrová strojně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	40,621	220,00	3 345,71	5 590,91
1033	ZSO01.6	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	40,621	19,00	771,80	0,00
1034	ZSO01.6	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	28,425	60,00	1 705,50	0,00
1035	ZSO01.6	611425133R00	Omitka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková	m2	10,125	450,00	626,92	3 929,33
1036	ZSO01.6	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	4,020	410,00	353,49	1 294,71
1037	ZSO01.6	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	3,810	47,00	50,99	128,08
1038	ZSO01.6	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	13,400	87,00	48,83	1 116,97
	ZSO01.6	62	Úprava povrchů vnější				35 452,88	34 488,57
1039	ZSO01.6	622311527RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,129	950,00	5 745,80	2 926,75
1040	ZSO01.6	713131531RT1	Izolace stěn, bitumenové, lep. celoplošně (příplatek k lepení bitumeny-soklová část), bez dodávky desek	m2	9,129	451,00	3 004,67	1 112,51
1041	ZSO01.6	622311137RV1	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 200 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.	m2	61,410	715,00	22 411,96	21 496,19
1042	ZSO01.6	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	12,300	50,00	398,39	216,61
1043	ZSO01.6	622311152RV1	Zateplovací systém přesahy střechy, EPS F tl. 20 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,790	890,00	1 814,16	6 008,94
1044	ZSO01.6	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-ostění-stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu	m2	2,680	175,00	118,16	350,84
1045	ZSO01.6	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm	m2	1,200	200,00	60,46	179,54
1046	ZSO01.6	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	3,810	47,00	51,14	127,93
1047	ZSO01.6	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	20,800	53,00	0,00	1 102,40
1048	ZSO01.6	28350224	Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m	m	2,100	35,00	73,50	0,00
								73,50

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
			Rozměry					Celkem
1049	ZSO01.6	28350202	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m	m	16,485	10,00	164,85	0,00
1050	ZSO01.6	283502057	Okapnice s tkaninou plastová 2,5 m	m	3,255	40,00	130,20	0,00
1051	ZSO01.6	713133112R00	Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla	m	11,905	90,00	104,58	966,87
1052	ZSO01.6	5534294309	Profil základací - soklový 1/203 mm s okapničkou	m	12,500	110,00	1 375,00	0,00
	ZSO01.6	63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 813,00	3 750,62
1053	ZSO01.6	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20-ochrana izolace	m3	1,171	3 200,00	2 422,89	1 324,31
1054	ZSO01.6	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,171	450,00	0,00	526,95
1055	ZSO01.6	631312621RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	1,044	3 200,00	2 206,12	1 134,68
1056	ZSO01.6	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,044	450,00	0,00	469,80
1057	ZSO01.6	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,041	36 070,00	1 183,99	294,88
	ZSO01.6	711	Izolace proti vodě				7 758,67	4 796,32
1058	ZSO01.6	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	12,005	35,00	189,08	231,10
1059	ZSO01.6	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	12,005	132,00	137,17	1 447,49
1060	ZSO01.6	628522691	Pás modifikovaný asfalt AL mineral, z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2)	m2	14,406	95,00	1 368,57	0,00
1061	ZSO01.6	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	25,219	28,00	438,97	267,17
1062	ZSO01.6	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	25,219	100,00	169,04	2 352,86
1063	ZSO01.6	628522691	Pás modifikovaný asfalt AL mineral, z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2)	m2	29,002	100,00	2 900,20	0,00
1064	ZSO01.6	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	15,631	24,00	62,52	312,62
1065	ZSO01.6	28323135	Fólie novopvá tl. 1mm š.2000mm nopy 20mm	m2	17,194	145,00	2 493,13	0,00
1066	ZSO01.6	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,191	969,00	0,00	185,08
	ZSO01.6	713	Izolace tepelné				6 426,55	3 762,93
1067	ZSO01.6	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn, včetně dodávky minerálního pásu 15x100x1000 mm	m	19,533	51,00	606,38	389,81
1068	ZSO01.6	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	16,400	35,00	0,00	574,00
1069	ZSO01.6	28375768.A	Deska izolační polystyren samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K	m3	2,007	1 900,00	3 813,30	0,00
1070	ZSO01.6	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	16,400	41,00	104,80	567,60
1071	ZSO01.6	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju	m2	32,480	70,00	204,36	2 069,24
1072	ZSO01.6	67352330	Fólie AL 170 speciál parotěsná reflexní, parozábrana, která se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylenové laminované fólie a z reflexní alumi	m2	37,352	36,00	1 344,67	0,00
1073	ZSO01.6	713111271RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou, včetně pásy	m	22,800	20,00	353,05	102,95
1074	ZSO01.6	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,064	927,00	0,00	59,33
	ZSO01.6	762	Konstrukce tesarské				40 237,13	37 492,87
1075	ZSO01.6	762342204RT4	Montáž latování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	43,500	25,00	403,79	683,71
1076	ZSO01.6	762342203RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	43,500	90,00	1 406,80	2 508,20
1077	ZSO01.6	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	69,400	180,00	321,15	12 170,85
1078	ZSO01.6	60515224	Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm	m3	0,163	6 800,00	1 108,40	0,00
1079	ZSO01.6	60515236	Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm	m3	1,019	6 800,00	6 929,20	0,00
1080	ZSO01.6	60515226	Hranol SM/JD 1 10x16 délka nad 600 cm	m3	0,122	7 000,00	854,00	0,00

Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oprava 03062020, Stránka 46

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
1081	ZSO01.6	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	17,300	200,00	67,71	3 392,29
1082	ZSO01.6	60515242	Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm	m3	0,430	7 000,00	3 010,00	3 010,00
1083	ZSO01.6	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	18,000	161,00	99,70	2 798,30
1084	ZSO01.6	60512685	Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 4 m š. 120-240 mm	m3	0,199	5 600,00	1 114,40	0,00
1085	ZSO01.6	762341220R00	M. bedn. střech rovn. z aglomer. desek šroubováním	m2	43,500	141,00	0,00	6 133,50
1086	ZSO01.6	60726122	Deska dřevostřípková 3 B - 4PD tl. 22 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí B - broušená strana	m2	46,980	300,00	14 094,00	0,00
1087	ZSO01.6	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	4,000	90,00	0,00	360,00
1088	ZSO01.6	31121222	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18	1000 k	0,006	6 011,00	36,07	0,00
1089	ZSO01.6	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus	6,300	3,00	18,90	0,00
1090	ZSO01.6	31179129	Týč závitová M16, DIN 975, poz.	m	6,300	80,00	504,00	0,00
1091	ZSO01.6	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	4,000	49,00	0,00	196,00
1092	ZSO01.6	31179127	Týč závitová M12, DIN 975, poz.	m	4,158	39,00	162,16	0,00
1093	ZSO01.6	31121218	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14	1000 k	0,025	3 000,00	75,00	0,00
1094	ZSO01.6	311110190000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12	kus	25,200	2,00	50,40	0,00
1095	ZSO01.6	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuvová, Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlo	m3	2,569	1 100,00	2 795,07	30,83
1096	ZSO01.6	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,746	1 000,00	3 746,00	0,00
1097	ZSO01.6	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	8,790	310,00	0,00	2 724,90
1098	ZSO01.6	60726017.A	Deska dřevostřípková 3 N - 4PD tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N	m2	9,493	290,00	2 752,97	0,00
1099	ZSO01.6	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	47,700	101,00	687,42	4 130,28
1100	ZSO01.6	998762102R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,364	1 000,00	0,00	2 364,00
1101	ZSO01.6	764252201RT2	Konstrukce klempířské Žláby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	5,480	757,00	15 421,74	5 436,85
1102	ZSO01.6	764510240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm	m	2,200	960,00	2 826,04	1 322,32
1103	ZSO01.6	764554201R00	Odpadní trubky z Cu plechu, kruhové, D 75 mm	m	4,500	879,00	1 141,69	970,31
1104	ZSO01.6	764292251R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm, klínové těsnění	m	10,600	990,00	2 526,48	1 429,02
1105	ZSO01.6	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,076	1 957,00	8 927,53	1 566,47
1106	ZSO01.6	765	Krytina tvrdá Krytina betonová střechy ostatní, Povrch hladký s nástřikem disperzní barvou.	m2	41,070	595,00	30 619,10	19 654,76
1107	ZSO01.6	765331221RT3	Hřeben s větracím pásem UH	m	6,500	660,00	15 541,86	8 894,79
1108	ZSO01.6	765331261RT3	Zakončení štítových hran taškami s ozubem	m	12,500	650,00	3 220,77	1 069,23
1109	ZSO01.6	765331621R00	Přířezání tašek dvoudrážkových	m	21,200	100,00	5 821,16	2 303,84
1110	ZSO01.6	765331525RT3	Hřebenáč hromosvodový - příplatek	kus	5,417	140,00	194,26	1 925,74
1111	ZSO01.6	765331523RT3	Taška hromosvodová - příplatek	kus	12,700	190,00	706,87	51,51
1112	ZSO01.6	765331661R00	Větrací mřížka šířky 52 mm,	m	5,480	67,00	2 147,94	265,06
1113	ZSO01.6	765331663R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	5,480	69,00	168,71	198,45
1114	ZSO01.6	765799313RL2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, podstřešní difúzní fólie	m2	41,070	105,00	180,04	1 968,74
1115	ZSO01.6	712378001R00	Okapnice systémová k podstřešní folii RŠ 150 mm	m	5,480	140,00	2 343,61	473,31
1116	ZSO01.6	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	2,306	1 000,00	293,89	473,31
1117	ZSO01.6	766690010RAB	Konstrukce truhlářské Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž (deska bude dle výběru) do š. do 300mm	m	2,000	510,00	0,00	2 306,00
1118	ZSO01.6	766601213RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	13,200	90,00	33 039,54	8 955,12
							614,01	405,99
							445,26	742,74
								1 188,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
1119	ZSO01.6	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypněním	m	6,200	300,00	108,46	1 751,54
1120	ZSO01.6	766670059RA0	P12-1ks-Vstup plast.dveře 1,1*2,1m úzké proskl.úzké proskl 2/3 oboust.2xbesp.i folie, Uw=0,85W/m2K,bezpečn.kov.,klika-koule a el.vrát.práh viz.PD	m2	2,310	10 100,00	22 756,36	574,64
1121	ZSO01.6	766711001R00	Montáž oken s vypněním	m	7,000	150,00	69,22	980,78
1122	ZSO01.6	766670029RA0	P1- 2ks-Okna plastové jednokřídlé OS 1*0,75m , čiré-trojsklo Ug=0,5Wm2K,rám min.pět komor Uw=0,77W/m2K,barva bílá/bílá viz.PD	m2	1,500	6 000,00	8 529,56	470,44
1123	ZSO01.6	766211500R00	Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š. do 15 cm	m	10,500	372,00	0,00	3 906,00
1124	ZSO01.6	60515895	Madla a ostatní schodištvé profily(bude dle výběru)	m3	0,029	17 816,00	516,66	0,00
1125	ZSO01.6	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,123	1 000,00	0,00	123,00
1126	ZSO01.6	767200001RA0	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				23 881,94	5 019,25
1127	ZSO01.6	61196009.A	Z/4, Z/5, Z/6 - Zábradlí schodištvé, nátery včetně madel a kotev viz.PD	m	10,500	1 900,00	15 376,94	4 573,06
1128	ZSO01.6	998767101R00	Výplň zábradlí, atyp	m2	10,500	810,00	8 505,00	0,00
1129	ZSO01.6	771575118R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,337	1 324,00	0,00	446,19
1130	ZSO01.6	771475034R00	Podlahy z dlaždic				24 779,70	21 704,85
1131	ZSO01.6	771475014R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	16,400	560,00	1 474,95	7 709,05
1132	ZSO01.6	771479001R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	11,400	110,00	62,57	1 191,43
1133	ZSO01.6	771579791R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	18,433	110,00	157,12	1 870,51
1134	ZSO01.6	771579795R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	29,833	90,00	155,14	2 529,83
1135	ZSO01.6	771578011R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	16,400	15,00	0,00	246,00
1136	ZSO01.6	771120111R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	16,400	24,00	393,60	0,00
1137	ZSO01.6	771120211R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	19,533	50,00	366,33	610,32
1138	ZSO01.6	781497131-3	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	19,000	228,00	0,00	4 332,00
1139	ZSO01.6	59764224	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	19,000	115,00	0,00	2 185,00
1140	ZSO01.6	998771101R00	Lišta nerezová rohová vroubkovaná profil ke schodišti(bude dle výběru)	m	19,000	410,00	7 209,28	580,72
1141	ZSO01.6	776975123R00	Dlažba slunutá 600x600x10 mm(bude dle výběru)	m2	33,246	450,00	14 960,70	0,00
1142	ZSO01.6	776972127R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,750	600,00	0,00	450,00
1143	ZSO01.6	776976101R00	Podlahy povlakové				19 880,76	551,09
1144	ZSO01.6	998776101R00	Odvodňný box 100x50cm -venkovní čistící zona-osazeno do dlažby viz.PD	kus	1,000	4 100,00	4 057,07	42,93
1145	ZSO01.6	777553210R00	Rohož - čistící zona viz.PD	m2	2,000	7 100,00	14 153,36	46,64
1146	ZSO01.6	777553219R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L	m	6,000	350,00	1 670,32	429,68
1147	ZSO01.6	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,049	650,00	0,00	31,85
1148	ZSO01.6	777553210R00	Podlahy ze syntetických hmot				1 117,91	2 635,79
1149	ZSO01.6	777553219R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	16,400	190,00	645,18	2 470,82
1150	ZSO01.6	998777101R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	16,400	35,00	472,73	101,27
1151	ZSO01.6	784161401R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,098	650,00	0,00	63,70
1152	ZSO01.6	784165511R00	Malby				2 775,78	9 520,04
1153	ZSO01.6	784165512R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	118,229	20,00	623,69	1 740,89
1154	ZSO01.6	941955002R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x	m2	118,229	35,00	791,93	3 346,08
1155	ZSO01.6	941955002R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2	118,229	49,00	1 360,16	4 433,06
1156	ZSO01.6	941955002R00	Lešení a stavební výťahy				6 691,21	14 452,06
1157	ZSO01.6	941941031R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	65,600	110,00	2 502,43	4 713,57
1158	ZSO01.6	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	81,351	50,00	1,29	4 066,26
1159	ZSO01.6	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	162,702	25,00	3 699,39	368,16

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
1154	ZSO01.6	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	81,351	35,00	0,00	2 847,29
1155	ZSO01.6	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	81,351	8,00	0,00	650,81
1156	ZSO01.6	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	162,702	3,00	488,10	0,00
1157	ZSO01.6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	81,351	3,00	0,00	244,05
1158	ZSO01.6	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	19,524	80,00	0,00	1 561,92
	ZSO01.6	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				14,40	1 199,20
1159	ZSO01.6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	16,400	74,00	14,40	1 199,20
	ZSO01.6	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	14 611,40
1160	ZSO01.6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	67,960	215,00	0,00	14 611,40
	ZSO01.7		Elektroinstalace-pro místnost 101				4 488,42	7 217,08
	ZSO01.7	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	575,00
1161	ZSO01.7	909 R00	Nespecifikované montáže	h	1,000	400,00	0,00	400,00
1162	ZSO01.7	900 R01	Zednické výpomocce (sekání drážek, zapravení, sutí atd.)	h	0,500	350,00	0,00	175,00
	ZSO01.7	M204VD	Rozvaděč - PŘEP.OCHR.1				180,00	200,00
1163	ZSO01.7	210120421R00	Jistič vzduch. 1pólový	kus	1,000	200,00	0,00	200,00
1164	ZSO01.7	35822001012	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1	kus	1,000	180,00	180,00	0,00
	ZSO01.7	M21	Elektromontáže				4 308,42	6 442,08
1165	ZSO01.7	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3A x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu	m	18,000	60,00	246,28	833,72
1166	ZSO01.7	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3C x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu	m	8,000	60,00	109,46	370,54
1167	ZSO01.7	210010321RT1	Krabice KO68+svorka+víko	kus	1,000	200,00	42,18	157,82
1168	ZSO01.7	210010301RT1	Krabice KO68 přístroj,včetně dodávky	kus	1,000	80,00	6,38	73,62
1169	ZSO01.7	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky	kus	1,000	250,00	108,78	141,22
1170	ZSO01.7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	9,000	20,00	0,00	180,00
1171	ZSO01.7	210201511R00	Svítilno LED bytové stropní a nástěnné přisazené	kus	1,000	190,00	0,00	190,00
1172	ZSO01.7	348360101	Svítilno LED kulaté do skladových prostor,W/C a pod	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00
1173	ZSO01.7	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	11,805	100,00	416,06	764,44
1174	ZSO01.7	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm	m	1,500	110,00	56,06	108,94
1175	ZSO01.7	210220401RT1	Označení svodu šítky, smaltované, umělá hmota	kus	1,000	50,00	3,54	46,46
1176	ZSO01.7	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně ochrann.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	1,000	600,00	225,51	374,49
1177	ZSO01.7	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SZ	kus	1,000	150,00	39,82	110,18
1178	ZSO01.7	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS,Svorka SS,SO,SUB atd	kus	4,000	120,00	37,75	442,25
1179	ZSO01.7	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	1,000	180,00	19,10	160,90
1180	ZSO01.7	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímace, ochr.trubky,úhel	kus	1,000	130,00	0,00	130,00
1181	ZSO01.7	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	10,250	230,00	0,00	2 357,50
1182	ZSO01.7	35441490	Podpěra vedení nřebenáče na svahu PV 15a	kus	5,000	20,00	100,00	0,00
1183	ZSO01.7	35441422	Podpěra vedení do zdiva PV 1a-30	kus	3,000	25,00	75,00	0,00
1184	ZSO01.7	35441470	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	4,000	40,00	160,00	0,00
1185	ZSO01.7	35441544	Podpěra vedení na ploché střeš -beton PV 21d	kus	4,000	15,00	60,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
1186	ZSO01.7	35444180	Drát 8 AlMgSi T/4	m	10,250	10,00	102,50	0,00	102,50
1187	ZSO01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný(profex a pod)	sada	0,500	1 000,00	500,00	0,00	500,00
	ZSO02.1		Chodníky a zpevněné plochy-park.stání				90 887,32	93 194,87	184 082,19
	ZSO02.1	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	10 163,07	10 163,07
1188	ZSO02.1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	47,939	169,00	0,00	8 101,69	8 101,69
1189	ZSO02.1	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	47,939	43,00	0,00	2 061,38	2 061,38
	ZSO02.1	16	Přemístění výkopku				0,00	17 737,43	17 737,43
1190	ZSO02.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	47,939	90,00	0,00	4 314,51	4 314,51
1191	ZSO02.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	479,390	18,00	0,00	8 629,02	8 629,02
1192	ZSO02.1	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	47,939	100,00	0,00	4 793,90	4 793,90
	ZSO02.1	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				29 419,15	4 791,98	34 211,13
1193	ZSO02.1	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	106,530	181,00	16 651,24	2 630,69	19 281,93
1194	ZSO02.1	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	90,480	165,00	12 767,91	2 161,29	14 929,20
	ZSO02.1	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živinné				3 197,70	7 170,60	10 368,30
1195	ZSO02.1	572742111R00	Vyspravení litým asfbetonem-doplnění obruba -vozovka	t	2,033	5 100,00	3 197,70	7 170,60	10 368,30
	ZSO02.1	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				40 691,13	29 820,13	70 511,26
1196	ZSO02.1	596921112R00	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 4/8 tl. 30 mm, pl. do 100 m2(plochy mezi pruhy)	m2	86,376	282,00	1 532,31	22 825,72	24 358,03
1197	ZSO02.1	596921111R00	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 4/8 tl. 30 mm, pl. do 50 m2(pruhy a stání)	m2	4,104	313,00	72,92	1 211,63	1 284,55
1198	ZSO02.1	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat s 30mm ozubem pro veg.spáru, 17,6 ks/m2	kus	1 550,622	23,00	35 664,31	0,00	35 664,31
1199	ZSO02.1	59248131	Dlažba vegetační 24/24/8 II barevná, s 30mm ozubem pro veg.spáru-značení pruhů, 17,6 ks/m2	kus	73,675	27,00	1 989,23	0,00	1 989,23
1200	ZSO02.1	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg. bet. dlaždic, bez dodávky	m3	1,911	500,00	0,00	955,50	955,50
1201	ZSO02.1	583415004	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	t	4,204	310,00	1 303,24	0,00	1 303,24
1202	ZSO02.1	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	90,480	30,00	0,00	2 714,40	2 714,40
1203	ZSO02.1	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	19,000	118,00	129,12	2 112,88	2 242,00
	ZSO02.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				17 579,35	6 562,25	24 141,60
1204	ZSO02.1	919735114R00	Řezání stávajícího živinného krytu tl. 15 - 20 cm	m	16,940	90,00	881,24	643,36	1 524,60
1205	ZSO02.1	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	49,740	200,00	5 588,91	4 359,09	9 948,00
1206	ZSO02.1	596291115R00	Řezání obrub	m	2,500	190,00	27,21	447,79	475,00
1207	ZSO02.1	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvě stopčar, zeber atd. (1x místa pro invalidy)	m2	2,700	820,00	1 978,56	235,44	2 214,00
1208	ZSO02.1	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu	kus	2,000	692,00	679,99	704,01	1 384,00
1209	ZSO02.1	914001125R00	Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	201,00	229,44	172,56	402,00
1210	ZSO02.1	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	29,240	100,00	2 924,00	0,00	2 924,00
1211	ZSO02.1	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	20,500	100,00	2 050,00	0,00	2 050,00
1212	ZSO02.1	404459516	Patka kotevní kompletní AP 60/4	kus	2,000	450,00	900,00	0,00	900,00
1213	ZSO02.1	404459503	Sloupek systémový Fe k dané dopravní značce pozinkovaný, l= do 3000 mm	kus	2,000	359,00	718,00	0,00	718,00
1214	ZSO02.1	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	2,000	801,00	1 602,00	0,00	1 602,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž
	ZSO02.1	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	16 949,41
1215	ZSO02.1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dílčdný	t	109,351	155,00	0,00	16 949,41
	ZVORN.2	M	Montážní přírůžky				0,00	10 355,26
1216	ZVORN.2	2208900084R00	Vytváření stavby	h	5,000	300,00	0,00	1 500,00
1217	ZVORN.2	2208900084R00	Vytváření resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů	h	3,000	300,00	0,00	900,00
1218	ZVORN.2	2208900084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené	h	5,000	300,00	0,00	1 500,00
1219	ZVORN.2	2208900084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	10,000	300,00	0,00	3 000,00
1220	ZVORN.2	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO - zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	9 776,284	0,10	0,00	977,63
1221	ZVORN.2	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	9 776,284	0,10	0,00	977,63
1222	ZVORN.2	2208900084R00	Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu o zaměření	h	5,000	300,00	0,00	1 500,00
Celkem:							12 739 792,00 Kč	

Začátek díla Červenec 2020 - Ukončení díla Duben 2021

MILLOŠ RYŠAVÝ
STAVBY A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věcnalce 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
16 285 2949, B16: 628515049

Vypracoval : Miloš Ryšavý - jednatel společnosti