

Smlouva o dílo č. 12/2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb.Občanský
zákoník v platném znění

I. Smluvní strany :

1. OBJEDNATEL :

Adresa	: Obec Damnice
IČO	: Damnice 141, 671 78
Zastoupený	: 00600270
Telefon	: Mgr. Lenka Hodaňová – starostka
	: 515 331 112, 724 173 682

2. ZHOTOVITEL :

Adresa	: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Statutární zástupce	: Vémyslice 241, 671 42
Ve věcech technických	: p. Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Za realizaci díla	: p. Miloš Ryšavý
IČO	: p. Petr Sed'a
DIČO	: 28315049
Bankovní spojení	: CZ28315049
Číslo účtu	: KB a.s. Mor. Krumlov
Telefon	: 43-3741540227/0100
	: 515 323427, 603 510525

II. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka - provedení : „Inženýrské sítě a místní komunikace Damnice – Západ I.“ dle výkazu výměr – slepého rozpočtu.

III. Časové plnění

Dokončení stavebních prací 30.04.2021

IV. Cena za dílo

Cena bez DPH	1 909 006,27,-- Kč
DPH 21%	400 891,32,-- Kč
Celková cena stavby včetně DPH 21 %	2 309 897,59,-- Kč
=====	

Cena může být změněna pouze :

1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
2. Bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předpokládat, nebo odlišnou kvalitu nebo technologii, než jak je definována projektovou dokumentací a výkazy výměr

V. Financování a platební podmínky

Provedené práce budou vyúčtovány dílčími fakturami dle soupisu skutečně provedených prací, odsouhlasených investorem, se splatností 14 dnů ode dne předání faktury .

VI. Spoluúčast objednatele

Dle zápisu o předání a převzetí staveniště a ve smyslu dohod a zápisů ve stavebním deníku.

VII. Záruky

Zhotovitel ručí za provedení díla ode dne předání a převzetí 48 měsíců.

VIII. Sankce

1. Pokud objednatel neuhradí zálohu nebo fakturu v daném termínu, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, kterou objednatel uhradí.
2. Pokud zhotovitel nesplní dohodnutý termín dokončení díla, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze zbývajících nedokončených částí díla za každý den prodlení, kterou zhotovitel uhradí.
3. Ponechává se na vůli smluvních stran tyto sankce uplatnit.

XI. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany považují informace o jednání, vyplývající z činnosti smluvních stran dle této smlouvy, za důvěrné.
2. Objednatel převezme dílo po jejím dokončení, v případě dokončení před dohodnutým termínem na základě vzájemné dohody.
3. Tato smlouva může být doplněna nebo změněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými statutárními zástupci smluvních stran.
4. Předáním a převzetím díla a po úhradě účtovaných stavebních prací zhotovitelem přechází dílo do vlastnictví objednatel.
5. Smlouva je vystavena ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel 1 exemplář.

Obec Damnice

Damnice 141

71 78 Jiřice u Miroslavi

600270, tel.: 515 331 112

Hodaňová

.....
Za objednatele

Mgr. Lenka Hodaňová - starostka

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 325 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

7.8.2020
.....
Za zhotovitele

Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

V Damnicích : *7.8.2020*

Ve Vémyslicích :

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A MÍSTNÍ KOMUNIKACE		Objednatel:	Obec Damnice, Damnice 141, 671 78 Jiříce u Miroslava	IČ/DIČ:	
DAMNICE - ZAPAD I		Projektant:		IČ/DIČ:	
SO 01 - Místní komunikace a sjezd, SO 06 - komunikace mezi domy		Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42	IČ/DIČ:	28315049/CZ28315049
k.ú.Damnice		Konec výstavby:		Položek:	82
výstavby:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B		Doplnkové náklady	C		Náklady na umístění stavby (NUS)
	Dodávky	863 307,11	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	761 083,16	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00
	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	59 386,04				NUS z rozpočtu	0,00
všechny materiály		0,00					
všechny práce a služby		225 229,97					
celkem		1 909 006,27	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	0,00
						ORN celkem z obj.	0,00

d 0%	0,00 Kč						1 909 006,27 Kč
d 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH			2 309 897,59 Kč
d 21%	1 909 006,27 Kč	DPH 21%	400 891,32 Kč	Celkem včetně DPH			

Objednatel	Obec Damnice Damnice 141 671 78 Jiříce u Miroslavi IČ: 00600270, tel.: 515-331 112	Zhotovitel	Miloš Ryšavý STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42 Vémyslice 241 Ve Vémyslicích dne: 4.6.2020 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

pis prací a dodávek – Stavební rozpočet

stavby: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A MÍSTNÍ KOMUNIKACE DAMNICE - ZÁPAD I
 avby: SO 01 - Místní komunikace a sjezd, SO 06 - komunikace mezi domy
 : k.ú.Damnice
 Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslava
 Projektant:
 Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmysllice 241, 671 42
 Zpracoval:

jekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
00		Terénní úpravy, odkopávky a výkopové práce				2 768,28	371 004,97	373 773,25		0,06	
00	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	67 763,87	67 763,87		0,00	
00	121101102R00	Sejmuti ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	169,445	70,00	0,00	11 861,15	11 861,15	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	122202020R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	385,536	115,00	0,00	44 336,64	44 336,64	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	122202020R00	Příplatek za lepiivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	385,536	30,00	0,00	11 566,08	11 566,08	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	13	Hloubené výkopávky				0,00	6 892,55	6 892,55		0,00	
00	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	29,330	200,00	0,00	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	132201219R00	Přípl. za lepiivost hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m3	29,330	35,00	0,00	1 026,55	1 026,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	16	Přemístění výkopku				0,00	227 006,64	227 006,64		0,00	
00	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	169,445	80,00	0,00	13 555,60	13 555,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	169,445	60,00	0,00	10 166,70	10 166,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	414,866	90,00	0,00	37 337,94	37 337,94	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6 222,990	20,00	0,00	124 459,80	124 459,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	414,866	100,00	0,00	41 486,60	41 486,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	17	Konstrukce ze zemín				0,00	3 388,90	3 388,90		0,00	
00	171201201R00	Uložení spaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	169,445	20,00	0,00	3 388,90	3 388,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	18	Povrchové úpravy terénu				2 768,28	65 953,01	68 721,29		0,06	
00	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	973,695	22,00	0,00	21 421,29	21 421,29	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	181201101R00	Úprava pláně v násepch v hor. 1-4, bez zhutnění-vyrovnání výškových rozdílů	m2	473,000	15,00	0,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	473,000	55,00	0,00	26 015,00	26 015,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
00	180400120RA0	Založení trávníku parkového rovina, s odplevelením, Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2	m2	473,000	30,00	2 768,28	11 421,72	14 190,00	0,00	0,06	RTS II / 2019
01		Místní dlažďená komunikace						858 563,98		750,59	
01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				475 978,58	382 585,39	858 563,98		536,28	
01	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrtí frakce 0-32 mm	m2	1 418,725	190,00	230 270,48	39 287,27	269 557,75	0,38	536,28	RTS II / 2019
01	57	Kryty šterkových a živčicných pozemních komunikací a zpevněných ploch				704,44	975,56	1 680,00		0,04	
01	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár závlkou 2 kg/m	m	24,000	70,00	704,44	975,56	1 680,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
01	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				168 060,02	163 900,38	331 960,40		159,07	
01	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	632,000	290,00	27 137,70	156 142,30	183 280,00	0,07	46,70	RTS II / 2019
01	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm	m	55,000	150,00	491,92	7 758,08	8 250,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
01	592452655	Dlažba betonová zámková vibrolisovaná přírodní 20x10x8	m2	638,320	220,00	140 430,40	0,00	140 430,40	0,18	112,34	RTS II / 2019
01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				903,07	996,93	1 900,00		0,32	
01	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení křtu hydrantu	kus	1,000	1 900,00	903,07	996,93	1 900,00	0,32	0,32	RTS II / 2019
01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				76 040,57	31 059,23	107 099,80		54,90	
01	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubniku nájezdového 1000/150/150	m	206,300	320,00	44 267,89	21 748,11	66 016,00	0,20	40,27	RTS II / 2019
01	596291115R00	Rezáni -obruby	m	12,500	210,00	155,42	2 469,58	2 625,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
01	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5(zvýšená vrstva u obruby komunikace)	m3	5,776	2 800,00	12 729,84	3 442,96	16 172,80	2,38	13,74	RTS II / 2019
01	919735113R00	Rezáni stávajícího živčicného křtu tl. 10 - 15 cm se zarovnáním	m	24,000	100,00	1 421,36	978,64	2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
01	914001121R00	Osaz. svíslé dopr. značky a sloupku, Al patka, základ	kus	6,000	1 000,00	3 880,06	2 119,94	6 000,00	0,11	0,68	RTS II / 2019
01	40445258	Značka dopr. infor. IS12 -IS14 1000x500 pozink. tř.1	kus	4,000	910,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,01	0,03	RTS II / 2019

ekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
01	40445348	Rozměry									
01	40445348	Značka dopr.infor. IP26a,b 1000x750mm poz.tř. 2	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,01	0,02	RTS II / 2019
01	404453503	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	6,000	351,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
01	404453516	Patka kotvení kompletní AP 60/4	kus	6,000	440,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
01	966006132R00	Odstranění dopravní značek se sloupky, z bet.palkami	kus	2,000	150,00	0,00	300,00	300,00	0,08	0,16	RTS II / 2019
01	H22	Komunikace pozemní a letišť						146 366,03		0,00	
01	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždič	t	750,595	195,00	55 287,39	37 549,53	146 366,03	0,00	0,00	RTS II / 2019
01.1		Vpustě a vsaky								25,05	
01.1		Konstrukce ze zemín								5,22	
01.1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	3,072	910,00	1 347,08	1 448,44	2 795,52	1,70	5,22	RTS II / 2019
01.1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,999	115,00	0,00	1 264,89	1 264,89	0,00	0,00	RTS II / 2019
01.1	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	14,071	85,00	0,00	1 196,04	1 196,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
01.1	211561111RK1	Úprava podloží a základové spáry	m3	10,073	955,00	6 819,63	2 800,09	9 619,72	1,67	16,77	RTS II / 2019
01.1	211971110R00	Výplň odvodňovací žebra kam. hrubě drcen. 16 mm	m2	48,000	31,00	136,15	1 351,85	1 488,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
01.1	69366198	Opláštění žebra z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	57,600	35,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
01.1	213151111R00	Geotextilie 300 g/m2 š. do 200cm 100% PP	kus	22,000	340,00	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
01.1	28697901	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu a boků s propojí	kus	7,000	1 480,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,01	0,08	RTS II / 2019
01.1	28697914	Tunel vsakovací PP 300 l dl. 1200x800x510 mm	sada	14,000	350,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
01.1	28697905	Zakotvení boků vsak. bloku	sada	1,000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
01.1	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				836,12	466,92	1 303,04		2,09	
01.1	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 16 mm(zhutněný šterkopiskový podsyp max.zm 16mm-podíl zrn 8-16mm nesmý být větší jak 10%)	m3	0,840	956,00	442,28	360,76	803,04	1,89	1,59	RTS II / 2019
01.1	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,200	2 500,00	393,84	106,16	500,00	2,50	0,50	RTS II / 2019
01.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				13 034,42	3 665,58	16 700,00		0,76	
01.1	894431321RBB	Sachta, D 425 mm, dl.sach.rouy 2,0 m, přímá,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,000	8 500,00	7 709,92	790,08	8 500,00	0,09	0,09	RTS II / 2019
01.1	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,000	2 100,00	116,22	1 983,78	2 100,00	0,14	0,14	RTS II / 2019
01.1	59223823	Dno vpustí bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	1,000	655,00	655,00	0,00	655,00	0,18	0,18	RTS II / 2019
01.1	59223824	Vpust uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,17	0,17	RTS II / 2019
01.1	59223825	Vpust uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	1,000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,06	0,06	RTS II / 2019
01.1	59223864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstěnek	kus	1,000	165,00	165,00	0,00	165,00	0,03	0,03	RTS II / 2019
01.1	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg,včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,000	4 310,00	3 475,14	834,86	4 310,00	0,09	0,09	RTS II / 2019
01.1	899721112R00	Fólie vystražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	8,000	10,00	23,15	56,85	80,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
01.1	H27	Vedení trubicí dálková a přípojná				0,00	4 885,73	4 885,73		0,00	
01.1	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	25,055	195,00	0,00	4 885,73	4 885,73	0,00	0,00	RTS II / 2019
01.1	IM23	Montáže potrubí				15 358,00	12 990,00	28 348,00		0,08	
01.1	230180040R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1	m	24,000	350,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
01.1	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 160/1000, Pinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má tlivstvou stavbu	kus	8,000	605,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
01.1	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 160/3000, Pinostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má tlivstvou stavbu	kus	6,000	1 408,00	8 448,00	0,00	8 448,00	0,01	0,05	RTS II / 2019
01.1	230180078R00	Montáž trubicí dílu PE, PP, D 160 do 9,1	kus	9,000	510,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
01.1	28654600	Koleno kanalizační PP DN 150/45°, pro SN 8 i SN 12 M-KGB 150/45	kus	9,000	230,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
01.2		Dlažďené povrchy				160 059,43	115 164,62	275 224,05		259,80	
01.2	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				78 366,38	13 370,37	91 736,75		182,51	
01.2	564851111RT2	Podklad ze šterkordit po zhutnění tloušťky 15 cm,šterkordit frakce 0-32 mm	m2	482,825	190,00	78 366,38	13 370,37	91 736,75	0,38	0,38	RTS II / 2019
01.2	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				54 391,26	53 602,42	107 993,68		51,45	
01.2	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	204,400	290,00	8 776,81	50 499,19	59 276,00	0,07	15,11	RTS II / 2019
01.2	592452655	Dlažba betonová zámková vibrolisovaná přírodní 20x10x8	m2	206,444	220,00	45 417,68	0,00	45 417,68	0,18	36,33	RTS II / 2019
01.2	59629113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	22,000	150,00	196,77	3 103,23	3 300,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
01.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				27 301,78	12 546,42	39 848,20		25,84	
01.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5(zvýšená vrstva u obruby komunikace)	m3	2,764	2 800,00	6 091,63	1 647,57	7 739,20	2,38	6,57	RTS II / 2019

Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
					Dodávka	Montáž	celkem	Jednot.	
1.2.91786211RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	98,700	320,00	21 179,06	10 404,94	31 584,00	0,20	RTS II / 2019
1.2.596291115R00	Rezáni - obruby	m	2,500	210,00	31,08	493,92	525,00	0,00	RTS II / 2019
1.2.596291115R00	Komunikace pozemní a letiště				0,00	35 645,42	35 645,42	0,00	RTS II / 2019
1.2.596291115R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	182,797	195,00	0,00	35 645,42	35 645,42	0,00	RTS II / 2019
1.2.998223011R00	Sanace podloží pod komunikace				169 213,43	84 709,65	253 923,08	307,06	RTS II / 2019
1.3.28	Zpevňování hornin a konstrukcí				37 460,69	23 830,59	61 291,28	0,37	RTS II / 2019
1.3.289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.d. 3 m	m2	973,650	25,00	510,66	23 830,59	24 341,25	0,00	RTS II / 2019
1.3.69370514	Geotextilie 300 g/m2 š. do 6200cm 100% PP	m2	1 119,698	33,00	36 950,03	0,00	36 950,03	0,00	RTS II / 2019
1.3.56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				131 752,74	24 031,26	155 784,00	306,70	RTS II / 2019
1.3.564113315R00	Podklad z asf. recyklatu fr. 32-80 po zhutn tl. 15 cm	m2	973,650	160,00	131 752,74	24 031,26	155 784,00	0,32	RTS II / 2019
1.3.564113315R00	Komunikace pozemní a letiště				0,00	36 847,80	36 847,80	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	307,065	120,00	0,00	36 847,80	36 847,80	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Montážní přírůžky				0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Účast technika správců sítí - Vytváření stávajících sítí	h	8,000	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Zkoušky 4ks zhutnění záspů - včetně protokolů	h	10,000	800,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	10,000	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) včetně VO	h	15,000	300,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Účast geodeta - geodetické práce pro výstavbu-zaměření	h	16,000	600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Účast geodeta - geodetické práce po výstavbě včetně protokolů, včetně zaměření plynů s propojem i VO	h	16,000	600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Zařízení staveniště				0,00	13 985,00	13 985,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Budovy občanské výstavby				0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Presun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	1,300	700,00	0,00	910,00	910,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Presun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	5,750	100,00	0,00	575,00	575,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Montáž ocelových konstrukcí				0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	11,500	300,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	11,500	300,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	3,000	800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	RTS II / 2019
1.3.998222011R00	Pronájem WC zařízení	měsíc	4,000	800,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	RTS II / 2019
Celkem:							1 909 006,27 Kč		