



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2	Zateplení podhledu	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>S003</b>	<b>Zateplení podhledu</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>121/vik/14</b>	<b>Kulturní dům č.p. 90 Dlouhá Loučka</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Tomáš Kolkop - SINGRAF		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Tomáš Kolkop - SINGRAF			
Objednatel	Obec Dlouhá Loučka			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	44 073	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	65 504	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	109 577	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	109 577	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	109 577	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno : Petr Bajer, místopředseda	Jméno : Mgr. Libor Cach, starosta	
Datum :		Datum : 9. 7. 2015	Datum : 9. 7. 2015	
Podpis :		Podpis:  <b>KALAHA</b> <sup>®</sup> stavební firma KALAHA a.s. Železná 1a, 619 00 Brno IČO: 255 62 151, DIČ: CZ25562151	Podpis: 	
	Základ pro DPH	21,0 %	109 577 Kč	
	DPH	21,0 %	23 011 Kč	
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
	DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>132 589 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	121/vik/14 Kulturní dům č.p. 90 Dlouhá Loučka	Rozpočet : 2
Objekt :	SO03 Zateplení podhledu	Zateplení podhledu

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	13 572	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	18 002	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	11 876	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	624	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	62 205	0	0	0
784 Malby	0	3 299	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>44 073</b>	<b>65 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	109 577	0
Oborová přírážka	0	0,0	109 577	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	109 577	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	109 577	0
Zařízení staveniště	0	0,0	109 577	0
Provoz investora	0	0,0	109 577	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	109 577	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	109 577	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	121/vik/14 Kulturní dům č.p. 90 Dlouhá Loučka	Rozpočet: 2
Objekt :	SO03 Zateplení podhledu	Zateplení podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	601014141R1	Omítka stropů štuková ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	94,25	144,00	13 572,00
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>13 572,00</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
2	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	94,25	191,00	18 001,75
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>18 001,75</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
3	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	94,25	126,00	11 875,50
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>11 875,50</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,59	136,00	623,56
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>623,56</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
5	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením + kotvení šrouby včetně dodávky minerální vaty	m2	94,25	660,00	62 205,00
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>62 205,00</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
6	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	94,25	35,00	3 298,75
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>3 298,75</b>