



Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. *Katolický dům Dědice z.s.*

Sídlo: Dědická 104/130, Vyškov
Zastoupena: MUDr. Františkem Adamcem
IČO: 42660441
Bankovní spojení: 1560078329/0800
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Milan Maštera, člen spolku

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. *CANDELA, s.r.o.*

Sídlo: Čechova 797/53, 664 51 Šlapaice
Statutární zástupce: Tomáš Vychodil, jednatel
e-mail: candela@candela.cz
telefon: 547243497
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka, a.s., č.úctu:801449641/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Pavel Florián, Miroslav Kozel, Jan Auda, Petr Mareš

Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Brně, oddíl C sp. zn.4956

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Vybudování sociálních bytů v Dědicích u Vyškova**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Vybudování sociálních bytů v Dědicích u Vyškova**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Vybudování sociálních bytů v Dědicích u Vyškova**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Vybudování sociálních bytů v Dědicích u Vyškova**“. Projekt řeší rekonstrukci budovy na adrese Dědická 104/130, Vyškov – Dědice za účelem zřízení sociálního bydlení. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Atelierem 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, Vinohrady 3390/57, IČ: 48923893 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započatím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatелеm.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelém ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 10 měsíců od předání staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji**.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místo plnění: Dědická 104/130, Vyškov – Dědice, par. č. St. 512

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Vybudování sociálních bytů v Dědicích u Vyškova**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	11 440 347,- Kč
Výše DPH	2 402 473,- Kč
Cena včetně DPH	13 842 820,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Objednatel nemůže na Cenu díla poskytovat jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. **Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009490.** Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací.** Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou.** Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem : **„Vybudování sociálních bytů v Dědicích u Vyškova“.**

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.
4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatel, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem

podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatелеm, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatелеm, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.**

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamační se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamační) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku

připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vyčteným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen

Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedoručí k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

15. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku

okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.** Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen

zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелем reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení : „**Vybudování sociálních bytů v Dědicích u Vyškova**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatelů.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelům, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

a dále

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem: **„Vybudování sociálních bytů v Dědicích u Vyškova“** v elektronické podobě na CD

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD,

Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatelů.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Vyškově

Ve Šlapanicích

.....
Katolický dům Dědice z.s.

MUDr. Fratišek Adamec, předseda spolku

.....
CANDELA, s.r.o.

Tomáš Vychodil, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Katolický dům v Dědicích**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Candela s.r.o.

Čechova 797/53

664 51

Šlapanice

IČO: **45476021**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 380 714,28
PSV			5 034 704,73
MON			1 808 763,00
Vedlejší náklady			56 000,00
Ostatní náklady			160 164,50
Celkem			11 440 346,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 440 346,51 CZK
Zaokrouhlení		0,49 CZK

Cena celkem bez DPH **11440347,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Objekt	0,00	11 440 346,51		11 440 346,51	####
2	ARS	0,00	8 902 711,08		8 902 711,08	####
3	ZTI	0,00	693 786,08		693 786,08	####
4	PLYN	0,00	21 564,84		21 564,84	####
5	UT	0,00	749 396,51		749 396,51	####
6	EL	0,00	864 238,00		864 238,00	####
7	VN+ON	0,00	208 650,00		208 650,00	####
Celkem za stavbu					11 440 346,51	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			9 900,00	0
1	Zdroj tepla - sál a klubovna	HSV			194 566,48	2
1	Zemní práce	HSV			164 746,41	1
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			96 164,90	1
2	Zdroj tepla - byty	HSV			160 434,23	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			206 443,58	2
3	Topný systém - stávající sál, klubovna	HSV			14 773,64	0
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			898 459,75	8
4	Topný systém - byty	HSV			326 822,16	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			149 994,24	1
43	Schodiště	HSV			9 036,12	0
5	Komunikace	HSV			89 588,20	1

5	Ostatní	HSV			52 800,00	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			269 269,69	2
62	Upravy povrchů vnější	HSV			752 836,64	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			218 833,03	2
8	Trubní vedení	HSV			17 636,50	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			110 563,20	1
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			22 588,20	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			541 787,41	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			73 469,90	1
711	Izolace proti vodě	PSV			57 633,05	1
712	Živičné krytiny	PSV			30 884,51	0
713	Izolace tepelné	PSV			403 328,85	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			82 843,55	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			153 616,26	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			21 564,84	0
725	Zařizovací předměty	PSV			217 526,44	2
726	Instalační prefabrikáty	PSV			45 922,24	0
732	Strojovny	PSV			3 800,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			834 112,49	7
763	Dřevostavby	PSV			32 594,04	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			168 121,00	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			460 534,75	4

766	Konstrukce truhlářské	PSV			566 926,90	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 388 895,90	12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			180 271,72	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			66 950,91	1
776	Podlahy povlakové	PSV			15 753,41	0
781	Obklady keramické	PSV			128 848,21	1
783	Nátěry	PSV			74 496,46	1
784	Malby	PSV			100 079,20	1
M21	Elektroinstalace silnoproudé	MON			864 238,00	8
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			944 525,00	8
M99	Skladby podlah a konstrukcí	MON			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			56 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			160 164,50	1
Cena celkem					11 440 346,51	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Přípravné a přidružené práce				9 900,00		
1	0.01	Odpojení rozvodů zařízení IS	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
		1*1 :						
		1		1,00000				
2	0.02	Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00		Vlastní
		1.NP:1*1 :						
		Mezipatro:1*1 :						
		Podkroví:1*1 :						
		3		3,00000				
Díl: 1		Zemní práce				26 678,62		
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	17,44200	314,00	5 476,79		RTS 20/ II
		šachta výtahu:1,9*(3,4*2,7) :						
		17,442		17,44000				
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	17,44200	21,00	366,28		RTS 20/ II
		šachta výtahu:1,9*(3,4*2,7) :						
		17,442		17,44000				
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,22100	432,00	1 823,47		RTS 20/ II
		pasy:1,05*0,6*6,7 :						
		4,221		4,22000				
6	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,22100	152,00	641,59		RTS 20/ II
		pasy:1,05*0,6*6,7 :						
		4,221		4,22000				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,66300	114,00	2 469,58		RTS 20/ II
		šachta výtahu:1,9*(3,4*2,7) :						
		pasy:1,05*0,6*6,7 :						
		21,663		21,66000				
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,27000	110,00	689,70		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolem šachty výtahu:1,9*(3,4*2,7-2,8*2,1) : 6,27		6,27000				
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 z deponie pro zásypy:6,27*1 : z deponie na skládku:17,442+4,221-6,27 : 21,663	m3	21,66300	236,00	5 112,47		RTS 20/ II
				21,66000				
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na deponii:17,442+4,221 : z deponie pro zásypy:6,27*1 : 27,933	m3	27,93300	86,00	2 402,24		RTS 20/ II
				27,93000				
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m z deponie na skládku:17,442+4,221-6,27 : 15,393	m3	15,39300	94,00	1 446,94		RTS 20/ II
				15,39000				
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km z deponie na skládku:(17,442+4,221-6,27)*12 : 184,716	m3	184,71600	18,00	3 324,89		RTS 20/ II
				184,72000				
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 z deponie na skládku:17,442+4,221-6,27 : 15,393	m3	15,39300	190,00	2 924,67		RTS 20/ II
				15,39000				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				96 164,90		
14	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS pod desku výtahu:5,27*1 : pod pasy:0,6*6,7 : Zpevněné plochy: : ZP/1:107,58 : 116,87	m2	116,87000	6,50	759,66		RTS 20/ II
				116,87000				
15	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	3,21600	2 578,00	8 290,85		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pasy spodní do rýhy, bez bednění:0,6*0,8*6,7 : 3,216			3,22000			
16	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25 pasy horní:1*6,7 : 6,7	m2	6,70000	1 356,00	9 085,20		RTS 20/ II
					6,70000			
17	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25 Fasády: : SE 1.6:1,78*7,2+1,07*2,1 : 15,063	m2	15,06300	852,00	12 833,68		RTS 20/ II
					15,06000			
18	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) pasy horní - bet. tvárnice:1*6,7*0,3*80/1000 : Fasády: : SE 1.6:(1,78*7,2+1,07*2,1)*0,15*80/1000 : 0,341556	t	0,34156	34 704,00	11 853,50		RTS 20/ II
					0,34000			
19	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 pod desku výtahu:5,27*0,1 : 0,527	m3	0,52700	2 457,00	1 294,84		RTS 20/ II
					0,53000			
20	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 deska výtahu:0,3*5,27 : stěny šachty:0,25*(1,78*7,2+1,07*2,1) : 5,34675	m3	5,34675	2 578,00	13 783,92		RTS 20/ II
					5,35000			
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení deska výtahu:0,3*9,22 : stěny šachty:2*(1,78*7,2+1,07*2,1) : 32,892	m2	32,89200	540,00	17 761,68		RTS 20/ II
					32,89000			
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění deska výtahu:0,3*9,22 :	m2	32,89200	114,00	3 749,69		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny šachty:2*(1,78*7,2+1,07*2,1) : 32,892			32,89000			
23	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) Začátek provozního součtu : deska výtahu:0,3*5,27 : stěny šachty:0,25*(1,78*7,2+1,07*2,1) : Konec provozního součtu : 5,34675*90/1000 : 0,4812075	t	0,48121	34 812,00	16 751,88		RTS 20/ II
					0,48000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				206 443,58		
24	311238138R00	Zdivo keram. 25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm šachta výtahu:8,45*7,2+9,19*2,1-1,2*2,18*2 : 74,907	m2	74,90700	1 485,00	111 236,90		RTS 20/ II
					74,91000			
25	311271182R00	Zdivo z tvárníc porobet. tl. 450 mm vnitřní : 1.NP:0,96*2 : Mezipatro:1,1*2 : 4,12	m2	4,12000	1 890,00	7 786,80		RTS 20/ II
					4,12000			
26	311271188R00	Zdivo z tvárníc porobet. pero - drážka tl. 37,5 cm vnitřní : 1.NP:0,88*2 : 1,76	m2	1,76000	1 774,00	3 122,24		RTS 20/ II
					1,76000			
27	311271187R00	Zdivo z tvárníc porobet. pero - drážka tl. 30 cm obvod : 1.NP:3,2*6,7-1,5*1,5*2 : 16,94	m2	16,94000	1 341,00	22 716,54		RTS 20/ II
					16,94000			
28	311271186R00	Zdivo z tvárníc porobet. pero - drážka tl. 25 cm	m2	1,40000	1 272,00	1 780,80		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obvod: :						
		1.NP:0,7*2 :						
		1,4		1,40000				
29	311271175R00	Zdivo z tvárnic porobet. hladkých tl. 20 cm	m2	21,61250	1 176,00	25 416,30		RTS 20/ II
		obvod: :						
		1.NP:3,35*4,8-1,4*2,15 :						
		vnitřní: :						
		1.NP:3,35*2,55 :						
		21,6125		21,61000				
30	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,39015	8 941,00	3 488,33		RTS 20/ II
		IPE 140: :						
		Mezipatro:(1,2*3+1,3*6)*12,9/1000 :						
		IPE 160: :						
		1.NP:1,3*4*15,8/1000 :						
		IPE 180: :						
		1.NP:2,14*4*18,8/1000 :						
		0,390148		0,39000				
31	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,16177	21 870,00	3 537,91	SPCM	RTS 20/ II
		IPE 140: :						
		Mezipatro:(1,2*3+1,3*6)*12,9*1,1/1000 :						
		0,161766		0,16000				
32	13383430R	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,09038	21 870,00	1 976,61	SPCM	RTS 20/ II
		IPE 160: :						
		1.NP:1,3*4*15,8*1,1/1000 :						
		0,090376		0,09000				
33	13482710R	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,17702	22 275,00	3 943,12	SPCM	RTS 20/ II
		IPE 180: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP:2,14*4*18,8*1,1/1000 : 0,1770208		0,18000				
34	346481112RT2	Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem, s použitím suché maltové směsi IPE 140: : Mezipatro:(1,2*3+1,3*6)*(0,14*2+0,073*4) : IPE 160: : 1.NP:1,3*4*(0,16*2+0,082*4) : IPE 180: : 1.NP:2,14*4*(0,18*2+0,091*4) : 16,08784	m2	16,08784	684,00	11 004,08		RTS 20/ II
				16,09000				
35	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm 1.NP:1,5*1 : Mezipatro: : Podkroví:1,5*1 : 3	m	3,00000	79,00	237,00		RTS 20/ II
				3,00000				
36	317121044RT9	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný 199 x 24,9 x 20 cm 1.NP:1*1 : 1	kus	1,00000	2 281,00	2 281,00		RTS 20/ II
				1,00000				
37	317121044RU3	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný 199 x 24,9 x 30 cm 1.NP:2*1 : 2	kus	2,00000	3 330,00	6 660,00		RTS 20/ II
				2,00000				
38	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. vnitřní: : 1.NP:3,35*2 : 6,7	m	6,70000	114,00	763,80		RTS 20/ II
				6,70000				
39	346971122R00	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm vnitřní: :	m	2,55000	124,00	316,20		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP:1*2,55 : 2,55		2,55000				
40	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 200 mm, tl.30 mm vnitřní: : 1.NP:1*2,55 : 2,55	m	2,55000	69,00	175,95		RTS 20/ II
				2,55000				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				898 459,75		
41	342264051RTX	Podhled sádrokartonový na 2 xzavěš. ocel.konstr., desky protipožární tl. 2x12,5 mm, bez izolace Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP:6,10+10,72+34,41+3,8 : Mezipatro:2,1+31,6+15,36+20+4,51 : 128,6	m2	128,60000	531,00	68 286,60		Vlastní
				128,60000				
42	342264051RTY	Podhled sádrokartonový na 2 xzavěš. ocel.konstr., desky požár.impreg tl. 2x12,5 mm, bez izolace Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP: : Mezipatro:4,35+2,09 : 6,44	m2	6,44000	531,00	3 419,64		Vlastní
				6,44000				
43	311.1	Příplatek k podhledu sádrokart. za desku Piano, tl. 12,5mm Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP:6,10+10,72+34,41+3,8 : Mezipatro:2,1+31,6+15,36+20+4,51+4,35+2,09 : 135,04	m2	135,04000	31,00	4 186,24		Vlastní
				135,04000				
44	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP:6,10+3,8 : Mezipatro:2,1+4,51+4,35+2,09 :	m2	22,95000	36,00	826,20		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		22,95		22,95000				
45	342265122RTX	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky standard tl. 2x12,5 mm, bez izolace	m2	375,96000	675,00	253 773,00		Vlastní
		Kvalita provedení Q2!!!: : Střecha St/1:12,3*9+11,2*(4,1+2,5+10,8+3,2+7) : Střecha St/1-koupelny:-(4,3*(3,7+2,4+2,2+1,9)) : 375,96		375,96000				
46	342265122RTX	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	43,86000	621,00	27 237,06		Vlastní
		Kvalita provedení Q2!!!: : Střecha St/1-koupelny:4,3*(3,7+2,4+2,2+1,9) : 43,86		43,86000				
47	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5, cm	m2	57,13100	855,00	48 847,01		RTS 20/ II
		Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP:3,35*5,5-0,8*1,97 : Mezipatro:2,85*1,8-0,8*1,97 : Podkroví:3,1*(5,5+3,4+4,6)-1,97*(0,8+0,9*2) : 57,131		57,13000				
48	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm	m2	34,98500	927,00	32 431,10		RTS 20/ II
		Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP: : Mezipatro:2,85*3,6-0,7*1,97 : Podkroví:3,1*(2,2+5,1+2,9)-0,7*1,97*4 : 34,985		34,98000				
49	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8, cm	m2	68,97400	1 062,00	73 250,39		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP: : Mezipatro: : Podkroví:3,1*(3,4+3,9+1,3+3,9+7,6+0,3+4,9)-1,97*(0,7+0,8*4+0,9) : 68,974			68,97000			
50	342261213RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8, cm	m2	66,07800	1 125,00	74 337,75		RTS 20/ II
		Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP: : Mezipatro:2,85*3,1-0,7*1,97 : Podkroví:3,1*(2+2,1*2+2,6+5,5*2)-0,7*1,97*2 : 66,078			66,08000			
51	342262112RS2	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x6, cm	m2	82,77000	1 440,00	119 188,80		RTS 20/ II
		Kvalita provedení Q2!!!: : Podkroví:3,1*(9,6+8,4+8,7) : 82,77			82,77000			
52	342262112RSX	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x7, cm	m2	50,84000	1 485,00	75 497,40		Vlastní
		Kvalita provedení Q2!!!: : Podkroví:3,1*8,2*2 : 50,84			50,84000			
53	342262113RSX	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.240 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm,minerál tl. 2x6, cm	m2	15,58700	1 485,00	23 146,70		Vlastní
		Kvalita provedení Q2!!!: : Podkroví:3,1*5,6-0,9*1,97 : 15,587			15,59000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	342263990RD2	Příplatek k příčce sádkart. za desku tl. 12,5 mm, DIAMANT na obou stranách, nebo z jedné dvojité	m2	149,19700	85,00	12 681,75		RTS 20/ II
Kvalita provedení Q2!!!: : Podkroví, SI1.3,1.6,1.7:3,1*(9,6+8,4+8,7)+3,1*8,2*2+3,1*5,6-0,9*1,97 : 149,197								
				149,20000				
55	347016111R00	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,-izol	m2	80,99600	510,00	41 307,96		RTS 20/ II
Kvalita provedení Q2!!!: : Fasády: : SE/1.3:2,15*(4,1+2,5+10,8+3,2+7) : boční stěny vikýřů:3,4*10 : otvory:-(1,8*1,2*4+1*2,02*5) : ostění:0,13*(1,8*8+1,2*8+1*5+2,02*10) : 80,996								
				81,00000				
56	347016121R0X	Předstěna SDK,tl.100mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm	m2	57,64000	525,00	30 261,00		Vlastní
Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP: : Mezipatro: : Podkroví:3,1*4+1,3*(5,8+21+1+2,2+4,8) : 57,64								
				57,64000				
57	347016123R0X	Předstěna SDK,tl.100mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	8,32000	570,00	4 742,40		Vlastní
Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP: : Mezipatro: : Podkroví:1,3*6,4 : 8,32								
				8,32000				
58	347016133R0X	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,1xRBI 12,5mm,-izo	m2	4,25000	587,00	2 494,75		Vlastní
Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP: :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezipatro:1,25*0,9 : Podkroví:1,25*(0,9+0,8*2) : 4,25		4,25000				
59	342263310R00	Úprava sádkartonové příčky pro osazení umývadla Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP: : Mezipatro:1 : Podkroví:2+3 : 6	kus	6,00000	212,00	1 272,00		RTS 20/ II
				6,00000				
60	342263310R0X	Úprava sádkartonové příčky pro osazení WC, výlevky Kvalita provedení Q2!!!: : 1.NP: : Mezipatro:1 : Podkroví:2+3 : 6	kus	6,00000	212,00	1 272,00		Vlastní
				6,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				132 977,44		
61	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 strop šachty výtahu:0,25*5,27 : strop nad 1.NP:0,11*31,5 : 4,7825	m3	4,78250	2 776,00	13 276,22		RTS 20/ II
				4,78000				
62	411354235R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 0,8 mm strop nad 1.NP:1,1*31,5 : 34,65	m2	34,65000	480,00	16 632,00		RTS 20/ II
				34,65000				
63	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení strop šachty výtahu:5,27+0,25*9,22 : 7,575	m2	7,57500	476,00	3 605,70		RTS 20/ II
				7,58000				
64	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	7,57500	108,00	818,10		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop šachty výtahu:5,27+0,25*9,22 : 7,575		7,58000				
65	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení strop šachty výtahu:5,27*1 : 5,27	m2	5,27000	229,00	1 206,83		RTS 20/ II
		strop šachty výtahu:5,27*1 : 5,27		5,27000				
66	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění strop šachty výtahu:5,27*1 : 5,27	m2	5,27000	61,00	321,47		RTS 20/ II
		strop šachty výtahu:5,27*1 : 5,27		5,27000				
67	411354183R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - zřízení strop šachty výtahu:5,27*1 : 5,27	m2	5,27000	57,00	300,39		RTS 20/ II
		strop šachty výtahu:5,27*1 : 5,27		5,27000				
68	411354184R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr. strop šachty výtahu:5,27*1 : 5,27	m2	5,27000	15,00	79,05		RTS 20/ II
		strop šachty výtahu:5,27*1 : 5,27		5,27000				
69	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) strop šachty výtahu:0,25*5,27*100/1000 : 0,13175	t	0,13175	35 631,00	4 694,38		RTS 20/ II
		strop šachty výtahu:0,25*5,27*100/1000 : 0,13175		0,13000				
70	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí strop nad 1.NP:186/1000 : 186/1000	t	0,18600	30 591,00	5 689,93		RTS 20/ II
		strop nad 1.NP:186/1000 : 186/1000		0,18600				
71	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 šachta výtahu:0,25*0,25*(9,22*2+7,2)+0,25*0,295*2,1 : podkroví u pozednice:0,33*0,29*(35,5+46,2) : 9,576065	m3	9,57606	2 911,00	27 875,91		RTS 20/ II
		šachta výtahu:0,25*0,25*(9,22*2+7,2)+0,25*0,295*2,1 : podkroví u pozednice:0,33*0,29*(35,5+46,2) : 9,576065		9,58000				
72	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení šachta výtahu:2*0,25*(9,22*2+7,2)+2*0,295*2,1 : podkroví u pozednice:2*0,29*(35,5+46,2) :	m2	61,44500	371,00	22 796,10		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		61,445		61,45000				
73	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění šachta výtahu:2*0,25*(9,22*2+7,2)+2*0,295*2,1 : podkroví u pozednice:2*0,29*(35,5+46,2) : 61,445	m2	61,44500	88,00	5 407,16		RTS 20/ II
				61,45000				
74	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) Začátek provozního součtu : šachta výtahu:0,25*0,25*(9,22*2+7,2)+0,25*0,295*2,1 : podkroví u pozednice:0,33*0,29*(35,5+46,2) : Konec provozního součtu : 9,57606*90/1000 : 0,8618454	t	0,86185	35 127,00	30 274,20		RTS 20/ II
				0,86000				
Díl: 43		Schodiště				9 036,12		
75	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 vstupní:0,35*1,6 : 0,56	m3	0,56000	3 838,00	2 149,28		RTS 20/ II
				0,56000				
76	431351121R00	Bednění podest a podstupnic přímočarých, - zřízení vstupní:0,18*1,5*4 : 1,08	m2	1,08000	1 783,00	1 925,64		RTS 20/ II
				1,08000				
77	431351122R00	Bednění podest a podstupnic přímočarých, - odstranění vstupní:0,18*1,5*4 : 1,08	m2	1,08000	136,00	146,88		RTS 20/ II
				1,08000				
78	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení vstupní:0,27*1,5*4 : 1,62	m2	1,62000	1 217,00	1 971,54		RTS 20/ II
				1,62000				
79	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění vstupní:0,27*1,5*4 :	m2	1,62000	156,00	252,72		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,62		1,62000				
80	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) vstupní:0,35*1,6*100/1000 : 0,056	t	0,05600	46 251,00	2 590,06		RTS 20/ II
				0,06000				
Díl: 5		Komunikace				89 588,20		
81	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm Zpevněné plochy: : ZP/1:107,58*2 : 215,16	m2	215,16000	156,00	33 564,96		RTS 20/ II
				215,16000				
82	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Zpevněné plochy: : ZP/1:107,58 : 107,58	m2	107,58000	207,00	22 269,06		RTS 20/ II
				107,58000				
83	59245020R	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní Zpevněné plochy: : ZP/1:107,58*1,1 : 118,338	m2	118,33800	252,00	29 821,18	SPCM	RTS 20/ II
				118,34000				
84	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 Zpevněné plochy: : ZP/1:11,5*1 : 11,5	m	11,50000	342,00	3 933,00		RTS 20/ II
				11,50000				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				269 269,69		
85	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů dotčené místnosti: : okna:1,5*1,5*2+0,65*0,9+1,25*0,9*2+1,58*1,133*2+1,03*1,43+1,15*0,7+1,8*1,2*4 : dveře:2,45*2,95+1,4*2,15+1*2,02*5 : 42,17068	m2	42,17068	41,00	1 729,00		RTS 20/ II
				42,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm dotčené místnosti: : okna:2*(1,5*2+1,5*2+0,65+0,9+1,25*2+0,9*2+1,58*2+1,133*2+1,03+1,43+1,15+0,7+1,8*4+1,2*4) : dveře:2,45+2*2,95+1,4+2*2,15+1*5+2,02*10 : 106,422 106,42000	m	106,42200	45,00	4 788,99		RTS 20/ II
87	601016193R00	Penetrace hloubková stropů 1.NP:2,41+4,38 : Mezipatro:13,06 : Podkroví: : Sjednocení:5 : 24,85 24,85000	m2	24,85000	27,00	670,95		RTS 20/ II
88	602016193R00	Penetrace hloubková stěn nové zdivo:74,9+16,9+1,4+13,1+2*(4,12+1,76+8,5)+3*4,2 : stáv. stěny: : 1.NP:2,65*17,3+3,2*(7,1+3,1+6,1+19,4) : Mezipatro:2,6*61+1,85*22,7 : Podkroví-komíny:3,1*2,8*2 : Otlučené:50 : Sjednocení:15 : 590,7 590,70000	m2	590,70000	27,00	15 948,90		RTS 20/ II
89	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu nové zdivo porobeton:16,9+1,4+13,1+2*(4,12+1,76+8,5) : stáv. stěny: : 1.NP:2,65*17,3+3,2*(7,1+3,1+6,1+19,4) : Mezipatro:2,6*61+1,85*22,7 : Podkroví-komíny:3,1*2,8*2 :	m2	503,20000	190,00	95 608,00		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Otlučené:50 : Sjednocení:15 : 503,2		503,20000				
90	612473182R0X	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková nové zdivo porobeton:16,9+1,4+13,1+2*(4,12+1,76+8,5) : stáv. stěny: : 1.NP:2,65*17,3+3,2*(7,1+3,1+6,1+19,4) : Mezipatro:2,6*61+1,85*22,7 : Podkroví-komíny:3,1*2,8*2 : Otlučené:50 : Sjednocení:15 : 503,2	m2	503,20000	117,00	58 874,40		Vlastní
				503,20000				
91	612472181RTX	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi, štuk 033/ 29 nové šachty výtahu:74,9+3*4,2 : 87,5	m2	87,50000	324,00	28 350,00		Vlastní
				87,50000				
92	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně 1.NP:2,41+4,38 : Mezipatro:13,06 : Podkroví: : Sjednocení:5 : 24,85	m2	24,85000	414,00	10 287,90		RTS 20/ II
				24,85000				
93	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn nové zdivo:74,9+16,9+1,4+13,1+2*(4,12+1,76+8,5)+3*4,2 : stáv. stěny: : 1.NP:2,65*17,3+3,2*(7,1+3,1+6,1+19,4) : Mezipatro:2,6*61+1,85*22,7 : Podkroví-komíny:3,1*2,8*2 :	m2	590,70000	16,50	9 746,55		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Otlučené:50 : Sjednocení:15 : 590,7		590,70000				
94	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 181*1 : 181	m	181,00000	45,00	8 145,00		RTS 20/ II
				181,00000				
95	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS drážky po profesích:220*1 : 220	m	220,00000	71,00	15 620,00		RTS 20/ II
				220,00000				
96	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS drážky po profesích:130*1 : 130	m	130,00000	150,00	19 500,00		RTS 20/ II
				130,00000				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				752 836,64		
97	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení okna:(1,8*1,2*4+1,03*1,43+1,15*0,7+1,5*1,5*2+1,25*0,9*2+1,58*1,33*2+1,31*2,24*5+0,55*0,9*2 +0,9*0,9+0,65*0,9) : dveře:1,38*2,1+1,55*2,45+1,4*2,15+2,45*2,95+1*2,02*5 : 65,9607	m2	65,96070	36,00	2 374,59		RTS 20/ II
				65,96000				
98	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Fasády : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!! : SE/1.1:0,5*(48,7-(1,38+1,55+1,4+2,45)) : SE/1.2:3,15*10+5,1*(51,9+3,5)+4,3*10,6+1,5*23,2+0,7*26,7 : okna:-(1,31*2,24*5+0,55*0,9*2+0,9*0,9+0,65*0,9+1,15*0,7+1,03*1,43+1,58*1,33*2+1,25*0,9*2) : dveře:-(0,9*2,1+1,38*2,1+1,55*2,45+1,4*2,15+2,45*2,95+2,37*2,78+1,2*2,1) : ostění: :	m2	699,32410	18,00	12 587,83		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna:0,12*2*(1,31*5+2,24*5+0,55*2+0,9*2+0,9+0,9+0,65+0,9+1,15+0,7+1,03+1,43+1,58*2+1,33*2+1,25*2+0,9*2) : dveře:(0,9+2*2,1+1,38+2*2,1+1,55+2*2,45+1,4+2*2,15+2,45+2*2,95+2,37+2*2,78+1,2+2*2,1) : SE/1.3:2,15*(4,1+2,5+10,8+3,2+7) : boční stěny vikýřů:3,4*10 : otvory:-(1,8*1,2*4+1*2,02*5) : ostění:0,13*(1,8*8+1,2*8+1*5+2,02*10) : SE/1.4:0,35*7 : SE/1.5:3,95*7 : okna:-1,5*1,5*2 : ostění:0,12*2*(1,5*2+1,5*2) : SE/1.6:1,78*7,2+1,07*2,1 : SE/1.7 100mm:5,7*7,8-1,2*2,18 : SE/1.7 120mm:10,3*2,3-1,2*2,18 : ostění:0,1*(1,2+2,18*2)+0,12*(1,2+2,18*2) : strop vstupu a průjezdu:25,2+2,7 : pod terénem - nové pasy XPS 120+HI:0,3*7 : štíty fasády MW 140:24*2 : 699,3241						
					699,32000			
99	622311012R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 100 mm	m	35,40000	90,00	3 186,00		RTS 20/ II
		Fasády: : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:4,1+2,5+10,8+3,2+7+7,8 : 35,4			35,40000			
100	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 120 mm	m	67,30000	108,00	7 268,40		RTS 20/ II
		Fasády: : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:17,4+23,2+26,7 : 67,3			67,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	622311513R00	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 120 mm, bez PÚ	m2	2,10000	853,00	1 791,30		RTS 20/ II
Fasády: : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: : pod terénem - nové pasy XPS 120+HI:0,3*7 : 2,1 2,10000								
102	622311523RTX	Zateplovací systém ETICS, sokl, Perimetr tl. 120 mm, s omítkou probarvenou	m2	23,41000	972,00	22 754,52		Vlastní
Fasády: : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: : SE/1.1:0,5*(48,7-(1,38+1,55+1,4+2,45)) : SE/1.4:0,35*7 : 23,41 23,41000								
103	622311154RT6	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 40 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou	m2	62,79240	1 068,00	67 062,28		RTS 20/ II
Fasády: : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: : SE/1.2: : ostění: : okna:0,12*2*(1,31*5+2,24*5+0,55*2+0,9*2+0,9+0,9+0,65+0,9+1,15+0,7+1,03+1,43+1,58*2+1,33*2+1,25*2+0,9*2) : dveře:(0,9+2*2,1+1,38+2*2,1+1,55+2*2,45+1,4+2*2,15+2,45+2*2,95+2,37+2*2,78+1,2+2*2,1) : SE/1.3: : ostění:0,13*(1,8*8+1,2*8+1*5+2,02*10) : SE/1.5: : ostění:0,12*2*(1,5*2+1,5*2) : SE/1.7: : ostění:0,1*(1,2+2,18*2)+0,12*(1,2+2,18*2) : 62,7924 62,79000								
104	622311132RT6	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.100 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou	m2	116,44400	882,00	102 703,61		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Fasády : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!! : SE/1.3:2,15*(4,1+2,5+10,8+3,2+7) : boční stěny vikýřů:3,4*10 : otvory:-(1,8*1,2*4+1*2,02*5) : SE/1.7 100mm:5,7*7,8-1,2*2,18 : 116,444						
				116,44000				
105	622311133RTX	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.120 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou	m2	403,61470	918,00	370 518,29		Vlastní
		Fasády : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!! : SE/1.2:3,15*10+5,1*(51,9+3,5)+4,3*10,6+1,5*23,2+0,7*26,7 : okna:-(1,31*2,24*5+0,55*0,9*2+0,9*0,9+0,65*0,9+1,15*0,7+1,03*1,43+1,58*1,33*2+1,25*0,9*2) : dveře:-(0,9*2,1+1,38*2,1+1,55*2,45+1,4*2,15+2,45*2,95+2,37*2,78+1,2*2,1) : SE/1.5:3,95*7 : okna:-1,5*1,5*2 : SE/1.7 120mm:10,3*2,3-1,2*2,18 : 403,6147						
				403,61000				
106	622311734RT6	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou	m2	48,00000	1 395,00	66 960,00		RTS 20/ II
		Fasády : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!! : štitý fasády MW 140:24*2 : 48						
				48,00000				
107	622311735RT6	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 160 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou	m2	27,90000	1 485,00	41 431,50		RTS 20/ II
		Fasády : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!! : strop vstupu a průjezdu:25,2+2,7 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		27,9		27,90000				
108	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou okna:2*(1,8*4+1,2*4+1,03+1,43+1,15+0,7+1,5*2+1,5*2+1,25*2+0,9*2+1,58*2+1,33*2+1,31*5+2,2 4*5+0,55*2+0,9*2+0,9+0,9+0,65+0,9) : dveře:1,38+2*2,1+1,55+2*2,45+1,4+2*2,15+2,45+2*2,95+1*5+2,02*10 : 164,14	m	164,14000	45,00	7 386,30		RTS 20/ II
				164,14000				
109	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou okna:2*(1,8*4+1,2*4+1,03+1,43+1,15+0,7+1,5*2+1,5*2+1,25*2+0,9*2+1,58*2+1,33*2+1,31*5+2,2 4*5+0,55*2+0,9*2+0,9+0,9+0,65+0,9) : dveře:1,38+2*2,1+1,55+2*2,45+1,4+2*2,15+2,45+2*2,95+1*5+2,02*10 : rohy objektu:5,05*14+1,5+0,7*2+4,3*2+5,7*2+10,3*2+2,15*10 : 299,84	m	299,84000	45,00	13 492,80		RTS 20/ II
				299,84000				
110	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan okna:(1,8*4+1,03+1,15+1,5*2+1,25*2+1,58*2+1,31*5+0,55*20,9+0,65) : 36,735	m	36,73500	45,00	1 653,08		RTS 20/ II
				36,73000				
111	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. 3,95*2 : 7,9	m	7,90000	45,00	355,50		RTS 20/ II
				7,90000				
112	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu přesah střechy:0,8*(45,3+1,3+3,7) : 40,24	m2	40,24000	189,00	7 605,36		RTS 20/ II
				40,24000				
113	622472142R00	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně, probarvená přesah střechy:0,8*(45,3+1,3+3,7) : 40,24	m2	40,24000	522,00	21 005,28		RTS 20/ II
				40,24000				
114	62.1	Kotvení a doplnění prvků PUR pěnou,doplňky,detaily, D+M detaily:0,5+0,7 : 1,2	m3	1,20000	2 250,00	2 700,00		Vlastní
				1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				218 833,03		
115	631591211R0X	Násyp pod podlahy rychletuhnoucí	m3	33,10105	5 310,00	175 766,58		Vlastní
		Podlahy: :						
		P2.4:44,01*0,205 :						
		P3.1:94,6*0,205 :						
		P3.2:71*0,066 :						
		33,10105		33,10000				
116	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	1,75000	3 478,00	6 086,50		RTS 20/ II
		po ZTI:0,05*(10,6+1+1,5+1,8+3,9+16,2) :						
		1,75		1,75000				
117	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	3,50000	2 997,00	10 489,50		RTS 20/ II
		po ZTI:0,1*(10,6+1+1,5+1,8+3,9+16,2) :						
		3,5		3,50000				
118	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,37500	3 145,00	1 179,38		RTS 20/ II
		1.NP zálivka prostoru schodů:0,25*1,5 :						
		0,375		0,38000				
119	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,75000	346,00	605,50		RTS 20/ II
		po ZTI:0,05*(10,6+1+1,5+1,8+3,9+16,2) :						
		1,75		1,75000				
120	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,11677	28 863,00	3 370,33		RTS 20/ II
		po ZTI:(10,6+1+1,5+1,8+3,9+16,2)*3,033*1,1/1000 :						
		0,1167705		0,12000				
121	632443121R00	Potěr cementový CT-C3-F4, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,36000	312,00	4 792,32		RTS 20/ II
		Podlahy: :						
		P2.1:15,36 :						
		15,36		15,36000				
122	632443122R00	Potěr cementový CT-C30-F4, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	15,36000	27,00	414,72		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podlahy: : P2.1:15,36 : 15,36		15,36000				
123	632415106R00	Potěr cementový samonivelační ručně tl. do 6 mm	m2	63,77000	207,00	13 200,39		RTS 20/ II
		Podlahy: : P1.1:29,36 : výměna PVC v m.č. 1.19:34,41 : 63,77		63,77000				
124	632441491R00	Broušení cementových potěrů - odstranění šlehu	m2	79,13000	37,00	2 927,81		RTS 20/ II
		Podlahy: : P1.1:29,36 : P2.1:15,36 : výměna PVC v m.č. 1.19:34,41 : 79,13		79,13000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				110 563,20		
125	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	291,96000	45,00	13 138,20		RTS 20/ II
		Podlahy: : P1.1:29,36 : P1.2:3,22 : P2.1:15,36 : P2.4:44,01 : P3.1:94,6 : P3.2:71 : výměna PVC v m.č. 1.19:34,41 : 291,96		291,96000				
126	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté	m2	492,60000	43,00	21 181,80		RTS 20/ II
		fasády:(6,2-1,8)*(52+1,5*3)+(5,8-1,8)*(26,5+1,5*2) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		štíty:37*2 : boky vikýřů:52 : 492,6		492,60000				
127	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 Začátek provozního součtu : fasády:(6,2-1,8)*(52+1,5*3)+(5,8-1,8)*(26,5+1,5*2) : štíty:37*2 : boky vikýřů:52 : Konec provozního součtu : 492,6*3 : 1477,8	m2	1 477,80000	25,00	36 945,00		RTS 20/ II
				1 477,80000				
128	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté fasády:(6,2-1,8)*(52+1,5*3)+(5,8-1,8)*(26,5+1,5*2) : štíty:37*2 : boky vikýřů:52 : 492,6	m2	492,60000	29,00	14 285,40		RTS 20/ II
				492,60000				
129	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken fasády:(6,2-1,8)*(52+1,5*3)+(5,8-1,8)*(26,5+1,5*2) : štíty:37*2 : boky vikýřů:52 : 492,6	m2	492,60000	12,00	5 911,20		RTS 20/ II
				492,60000				
130	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 Začátek provozního součtu : fasády:(6,2-1,8)*(52+1,5*3)+(5,8-1,8)*(26,5+1,5*2) : štíty:37*2 : boky vikýřů:52 : Konec provozního součtu :	m2	1 477,80000	7,00	10 344,60		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		492,6*3 : 1477,8		1 477,80000				
131	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken fasády:(6,2-1,8)*(52+1,5*3)+(5,8-1,8)*(26,5+1,5*2) : štíty:37*2 : boky vikýřů:52 : 492,6	m2	492,60000	7,00	3 448,20		RTS 20/ II
				492,60000				
132	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m schody:8,8*13,2 : šachta výtahu:11,1*3,2 : 151,68	m3	151,68000	14,00	2 123,52		RTS 20/ II
				151,68000				
133	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 schody:8,8*13,2*3 : šachta výtahu:11,1*3,2*3 : 455,04	m3	455,04000	4,00	1 820,16		RTS 20/ II
				455,04000				
134	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m schody:8,8*13,2 : šachta výtahu:11,1*3,2 : 151,68	m3	151,68000	9,00	1 365,12		RTS 20/ II
				151,68000				
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				22 588,20		
135	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Podlahy : P1.1:29,36 : P1.2:3,22 : P2.1:15,36 : P2.4:44,01 : P3.1:94,6 :	m2	291,96000	45,00	13 138,20		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P3.2:71 : výměna PVC v m.č. 1.19:34,41 : 291,96		291,96000				
136	95.1	Stavební přípomoc pro profese	hod	42,00000	225,00	9 450,00		Vlastní
		25+17 : 42		42,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				541 787,41		
137	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	16,00000	16,70	267,20		RTS 20/ II
		1.NP:2+3+3+2+1 : Mezipatro:1+1+1+2 : 16		16,00000				
138	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	1,00000	30,10	30,10		RTS 20/ II
		1.NP: : Mezipatro:1 : 1		1,00000				
139	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	1,00000	10,00	10,00		RTS 20/ II
		1.NP:1 : Mezipatro: : 1		1,00000				
140	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	3,00000	20,10	60,30		RTS 20/ II
		1.NP:1+2 : Mezipatro: : 3		3,00000				
141	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,34900	376,50	1 260,90		RTS 20/ II
		1.NP:1,97*(0,8+0,9) : Mezipatro: : 3,349		3,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1.NP:1,97*(0,86+0,75*2)+1*2+0,78*1,96*2+0,595*2*3 : Mezipatro:1*1,78+0,54*1,95+1,055*1,75+0,86*1,97*2 : 21,34445 21,34000	m2	21,34445	236,00	5 037,29		RTS 20/ II
143	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1.NP: : Mezipatro:0,96*2,15 : 2,064 2,06000	m2	2,06400	223,00	460,27		RTS 20/ II
144	968062355R00	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých pl. 2 m2 1.NP:1,47*2,24+0,55*0,9+1,15*1,48+1,47*1,48 : Mezipatro: : 7,6654 7,67000	m2	7,66540	252,00	1 931,68		RTS 20/ II
145	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm bouraná okna: : 1.NP:1,47+0,55+1,15+1,47 : Mezipatro: : stávající okna - pro KZS:0,55*2+0,65+0,9+1,15+1,03+1,25*2+1,25*5+1,56+1,58 : 21,36 21,36000	m	21,36000	52,70	1 125,67		RTS 20/ II
146	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 1.NP:1,47+0,55+1,15+1,47 : Mezipatro: : 4,64 4,64000	m	4,64000	34,00	157,76		RTS 20/ II
147	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 1.NP:0,08*0,5*1,63+0,6*2,24*(0,14+0,22)+0,49*(3,1*(1+2,1)-0,55*0,9)+0,18*3,1*2,8+0,32*(3,1*1,6-0,595*2)+0,42*(3,1*(6,2+6,6)-0,8*1,97)+0,26*(3,1*5,1-1,47*1,48-1,15*1,48) : Mezipatro:0,48*2,2*(0,9+0,99)+0,17*(2,2*2,5-0,86*1,97*2) : 29,245106 29,25000	m3	29,24511	802,00	23 454,58		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
148	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC <i>podkroví:2,9*(0,2*2+0,37+0,9)+4,7*0,2 : 5,783 5,78000</i>	m3	5,78300	1 028,00	5 944,92		RTS 20/ II
149	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm <i>1.NP:3,1*(1+2,6+3,4)-(1*2+0,75*2+0,595*2) : Mezipatro:2,2*5,2-0,54*1,95 : 27,397 27,40000</i>	m2	27,39700	108,00	2 958,88		RTS 20/ II
150	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm <i>1.NP:3,1*(2,8+1,3+1,2+7,2)-(0,75*1,9+0,78*1,96+0,9*1,97) : Mezipatro: : 34,0232 34,02000</i>	m2	34,02320	144,00	4 899,34		RTS 20/ II
151	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC <i>1.NP:0,1*3,1*4+0,6*2,24*2+0,49*(3,1*4+1+2,1*2)+0,18*3,1*2+0,15*3,1*8+0,32*3,1*2+0,42*3,1*2 +0,26*3,1*2 : Mezipatro:0,1*2,2*2+0,48*(2,2*2+0,9)+0,17*2,2*2 : 27,32 27,32000</i>	m2	27,32000	177,00	4 835,64		RTS 20/ II
152	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého <i>pasy:0,5*0,9*(11,3+6,6+2,1+7,2) : 12,24 12,24000</i>	m3	12,24000	2 250,00	27 540,00		RTS 20/ II
153	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných <i>1.NP:0,85+4*2 : Mezipatro: : 8,85 8,85000</i>	m2	8,85000	890,00	7 876,50		RTS 20/ II
154	762213811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m <i>podkroví:1,2*11 : 13,2 13,20000</i>	m	13,20000	280,00	3 696,00		RTS 20/ II
155	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % <i>kolem bouraných stěn a lokální opravy: :</i>	m2	50,00000	58,00	2 900,00		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP:30 : Mezipatro:15 : podkroví:5 : 50		50,00000				
156	96.1	Demontáž zábradlí schodiště, kotvení,doplňky,detaily	m	21,60000	135,00	2 916,00		Vlastní
		1.NP:2*(1,3+3,5+2,5) : Mezipatro:2*3,5 : 21,6		21,60000				
157	96.2	Demontáž stropů dřevěných,trámy,záklop, kotvení,doplňky,detaily	m2	69,00000	270,00	18 630,00		Vlastní
		1.NP:2,5*2,4*2+33+11 : podkroví:12,1+0,9 : 69		69,00000				
158	96.3	Demontáž a odpojení rozvodů a zařízení IS, kotvení,doplňky,detaily	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		1*1 : 1		1,00000				
159	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	64,00000	314,00	20 096,00		RTS 20/ II
		pro překlady : 1.NP:2*(4+4) : Mezipatro:2*(3+6) : pro OK prvky : 1.NP:2*(8+6+1) : Mezipatro : 64		64,00000				
160	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	50,32000	135,00	6 793,20		RTS 20/ II
		pro překlady : 1.NP:2*(4*2,14+4*1,3) : Mezipatro:2*(3*1,2+6*1,3) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50,32		50,32000				
161	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm drážky pro profese:220*1 : 220	m	220,00000	75,00	16 500,00		RTS 20/ II
				220,00000				
162	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm drážky pro profese:130*1 : 130	m	130,00000	105,00	13 650,00		RTS 20/ II
				130,00000				
163	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 8*1 : 8	kus	8,00000	68,00	544,00		RTS 20/ II
				8,00000				
164	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm 6*1 : 6	kus	6,00000	105,00	630,00		RTS 20/ II
				6,00000				
165	971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm 6*1 : 6	kus	6,00000	31,00	186,00		RTS 20/ II
				6,00000				
166	971038241R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 30 cm 5*1 : 5	kus	5,00000	60,00	300,00		RTS 20/ II
				5,00000				
167	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 2,5*1 : 2,5	m	2,50000	1 755,00	4 387,50		RTS 20/ II
				2,50000				
168	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm 2*1 : 2	m	2,00000	1 822,00	3 644,00		RTS 20/ II
				2,00000				
169	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 1,5*1 :	m	1,50000	2 092,00	3 138,00		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5		1,50000				
170	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	1,00000	2 790,00	2 790,00		RTS 20/ II
		1*1 :		1,00000				
171	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	98,50000	35,00	3 447,50		RTS 20/ II
		střecha:45,5+26+9,8+5,2+6,9+5,1 :		98,50000				
		98,5						
172	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	35,10000	35,00	1 228,50		RTS 20/ II
		střecha:6,1*5+4,6 :		35,10000				
		35,1						
173	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°	m2	21,90000	65,00	1 423,50		RTS 20/ II
		střecha:2,5*3+3,6*4 :		21,90000				
		21,9						
174	764392840R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 30°	m	7,70000	23,00	177,10		RTS 20/ II
		střecha:7,7*1 :		7,70000				
		7,7						
175	765900010RAB	Demontáž pálené krytiny, drážková	m2	627,80000	72,00	45 201,60		RTS 20/ II
		střecha:14*36,7+114 :		627,80000				
		627,8						
176	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	627,80000	25,00	15 695,00		RTS 20/ II
		střecha:14*36,7+114 :		627,80000				
		627,8						
177	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	627,80000	17,00	10 672,60		RTS 20/ II
		střecha:14*36,7+114 :		627,80000				
		627,8						
178	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	235,50000	72,00	16 956,00		RTS 20/ II
		prvky krovu:1,8+2,3+1+18+9,8*4+3,4*20+4,2*3+1,4+7,5+18,9+6,1*2+10,6*2+9,3+3,2*6+2,9 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		235,5		235,50000				
179	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	43,00000	54,00	2 322,00		RTS 20/ II
		1.NP:43*1 :		43	43,00000			
180	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	77,13000	76,00	5 861,88		RTS 20/ II
		1.NP:24,2+4+13,1+5,61 :						
		pro ZTI:10,6+1+1,5+1,8 :						
		mezipatro:2,11+5,44+7,77 :						
		77,13		77,13000				
181	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	113,01000	45,00	5 085,45		RTS 20/ II
		1.NP:24,2+15,2 :						
		1.NP m.č. 1.19:34,41 :						
		mezipatro:12,81+26,39 :						
		113,01		113,01000				
182	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	20,10000	67,00	1 346,70		RTS 20/ II
		1.NP: :						
		pro ZTI:3,9+16,2 :						
		20,1		20,10000				
183	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	54,52000	59,00	3 216,68		RTS 20/ II
		1.NP: :						
		mezipatro:2,11+5,44+7,77+12,81+26,39 :						
		54,52		54,52000				
184	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	4,85550	2 250,00	10 924,88		RTS 20/ II
		1.NP:0,05*(24,2+4+13,1+5,61+15,2) :						
		pro ZTI:0,05*(10,6+1+1,5+1,8+3,9+16,2) :						
		4,8555		4,86000				
185	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	9,71100	220,00	2 136,42		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP:0,1*(24,2+4+13,1+5,61+15,2) : pro ZTI:0,1*(10,6+1+1,5+1,8+3,9+16,2) : 9,711		9,71000				
186	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm 1.NP:0,05*(24,2+4+13,1+5,61+15,2) : pro ZTI:0,05*(10,6+1+1,5+1,8+3,9+16,2) : 4,8555	m3	4,85550	450,00	2 184,98		RTS 20/ II
				4,86000				
187	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm pro ZTI:54,2+13,5+33,8+5,2+2,5+9,2+14,2+3 : 135,6	m	135,60000	127,00	17 221,20		RTS 20/ II
				135,60000				
188	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 1.NP:0,4*(24,2+4+13,1+5,61+15,2) : mezipatro:0,2*(2,11+5,44+7,77+12,81+26,39) : 35,748	m3	35,74800	263,00	9 401,72		RTS 20/ II
				35,75000				
189	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst 1.NP:(24,2+4+13,1+5,61+15,2) : pro ZTI:(10,6+1+1,5+1,8+3,9+16,2) : 97,11	m2	97,11000	16,00	1 553,76		RTS 20/ II
				97,11000				
190	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 1.NP: : mezipatro:2,11+5,44+7,77+12,81+26,39 : 54,52	m2	54,52000	34,00	1 853,68		RTS 20/ II
				54,52000				
191	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1.NP:2*8,6-(0,595*2+0,55*0,9) : Mezipatro:2*9,4 : 34,315	m2	34,31500	72,00	2 470,68		RTS 20/ II
				34,31000				
192	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	309,00	618,00		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP:1 :						
		Mezipatro:1 :						
		2		2,00000				
193	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	222,00	444,00		RTS 20/ II
		1.NP:1 :						
		Mezipatro:1 :						
		2		2,00000				
194	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,00000	138,00	414,00		RTS 20/ II
		1.NP:3*1 :						
		Mezipatro: :						
		3		3,00000				
195	731200816R00	Demontáž kotle ocel. na tuhá paliva do 60 kW	kus	1,00000	1 383,00	1 383,00		RTS 20/ II
		1.NP:1*1 :						
		Mezipatro: :						
		1		1,00000				
196	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	354,70000	97,00	34 405,90		RTS 20/ II
		354,7*1 :						
		354,7		354,70000				
197	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 064,10000	4,50	4 788,45		RTS 20/ II
		354,7*3 :						
		1064,1		1 064,10000				
198	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	354,70000	88,00	31 213,60		RTS 20/ II
		354,7*1 :						
		354,7		354,70000				
199	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	354,70000	135,00	47 884,50		RTS 20/ II
		354,7*1 :						
		354,7		354,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 256,40000	1,00	4 256,40		RTS 20/ II

354,7*12 :

4256,4

4 256,40000

201	979999998R0X	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	354,70000	180,00	63 846,00		Vlastní
-----	--------------	-------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	--	---------

354,7*1 :

354,7

354,70000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						63 627,90	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

202	999281108R0X	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	310,38000	205,00	63 627,90		Vlastní
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	--	---------

310,38*1 :

310,38

310,38000

Díl: 711	Izolace proti vodě						57 633,05	
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

203	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	5,27000	27,00	142,29		RTS 20/ II
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------	--	------------

Podlahy: :

deska výtahu:5,27 :

5,27

5,27000

204	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	19,61300	40,00	784,52		RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	--	------------

Fasády: :

Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :

SE/1.4:0,35*7 :

SE/1.6:1,78*7,2+1,07*2,1 :

pod terénem - nové pásy XPS 120+HI:0,3*7 :

19,613

19,61000

205	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	5,27000	108,00	569,16		RTS 20/ II
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	--	------------

Podlahy: :

deska výtahu:5,27 :

5,27

5,27000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
206	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	19,61300	135,00	2 647,76		RTS 20/ II

Fasády: :

Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!!: :

SE/1.4:0,35*7 :

SE/1.6:1,78*7,2+1,07*2,1 :

pod terénem - nové pasy XPS 120+HI:0,3*7 :

19,613

19,61000

207	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PES vložka, tl. 4mm	m2	28,61545	135,00	3 863,09	SPCM	RTS 20/ II
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------	------	------------

Podlahy: :

deska výtahu:5,27*1,15 :

Fasády: :

Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!!: :

Začátek provozního součtu :

SE/1.4:0,35*7 :

SE/1.6:1,78*7,2+1,07*2,1 :

pod terénem - nové pasy XPS 120+HI:0,3*7 :

Konec provozního součtu :

19,613*1,15 :

28,61545

28,62000

208	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka, 4mm	m2	28,61545	126,00	3 605,55	SPCM	RTS 20/ II
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	------	------------

Podlahy: :

deska výtahu:5,27*1,15 :

Fasády: :

Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!!: :

Začátek provozního součtu :

SE/1.4:0,35*7 :

SE/1.6:1,78*7,2+1,07*2,1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod terénem - nové pasy XPS 120+HI:0,3*7 : Konec provozního součtu : 19,613*1,15 : 28,61545						
				28,62000				
209	711132101RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Fasády: : SE 1.6 - do dvorku:(1,07*2,1)*1,15 : 2,58405	m2	2,58405	20,00	51,68		RTS 20/ II
				2,58000				
210	28323110R	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 2000 mm Fasády: : SE 1.6 - do dvorku:(1,07*2,1)*1,15 : pod terénem - nové pasy XPS 120+HI:0,3*7*1,15 : 4,99905	m2	4,99905	103,00	514,90	SPCM	RTS 20/ II
				5,00000				
211	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, systémové řešení koutů,rohů,lišty,doplňky,D+M Fasády: : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: : SE/1.1:0,5*(48,7-(1,38+1,55+1,4+2,45)) : SE/1.2:0,7*26,7 : Podlahy:4,38+4,35+2,09+4,1+4,34+2,97+3,05*2 : po ZTI:(10,6+1+1,5+1,8+3,9+16,2) : Stěny: : 1.NP:1,5*1*2 : Mezipatro:1,5*1*3+2,02*1,6*5+0,2*9,7 : Podkroví:1,5*1*10+2,02*1,6*5+0,2*30,9 : 165,92	m2	165,92000	270,00	44 798,40		RTS 20/ II
				165,92000				
212	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,15000	158,00	655,70		RTS 20/ II
Díl: 712		Živičné krytiny				30 884,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
213	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	33,50000	27,00	904,50		RTS 20/ II

Střechy: :

St/2:6,5 :

St/3:27 :

33,5

33,50000

214	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	33,50000	99,00	3 316,50		RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	--	------------

Střechy: :

St/2:6,5 :

St/3:27 :

33,5

33,50000

215	62852265R	Pás modifikovaný asfalt SBS, skleněná vložka	m2	38,52500	151,00	5 817,28		RTS 20/ II
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	--	------------

Střechy: :

Začátek provozního součtu :

St/2:6,5 :

St/3:27 :

Konec provozního součtu :

33,5*1,15 :

38,525

38,52000

216	712373111RU1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci	m2	33,50000	315,00	10 552,50		RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	------------

Střechy: :

St/2:6,5 :

St/3:27 :

33,5

33,50000

217	28322010R	Fólie PVC-P tl. 1,5 mm š. 1600 mm, s PES výztuží, šedá	m2	38,52500	189,00	7 281,23	SPCM	RTS 20/ II
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	------	------------

Střechy: :

Začátek provozního součtu :

St/2:6,5 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		St/3:27 :						
		Konec provozního součtu :						
		33,5*1,15 :						
		38,525						
					38,52000			
218	712.1	Zřízení střešních prostupů, otvor, zapravení, lemování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
		1+1 :						
		2			2,00000			
219	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,75000	350,00	1 312,50		RTS 20/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				403 328,85		
220	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	224,97000	35,00	7 873,95		RTS 20/ II
		Podlahy: :						
		P2.1:15,36 :						
		P2.4:44,01 :						
		P3.1:94,6 :						
		P3.2:71 :						
		224,97			224,97000			
221	63151434R	Deska z minerální plsti kročejová tl. 20 mm	m2	247,46700	72,00	17 817,62	SPCM	RTS 20/ II
		Podlahy: :						
		Začátek provozního součtu :						
		P2.1:15,36 :						
		P2.4:44,01 :						
		P3.1:94,6 :						
		P3.2:71 :						
		Konec provozního součtu :						
		224,97*1,1 :						
		247,467			247,47000			
222	713120080RA0	Separční fólie PE, vč. dodávky folie	m2	17,66400	18,00	317,95		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podlahy: : P2.1:15,36*1,15 : 17,664		17,66000				
223	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn, včetně dodávky pásu 8x100x1000 mm	m	50,50000	56,00	2 828,00		RTS 20/ II
		Podlahy:50,5 : 50,5		50,50000				
224	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	480,00000	160,00	76 800,00		RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:12,8*(4,1+2,5+7,6+7)+11,2*3,2+14,4*12 : 480		480,00000				
225	713141123R00	Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá	m2	100,50000	73,00	7 336,50		RTS 20/ II
		Střechy: : Začátek provozního součtu : St/2:6,5 : St/3:27 : Konec provozního součtu : 33,5*3 : 100,5		100,50000				
226	28375971R	Deska spádová EPS 100 S	m3	3,68500	2 542,00	9 367,27	SPCM	RTS 20/ II
		Střechy: : Začátek provozního součtu : St/2:6,5 : St/3:27 : Konec provozního součtu : 33,5*0,1*1,1 : 3,685		3,69000				
227	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	5,61000	2 340,00	13 127,40	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Střechy: : Začátek provozního součtu : St/2:6,5*0,12 : St/3:27*0,16 : Konec provozního součtu : 5,1*1,1 : 5,61 5,61000						
228	63151408R	Deska z minerální plsti tl. 120 mm	m2	528,00000	210,00	110 880,00	SPCM	RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:(12,8*(4,1+2,5+7,6+7)+11,2*3,2+14,4*12)*1,1 : 528 528,00000						
229	63151410R	Deska z minerální plsti tl. 140 mm	m2	528,00000	244,00	128 832,00	SPCM	RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:(12,8*(4,1+2,5+7,6+7)+11,2*3,2+14,4*12)*1,1 : 528 528,00000						
230	713134211RK6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana PE, tl. 200mikrometrů	m2	93,14540	81,00	7 544,78		RTS 20/ II
		Fasády: : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: : Začátek provozního součtu : SE/1.3:2,15*(4,1+2,5+10,8+3,2+7) : boční stěny vikýřů:3,4*10 : otvory:-(1,8*1,2*4+1*2,02*5) : ostění:0,13*(1,8*8+1,2*8+1*5+2,02*10) : Konec provozního součtu : 80,996*1,15 : 93,1454 93,15000						
231	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	80,99600	63,00	5 102,75		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Fasády: : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: : SE/1.3:2,15*(4,1+2,5+10,8+3,2+7) : boční stěny vikýřů:3,4*10 : otvory:-(1,8*1,2*4+1*2,02*5) : ostění:0,13*(1,8*8+1,2*8+1*5+2,02*10) : 80,996						
				81,00000				
232	63151406R	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	89,09560	153,00	13 631,63	SPCM	RTS 20/ II
		Fasády: : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: : Začátek provozního součtu : SE/1.3:2,15*(4,1+2,5+10,8+3,2+7) : boční stěny vikýřů:3,4*10 : otvory:-(1,8*1,2*4+1*2,02*5) : ostění:0,13*(1,8*8+1,2*8+1*5+2,02*10) : Konec provozního součtu : 80,996*1,1 : 89,0956						
				89,10000				
233	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,10000	890,00	1 869,00		RTS 20/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské						834 112,49
234	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	261,10000	286,00	74 674,60		RTS 20/ II
		prvky krovu: : kleština 60/180:261,1 : 261,1						
				261,10000				
235	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	347,77000	345,00	119 980,65		RTS 20/ II
		prvky krovu: : sloupek 120/120:88,2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krokve 120/120:4,17 : krokve 120/140:142,3 : trámky 120/140:13,1 : trámky 140/160:21 : trámky výměny 100/100:19 : trámky výměny 120/120:3,5 : vaznice 120/120:46,5 : výměna 100/100:10 : 347,77						
					347,77000			
236	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	9,06400	6 255,00	56 695,32	SPCM	RTS 20/ II
		prvky krovu: : kleština 60/180:2,82 : sloupek 120/120:1,27 : krokve 120/120:0,06 : krokve 120/140:2,39 : trámky 120/140:0,22 : trámky 140/160:0,47 : trámky výměny 100/100:0,19 : trámky výměny 120/120:0,05 : vaznice 120/120:0,67 : výměna 100/100:0,1 : prořez:8,24*0,1 : 9,064						
					9,06000			
237	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	9,06400	822,00	7 450,61		RTS 20/ II
		prvky krovu: : kleština 60/180:2,82 : sloupek 120/120:1,27 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krokve 120/120:0,06 : krokve 120/140:2,39 : trámky 120/140:0,22 : trámky 140/160:0,47 : trámky výměny 100/100:0,19 : trámky výměny 120/120:0,05 : vaznice 120/120:0,67 : výměna 100/100:0,1 : prořez:8,24*0,1 : 9,064 9,06000						
238	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	480,00000	280,00	134 400,00		RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:12,8*(4,1+2,5+7,6+7)+11,2*3,2+14,4*12 : 480 480,00000						
239	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	480,00000	150,00	72 000,00		RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:12,8*(4,1+2,5+7,6+7)+11,2*3,2+14,4*12 : 480 480,00000						
240	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	480,00000	90,00	43 200,00		RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:12,8*(4,1+2,5+7,6+7)+11,2*3,2+14,4*12 : 480 480,00000						
241	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	40,24000	138,50	5 573,24		RTS 20/ II
		podbití přesahu střechy:0,8*(45,3+1,3+3,7) : 40,24 40,24000						
242	59592011R	Deska sádrovláknitá maloformátová 12,5 mm	m2	44,26400	246,00	10 888,94	SPCM	RTS 20/ II
		podbití přesahu střechy:0,8*(45,3+1,3+3,7)*1,1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		44,264		44,26000				
243	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy střechy:480*0,024+44,264*0,0125 : 12,0733	m3	12,07330	1 123,00	13 558,32		RTS 20/ II
				12,07000				
244	762512115R00	Položení podlahových desek na pero a drážku Podlahy : Začátek provozního součtu : P2.4:44,01 : P3.1:94,6 : P3.2:71 : Konec provozního součtu : 209,61*3 : 628,83	m2	628,83000	180,00	113 189,40		RTS 20/ II
				628,83000				
245	60715351R	Deska dřevovláknitá tl. 10 mm, 2500x1200 mm Podlahy : Začátek provozního součtu : P2.4:44,01 : P3.1:94,6 : P3.2:71 : Konec provozního součtu : 209,61*1,1 : 230,571	m2	230,57100	59,20	13 649,80	SPCM	RTS 20/ II
				230,57000				
246	59592011RX	Deska sádrovláknitá podlahová 12,5 mm Podlahy : Začátek provozního součtu : P2.4:44,01 : P3.1:94,6 :	m2	461,14200	350,00	161 399,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P3.2:71 :

Konec provozního součtu :

209,61*2*1,1 :

461,142

461,14000

247	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	8,06999	184,50	1 488,91		RTS 20/ II
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	------------

230,571*0,01+461,142*0,0125 :

8,069985

8,07000

248	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,70000	890,00	5 963,00		RTS 20/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	--	------------

Díl: 763		Dřevostavby	32 594,04					
-----------------	--	--------------------	------------------	--	--	--	--	--

249	763612132R00	M.obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	80,99600	170,00	13 769,32		RTS 20/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--	------------

Fasády :

Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :

SE/1.3:2,15*(4,1+2,5+10,8+3,2+7) :

boční stěny vikýřů:3,4*10 :

otvory:-(1,8*1,2*4+1*2,02*5) :

ostění:0,13*(1,8*8+1,2*8+1*5+2,02*10) :

80,996

81,00000

250	60726014.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	89,09560	170,00	15 146,25	SPCM	RTS 20/ II
-----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------------

Fasády :

Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :

Začátek provozního součtu :

SE/1.3:2,15*(4,1+2,5+10,8+3,2+7) :

boční stěny vikýřů:3,4*10 :

otvory:-(1,8*1,2*4+1*2,02*5) :

ostění:0,13*(1,8*8+1,2*8+1*5+2,02*10) :

Konec provozního součtu :

80,996*1,1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		89,0956		89,10000				
251	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	1,60372	513,00	822,71		RTS 20/ II
		Fasády: : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!!: : Začátek provozního součtu : SE/1.3:2,15*(4,1+2,5+10,8+3,2+7) : boční stěny vikýřů:3,4*10 : otvory:-(1,8*1,2*4+1*2,02*5) : ostění:0,13*(1,8*8+1,2*8+1*5+2,02*10) : Konec provozního součtu : 80,996*1,1*0,018 : 1,6037208						
				1,60000				
252	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	9,10000	313,82	2 855,76		RTS 20/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské			168 121,00			
253	K/01	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 165 mm, tl.0,7mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	45,80000	250,00	11 450,00		Vlastní
254	K/02	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 320 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M	m	1,10000	650,00	715,00		Vlastní
		0,55*2 : 1,1						
				1,10000				
255	K/03	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 320 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M	m	0,65000	650,00	422,50		Vlastní
256	K/04	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 320 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M	m	0,90000	650,00	585,00		Vlastní
257	K/05	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 320 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M	m	1,15000	650,00	747,50		Vlastní
258	K/06	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 320 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M	m	1,03000	700,00	721,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
259	K/07	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 340 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M 1,25*2 : 2,5	m	2,50000	700,00	1 750,00		Vlastní
				2,50000				
260	K/08	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 340 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M 1,25*5 : 6,25	m	6,25000	700,00	4 375,00		Vlastní
				6,25000				
261	K/09	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 340 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M	m	1,40000	700,00	980,00		Vlastní
262	K/10	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 220 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M 1,5*2 : 3	m	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní
				3,00000				
263	K/11	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 340 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M	m	1,56000	700,00	1 092,00		Vlastní
264	K/12	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 340 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M	m	1,58000	700,00	1 106,00		Vlastní
265	K/13	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 220 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,, D+M 1,8*4 : 7,2	m	7,20000	550,00	3 960,00		Vlastní
				7,20000				
266	K/14	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm, tl.0,5mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	71,80000	270,00	19 386,00		Vlastní
267	K/15	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 220 mm, tl.0,5mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	16,30000	290,00	4 727,00		Vlastní
268	K/16	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm, tl.0,5mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	37,50000	350,00	13 125,00		Vlastní
269	K/17	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu,pr. 100 mm, háky,čela,kotlíky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	3,50000	540,00	1 890,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
270	K/18	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu,pr. 125 mm, háky,čela,kotlíky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	65,50000	560,00	36 680,00		Vlastní
271	K/19	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu,pr. 150 mm, háky,čela,kotlíky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	45,30000	590,00	26 727,00		Vlastní
272	K/20	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm, objímky,kotlíky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	5,70000	540,00	3 078,00		Vlastní
273	K/21	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm, objímky,kotlíky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	6,70000	540,00	3 618,00		Vlastní
274	K/22	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm, objímky,kotlíky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	0,90000	560,00	504,00		Vlastní
275	K/23	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm, objímky,kotlíky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	12,00000	560,00	6 720,00		Vlastní
276	K/24	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm, objímky,kotlíky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	8,80000	560,00	4 928,00		Vlastní
277	K/25	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm, objímky,kotlíky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	23,60000	590,00	13 924,00		Vlastní

5,9*4 :

23,6

23,60000

278	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,00000	1 630,00	3 260,00		RTS 20/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé				460 534,75		
279	765901221R00	Zábrana parotěsná střeš , vč. dodávky folie PE, tl. 200mikrometrů	m2	552,00000	80,00	44 160,00		RTS 20/ II

Střechy :

St/1:(12,8*(4,1+2,5+7,6+7)+11,2*3,2+14,4*12)*1,15 :

552

552,00000

280	765901103R00	Fólie podstřešní paropropustná, vč. dodávky folie, plošná hmotnost 270g/m2	m2	552,00000	90,00	49 680,00		RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	------------

Střechy :

St/1:(12,8*(4,1+2,5+7,6+7)+11,2*3,2+14,4*12)*1,15 :

552

552,00000

281	765331221RU1	Krytina betonová, střechy ostatní, taška RAL3000	m2	480,00000	570,00	273 600,00		RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	--	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Střechy: : St/1:12,8*(4,1+2,5+7,6+7)+11,2*3,2+14,4*12 : 480		480,00000				
282	765331662R00	Větrací mřížka univerzální,kryt.drážková	m	50,30000	100,50	5 055,15		RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:45,3+1,3+3,7 : 50,3		50,30000				
283	765331233RU1	Hřeben betonový s větracím pásem, hřebenáč RAL3000	m	36,40000	739,00	26 899,60		RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:36,4 : 36,4		36,40000				
284	765331253RU1	Nároží betonové s větracím pásem, hřebenáč RAL3000	m	14,80000	866,00	12 816,80		RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:7,4*2 : 14,8		14,80000				
285	765331411R00	Úžlabí izolačním pásem z hliníku	m	7,90000	1 144,00	9 037,60		RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:7,9 : 7,9		7,90000				
286	765331261R00	Zakončení štítových hran taškami s ozubem, taška RAL3000	m	28,80000	765,00	22 032,00		RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:14,4*2 : 28,8		28,80000				
287	765331631RT1	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, s pružnou spojkou a redukcí,betoná taška	kus	9,00000	1 500,00	13 500,00		RTS 20/ II
		Střechy: : St/1:9*1 : 9		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
288	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	10,20000	368,00	3 753,60		RTS 20/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					566 926,90	
289	766.1	Dřevoplastové terasové desky pavlače,nosný rošt, lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	36,50000	1 900,00	69 350,00		Vlastní
		pavlač:36,5*1 : 36,5						
		36,50000						
290	766.2	Dřevěný obklad stěn,nosný rošt,nátěr, lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	7,90000	600,00	4 740,00		Vlastní
		m.č. 1.17:1*7,9 : 7,9						
		7,90000						
291	O/01	Okno 1500/1500 plast.rám,6-komor,folie,3-sklo,OS, kování,bezp.tř.2,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	14 820,00	29 640,00		Vlastní
292	O/02	Okno 1800/1200 plast.rám,6-komor,folie,3-sklo,OS, kování,b.tř.2,žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00000	17 100,00	68 400,00		Vlastní
293	O/03	Střešní okno 550/980 dřev. rám,3-sklo,klapka,filtr, venk.roleta,lemování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,00000	21 500,00	129 000,00		Vlastní
294	O/04	Střešní okno 550/980 dřev. rám,3-sklo,klapka,filtr, venk.roleta,lemování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00000	21 500,00	86 000,00		Vlastní
295	T/01	Vnitřní parapet oken,š. 270mm,MDF s CPL,čelo hrana, tl. 17mm,bílá,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	0,81000	1 300,00	1 053,00		Vlastní
		0,405*2 : 0,81						
		0,81000						
296	T/02	Vnitřní parapet oken,š. 450mm,MDF s CPL,čelo hrana, tl. 17mm,bílá,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	0,70200	1 600,00	1 123,20		Vlastní
297	T/03	Vnitřní parapet oken,š. 340mm,MDF s CPL,čelo hrana, tl. 17mm,bílá,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	0,53700	1 400,00	751,80		Vlastní
298	T/04	Vnitřní parapet oken,š. 340mm,MDF s CPL,čelo hrana, tl. 17mm,bílá,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	0,35000	1 400,00	490,00		Vlastní
299	T/05	Vnitřní parapet oken,š. 260mm,MDF s CPL,čelo hrana, tl. 17mm,bílá,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	1,87200	1 200,00	2 246,40		Vlastní
		0,468*4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,872		1,87000				
300	D/01	Dveře venkovní, 1300/2100, 2-křídlo, Prosklené, GP1, Otevíravé, U=1, 2, křídlo izolační 3-sklo, RC2, plastový, rám pro vchodové dveře, Uf=1, 8, RC2, klika/paniková klika, zámek cylindrický, práh, samozavírač, koordinátor, staveč, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	23 700,00	23 700,00		Vlastní
301	D/02	Dveře vnitřní, 800/1970, 1-křídlo, Plné, GP2, Otevíravé, EW 30 DP3 - C2, křídlo plné, polodrážka, DTD, CPL, lamino, ocelová zárubeň, vypalovaná prášková barva, klika/klika, zámek cylindrický, zárážka, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	3 990,00	3 990,00		Vlastní
302	D/03	Dveře vnitřní, 900/1970, 1-křídlo, Plné, GP2, Otevíravé, křídlo plné, polodrážka, DTD, CPL lamino, ocelová, zárubeň, vypalovaná prášková barva, klika/paniková klika, zámek cylindrický, zárážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	4 370,00	4 370,00		Vlastní
303	D/04	Dveře vnitřní, 800/1970, 1-křídlo, Plné, GP2, Otevíravé, křídlo plné, polodrážka, DTD, CPL lamino, ocelová, zárubeň, vypalovaná prášková barva, klika/klika, WC zámek, Vodorovné madlo na vnitřní straně dveří, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
304	D/05	Dveře vnitřní, 900/1970, 1-křídlo, Plné, GP3, Otevíravé, EI 30 DP3, U=1, 2, Rw 32dB, bezp. dveře izolované, RC2, , CPL lamino, bezpečnostní ocelová zárubeň RC2, vypalovaná prášková barva, klika/koule, zámek cylindrický, práh, kukátko, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	6 080,00	6 080,00		Vlastní
305	D/06	Dveře vnitřní, 700/1970, 1-křídlo, Plné, GP2, Otevíravé, křídlo plné, polodrážka, DTD, CPL lamino, ocelová, zárubeň, vypalovaná prášková barva, klika/klika, WC zámek, oboustranná mřížka 400x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
306	D/07	Dveře vnitřní, 800/1970, 1-křídlo, Plné, GP2, Otevíravé, křídlo plné, polodrážka, DTD, CPL lamino, ocelová, zárubeň, vypalovaná prášková barva, klika/klika, zámek, zámku, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
307	D/08	Dveře vnitřní,800/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,záslepka zámku,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
308	D/09	Dveře vnitřní,700/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,WC zámek,oboustranná mřížka 400x100,kotvení,doplňky, detaily,D+M	kus	1,00000	3 990,00	3 990,00		Vlastní
309	D/10	Dveře vnitřní,900/1700,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,EW 30 DP3 - C2,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL, lamino,ocelová zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,zámek cylindrický,samozavírač,kotvení, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 370,00	4 370,00		Vlastní
310	D/11	Dveře venkovní,900/1970,1-křídle,Prosklené,GP4,Otevíravé,U=1,2,křídlo izolační 3-sklo,RC2,plastový, rám pro vchodové dveře,Uf=1,8,RC2,klika/paniková klika,zámek cylindrický,práh,zarážka,samozavírač, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	16 055,00	16 055,00		Vlastní
311	D/12	Dveře vnitřní,900/1970,1-křídle,Plné,GP3,Otevíravé,EI 30 DP3,U=1,2,Rw 32dB,bezp. dveře izolované,RC2, ,CPL lamino,bezpečnostní ocelová zárubeň RC2,vypalovaná prášková barva,klika/koule,zámek cylindrický,práh,kukátko,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 080,00	6 080,00		Vlastní
312	D/13	Dveře vnitřní,700/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,zámek cylindrický,zarážka,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	3 990,00	3 990,00		Vlastní
313	D/14	Dveře vnitřní,800/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,záslepka zámku,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
314	D/15	Dveře vnitřní,800/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,záslepka zámku,zarážka,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
315	D/16	Dveře vnitřní,700/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,WC zámek,zarážka,oboustranná mřížka 400x100,kotvení,	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		doplňky,detaily,D+M						
316	D/17	Dveře venkovní,900/1970,1-křídle,Plné,GP3,Otevíravé,EI 30 DP3,U=1,2,Rw 32dB,bezp. dveře izolované,, RC2,CPL lamino,bezpečnostní ocelová zárubeň RC2,vypalovaná prášková barva,klika/koule,zámek	kus	1,00000	6 080,00	6 080,00		Vlastní
		cylindrický,práh,zarážka,kukátko,kotvení,doplňky,detaily,D+M						
317	D/18	Dveře vnitřní,700/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,WC zámek,oboustranná mřížka 400x100,kotvení,doplňky,	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
		detaily,D+M						
318	D/19	Dveře vnitřní,700/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,WC zámek,zarážka,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
319	D/20	Dveře vnitřní,900/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,záslepka zámku,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	3 990,00	3 990,00		Vlastní
320	D/21	Dveře venkovní,900/1970,1-křídle,Plné,GP3,Otevíravé,EI 30 DP3,U=1,2,Rw 32dB,bezp. dveře izolované,, RC2,CPL lamino,bezpečnostní ocelová zárubeň RC2,vypalovaná prášková barva,klika/koule,zámek	kus	1,00000	6 080,00	6 080,00		Vlastní
		cylindrický,práh,zarážka,kukátko,kotvení,doplňky,detaily,D+M						
321	D/22	Dveře vnitřní,700/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,WC zámek,oboustranná mřížka 400x100,kotvení,doplňky,	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
		detaily,D+M						
322	D/23	Dveře vnitřní,900/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,záslepka zámku,zarážka,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 370,00	4 370,00		Vlastní
323	D/24	Dveře venkovní,900/1970,1-křídle,Plné,GP3,Otevíravé,EI 30 DP3,U=1,2,Rw 32dB,bezp. dveře izolované,, RC2,CPL lamino,bezpečnostní ocelová zárubeň RC2,vypalovaná prášková barva,klika/koule,zámek	kus	1,00000	6 080,00	6 080,00		Vlastní
		cylindrický,práh,zarážka,kukátko,kotvení,doplňky,detaily,D+M						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
324	D/25	Dveře vnitřní,800/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,záslepka zámku,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
325	D/26	Dveře vnitřní,800/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,záslepka zámku,zarážka,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
326	D/27	Dveře vnitřní,700/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,WC zámek,zarážka,oboustranná mřížka 400x100,kotvení, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
327	D/28	Dveře venkovní,900/1970,1-křídle,Plné,GP3,Otevíravé,EI 30 DP3,U=1,2,Rw 32dB,bezp. dveře izolované,, RC2,CPL lamino,bezpečnostní ocelová zárubeň RC2,vypalovaná prášková barva,klika/koule,zámek cylindrický,práh,zarážka,kukátko,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 080,00	6 080,00		Vlastní
328	D/29	Dveře vnitřní,800/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,záslepka zámku,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
329	D/30	Dveře vnitřní,800/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,záslepka zámku,zarážka,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
330	D/31	Dveře vnitřní,700/1970,1-křídle,Plné,GP2,Otevíravé,křídlo plné,polodrážka,DTD,CPL lamino,ocelová, zárubeň,vypalovaná prášková barva,klika/klika,WC zámek,zarážka,oboustranná mřížka 400x100,kotvení, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	3 990,00	3 990,00		Vlastní
331	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,50000	1 425,00	2 137,50		RTS 20/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			1 388 895,90			
332	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	80,00000	90,00	7 200,00		RTS 20/ II
		spojovací a kotvící prvky:80*1 : 80			80,00000			
333	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	150,00000	90,00	13 500,00		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
spojovací a kotvící prvky:150*1 : 150 150,00000								
334	767.1	Požární ucpávky všech prostupů, štítek, zpráva, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	14,00000	500,00	7 000,00		Vlastní
6+8 : 14 14,00000								
335	Z/01	Madlo vnějšího schodiště u vstupu, ocel, PZ+RAL8017, 50/10mm, držáky, rozety, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	2,40000	585,00	1 404,00		Vlastní
336	Z/02a	Madlo vnitřního schodiště, buk lakovaný+ocel RAL, 50/20mm, držáky, rozety, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	7,20000	1 485,00	10 692,00		Vlastní
337	Z/02b	Madlo vnitřního schodiště, buk lakovaný+ocel RAL, 50/20mm, držáky, rozety, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	1,00000	1 485,00	1 485,00		Vlastní
338	Z/02c	Madlo vnitřního schodiště, buk lakovaný+ocel RAL, 50/20mm, držáky, rozety, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	4,30000	1 485,00	6 385,50		Vlastní
339	Z/03a	Venkovní zábradlí, v. 1,0m, ocel PZ+RAL8017, madlo, 50/10mm, sloupky, výplň, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	15,00000	3 735,00	56 025,00		Vlastní
340	Z/03b	Venkovní zábradlí, v. 1,0m, ocel PZ+RAL8017, madlo, 50/10mm, sloupky, výplň, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	4,40000	3 735,00	16 434,00		Vlastní
341	Z/04a	Vnitřní zábradlí, v. 0,9m, ocel PZ+RAL, madlo buk, 50/20mm, sloupky, výplň, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	7,80000	4 725,00	36 855,00		Vlastní
342	Z/04b	Vnitřní zábradlí, v. 0,9m, ocel PZ+RAL, madlo buk, 50/20mm, sloupky, výplň, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	5,40000	4 725,00	25 515,00		Vlastní
343	Z/05	Nosná ocelová kce. pro montáž výtahu, IPE 160, 2xZ nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	31,60000	90,00	2 844,00		Vlastní
344	Z/06	Zábradlí před oknem, ocel PZ+RAL8017, TR31, 8/4mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	77,40000	99,00	7 662,60		Vlastní
8,6*9 : 77,4 77,40000								
345	Z/07	Markýza nad vstupem u výtahu, nerez ocel+sklo 2x5mm, držáky, lano, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	1,44000	9 450,00	13 608,00		Vlastní
346	Z/08a	Protidešťová žaluzie 160x600mm, pevné lamely, rám, PZ+RAL, šítko proti hmyzu, kotvy, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
347	Z/08b	Protidešťová žaluzie 150x150mm,pevné lamely,rám, PZ+RAL,šítka proti hmyzu,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	1 125,00	2 250,00		Vlastní
348	Z/09a	Protidešťová žaluzie pr. 300mm,pevné lamely,rám, PZ+RAL,šítka proti hmyzu,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
349	Z/09b	Protidešťová žaluzie pr. 400mm,pevné lamely,rám, PZ+RAL,šítka proti hmyzu,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	612,00	1 224,00		Vlastní
350	Z/09c	Protidešťová žaluzie pr. 150mm,pevné lamely,rám, PZ+RAL,šítka proti hmyzu,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	135,00	135,00		Vlastní
351	Z/10	Pomocné a atypické ocelové konstrukce, nátěr RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	360,00000	90,00	32 400,00		Vlastní
352	Z/11	Vnitřní schodiště,ocel. profily,perf.plech tl.3mm, RAL9010,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	715,00000	110,00	78 650,00		Vlastní
502+213 :				715	715,00000			
353	Z/12	Vnitřní schodiště,ocel. profily,perf.plech tl.3mm, RAL9010,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	302,00000	165,00	49 830,00		Vlastní
192+110 :				302	302,00000			
354	Z/13	Vnitřní schodiště,ocel. profily,perf.plech tl.3mm, RAL9010,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	67,00000	110,00	7 370,00		Vlastní
41+26 :				67	67,00000			
355	Z/14	Vnitřní schodiště,ocel. profily,bukové schodnice, 40mm,RAL9010,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	168,00000	140,00	23 520,00		Vlastní
128+40 :				168	168,00000			
356	OS/01a	Přenosný hasicí přístroj,práškový,21A,183B,C, 6kg,štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00000	585,00	1 755,00		Vlastní
357	OS/01b	Přenosný hasicí přístroj,práškový,34A,233B,C, 6kg,štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	720,00	1 440,00		Vlastní
358	OS/01c	Přenosný hasicí přístroj,CO2,55B,C, 5kg,štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	1 215,00	1 215,00		Vlastní
359	OS/02	Skříňka na hasicí přístroj,ocel.plech+sklo,bílá, 250/250/750,štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00000	1 350,00	5 400,00		Vlastní
360	OS/03	Skříň vnitřního odběr.místa,ocel.plech,bílá,hadice, 30m,650/650/175,štítek,kotvení,doplňky,detaily,, D+M	kus	1,00000	4 140,00	4 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
361	OS/04	Zásobník na papírové ručníky nástěnný, nerez, 270/265/92mm, zámek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	3 510,00	3 510,00		Vlastní
362	OS/05	Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, nerez, 100/110/320mm, zámek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00		Vlastní
363	OS/06	Zásobník na toaletní papír nástěnný, nerez, 200/215/117mm, zámek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	1 620,00	1 620,00		Vlastní
364	OS/07	WC souprava nástěnná, nerez, 110/230/110mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	990,00	990,00		Vlastní
365	OS/08	Odpadkový koš, nerez, 45l, držák na pytle, 250/300/600mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	5 220,00	5 220,00		Vlastní
366	OS/09	Háček na oděv jednoduchý, nerez, 18/60/38mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	324,00	324,00		Vlastní
367	OS/10	Zrcadlo sklopné nad umyvadlem pro imobilní, 850/1000mm, CU vrstva, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	3 510,00	3 510,00		Vlastní
368	OS/11	Madlo sklopné na WC pro imobilní, nerez, dl. 813mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00		Vlastní
369	OS/12	Madlo pevné na WC pro imobilní, nerez, dl. 813mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
370	OS/13	Madlo pevné na WC pro imobilní, svislé, nerez, dl. 500mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
371	OS/14	Výtah osobní lanový pro invalidy 630/0,63, 8osob, 2 stanice+ nástupiště, zdvih 6,525m, dveře, D+M	kus	1,00000	640 000,00	640 000,00		Vlastní
372	OS/15a	Venkovní podlahová čistící zóna, AL lamely+guma, rám, v. 20mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	1,17000	16 200,00	18 954,00		Vlastní

0,78*1,5 :

1,17

1,17000

373	OS/15b	Venkovní podlahová čistící zóna, AL lamely+guma, rám, v. 20mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	2,00000	13 500,00	27 000,00		Vlastní
374	OS/16	Vnitřní podlahová čistící zóna, kobercová, rám, tl. 2mm, nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	1,40000	4 050,00	5 670,00		Vlastní
375	OS/17	Poštovní schránka, nerez, 325/240/60mm, zámek, klapka, nástěnná, zámek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	6,00000	765,00	4 590,00		Vlastní
376	OS/18	Sprchová zástěna 1/4kruh, 800/800, dveře posuvné, AL rám, sklo 5mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	6,00000	10 620,00	63 720,00		Vlastní
377	OS/19	Protipožární půdní schody EI45, 700/1200mm, dřevo, madlo, zateplené, límeč, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	6 480,00	6 480,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
378	OS/20	Revizní dvířka do SDK stěny,AL rám,400/400mm, tlačný zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,00000	540,00	3 240,00		Vlastní
379	OS/21	Revizní dvířka do SDK stěny,AL rám,400/400mm, EW30DP1,tlačný zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,00000	1 530,00	9 180,00		Vlastní
380	OS/22	Revizní dvířka do SDK stěny,AL rám,400/400mm, pod obklad,tlač. zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,00000	450,00	2 700,00		Vlastní
381	OS/23	Revizní dvířka do SDK podhledu,AL rám,300/300mm, tlačný zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,00000	450,00	2 700,00		Vlastní
382	OS/24	Revizní dvířka do SDK podhledu,AL rám,400/400mm, tlačný zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,00000	450,00	2 700,00		Vlastní
383	OS/25	Sněhový hák pro betonovou krytinu,PZ+RAL, 380/7mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	801,00000	19,80	15 859,80		Vlastní
384	OS/26	Stoupací plošiny pro betonovou krytinu,sada,PZ+RAL, 250/400mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	34,00000	2 025,00	68 850,00		Vlastní
385	OS/27	Odvětrání digestoře na fasádu,kruhová roura pr.150, pachotěs.klapka,kabely,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	3 330,00	3 330,00		Vlastní
386	OS/28	Odvětrání digestoře na střeš,kruhová roura pr.150, pachotěs.klapka,kabely,hlava,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00000	3 330,00	16 650,00		Vlastní
387	OS/29	Odvětrání hyg.zázemí 1místnost,kruh.roura pr.100, zpět.klapka,kabely,ventilátor,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00000	7 110,00	28 440,00		Vlastní
388	OS/30	Odvětrání hyg.zázemí 2místnosti,kruh.roura pr.100, zpět.klapky,kabely,ventilátor,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	8 100,00	8 100,00		Vlastní
389	OS/31	Akustická okenní štěrbinová pro přívod vzduchu,EHA2, 42dB,5-35m3/h,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,00000	1 350,00	8 100,00		Vlastní
390	OS/32	Doplnění vybavení u stáv.dveří z PBR,2x samozavír., 6x panikové kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	7 650,00	7 650,00		Vlastní
391	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,00000	1 309,50	2 619,00		RTS 20/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				180 271,72		
392	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	199,32000	27,00	5 381,64		RTS 20/ II

Podlahy :

P1.1:29,36 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P2.4:44,01 : P3.1:94,6 : po ZTI:10,6+1+1,5+1,8 : vstupní schody:4*(0,18+0,27)*1,5 : sokly rovné:0,1*135 : sokly šikmé-vstupní schody:0,1*2,5 : 199,32						
				199,32000				
393	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	135,00000	72,00	9 720,00		RTS 20/ II
		Podlahy : sokly rovné:1*135 : 135		135,00000				
394	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	2,50000	72,00	180,00		RTS 20/ II
		Podlahy : sokly šikmé-vstupní schody:1*2,5 : 2,5		2,50000				
395	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	137,50000	18,00	2 475,00		RTS 20/ II
		Podlahy : sokly rovné:1*135 : sokly šikmé-vstupní schody:1*2,5 : 137,5		137,50000				
396	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel flex	m2	182,87000	527,00	96 372,49		RTS 20/ II
		Podlahy : P1.1:29,36 : P2.4:44,01 : P3.1:94,6 : po ZTI:10,6+1+1,5+1,8 : 182,87		182,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
397	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada Podlahy : vstupní schody:4*1,5 : 6	m	6,00000	201,00	1 206,00		RTS 20/ II
				6,00000				
398	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada Podlahy : vstupní schody:4*1,5 : 6	m	6,00000	101,00	606,00		RTS 20/ II
				6,00000				
399	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně Podlahy : P1.1:29,36 : P2.4:44,01 : P3.1:94,6 : po ZTI:10,6+1+1,5+1,8 : vstupní schody:4*(0,18+0,27)*1,5 : sokly rovné:0,1*135 : sokly šikmé-vstupní schody:0,1*2,5 : 199,32	m2	199,32000	10,00	1 993,20		RTS 20/ II
				199,32000				
400	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Podlahy : sokly rovné:0,1*135 : sokly šikmé-vstupní schody:0,1*2,5 : 13,75	m	13,75000	49,00	673,75		RTS 20/ II
				13,75000				
401	771.1	Dlažba keramická protiskluzná,schodovky, tl. 10mm, dle výběru investora Podlahy : Začátek provozního součtu : P1.1:29,36 :	m2	219,25200	270,00	59 198,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P2.4:44,01 : P3.1:94,6 : po ZTI:10,6+1+1,5+1,8 : vstupní schody:4*(0,18+0,27)*1,5 : sokly rovné:0,1*135 : sokly šikmé-vstupní schody:0,1*2,5 : Konec provozního součtu : 199,32*1,1 : 219,252						
					219,25000			
402	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,70000	368,00	2 465,60		RTS 20/ II
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				66 950,91		
403	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	106,46000	6,00	638,76		RTS 20/ II
		Podlahy : P2.1:15,36 : P3.2:71 : po ZTI:3,9+16,2 : 106,46						
					106,46000			
404	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	69,00000	65,00	4 485,00		RTS 20/ II
		Podlahy:69 : 69						
					69,00000			
405	775542031R00	Podložka tlumící 2 mm pod lamelové podlahy	m2	94,99600	42,00	3 989,83		RTS 20/ II
		Podlahy : Začátek provozního součtu : P2.1:15,36 : P3.2:71 : Konec provozního součtu : 86,36*1,1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		94,996		95,00000				
406	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	86,36000	180,00	15 544,80		RTS 20/ II
		Podlahy: :						
		P2.1:15,36 :						
		P3.2:71 :						
		86,36		86,36000				
407	775511000R00	Položení vlysových podlah do lepidla	m2	20,10000	550,00	11 055,00		RTS 20/ II
		po ZTI - použití demontovaných parket:3,9+16,2 :						
		20,1		20,10000				
408	775599130R00	Celoplošné tmelení	m2	20,10000	220,00	4 422,00		RTS 20/ II
		po ZTI - použití demontovaných parket:3,9+16,2 :						
		20,1		20,10000				
409	775599141R00	Lak dřevěných podlah, Z+2x,přebroušení	m2	20,10000	402,00	8 080,20		RTS 20/ II
		po ZTI - použití demontovaných parket:3,9+16,2 :						
		20,1		20,10000				
410	775.1	Podlahovina laminátová,7mm,zámkový spoj, dle výběru investora	m2	98,79100	180,00	17 782,38		Vlastní
		Podlahy: :						
		Začátek provozního součtu :						
		P2.1:15,36 :						
		P3.2:71 :						
		sokly:0,05*69 :						
		Konec provozního součtu :						
		89,81*1,1 :						
		98,791		98,79000				
411	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	1,60000	595,59	952,94		RTS 20/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				15 753,41		
412	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku	m2	35,64000	20,00	712,80		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podlahy: : výměna PVC v m.č. 1.19:34,41 : sokly:0,05*24,6 : 35,64		35,64000				
413	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	24,60000	54,00	1 328,40		RTS 20/ II
		Podlahy: : výměna PVC v m.č. 1.19: : sokly:1*24,6 : 24,6		24,60000				
414	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve specifikaci	m2	34,41000	189,00	6 503,49		RTS 20/ II
		Podlahy: : výměna PVC v m.č. 1.19:34,41 : 34,41		34,41000				
415	776.1	Podlahovina PVC,, bez ftalátů, š.2,0 m- dle výběru investora	m2	39,20400	180,00	7 056,72		Vlastní
		Podlahy: : Začátek provozního součtu : výměna PVC v m.č. 1.19:34,41 : sokly:0,05*24,6 : Konec provozního součtu : 35,64*1,1 : 39,204		39,20000				
416	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,80000	190,00	152,00		RTS 20/ II
Díl: 781		Obklady keramické			128 848,21			
417	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	141,88400	27,00	3 830,87		RTS 20/ II
		1.NP: : Mezipatro:2,02*(8,2+6,1)+0,6*3,6 : Podkroví:2,02*(7,3+7,6+5,2+9,8+9,5*2)+0,6*(3,6+4,6+3,3+4,3*2) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		141,884		141,88000				
418	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele flex. 1.NP: : Mezipatro:2,02*(8,2+6,1)+0,6*3,6 : Podkroví:2,02*(7,3+7,6+5,2+9,8+9,5*2)+0,6*(3,6+4,6+3,3+4,3*2) : 141,884	m2	141,88400	524,00	74 347,22		RTS 20/ II
				141,88000				
419	781491001RTX	Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL 113,5*1 : 113,5	m	113,50000	53,00	6 015,50		Vlastní
				113,50000				
420	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně 1.NP: : Mezipatro:2,02*(8,2+6,1)+0,6*3,6 : Podkroví:2,02*(7,3+7,6+5,2+9,8+9,5*2)+0,6*(3,6+4,6+3,3+4,3*2) : 141,884	m2	141,88400	8,00	1 135,07		RTS 20/ II
				141,88000				
421	781.1	Obklad keramický,glazovaný, dle výběru investora 1.NP: : Začátek provozního součtu : Mezipatro:2,02*(8,2+6,1)+0,6*3,6 : Podkroví:2,02*(7,3+7,6+5,2+9,8+9,5*2)+0,6*(3,6+4,6+3,3+4,3*2) : Konec provozního součtu : 141,884*1,1 : 156,0724	m2	156,07240	270,00	42 139,55		Vlastní
				156,07000				
422	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,75000	368,00	1 380,00		RTS 20/ II
Díl: 783		Nátěry				74 496,46		
423	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní OK stropu nad 1.NP:59*1 : 59	m2	59,00000	62,00	3 658,00		RTS 20/ II
				59,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
424	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo	m2	240,00000	215,00	51 600,00		RTS 20/ II

OK pavlače:240*1 :

240

240,00000

425	783896211R0X	Nátěr betonových povrchů olejivzdorný, 2x	m2	14,90000	193,00	2 875,70		Vlastní
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

Podlahy: :

P1.2:3,22 :

Fasády: :

SE 1.6:1,78*5,6+1,07*1,6 :

14,9

14,90000

426	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x	m2	1 258,67360	13,00	16 362,76		RTS 20/ II
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	--	------------

prvky krovy: :

kleština 60/180:261,1*2*(0,06+0,18) :

sloupek 120/120:88,2*4*0,12 :

krokve 120/120:4,17*4*0,12 :

krokve 120/140:142,3*2*(0,12+0,14) :

trámky 120/140:13,1*2*(0,12+0,14) :

trámky 140/160:21*2*(0,14+0,16) :

trámky výměny 100/100:19*4*0,1 :

trámky výměny 120/120:3,5*4*0,12 :

vaznice 120/120:46,5*4*0,12 :

výměna 100/100:10*4*0,1 :

Střechy: :

St/1: (12,8*(4,1+2,5+7,6+7)+11,2*3,2+14,4*12)*2 :

1258,6736

1 258,67000

Díl: 784	Malby					100 079,20		
-----------------	--------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

427	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	1 924,60000	20,00	38 492,00		RTS 20/ II
-----	--------------	---------------------------------	----	-------------	-------	-----------	--	------------

SDK:128,6+6,4+376+43,9+81+57,6+8,3+4,3+2*(57,1+35+69+66,1+82,8+50,8+15,6) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

omítky:503,2+87,5+24,8 :

odečet ker. obkladů:-141,9 :

odečet dřev. obkladů:-7,9 :

1924,6

1 924,60000

428	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná	m2	1 924,60000	32,00	61 587,20		RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	--	------------

SDK:128,6+6,4+376+43,9+81+57,6+8,3+4,3+2*(57,1+35+69+66,1+82,8+50,8+15,6) :

omítky:503,2+87,5+24,8 :

odečet ker. obkladů:-141,9 :

odečet dřev. obkladů:-7,9 :

1924,6

1 924,60000

Díl: M43	Montáže ocelových konstrukcí					944 525,00		
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

429	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	9 850,00000	95,00	935 750,00		Vlastní
-----	-------	--	----	-------------	-------	------------	--	---------

OK stropu nad 1.NP:1950 :

OK pavlače:7900 :

1950+7900

9 850,00000

430	M43.2	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00000	975,00	8 775,00		Vlastní
-----	-------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

Díl: M99	Skladby podlah a konstrukcí					0,00		
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

431	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!!	m2	1 617,63410	0,00	0,00		Vlastní
-----	-------	---	----	-------------	------	------	--	---------

Podlahy :

P1.1:29,36 :

P1.2:3,22 :

P2.1:15,36 :

P2.4:44,01 :

P3.1:94,6 :

P3.2:71 :

výměna PVC v m.č. 1.19:34,41 :

deska výtahu:5,27 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zpevněné plochy : ZP/1:107,58 : Fasády : Provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!! : SE/1.1:0,5*(48,7-(1,38+1,55+1,4+2,45)) : SE/1.2:3,15*10+5,1*(51,9+3,5)+4,3*10,6+1,5*23,2+0,7*26,7 : okna:-(1,31*2,24*5+0,55*0,9*2+0,9*0,9+0,65*0,9+1,15*0,7+1,03*1,43+1,58*1,33*2+1,25*0,9*2) : dveře:-(0,9*2,1+1,38*2,1+1,55*2,45+1,4*2,15+2,45*2,95+2,37*2,78+1,2*2,1) : ostění : okna:0,12*2*(1,31*5+2,24*5+0,55*2+0,9*2+0,9+0,9+0,65+0,9+1,15+0,7+1,03+1,43+1,58*2+1,33*2+1,25*2+0,9*2) : dveře:(0,9+2*2,1+1,38+2*2,1+1,55+2*2,45+1,4+2*2,15+2,45+2*2,95+2,37+2*2,78+1,2+2*2,1) : SE/1.3:2,15*(4,1+2,5+10,8+3,2+7) : boční stěny vikýřů:3,4*10 : otvory:-(1,8*1,2*4+1*2,02*5) : ostění:0,13*(1,8*8+1,2*8+1*5+2,02*10) : SE/1.4:0,35*7 : SE/1.5:3,95*7 : okna:-1,5*1,5*2 : ostění:0,12*2*(1,5*2+1,5*2) : SE/1.6:1,78*7,2+1,07*2,1 : SE/1.7 100mm:5,7*7,8-1,2*2,18 : SE/1.7 120mm:10,3*2,3-1,2*2,18 : ostění:0,1*(1,2+2,18*2)+0,12*(1,2+2,18*2) : strop vstupu a průjezdu:25,2+2,7 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	2	ARS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod terénem - nové pasy XPS 120+HI:0,3*7 :						
		štíty fasády MW 140:24*2 :						
		Střechy: :						
		St/1:12,8*(4,1+2,5+7,6+7)+11,2*3,2+14,4*12 :						
		St/2:6,5 :						
		St/3:27 :						
		1617,6341		1	617,63000			

Celkem	8 902 711,08
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				138 067,79		
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	60,73000	1 215,00	73 786,95		RTS 20/ II
2	132101212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	29,70000	121,95	3 621,92		RTS 20/ II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	90,43000	80,00	7 234,40		RTS 20/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	42,72000	60,00	2 563,20		RTS 20/ II
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	42,72000	198,00	8 458,56		RTS 20/ II
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	42,72000	14,67	626,70		RTS 20/ II
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	47,70000	110,25	5 258,93		RTS 20/ II
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	28,48000	999,90	28 477,15		RTS 20/ II
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	94,94000	11,79	1 119,34		RTS 20/ II
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	42,72000	162,00	6 920,64		RTS 20/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				17 016,80		
11	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	14,24000	1 195,00	17 016,80		RTS 20/ II
Díl: 8		Trubní vedení				17 636,50		
12	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm	kus	11,08800	170,00	1 884,96	SPCM	RTS 20/ II
		POTRUBÍ:10,08 :						
		PROŘEZ:10,08*0,1 :						
		11,088		11,09000				
13	28611149.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm	kus	12,31560	190,00	2 339,96	SPCM	RTS 20/ II
		POTRUBÍ:55,98/5 :						
		PROŘEZ:11,196*0,1 :						
		12,3156		12,32000				
14	28611154.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x5000 mm	kus	6,44160	233,00	1 500,89	SPCM	RTS 20/ II
		POTRUBÍ:29,28/5 :						
		PROŘEZ:5,856*0,1 :						
		6,4416		6,44000				
15	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	104,94000	7,50	787,05		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,08+55,98+29,28+9,6 : 104,94		104,94000				
16	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek	m	104,94000	106,00	11 123,64		RTS 20/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 842,00		
17	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	64,75000	152,00	9 842,00		RTS 20/ II
		48,42+16,12+0,21 : 64,75		64,75000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				82 843,55		
18	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	11,08800	201,00	2 228,69		RTS 20/ II
		POTRUBÍ:10,08 : PROŘEZ:10,08*0,1 : 11,088		11,09000				
19	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	7,92000	207,00	1 639,44		RTS 20/ II
		POTRUBÍ:7,2 : PROŘEZ:7,2*0,1 : 7,92		7,92000				
20	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	54,18600	217,00	11 758,36		RTS 20/ II
		POTRUBÍ:49,26 : PROŘEZ:49,26*0,1 : 54,186		54,19000				
21	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	26,26800	228,00	5 989,10		RTS 20/ II
		POTRUBÍ:23,88 : PROŘEZ:23,88*0,1 : 26,268		26,27000				
22	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	27,77500	276,00	7 665,90		RTS 20/ II
		POTRUBÍ:25,25 : PROŘEZ:25,25*0,1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		27,775		27,77000				
23	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	22,44000	228,00	5 116,32		RTS 20/ II
		POTRUBÍ:20,4 :						
		PROŘEZ:20,4*0,1 :						
		22,44		22,44000				
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	76,29600	276,00	21 057,70		RTS 20/ II
		POTRUBÍ:69,36 :						
		PROŘEZ:69,36*0,1 :						
		76,296		76,30000				
25	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	40,00000	117,04	4 681,60		RTS 20/ II
26	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	11,00000	170,24	1 872,64		RTS 20/ II
27	28615442.AR	Kus čistící HTRE D 75 mm PP	kus	3,00000	127,68	383,04	SPCM	RTS 20/ II
28	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	9,00000	191,52	1 723,68	SPCM	RTS 20/ II
29	55162440.AR	HL440 zápachová uzávěrka podomítková DN 40/50, krytka nerez	kus	12,00000	244,72	2 936,64	SPCM	RTS 20/ II
30	55162545.AR	HL900N ventil(hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100	kus	5,00000	915,04	4 575,20	SPCM	RTS 20/ II
		DN75:2 :						
		DN110:3 :						
		5		5,00000				
31	55162537.AR	HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava	kus	6,00000	1 084,90	6 509,40	SPCM	RTS 20/ II
32	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	271,44000	12,35	3 352,28		RTS 20/ II
33	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	29,28000	14,25	417,24		RTS 20/ II
34	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,22000	4 256,00	936,32		RTS 20/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				153 616,26		
35	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	9,90000	329,00	3 257,10		RTS 20/ II
		POTRUBÍ:9 :						
		PROŘEZ:9*0,1 :						
		9,9		9,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	28615130R	Trubka D 16 x 2,2 mm délka 4 m PN 16 PPR, vč. zed. výpom. POTRUBÍ:69,6+43,1 : PROŘEZ:112,7*0,1 : 123,97	m	123,97000	212,00	26 281,64	SPCM	RTS 20/ II
				123,97000				
37	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. POTRUBÍ:37,8+28,6+36,9 : PROŘEZ:103,3*0,1 : 113,63	m	113,63000	212,00	24 089,56		RTS 20/ II
				113,63000				
38	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. POTRUBÍ:17,7+11,6 : PROŘEZ:29,3*0,1 : 32,23	m	32,23000	228,00	7 348,44		RTS 20/ II
				32,23000				
39	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. POTRUBÍ:23,5+25 : PROŘEZ:48,5*0,1 : 53,35	m	53,35000	260,00	13 871,00		RTS 20/ II
				53,35000				
40	722172334R00	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom. POTRUBÍ:13,8 : PROŘEZ:13,8*0,1 : 15,18	m	15,18000	307,00	4 660,26		RTS 20/ II
				15,18000				
41	722181212RT5	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm 69,6 : ZTRATNÉ:69,6*0,1 : 76,56	m	76,56000	23,00	1 760,88		RTS 20/ II
				76,56000				
42	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm 37,8 : ZTRATNÉ:37,8*0,1 :	m	41,58000	25,00	1 039,50		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		41,58		41,58000				
43	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm 17,7 : ZTRATNÉ:17,7*0,1 : 19,47	m	19,47000	27,00	525,69		RTS 20/ II
				19,47000				
44	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm 23,5 : ZTRATNÉ:23,5*0,1 : 25,85	m	25,85000	30,00	775,50		RTS 20/ II
				25,85000				
45	722181212RV9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm 13,8 : ZTRATNÉ:13,8*0,1 : 15,18	m	15,18000	36,00	546,48		RTS 20/ II
				15,18000				
46	722181245RT6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 18 mm 43,1 : ZTRATNÉ:43,1*0,1 : 47,41	m	47,41000	27,00	1 280,07		RTS 20/ II
				47,41000				
47	722181245RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm 28,6+36,9 : ZTRATNÉ:65,5*0,1 : 72,05	m	72,05000	31,00	2 233,55		RTS 20/ II
				72,05000				
48	722181245RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm 11,6 : ZTRATNÉ:11,6*0,1 : 12,76	m	12,76000	35,00	446,60		RTS 20/ II
				12,76000				
49	722181245RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm 25 :	m	27,50000	38,00	1 045,00		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZTRATNÉ:25*0,1 : 27,5		27,50000				
50	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	60,00000	138,32	8 299,20		RTS 20/ II
51	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	12,00000	159,60	1 915,20		RTS 20/ II
52	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	kus	48,00000	63,84	3 064,32		RTS 20/ II
53	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	60,00000	58,52	3 511,20		RTS 20/ II
54	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	316,60000	13,83	4 379,21		RTS 20/ II
55	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	316,60000	18,09	5 726,66		RTS 20/ II
56	722231193R00	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1	kus	1,00000	542,64	542,64		RTS 20/ II
57	722235523R00	Filtr, vod. vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 25	kus	2,00000	383,04	766,08		RTS 20/ II
58	722235111R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	2,00000	148,96	297,92		RTS 20/ II
59	722235112R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	16,00000	223,44	3 575,04		RTS 20/ II
60	722235113R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	6,00000	404,32	2 425,92		RTS 20/ II
61	722235643R00	Klapka vod.zpětná vodorovná FIV.08406 DN 25	kus	3,00000	383,04	1 149,12		RTS 20/ II
62	722249102R00	Montáž armatury požární - hydrant G 1	kus	1,00000	638,40	638,40		RTS 20/ II
63	722254211RT2	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	1,00000	9 682,40	9 682,40		RTS 20/ II
64	722265315R00	Vodoměr domovní SV DN 32x260mm, Qn 5,0	kus	1,00000	4 043,20	4 043,20		RTS 20/ II
65	722264322R00	Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm, Qn 2,5	kus	6,00000	659,68	3 958,08		RTS 20/ II
66	722264326R00	Vodoměr bytový TV DN 15x110 mm, Qn 2,5	kus	6,00000	659,68	3 958,08		RTS 20/ II
67	722264324R00	Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 4	kus	1,00000	776,72	776,72		RTS 20/ II
68	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,35000	4 256,00	5 745,60		RTS 20/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				217 526,44		
69	725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	kus	60,00000	148,00	8 880,00		RTS 20/ II
70	725017123R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, baterie, zápachová uzávěrka	kus	9,00000	1 287,00	11 583,00		RTS 20/ II

Umyvadlo rozměru 550/465/175 s otvorem pro baterii a s přepadem. Vyrobeno dle DIN EN 32. Dodávka vč. montážní sady pro umyvadla. Povrchová úprava speciální glazura pro jednodušší údržbu s antibakteriální úpravou.

Barva bílá. Kovový sifonu s chromovou povrchovou úpravou DN 32

Jednootvorová umyvadlová páková baterie s výtokem 110mm bez automatické výpusti. Výška výtoku 83mm,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
DN15. Keramická kartuše se systémem šetření vody a energie. Vybavení perlátor, kovová ovládací páka, odpadní souprava s ovládáním tahem, připojovací hadice, montážní systém, ovládací kartuše ? 33 mm. Povrch chrom.								
71	64221370R	Umývatko s otvorem pro bat. 45x37 cm, bílé	kus	1,00000	1 223,60	1 223,60	SPCM	RTS 20/ II
72	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	kus	1,00000	3 149,44	3 149,44		RTS 20/ II
73	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní	kus	11,00000	1 191,68	13 108,48		RTS 20/ II
74	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	kus	10,00000	1 915,20	19 152,00		RTS 20/ II
75	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	kus	1,00000	3 319,68	3 319,68		RTS 20/ II
76	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	11,00000	1 510,88	16 619,68	SPCM	RTS 20/ II
77	725845811RT1	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství, standardní	kus	6,00000	2 042,88	12 257,28		RTS 20/ II
78	55145351R	Růžice sprchová kulatá, 5 funkcí d 108 mm 952.00	kus	6,00000	223,44	1 340,64	SPCM	RTS 20/ II
79	55145353R	Hadice sprchová 150 cm jednozámková 911.00	kus	6,00000	170,24	1 021,44	SPCM	RTS 20/ II
80	55145356R	Tyč sprchová 60 cm 972.00	kus	6,00000	1 000,16	6 000,96	SPCM	RTS 20/ II
81	642938095R	Vanička sprchová keramická čtverec 80x80 cm, bílá, v. 10 cm, protiskluzová	kus	6,00000	5 234,88	31 409,28	SPCM	RTS 20/ II
82	55484450.AR	Dveře sprchové kloubové 80 cm , SDK 80 P	kus	6,00000	5 596,64	33 579,84	SPCM	RTS 20/ II
83	725016105R00	Pisoár ovládání automatické, bílý	kus	3,00000	6 490,40	19 471,20		RTS 20/ II
84	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	6,00000	1 404,48	8 426,88		RTS 20/ II
85	725039131R00	Dřez nerezový	kus	6,00000	3 830,40	22 982,40		RTS 20/ II
86	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,94000	4 256,00	4 000,64		RTS 20/ II
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				45 922,24		
87	726211321R00	Modul-WC UP320, h 112 cm	kus	10,00000	4 043,20	40 432,00		RTS 20/ II
88	286967583R	Modul-WC ,ovl. zepředu, ZTP, UP320, Pro tělesně postižené, pro suchý proces, pro zabudování do stěny, , 2 objemy splachování	kus	1,00000	4 894,40	4 894,40	SPCM	RTS 20/ II
89	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,14000	4 256,00	595,84		RTS 20/ II
Díl: 732		Strojovny				3 800,00		
90	732321112R00	Nádoby expanzní beztlaké 4hran.Nx-21, obsah 60 l	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00		RTS 20/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				7 514,50		
91	MK-01	Čerpadlo cirkulace teplé vody,	kus	1,00000	2 945,00	2 945,00		Vlastní
92	MK-02	Čerpadlo pro kondenzát z kotlů,	kus	1,00000	2 242,00	2 242,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	MK-03	Oddělovač systému BA s vypouštěním	kus	1,00000	1 197,00	1 197,00		Vlastní
94	MK-04	Průtočná armatura s vypouštěním, 3/4"	kus	1,00000	646,00	646,00		Vlastní
95	MK-05	Manometr 0-4bar, 1/2", spodní vývod	kus	1,00000	484,50	484,50		Vlastní

Celkem	693 786,08							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	4	PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 723		Vnitřní plynovod				21 564,84		
1	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	12,00000	89,00	1 068,00		RTS 20/ II
2	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	12,10000	405,00	4 900,50		RTS 20/ II
		11,0 :						
		ztratiné:11,0*0,1 :						
		12,1		12,10000				
3	723150304R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32x2,6	m	9,02000	459,00	4 140,18		RTS 20/ II
		8,2 :						
		ztratiné:8,2*0,1 :						
		9,02		9,02000				
4	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. .KK G51 DN 15	kus	1,00000	212,80	212,80		RTS 20/ II
5	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. .KK G51 DN 20	kus	4,00000	291,20	1 164,80		RTS 20/ II
6	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	40,00000	16,80	672,00		RTS 20/ II
7	38822269R	Plynoměr membránový BK G 4 se šroubením	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00	SPCM	RTS 20/ II
8	723190252R00	Vývedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	2,00000	504,00	1 008,00		RTS 20/ II
9	723190251R00	Vývedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,00000	448,00	448,00		RTS 20/ II
10	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	1 792,00	1 792,00		RTS 20/ II
11	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,14700	4 480,00	658,56		RTS 20/ II
Celkem						21 564,84		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	5	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zdroj tepla - sál a klubovna				194 566,48		
1	1.1	Kondenzační kotel 222-W, 32kW o.č. Z019407	kus	1,00000	74 267,20	74 267,20		Vlastní
2	1.2	Montážní pomůcka k montáži na omítku o.č. ZK04929	kus	1,00000	5 830,72	5 830,72		Vlastní
3	1.3	Regulace		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
4	1.4	Dálkové ovládání Vitotrol 200-E o.č. Z017415	kus	1,00000	5 958,40	5 958,40		Vlastní
5	1.5	Rozšiřovací sada pro směřovaný okruh EM-M1 o.č. Z017410	kus	2,00000	6 266,96	12 533,92		Vlastní
6	1.6	Čidlo venkovní teploty o.č. ZK04306	kus	1,00000	1 574,72	1 574,72		Vlastní
7	1.7	Ponorné čidlo teploty HVDT o.č. ZK04032	kus	1,00000	1 606,64	1 606,64		Vlastní
8	1.8	Odtah spalin		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
9	1.9	AZ adaptér D60/100-80/125mm o.č. 7373240	kus	1,00000	978,88	978,88		Vlastní
10	1.10	AZ revizní koleno D80/125mm, 87° o.č. 7199782	kus	1,00000	1 601,32	1 601,32		Vlastní
11	1.11	AZ posuvné hrdlo D80/125mm o.č. 7194329	kus	1,00000	659,68	659,68		Vlastní
12	1.12	AZ trubka D80/125mm, l=1,0m o.č. 7194321	kus	1,00000	989,52	989,52		Vlastní
13	1.13	Ochranná mřížka o.č. 7189821	kus	1,00000	1 585,36	1 585,36		Vlastní
14	1.14	AZ přípojka přes venkovní zeď D80/125mm o.č. 7435861	kus	1,00000	1 250,20	1 250,20		Vlastní
15	1.15	Podružný montážní materiál	kus	1,00000	638,40	638,40		Vlastní
Strojní zařízení								
16	1.18	Hydraul. vyrovnávač dynam. tl. 2,5m3/h - 6/4" HVDT typ 63B	kus	1,00000	6 054,16	6 054,16		Vlastní
17	1.19	Komb. rozdělovač - sběrač, 6m3/h RS MINI 2.0	kus	1,00000	6 370,17	6 370,17		Vlastní
18	1.20	Nástěnná konzola NK 80/150	kus	2,00000	1 500,24	3 000,48		Vlastní
19	1.21	Oběhové čerpadlo el. regulace ot. ALPHA2 25-40 180	kus	2,00000	4 617,76	9 235,52		Vlastní
20	1.22	Membránová expanzní nádoba NG 35/6	kus	1,00000	1 271,48	1 271,48		Vlastní
21	1.23	Kul. kohout se zajištěním MK 3/4"	kus	1,00000	728,84	728,84		Vlastní
22	1.24	Změkčovací patrona 2l ZP34 long	kus	1,00000	2 542,96	2 542,96		Vlastní
23	1.25	Náhradní náplň změkčovací pryskyřice 2l	kus	2,00000	218,12	436,24		Vlastní
24	1.26	Filtr mechanických nečistot FF06-3/4"	kus	1,00000	1 771,56	1 771,56		Vlastní
25	1.27	Potrubní oddělovač CA DN20	kus	1,00000	2 064,16	2 064,16		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	5	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Armatury								
26	1.30	Magnetický separátor kalů, Qp=10,5m3/h 1"	kus	1,00000	2 957,92	2 957,92		Vlastní
27	1.31	Reg. ventil Kvs=4,0m3/h+pohon 230V, 3B SXP45.20-4.0/230	kus	1,00000	3 689,95	3 689,95		Vlastní
28	1.32	Reg. ventil Kvs=6,3m3/h+pohon 230V, 3B SXP45.25-6.3/230	kus	1,00000	4 676,28	4 676,28		Vlastní
29	1.33	Kulový kohout - voda - FF, plnoprůtokový FIV.8363 G 1"	kus	6,00000	361,76	2 170,56		Vlastní
30	1.34	Kulový kohout - voda - FF, plnoprůtokový FIV.8363 G 5/4"	kus	4,00000	489,44	1 957,76		Vlastní
31	1.35	Kulový kohout - voda - FF, plnoprůtokový FIV.8363 G 6/4"	kus	4,00000	606,48	2 425,92		Vlastní
32	1.36	Filtr typ "Y" - FF FIV.08412 G 1"	kus	1,00000	351,12	351,12		Vlastní
33	1.37	Filtr typ "Y" - FF FIV.08412 G 5/4"	kus	1,00000	468,16	468,16		Vlastní
34	1.38	Filtr typ "Y" - FF FIV.08412 G 6/4"	kus	1,00000	542,64	542,64		Vlastní
35	1.39	Zpětný ventil - FF FIV.08030 G 1"	kus	1,00000	383,04	383,04		Vlastní
36	1.40	Zpětný ventil - FF FIV.08030 G 5/4"	kus	1,00000	500,08	500,08		Vlastní
37	1.41	Aut. odvzduš ventil G 1/2"	kus	7,00000	218,12	1 526,84		Vlastní
38	1.42	Zpětná klapka k OV ZK G 1/2"x1/2"	kus	7,00000	180,88	1 266,16		Vlastní
39	1.43	Teploměr s jímkou axiální, D63mm 120 A D63/L50mm	kus	8,00000	510,72	4 085,76		Vlastní
40	1.44	Vypouštěcí kul. kohout M G 1/2"	kus	8,00000	101,08	808,64		Vlastní
41	1.45	Tlakoměr def. radiální, D63mm 63 0...6Bar	kus	1,00000	595,84	595,84		Vlastní
42	1.46	Zpětná klapka 1/2"Fx1/2"M	kus	1,00000	180,88	180,88		Vlastní
Cu potrubí								
43	1.49	Trubka Cu D18x1mm	m	4,00000	255,36	1 021,44		Vlastní
44	1.50	Trubka Cu D28x1,5mm	m	10,00000	329,84	3 298,40		Vlastní
45	1.51	Trubka Cu D35x1,5mm	m	10,00000	372,40	3 724,00		Vlastní
46	1.52	Trubka Cu D42x1,5mm	m	14,00000	468,16	6 554,24		Vlastní
47	1.53	Spojovací fitinky Cu - lisovací do D35	kus	1,00000	3 192,00	3 192,00		Vlastní

(déłky potrubí a počty tvarovek byly odečteny z výkresové části, cena potrubí je včetně uchycení ke stavební konstrukci)

PPR potrubí

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	5	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	1.57	Trubka PPR PN16 D25x3,5	m	6,00000	212,00	1 272,00		Vlastní
49	1.58	Spojovací fitinky PPR do D32	kus	1,00000	21,00	21,00		Vlastní

(délky potrubí a počty tvarovek byly odečteny z výkresové části, cena potrubí je včetně uchycení ke stavební konstrukci)

Izolace

50	1.62	Tepelná izolace z pěněního PE 20x18	m	4,00000	29,79	119,17		Vlastní
51	1.63	Tepelná izolace z pěněního PE 25x28	m	16,00000	36,18	578,82		Vlastní
52	1.64	Tepelná izolace z pěněního PE 25x35	m	10,00000	41,50	414,96		Vlastní
53	1.65	Tepelná izolace z pěněního PE 25x42	m	14,00000	45,75	640,53		Vlastní
54	1.66	Tepelná izolace z min. vláken s AL LSP35 tl.80mm	m2	4,00000	202,16	808,64		Vlastní
55	1.67	Spojovací a montážní materiál	kus	1,00000	212,80	212,80		Vlastní

(délky byly odečteny z výkresové části, cena izolace je včetně spojovacího materiálu)

Podružný montážní materiál

56	1.71	Závěsný systém volně vedeného potrubí	kus	1,00000	851,20	851,20		Vlastní
57	1.72	Značení potrubí a zařízení popisné štítky, šipky	kus	1,00000	319,20	319,20		Vlastní

Díl: 2		Zdroj tepla - byty	160 434,23					
58	2.1	Kondenzační kotel 200-W, 25kW o.č. Z019399	kus	1,00000	61 073,60	61 073,60		Vlastní
59	2.2	Montážní pomůcka k montáži na omítku o.č. ZK04307	kus	1,00000	5 064,45	5 064,45		Vlastní

Regulace

60	2.4	Dálkové ovládání Vitotrol 200-E o.č. Z017415	kus	1,00000	6 107,36	6 107,36		Vlastní
61	2.5	Rozšiřovací sada EM-P1 o.č. Z017411	kus	1,00000	3 819,76	3 819,76		Vlastní
62	2.6	Ponorné čidlo teploty HVDT o.č. ZK04032	kus	1,00000	1 617,28	1 617,28		Vlastní

Odtah spalin

63	2.8	Základní sada do šachty D80/125mm o.č. 7194305	kus	1,00000	2 149,28	2 149,28		Vlastní
64	2.9	AZ revizní koleno D80/125mm, 87° o.č. 7199782	kus	1,00000	1 601,32	1 601,32		Vlastní
65	2.10	AZ posuvné hrdlo D80/125mm o.č. 7194329	kus	1,00000	659,68	659,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	5	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	2.11	AZ trubka D80/125mm, l=1,0m o.č. 7194321	kus	1,00000	989,52	989,52		Vlastní
67	2.12	Stěnová clona o.č. 7176662	kus	1,00000	319,20	319,20		Vlastní
68	2.13	Revizní kus přímý D80mm o.č. 7194312	kus	1,00000	611,80	611,80		Vlastní
69	2.14	Trubka D80mm, l=1,0m o.č. 7194310	kus	1,00000	473,48	473,48		Vlastní
70	2.15	Trubka D80mm, l=1,95m o.č. 7194308	kus	6,00000	718,20	4 309,20		Vlastní
71	2.16	Rozpěrka 3 ks o.č. 7147033	kus	3,00000	361,76	1 085,28		Vlastní
72	2.17	Podružný montážní materiál	kus	1,00000	425,60	425,60		Vlastní
Strojní zařízení								
73	2.20	Ohřívač TV 300l Vitocell-100W CVAA 300l	kus	1,00000	26 812,80	26 812,80		Vlastní
74	2.21	Hydraul. vyrovnávač dynam. tl. 2,5m3/h - 6/4" HVDT typ 63B	kus	1,00000	5 979,68	5 979,68		Vlastní
75	2.22	Oběhové čerpadlo el. regulace ot. ALPHA2 25-40 180	kus	1,00000	5 532,80	5 532,80		Vlastní
76	2.23	Membránová expanzní nádoba NG 25/6	kus	1,00000	1 340,64	1 340,64		Vlastní
77	2.24	Kul. kohout se zajištěním MK 3/4"	kus	1,00000	383,04	383,04		Vlastní
78	2.25	Změkčovací patrona 0,6l ZP34	kus	1,00000	1 372,56	1 372,56		Vlastní
79	2.26	Náhradní náplň změkčovací pryskyřice 0,6l	kus	2,00000	319,20	638,40		Vlastní
80	2.27	Filtr mechanických nečistot FF06-3/4"	kus	1,00000	1 691,76	1 691,76		Vlastní
81	2.28	Potrubní oddělovač CA DN20	kus	1,00000	2 191,84	2 191,84		Vlastní
Armatury								
82	2.31	Magnetický separátor kalů, Qp=10,5m3/h Dirtmag 1"	kus	1,00000	2 936,64	2 936,64		Vlastní
83	2.32	Kulový kohout - voda - FF, plnoprůtokový FIV.8363 G 1"	kus	6,00000	414,96	2 489,76		Vlastní
84	2.33	Kulový kohout - voda - FF, plnoprůtokový FIV.8363 G 5/4"	kus	5,00000	542,64	2 713,20		Vlastní
85	2.34	Filtr typ "Y" - FF FIV.08412 G 5/4"	kus	2,00000	446,88	893,76		Vlastní
86	2.35	Aut. od vzduš ventil G 1/2"	kus	3,00000	218,12	654,36		Vlastní
87	2.36	Zpětná klapka k OV ZK G 1/2"x1/2"	kus	3,00000	180,88	542,64		Vlastní
88	2.37	Teploměr s jímkou axiální, D63mm 120 A D63/L50mm	kus	4,00000	553,28	2 213,12		Vlastní
89	2.38	Vypouštěcí kul. kohout M G 1/2"	kus	3,00000	101,08	303,24		Vlastní
90	2.39	Tlakoměr def. radiální, D63mm 63 0...6Bar	kus	1,00000	617,12	617,12		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	5	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	2.40	Zpětná klapka 1/2"Fx1/2"M	kus	1,00000	180,88	180,88		Vlastní

Cu potrubí

92	2.43	Trubka Cu D18x1,0mm	m	3,00000	255,36	766,08		Vlastní
93	2.44	Trubka Cu D35x1,5mm	m	14,00000	372,40	5 213,60		Vlastní
94	2.45	Spojovací fitinky Cu - lisovací do D35	kus	1,00000	638,40	638,40		Vlastní

(déłky potrubí a počty tvarovek byly odečteny z výkresové části, cena potrubí je včetně uchycení ke stavební konstrukci)

PPR potrubí

95	2.49	Trubka PPR PN16 D25x3,5	m	6,00000	212,00	1 272,00		Vlastní
96	2.50	Spojovací fitinky PPR do D32	kus	1,00000	21,00	21,00		Vlastní

(déłky potrubí a počty tvarovek byly odečteny z výkresové části, cena potrubí je včetně uchycení ke stavební konstrukci)

Izolace

97	2.54	Tepelná izolace z pěněního PE 20x18	m	3,00000	29,79	89,38		Vlastní
98	2.55	Tepelná izolace z pěněního PE 25x28	m	6,00000	36,18	217,06		Vlastní
99	2.56	Tepelná izolace z pěněního PE 25x35	m	14,00000	41,50	580,94		Vlastní
100	2.57	Tepelná izolace z min. vláken s AL LSP35 tl.80mm	m2	2,00000	202,16	404,32		Vlastní
101	2.58	Spojovací a montážní materiál	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní

(déłky byly odečteny z výkresové části, cena izolace je včetně spojovacího materiálu)

Podružný montážní materiál

102	2.62	Závěsný systém volně vedeného potrubí	kus	1,00000	851,20	851,20		Vlastní
103	2.63	Značení potrubí a zařízení popisné štítky, šipky	kus	1,00000	319,20	319,20		Vlastní

Díl: 3	Topný systém - stávající sál, klubovna						14 773,64	
---------------	---	--	--	--	--	--	------------------	--

Cu potrubí

104	3.2	Trubka Cu D28x1,5mm	m	6,00000	329,84	1 979,04		Vlastní
105	3.3	Trubka Cu D35x1,5mm	m	24,00000	372,40	8 937,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	5	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	3.4	Spojovací fitinky Cu - lisovací Comap do D35	kus	1,00000	1 170,40	1 170,40		Vlastní

(délky potrubí a počty tvarovek byly odečteny z výkresové části, cena potrubí je včetně uchycení ke stavební konstrukci)

Izolace

107	3.8	Tepelná izolace z pěněního PE 25x28	m	6,00000	36,10	216,60		Vlastní
108	3.9	Tepelná izolace z pěněního PE 25x35	m	24,00000	40,85	980,40		Vlastní
109	3.10	Spojovací a montážní materiál	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní

(délky byly odečteny z výkresové části, cena izolace je včetně spojovacího materiálu)

Podružný montážní materiál

110	3.14	Závěsný systém volně vedeného potrubí Hilti, Müpro, Sikla...	kus	1,00000	904,40	904,40		Vlastní
111	3.15	Značení potrubí a zařízení popisné štítky, šipky	kus	1,00000	319,20	319,20		Vlastní

Díl: 4	Topný systém - byty						326 822,16	
---------------	----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Strojní zařízení

112	4.2	Skříňka pro podomítkovou instalaci GT-VKM 4	kus	6,00000	1 702,40	10 214,40		Vlastní
113	4.3	Ultrazvukový měřič tepla vč. čidel DN15, Qp=0,6	kus	6,00000	5 639,20	33 835,20		Vlastní
114	4.4	Mosazná jímka D5,2mm, l=35mm	kus	6,00000	191,52	1 149,12		Vlastní
115	4.5	Mosazné šroubení s vrtáním DN15	kus	12,00000	244,72	2 936,64		Vlastní

Armatury

116	4.8	Uz. šroubení , rohový 0531-50.000	kus	18,00000	436,24	7 852,32		Vlastní
117	4.9	Svorné šroubení pro Cu potrubí 3831-15.351	kus	36,00000	69,16	2 489,76		Vlastní
118	4.10	Rad. ventil V-exakt II, rohový 3711-02.000	kus	6,00000	446,88	2 681,28		Vlastní
119	4.11	Rad. šroubení rohové 0351-02.000	kus	6,00000	202,16	1 212,96		Vlastní
120	4.12	Svorné šroubení pro Cu potrubí 2201-15.351	kus	12,00000	69,16	829,92		Vlastní
121	4.13	Termostat. hlavice DX 6700-00.500	kus	24,00000	297,92	7 150,08		Vlastní
122	4.14	Kulový kohout - voda - FF, plnoprůtokový FIV.8363 G 1/2"	kus	18,00000	170,24	3 064,32		Vlastní
123	4.15	Vyvažovací ventil, Kvs=0,9m3/h TBV LF DN15	kus	6,00000	2 287,60	13 725,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	5	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	4.16	Termoelektrický pohon ON/OFF, NC EMO-T, NC	kus	6,00000	3 404,80	20 428,80		Vlastní
125	4.17	Aut. odvzduš ventil G 1/2"	kus	6,00000	218,12	1 308,72		Vlastní
126	4.18	Zpětná klapka k OV ZK 1/2"Mx1/2"F	kus	6,00000	180,88	1 085,28		Vlastní

Otopná tělesa

127	4.21	Deskové otopné těleso spodní připojení 11-060040-60	kus	4,00000	1 787,52	7 150,08		Vlastní
128	4.22	Deskové otopné těleso spodní připojení 21-060060-60	kus	3,00000	2 436,56	7 309,68		Vlastní
129	4.23	Deskové otopné těleso spodní připojení 21-060070-60	kus	1,00000	2 564,24	2 564,24		Vlastní
130	4.24	Deskové otopné těleso spodní připojení 21-060090-60	kus	2,00000	2 867,48	5 734,96		Vlastní
131	4.25	Deskové otopné těleso spodní připojení 21-060120-60	kus	1,00000	3 296,27	3 296,27		Vlastní
132	4.26	Deskové otopné těleso spodní připojení 21-060140-60	kus	2,00000	3 553,76	7 107,52		Vlastní
133	4.27	Deskové otopné těleso spodní připojení 22-060090-60	kus	1,00000	3 213,28	3 213,28		Vlastní
134	4.28	Deskové otopné těleso spodní připojení 22-060140-60	kus	4,00000	4 032,56	16 130,24		Vlastní
135	4.29	Trubkové otopné těleso 1500.600	kus	5,00000	1 787,52	8 937,60		Vlastní
136	4.30	Trubkové otopné těleso 1820.600	kus	1,00000	2 234,40	2 234,40		Vlastní

Cu potrubí

137	4.33	Trubka Cu D15x1,0mm	m	308,00000	244,72	75 373,76		Vlastní
138	4.34	Trubka Cu D18x1,0mm	m	77,00000	255,36	19 662,72		Vlastní
139	4.35	Trubka Cu D22x1,0mm	m	24,00000	287,28	6 894,72		Vlastní
140	4.36	Trubka Cu D28x1,5mm	m	26,00000	329,84	8 575,84		Vlastní
141	4.37	Trubka Cu D35x1,5mm	m	16,00000	372,40	5 958,40		Vlastní
142	4.38	Spojovací fitinky Cu - lisovací do D35	kus	1,00000	19 152,00	19 152,00		Vlastní

(délky potrubí a počty tvarovek byly odečteny z výkresové části, cena potrubí je včetně uchycení ke stavební konstrukci)

Izolace

143	4.42	Tepelná izolace z pěněního PE 13x15	m	308,00000	26,60	8 192,80		Vlastní
144	4.43	Tepelná izolace z pěněního PE 13x18	m	77,00000	29,79	2 293,98		Vlastní
145	4.44	Tepelná izolace z pěněního PE 20x22	m	24,00000	34,05	817,15		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	5	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
146	4.45	Tepelná izolace z pěněního PE 25x28	m	26,00000	36,18	940,58		Vlastní
147	4.46	Tepelná izolace z pěněního PE 25x35	m	16,00000	41,50	663,94		Vlastní
148	4.47	Spojovací a montážní materiál	kus	1,00000	957,60	957,60		Vlastní

(délky byly odečteny z výkresové části, cena izolace je včetně spojovacího materiálu)

Podružný montážní materiál

149	4.51	Závěsný systém volně vedeného potrubí	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
150	4.52	Značení potrubí a zařízení popisné štítky, šipky	kus	1,00000	896,00	896,00		Vlastní
Díl: 5		Ostatní				52 800,00		
151	5.1	Podružný materiál	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
152	5.2	HZS, přesun hmot	hod	48,00000	300,00	14 400,00		Vlastní
153	5.3	Demontáž, úprava stávajícího zařízení	hod	64,00000	300,00	19 200,00		Vlastní
154	5.4	Vyregulování topného systému	hod	16,00000	300,00	4 800,00		Vlastní
155	5.5	Tlaková zkouška	hod	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní
156	5.6	Topná zkouška	hod	24,00000	300,00	7 200,00		Vlastní
157	5.7	Uvedení do provozu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem						749 396,51		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	6	EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektroinstalace silnoproudé				864 238,00		
		Rozvaděče (s prostorovou rezervou)						
1	01.01	Rozvaděč ER-RH, 600x1200x250mm, jistič 80A B/3, možnost nepřímého měření, I. st. přep. ochrany, jistič 1x 10A/1, 4x25A/3, 1x 32A/3, 1x 40A/3, 1x 63A/3, 1x týdenní hod. 1-kan., 1x proud. chránič s nadpr. ochr. 10A/2/0,03 vč.montáže a zapojení ,	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní
2	01.02	Doplnění stáv. rozvaděče v 1.NP, 4x jistič 10A/1, 1x stykač 2P, 1x proud. chránič s nadpr. ochr., 10(16)A/2/0,03, podp. cívka, vč.montáže a zapojení	kus	1,00000	8 100,00	8 100,00		Vlastní
3	01.03	Rozvaděč RMS, IP40/20, 120mod, II. st. přep. ochrany, vyp. 63A, 1x elektroměr 7x 3f 25A DIN, 1x, týdenní hod. 1-kan., 2x stykač 2P, 6x jistič 10A/1, 1x16/3, 6x20A/3, 6x proud. chránič s nadpr. ochr. 10(16)A/2/0,03, podp. cívka,vč.montáže a zapojení	kus	1,00000	40 050,00	40 050,00		Vlastní
4	01.04	Rozvaděč RKOT, IP43/20, 48mod, II. st. přep. ochrany, vyp. 32/1, 6x jistič 4A/1, 7x relé 16A,, vč.montáže a zapojení	kus	2,00000	25 200,00	50 400,00		Vlastní
5	01.05	Rozvaděč RB - typ I (el. sporák), IP40/20, 24mod, prost. rez. pro II. st. přep. ochrany, 1x proud., chránič 4p/G 25A, 2x jistič 10A/1, 7x 16A/1, 1x16A/3, vč.montáže a zapojení	kus	5,00000	11 700,00	58 500,00		Vlastní
6	01.06	Rozvaděč RB - typ II (plyn sporák), IP40/20, 24mod, prost. rez. pro II. st. přep. ochrany, 1x, proud. chránič 4p/G 25A, 2x jistič 10A/1, 7x 16A/1, 1x16A/3, vč.montáže a zapojení	kus	1,00000	11 700,00	11 700,00		Vlastní
7	01.07	Rozvaděč RKAB - prázdná rozvodnice 600x400x200mm KTV	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
8	01.08	Rozvaděč RSTA - prázdná rozvodnice 600x400x200mm, bez komponentů TV	kus	1,00000	4 050,00	4 050,00		Vlastní
		Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)						
9	01.09	Světelný vývod se svorkovnicí a háčkem	kus	46,00000	72,00	3 312,00		Vlastní
10	01.10	Svítlidla A	kus	13,00000	800,00	10 400,00		Vlastní
11	01.11	Svítlidla E	kus	6,00000	900,00	5 400,00		Vlastní
12	01.12	Svítlidla N1	kus	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
		Kabely						
13	01.13	Vodič Cu 1,5 ZŽ	m	720,00000	15,00	10 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	6	EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	01.14	Vodič Cu 4 ZŽ	m	180,00000	20,00	3 600,00		Vlastní
15	01.15	Vodič Cu 6 ZŽ	m	60,00000	25,00	1 500,00		Vlastní
16	01.16	Vodič Cu 10 ZŽ	m	30,00000	35,00	1 050,00		Vlastní
17	01.17	Vodič Cu 16 ZŽ	m	120,00000	45,00	5 400,00		Vlastní
18	01.18	Vodič Cu 25 ZŽ	m	20,00000	65,00	1 300,00		Vlastní
19	01.19	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	490,00000	22,00	10 780,00		Vlastní
20	01.20	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	550,00000	22,00	12 100,00		Vlastní
21	01.21	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	1 310,00000	22,00	28 820,00		Vlastní
22	01.22	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	480,00000	28,00	13 440,00		Vlastní
23	01.23	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	1 440,00000	28,00	40 320,00		Vlastní
24	01.24	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	95,00000	40,00	3 800,00		Vlastní
25	01.25	Kabel CYKY 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	320,00000	70,00	22 400,00		Vlastní
26	01.26	Kabel CYKY 5Cx25 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10,00000	306,00	3 060,00		Vlastní
27	01.27	Kabel CYKY 4Bx35 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10,00000	342,00	3 420,00		Vlastní
28	01.28	Kabel CGSG 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	45,00000	36,00	1 620,00		Vlastní
29	01.29	Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	12,00000	45,00	540,00		Vlastní
30	01.30	Kabel 4x1,5mm podle dodavatele DT vč. uložení a zapojení, ukončení	m	130,00000	22,00	2 860,00		Vlastní
31	01.31	Kabel UTP CAT5e vč. uložení a zapojení, ukončení, po dohodě může kabely k bytům instalovat, poskytovatel připojení	m	510,00000	18,00	9 180,00		Vlastní
32	01.32	Kabel JYTY 7x1mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	80,00000	20,00	1 600,00		Vlastní
33	01.33	Kabel CMFM 2x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	120,00000	40,00	4 800,00		Vlastní
34	01.34	Kabel CMFM 4x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	50,00000	50,00	2 500,00		Vlastní
35	01.35	Kabel koaxiální vč. uložení a zapojení, ukončení (STA)	m	310,00000	20,00	6 200,00		Vlastní
Nosný materiál								
36	01.36	TRUBKA ø16mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	m	120,00000	72,00	8 640,00		Vlastní
37	01.37	TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	m	30,00000	81,00	2 430,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	6	EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	01.38	TRUBKA ø40mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	m	10,00000	90,00	900,00		Vlastní
39	01.39	Trubky ohebné PVC to 20 vč. uložení	m	570,00000	18,00	10 260,00		Vlastní
40	01.40	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	80,00000	22,00	1 760,00		Vlastní
41	01.41	Trubky ohebné PVC to 36 vč. uložení	m	70,00000	27,00	1 890,00		Vlastní
42	01.42	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	60,00000	72,00	4 320,00		Vlastní
43	01.43	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	kus	213,00000	135,00	28 755,00		Vlastní
44	01.44	Krabicová rozvodka (zed', sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	kus	95,00000	135,00	12 825,00		Vlastní
45	01.45	Krabicová odbočná s víčkem (zed', sádrokarton) pr. 68mm, uložení a zapojení	kus	60,00000	135,00	8 100,00		Vlastní
46	01.46	Krabicová rozvodka (zed', sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení	kus	12,00000	150,00	1 800,00		Vlastní
47	01.47	Krabicová rozvodka (zed', sádrokarton) 150x150mm vč. svorek, uložení a zapojení	kus	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
48	01.48	Krabicová rozvodka K0125 vč. uložení a zapojení	kus	6,00000	180,00	1 080,00		Vlastní
49	01.49	Podružný HOP na podlaží	kus	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
50	01.50	Hlavní připojovací pás	kus	1,00000	900,00	900,00		Vlastní

Zásuvky, spínače

51	01.51	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	kus	20,00000	150,00	3 000,00		Vlastní
52	01.52	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	kus	4,00000	180,00	720,00		Vlastní
53	01.53	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	kus	18,00000	150,00	2 700,00		Vlastní
54	01.54	Spínač řaz.6+6, 6+1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	kus	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
55	01.55	Spínač 10A 250V řaz. 1/0, IP20, se sign. doutn., bílý, zapuštěný, kompletní	kus	7,00000	180,00	1 260,00		Vlastní
56	01.56	SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 180st.	kus	10,00000	585,00	5 850,00		Vlastní
57	01.57	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	kus	85,00000	180,00	15 300,00		Vlastní
58	01.58	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	kus	31,00000	200,00	6 200,00		Vlastní
59	01.59	Zásuvka 1x 230V/16A IP44, bílá, nástěnná, kompletní	kus	3,00000	162,00	486,00		Vlastní
60	01.60	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA řaz.3S, 250V, 16A, IP20, bílý	kus	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní
61	01.61	Doběhové relé pod tlačítko pro VZT	kus	7,00000	315,00	2 205,00		Vlastní
62	01.62	Týdenní termostat 230V IP20 0-40st, 2x výstup	kus	6,00000	1 350,00	8 100,00		Vlastní
63	01.63	Termostat 230V IP44 0-40st	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	6	EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	01.64	Zvonkové tlačítko - ABB Tango	kus	6,00000	135,00	810,00		Vlastní
65	01.65	Domácí telefon Audio, 2-BUS, bílý	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
66	01.66	Tlačítkové tablo Audio pro 6 účastníků, 6 tl. tablo s hlas. Modulem, 2-BUS, stříška	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
67	01.67	Zdroj 230V, 15VA systémy DT, na DIN lištu	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
68	01.68	Zámek 9V	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
69	01.69	Zásuvka pro kab TV - dodávka KTV	kus	6,00000	315,00	1 890,00		Vlastní
70	01.70	STA zásuvka TV+R	kus	6,00000	315,00	1 890,00		Vlastní
71	01.71	Rezeva na komponenty pro antenní systém - anteny, stožár, prvky do STA	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
72	01.72	AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE	kus	6,00000	900,00	5 400,00		Vlastní
73	01.73	Uzemňovací svorka vč. Cu pásku	kus	60,00000	90,00	5 400,00		Vlastní
74	01.74	Průraz střešou vč. zaizolování	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
75	01.75	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	kus	406,00000	15,00	6 090,00		Vlastní
76	01.76	Protipožární ucpávky	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
77	01.77	Pomocný instalační materiál	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
78	01.78	Průrazy zdívem	kus	38,00000	90,00	3 420,00		Vlastní
79	01.79	PPV, drážky	kus	1,00000	54 000,00	54 000,00		Vlastní
80	01.80	Uvedení do provozu jako celek	kus	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
81	01.81	Výchozí revizní zpráva jako celek	kus	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
82	01.82	Plán skutečného provedení	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00		Vlastní
83	01.83	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	25,00000	300,00	7 500,00		Vlastní
84	01.84	Propojení podle požadavků VZT	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
85	01.85	Propojení podle požadavků ÚT	hod	20,00000	300,00	6 000,00		Vlastní
86	01.86	Vyhledání napojných míst NN	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
87	01.87	Přepojení stáv. vyvodů v ER-RH	hod	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní
88	01.88	Úpravy stáv. rozvaděče v 1.NP	hod	12,00000	300,00	3 600,00		Vlastní
89	01.89	Výstražné tabulky jako celek	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Hlídaní a signalizace poruchy zdroje tepla (vč.montáže a kalibrace)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	6	EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	01.90	Ústředna hlídání úniku plynu	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00		Vlastní
91	01.91	Detektor výbušného plynu	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
92	01.92	Detektor CO	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
93	01.93	Reg. tlaku vlnovcový, 400kPA, vč. převlečné matice	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
94	01.94	Reg. teploty kapil. , l=1,6m, 70...140°C	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
95	01.95	Snímač zaplavení	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
96	01.96	Reg. teploty prostor. , 0...40°C	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
97	01.97	Havarijní tlačítkový ovladač ve skříni IP54	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
98	01.98	Siréna, 230V	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
99	01.99	Maják, 230V	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
Bleskosvod a uzemnění								
100	01.100	Zemnicí drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění	m	310,00000	36,00	11 160,00		Vlastní
101	01.101	Zemnicí drát FeZn průměr 10 vč. upevnění	m	36,00000	45,00	1 620,00		Vlastní
102	01.102	Podpěry vedení - do stěny PV01	kus	22,00000	90,00	1 980,00		Vlastní
103	01.103	Podpěry vedení - pod taška a hřebenače PV15, 11	kus	190,00000	90,00	17 100,00		Vlastní
104	01.104	Podpěry vedení - na ploché střechy PV21	kus	15,00000	90,00	1 350,00		Vlastní
105	01.105	Svorky hromosvodné SK-křížová	kus	18,00000	90,00	1 620,00		Vlastní
106	01.106	Svorky hromosvodné SS-spojovací	kus	36,00000	90,00	3 240,00		Vlastní
107	01.107	Svorky hromosvodné SO-okapová	kus	19,00000	90,00	1 710,00		Vlastní
108	01.108	Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části	kus	4,00000	90,00	360,00		Vlastní
109	01.109	Svorky hromosvodné SZ	kus	9,00000	90,00	810,00		Vlastní
110	01.110	Svorky hromosvodné ST	kus	5,00000	90,00	450,00		Vlastní
111	01.111	Svorky hromosvodné Sua	kus	10,00000	90,00	900,00		Vlastní
112	01.112	Zalévací hmota	kg	7,00000	450,00	3 150,00		Vlastní
113	01.113	Sváření pásku/svorky	kus	22,00000	58,00	1 276,00		Vlastní
114	01.114	Trubky ohebné netřítivé PVC to 36 vč. uložení	m	48,00000	54,00	2 592,00		Vlastní
115	01.115	Krabicová rozvodka KO125 vč. uložení a zapojení	kus	8,00000	225,00	1 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	6	EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	01.116	Ochranný úhelník + 2x držák	kus	1,00000	315,00	315,00		Vlastní
117	01.117	Jímací tyč 2,0m vč. Ukotvení a svorek	kus	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
118	01.118	Zemnicí tyč FeZn 2,0m vč. upevnění	kus	18,00000	450,00	8 100,00		Vlastní
119	01.119	Označovací štítek	kus	9,00000	18,00	162,00		Vlastní
120	01.120	Odkapná manžeta	kus	8,00000	270,00	2 160,00		Vlastní
121	01.121	Revizní zpráva hromosvodů	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní

Celkem	864 238,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	7	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				56 000,00		
1	005124010R	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ II
2	Pol_0002	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	SPCM	RTS 20/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie -platí investor, náklady na potřebný průběžný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	SPCM	RTS 20/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
7	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ II
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.								
Díl: ON		Ostatní náklady				152 650,00		
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	SPCM	RTS 20/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ II
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	7	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
11	1.0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, pravidelná čištění	t	1,80000	1 500,00	2 700,00		Vlastní
12	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS 20/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
13	1.2	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, podrobné zaměření fasády z lešení a, geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN .	hod	24,00000	250,00	6 000,00		Vlastní
14	1.3	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	hod	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
15	1.4	Výrobní a dílenská dokumentace výrobků dodávaných na stavbu, včetně podrobných výkresů výztuže, dokumentace prefabrikátů, klempířských konstrukcí, podrobné výkresy ostatních výrobků dle požadavku	hod	38,00000	300,00	11 400,00		Vlastní
výpisu, podrobný výkres nových prvků krovu apod.								
16	1.5	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho vydání.	hod	15,00000	250,00	3 750,00		Vlastní
17	1.7	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
18	1.8	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
19	1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a, požadavků investora a uživatele.	hod	46,00000	300,00	13 800,00		Vlastní
20	1.10	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
21	1.11	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
22	1.12	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., kamerový systém	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	7	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	1.13	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
24	1.14	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby <i>apod.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
25	1.15	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci, organizací státní správy, koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka apod.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
26	1.16	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem <i>apod.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
27	1.17	Stavebně technický průzkum objektu, sondy do konstrukcí, zpráva	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
28	1.18	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla, a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, <i>čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.</i>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
29	1.19	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
30	1.20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a <i>jiných podmínek</i>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
31	1.21	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
32	1.22	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů <i>sousedních nemovitostí, DOSS apod.</i>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
33	1.23	Náklady na provedení všech vzorků dle požadavků investora, vedení vzorkovací knihy a jednotlivých, protokolů	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00	Katolický dům v Dědicích
O:	01	Objekt
R:	7	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	45292	Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek, zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladečských plánů atd.	hod	30,00000	500,00	15 000,00		Vlastní

Celkem	208 650,00
---------------	-------------------

Harmonogram stavby: 152 sociální byty Vyškov

Zhotovitel : Candela s.r.o.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	říjen 2020	listopad 2020				prosinec 2020				leden 2021				únor 2021				březen 2021				
					4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
152	sociální byty Vyškov	26.10.2020	26.08.2021	11 440 346,51																						
01	Objekt	26.10.2020	26.08.2021	11 440 346,51																						
5	UT	31.03.2021	17.08.2021	749 397																						
1	Zdroj tepla - sál a klubovna	31.03.2021	17.08.2021	194 566																						
2	Zdroj tepla - byty	31.03.2021	17.08.2021	160 434																						
3	Topný systém - stávající sál, klubovna	31.03.2021	17.08.2021	14 774																						
4	Topný systém - byty	31.03.2021	17.08.2021	326 822																						
5	Ostatní	31.03.2021	17.08.2021	52 800																						
6	EL	20.04.2021	20.08.2021	864 238																						
M21	Elektroinstalace silnoproudé	20.04.2021	20.08.2021	864 238																						
7	VN+ON	26.10.2020	26.08.2021	208 650																						
VN	Vedlejší náklady	26.10.2020	26.08.2021	56 000																						
ON	Ostatní náklady	26.10.2020	26.08.2021	152 650																						
2	ARS	26.10.2020	26.08.2021	8 902 711																						
0	Přípravné a přidružené práce	04.11.2020	22.12.2020	9 900																						
1	Zemní práce	26.10.2020	10.01.2021	26 679																						
2	Základy,zvláštní zakládání	25.02.2021	31.03.2021	96 165																						
3	Svislé a kompletní konstrukce	25.03.2021	10.05.2021	206 444																						
311	Sádkartonové konstrukce	03.05.2021	02.06.2021	898 460																						
4	Vodorovné konstrukce	15.03.2021	30.04.2021	132 977																						
43	Schodiště	22.03.2021	12.04.2021	9 036																						
5	Komunikace	30.06.2021	05.08.2021	89 588																						
61	Upravy povrchů vnitřní	30.04.2021	01.06.2021	269 270																						
62	Upravy povrchů vnější	30.04.2021	30.07.2021	752 837																						
63	Podlahy a podlahové konstrukce	31.03.2021	10.05.2021	218 833																						
94	Lešení a stavební výtahy	02.11.2020	26.08.2021	110 563																						
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	01.08.2021	26.08.2021	22 588																						
96	Bourání konstrukcí	01.11.2020	31.01.2021	541 787																						
99	Staveništní přesun hmot	26.10.2020	26.08.2021	63 628																						
711	Izolace proti vodě	20.02.2021	30.07.2021	57 633																						
712	Živičné krytiny	20.04.2021	06.07.2021	30 885																						
713	Izolace tepelné	20.04.2021	30.07.2021	403 329																						
762	Konstrukce tesařské	25.03.2021	30.06.2021	834 112																						
763	Dřevostavby	10.05.2021	20.07.2021	32 594																						
764	Konstrukce klempířské	10.07.2021	20.08.2021	168 121																						
765	Krytiny tvrdé	10.05.2021	30.06.2021	460 535																						
766	Konstrukce truhlářské	15.06.2021	15.08.2021	566 927																						
767	Konstrukce zámečnické	05.04.2021	20.08.2021	1 388 896																						
771	Podlahy z dlaždic a obklady	25.06.2021	05.08.2021	180 272																						
775	Podlahy vlysové a parketové	14.06.2021	20.08.2021	66 951																						
776	Podlahy povlakové	08.06.2021	20.08.2021	15 753																						
781	Obklady keramické	04.06.2021	05.08.2021	128 848																						
783	Nátěry	28.04.2021	10.08.2021	74 496																						
784	Malby	15.07.2021	20.08.2021	100 079																						
M43	Montáže ocelových konstrukcí	31.03.2021	20.07.2021	944 525																						
3	ZTI	10.03.2021	20.08.2021	693 786																						
1	Zemní práce	10.03.2021	20.08.2021	138 068																						
4	Vodorovné konstrukce	10.03.2021	20.08.2021	17 017																						
8	Trubní vedení	10.03.2021	20.08.2021	17 637																						
99	Staveništní přesun hmot	10.03.2021	20.08.2021	9 842																						
721	Vnitřní kanalizace	10.03.2021	20.08.2021	82 844																						
722	Vnitřní vodovod	10.03.2021	20.08.2021	153 616																						
725	Zařizovací předměty	10.03.2021	20.08.2021	217 526																						
726	Instalační prefabrikáty	10.03.2021	20.08.2021	45 922																						
732	Strojovny	10.03.2021	20.08.2021	3 800																						
ON	Ostatní náklady	10.03.2021	20.08.2021	7 515																						
4	PLYN	20.03.2021	30.07.2021	21 565																						
723	Vnitřní plynovod	20.03.2021	30.07.2021	21 565																						

[illegible]

Harmonogram stavby: 152 sociální byty Vyškov

Zhotovitel : Candela s.r.o.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 020			2 021							
					říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
152	sociální byty Vyškov	26.10.2020	26.08.2021	11 440 346,51	7 435	230 060	236 920	225 199	49 596	392 117	1 636 341	3 213 543	2 356 086	2 174 029	919 019
01	Objekt	26.10.2020	26.08.2021	11 440 346,51	7 435	230 060	236 920	225 199	49 596	392 117	1 636 341	3 213 543	2 356 086	2 174 029	919 019
5	UT	31.03.2021	17.08.2021	749 397						5 353	160 585	165 938	160 585	165 938	90 998
1	Zdroj tepla - sál a klubovna	31.03.2021	17.08.2021	194 566						1 390	41 693	43 083	41 693	43 083	23 626
2	Zdroj tepla - byty	31.03.2021	17.08.2021	160 434						1 146	34 379	35 525	34 379	35 525	19 481
3	Topný systém - stávající sál, klubovna	31.03.2021	17.08.2021	14 774						106	3 166	3 271	3 166	3 271	1 794
4	Topný systém - byty	31.03.2021	17.08.2021	326 822						2 334	70 033	72 368	70 033	72 368	39 686
5	Ostatní	31.03.2021	17.08.2021	52 800						377	11 314	11 691	11 314	11 691	6 411
6	EL	20.04.2021	20.08.2021	864 238							77 290	217 816	210 790	217 816	140 527
M21	Elektroinstalace silnoproudé	20.04.2021	20.08.2021	864 238							77 290	217 816	210 790	217 816	140 527
7	VN+ON	26.10.2020	26.08.2021	208 650	4 105	20 523	21 207	21 207	19 155	21 207	20 523	21 207	20 523	21 207	17 787
VN	Vedlejší náklady	26.10.2020	26.08.2021	56 000	1 102	5 508	5 692	5 692	5 141	5 692	5 508	5 692	5 508	5 692	4 774
ON	Ostatní náklady	26.10.2020	26.08.2021	152 650	3 003	15 015	15 515	15 515	14 014	15 515	15 015	15 515	15 015	15 515	13 013
2	ARS	26.10.2020	26.08.2021	8 902 711	3 331	209 537	215 713	203 992	30 442	270 543	1 246 168	2 672 413	1 832 412	1 633 061	585 100
0	Přípravné a přidružené práce	04.11.2020	22.12.2020	9 900		5 455	4 445								
1	Zemní práce	26.10.2020	10.01.2021	26 679	2 079	10 394	10 741	3 465							
2	Základy, zvláštní zakládání	25.02.2021	31.03.2021	96 165					10 990	85 175					
3	Svislé a kompletní konstrukce	25.03.2021	10.05.2021	206 444						30 747	131 772	43 924			
311	Sádkartonové konstrukce	03.05.2021	02.06.2021	898 460								840 495	57 965		
4	Vodorovné konstrukce	15.03.2021	30.04.2021	132 977						48 098	84 879				
43	Schodiště	22.03.2021	12.04.2021	9 036						4 107	4 929				
5	Komunikace	30.06.2021	05.08.2021	89 588									2 421	75 060	12 107
61	Upravy povrchů vnitřní	30.04.2021	01.06.2021	269 270							8 160	252 950	8 160		
62	Upravy povrchů vnější	30.04.2021	30.07.2021	752 837							8 183	253 673	245 490	245 490	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	31.03.2021	10.05.2021	218 833						5 337	160 122	53 374			
94	Lešení a stavební výtahy	02.11.2020	26.08.2021	110 563		10 760	11 502	11 502	10 388	11 502	11 131	11 502	11 131	11 502	9 646
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	01.08.2021	26.08.2021	22 588											22 588
96	Bourání konstrukcí	01.11.2020	31.01.2021	541 787		176 670	182 559	182 559							
99	Staveništní přesun hmot	26.10.2020	26.08.2021	63 628	1 252	6 258	6 467	6 467	5 841	6 467	6 258	6 467	6 258	6 467	5 424
711	Izolace proti vodě	20.02.2021	30.07.2021	57 633					3 222	11 097	10 739	11 097	10 739	10 739	
712	Živičné krytiny	20.04.2021	06.07.2021	30 885							4 356	12 275	11 879	2 376	
713	Izolace tepelné	20.04.2021	30.07.2021	403 329							43 496	122 580	118 626	118 626	
762	Konstrukce tesáfské	25.03.2021	30.06.2021	834 112						59 579	255 341	263 852	255 341		
763	Dřevostavby	10.05.2021	20.07.2021	32 594								9 959	13 581	9 054	
764	Konstrukce klempířské	10.07.2021	20.08.2021	168 121										88 063	80 058
765	Krytiny tvrdé	10.05.2021	30.06.2021	460 535								194 842	265 693		
766	Konstrukce truhlářské	15.06.2021	15.08.2021	566 927									146 304	283 463	137 160
767	Konstrukce zámečnické	05.04.2021	20.08.2021	1 388 896							261 676	311 998	301 934	311 998	201 289
771	Podlahy z dlaždic a obklady	25.06.2021	05.08.2021	180 272									25 753	133 058	21 461
775	Podlahy vlysové a parketové	14.06.2021	20.08.2021	66 951									16 738	30 522	19 691
776	Podlahy povlakové	08.06.2021	20.08.2021	15 753									4 896	6 599	4 258
781	Obklady keramické	04.06.2021	05.08.2021	128 848									55 221	63 402	10 226
783	Nátěry	28.04.2021	10.08.2021	74 496							2 128	21 994	21 285	21 994	7 095
784	Malby	15.07.2021	20.08.2021	100 079										45 982	54 097
M43	Montáže ocelových konstrukcí	31.03.2021	20.07.2021	944 525						8 433	252 998	261 431	252 998	168 665	
3	ZTI	10.03.2021	20.08.2021	693 786						93 069	126 912	131 142	126 912	131 142	84 608
1	Zemní práce	10.03.2021	20.08.2021	138 068						18 521	25 256	26 098	25 256	26 098	16 838
4	Vodorovné konstrukce	10.03.2021	20.08.2021	17 017						2 283	3 113	3 217	3 113	3 217	2 075
8	Trubní vedení	10.03.2021	20.08.2021	17 637						2 366	3 226	3 334	3 226	3 334	2 151
99	Staveništní přesun hmot	10.03.2021	20.08.2021	9 842						1 320	1 800	1 860	1 800	1 860	1 200
721	Vnitřní kanalizace	10.03.2021	20.08.2021	82 844						11 113	15 154	15 659	15 154	15 659	10 103
722	Vnitřní vodovod	10.03.2021	20.08.2021	153 616						20 607	28 101	29 037	28 101	29 037	18 734
725	Zařizovací předměty	10.03.2021	20.08.2021	217 526						29 180	39 791	41 118	39 791	41 118	26 528
726	Instalační prefabrikáty	10.03.2021	20.08.2021	45 922						6 160	8 400	8 680	8 400	8 680	5 600
732	Strojovny	10.03.2021	20.08.2021	3 800						510	695	718	695	718	463
ON	Ostatní náklady	10.03.2021	20.08.2021	7 515						1 008	1 375	1 420	1 375	1 420	916
4	PLYN	20.03.2021	30.07.2021	21 565						1 946	4 864	5 026	4 864	4 864	
723	Vnitřní plynovod	20.03.2021	30.07.2021	21 565						1 946	4 864	5 026	4 864	4 864	
	Cena za měsíc				7 435	230 060	236 920	225 199	49 596	392 117	1 636 341	3 213 543	2 356 086	2 174 029	919 019
	Cena za rok					474 415					10 965 931				