HALA II - POHLED NA STŘECHU - NÁVRH , M 1:50

POZNÁMKA :
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PONECHÁNA, NEBO DEMONTOVÁNA A ZNOVU POUŽITA S NOVÝM KOTEVNÍM A SPOJOVACÍM MATERIÁLEM

- SDK KONSTRUKCE BUDOU ŘEŠENÉ UCELENÝM SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM JEDNOHO VÝROBCE

- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE ZATEPLENO. DETAIL BUDE ŘEŠEN DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE OKEN/DVEŘÍ.

- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS BUDE ŘEŠEN CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM OD JEDNOHO VÝROBCE, SOUČÁSTÍ BUDOU PARAPETNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY, PROFILY NADPRAŽÍ, ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTY, ROHOVÉ LIŠTY. VEŠKERÉ VNĚJŠÍ ROHY BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVÝMI ROHOVÝMI PROFILY.

- DOKUMENTACE JE PLATNÁ JAKO CELEK. TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE.

- BĚHEM REALIZACE BUDOU DODRŽENY KONSTRUKČNÍ DETAILY A PŘEDEPSANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY FIREM VYBRANÝCH MATERIÁLŮ !!!

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STÁV. OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HALY = 100% NÁTĚR

- VNITŘNÍ POVRCH ZDĚNÉHO SOKLU - NOVÁ STŘÍKANÁ BARVA (RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA)

- VÝMĚNA ČÁSTI NÁŠLAPNÉ VRSTVY RAMPY (ÚPRAVA PO ZATEPLENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ), NOVÁ BET. MAZANINA V ROZSAHU 33 m2 VČ. VÝZTUŽE KARI 8/150 mm

DŮLEŽITÉ:
PŘEDANÉ DIGITÁLNÍ ZAMĚŘENÍ NEBYLO DOSTATEČNĚ OKÓTOVANÉ. JEDNOTLIVÉ PROFILY NOSNÝCH I NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ NEBYLY SPECIFIKOVÁNY.

HALA II

ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
A.D. STUDIO
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, U KŘÍŽKU 3, PRAHA 4
mobil: 602 211 791
e-mail: jira@adstudio.cz

HIP:	ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
zodpovědný projektant:	ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
kreslil:	ING. ARCH. DUNÍČKOVÁ ING. ARCH. VAŠÁK
kontrola:	ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
investor:	SLÁDEK GROUP A.S. JANA NOHY 1441 256 01, BENEŠOV
zakázka:	STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ÚSPORU ENERGIE V BUDOVÁCH SPOL. SLÁDEK GROUP, a.s.
místo stavby:	JANA NOHY 1441 256 01, BENEŠOV PARC.Č. : 2353/6, 2349/4 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY [602191]
profese:	ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ
stupeň:	DPS
název výkresu:	HALA II NÁVRH POHLED NA STŘECHU
měřítko:	1:50
č. výkresu:	D.1.1.B.46
datum:	PROSINEC 2019
paré:	