HALA II

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
KL01-KL07		neobsazeno				
KL08		OPLECHOVÁNÍ ČÁSTI POŽÁRNÍ ZDI NAD SŘECHOU - PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ A VYROBIT DLE SKUTEČNOSTI - plech tl. 0,6 mm - délka 15320 mm - RŠ - 1730 mm (bez rezervy) - dodávka včetně kotvících a spojovacích prvků - příponky po 450 mm - cca 35 ks	materiál : ocelový plech žárově pozinkovaný, tl. 0,6 mm povrchová úprava: HB polyester, mat barva : tmavě šedá RAL 9006		15,32 m	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno zaměřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce
KL09		OPLECHOVÁNÍ VÝDECHU VZT - rozměry přesahů oplechování jsou pouze orientační - budou upřesněny podle výrobce NÁVAZNOST NA PROJEKT VZT !	materiál : ocelový plech žárově pozinkovaný, tl. 0,6 mm povrchová úprava: HB polyester, mat barva : tmavě šedá RAL 9006		1 ks	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno zaměřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce
KL10	 *obrázek pouze orientační skut. tvar dle konkrétního dodavatele!!!	Odvodnění střechy východní fasády - Dešťový žlab půlkulatý Φ 190 mm -42535 mm - Žlabové háky systémové, á1,0 m - 43ks - Žlabový kotlík systémový - 2ks - Žlabové čelo žlabu - 2ks - Svislý dešťový svod kulatý Φ 120 mm - 8545 mm - koleno 45°, Φ 120 mm - 4ks - zděře systémové, á 1,5 m - 6 ks - dodávka včetně kotvících a spojovacích prvků (ZDĚŘE, ŽLABOVÉ HÁKY ATD) - NUTNO ZAMĚŘIT DÉLKU NA STAVBĚ A PŘIZPŮSOBIT VÝROBU !!!	materiál : ocelový plech žárově pozinkovaný, tl. 0,6 mm povrchová úprava: HB polyester, mat barva : tmavě šedá RAL 7024		1 ks	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno zaměřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce

POZNÁMKA: VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU PŘED VÝROBOU OVĚŘENY A ZAMĚŘENY NA STAVBĚ A PROVEDENY DLE SKUTEČNOSTI.