ŘEZ B-B:



S1 nezateplené část střechy

- NOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH TR50
- STŘEŠNÍ LATĚ 60x40 MM, 60 MM
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU

S2 strop 1.NP (sklad, dílna)

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU, 300 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- NOVÝ PODHLED ZE SENDVIČOVÝCH PANLŮ TL. 100 MM (λ=0,018 W/m²K) ZAVĚŠENÝCH NA KONSTRUKCI - DLE PROV. DOKUMENTACE DODAVATELE

S3 zateplená část střechy

- KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50
- STŘEŠNÍ LATĚ 60X40 MM, 60 MM
- KONTRALATĚ 50X30 MM, 30 MM
- POJISTNÁ IZOLACE
- DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU
- TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVE MINERÁLNÍ VLNA, 140 MM (λ=0,035 W/m²K)
- TEPELNÁ IZOLACE POD KROKVE MINERÁLNÍ VLNA, 140 MM (λ=0,035 W/m²K)
- NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU ZE SÁDROKARTONOVÉHO SYSTÉMU „K 311-3“, S POUŽITÍM „CD“ PROFILŮ A ZÁVĚSŮ
- PAROTĚSNÁ FOLIE „N AI“, LEPENÉ SPOJE V OBOU SMĚRECH S POUŽITÍM APLIKAČNÍCH PÁSKŮ A TĚSNÍCÍHO TMELU
- SDK DESKY ZE SYSTÉMU „GKF“, V PROSTORÁCH SE ZVÝŠENÝM VÝSKYTEM VLHKOSTI „GKFI“
- VNITŘNÍ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR

S4 zateplený strop 2.NP

- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA, 240 MM (λ=0,035 W/m²K)
- NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU ZE SÁDROKARTONOVÉHO SYSTÉMU „K 311-3“, S POUŽITÍM „CD“ PROFILŮ A ZÁVĚSŮ
- PAROTĚSNÁ FOLIE „N AI“, LEPENÉ SPOJE V OBOU SMĚRECH S POUŽITÍM APLIKAČNÍCH PÁSKŮ A TĚSNÍCÍHO TMELU
- SDK DESKY „GKF“, V PROSTORÁCH SE ZVÝŠENÝM VÝSKYTEM VLHKOSTI „GKFI“
- VNITŘNÍ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR

S5 zateplený strop přístavků

- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA, 240 MM (λ=0,035 W/m²K)
- PAROZÁBRANA ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

P1 podlaha ve skladu

- ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 (kari 6/150/150 mm) tl. 120 mm, POVRCH LEŠTĚNÝ SE VSYPEM
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY - SJEDNOTIT NIVELETU NA ÚROVEŇ -0,120

P2 podlaha v dílně

- NÁTĚR PODLAHY (např. EPOTEC)
- AKRYLÁTOVÁ PODLAHOVINA (např. Acrile 100), tl. 10 mm
- PENETRACE (např. Luiquid 2030)
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA

P3 podlaha v patře (pokoje, chodba)

- KERAMICKÁ DLAŽBA, 10 mm
- LEPÍCÍ TMEL, 5 mm
- PENETRACE
- BETONOVÁ MAZANINA (kari 5/150/150), tl. 55 mm
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 50 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZAZDÍVKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC - ROZMĚRY DLE PŘÍSLUŠNÉ TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH ZAZDÍVEK
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 A 125 MM S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ
- VYZTUŽENÝ BETON
- PROSTÝ BETON
- TEPELNÁ IZOLACE
- KROČEJOVÁ IZOLACE

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

Oddíl: D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
Zodpovědný projektant: RADEK CAHA	Vypracoval: PETR MAREŠ

Zpracovatel PD:
Jiří Novotný
Kamenná 22, 675 03
IČ: 06363636

Akce: **REVITALIZACE BUDOVY** Strážek, k.ú. Strážek 756521	Zakázkové číslo: 126/19		Kopie:
	Datum: 09/2019		
	Formát: 1 x A2		
Investor: KOLEGAROVÁ s.r.o., Dolní Rožínka 24, 592 51 Dolní Rožínka	Stupeň: DUR+DSP		Paré:
Obsah: **ŘEZ B-B'** NOVÝ STAV	Měřítko: **1:50**	Číslo výkresu: **D.1.1b.09**	