PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POŽ.ZÁTĚŽ	POZNÁMKA
1.01	SKLADŮ	206,00	1,57[1,8*1,9*0,9*0,9]	PODMÍNEČNĚ NEVYHOVUJÍCÍ POŽ.ZÁTĚŽ
1.02	SKLADŮ	201,00	1,57[1,8*1,9*0,9*0,9]	PODMÍNEČNĚ NEVYHOVUJÍCÍ POŽ.ZÁTĚŽ
1.03	ODSTAVNÉ PLOCHY	170,07	1,57[1,8*1,9*0,9*0,9]	PODMÍNEČNĚ NEVYHOVUJÍCÍ POŽ.ZÁTĚŽ
1.04	CHODBA	112,01	18,9[0,8*24,0*0,9*0,9]	PODMÍNEČNĚ NEVYHOVUJÍCÍ POŽ.ZÁTĚŽ
1.05	SKLADŮ	1,70	281,7[0*0,9*0,9*0,9*0,9]	PODMÍNEČNĚ NEVYHOVUJÍCÍ POŽ.ZÁTĚŽ
1.06	SERVIS	44,00	44,0[1,4*0,9*0,9*0,9*0,9]	PODMÍNEČNĚ NEVYHOVUJÍCÍ POŽ.ZÁTĚŽ
1.07	CHODBA	12,00	281,7[0*0,9*0,9*0,9*0,9]	V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV
1.08	ŠATNA MUŽŮ A ŽEN	12,00	281,7[0*0,9*0,9*0,9*0,9]	V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV
1.09	ŠATNA MUŽŮ A ŽEN	12,00	281,7[0*0,9*0,9*0,9*0,9]	V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV
1.10	ŠATNA - Ob.	12,00	281,7[0*0,9*0,9*0,9*0,9]	V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV
1.11	Ob.ŠJ-CHODBA	14,00	281,7[0*0,9*0,9*0,9*0,9]	V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- BÉTONOVÉ KONSTRUKCE - ZDIVO CIHELNÉ
- KOVOVÉ KONSTRUKCE
- ZAJIŠTĚNÍ Z HOŘLAVÝCH PRVKŮ - KONSTRUKCE SE SNÍŽENOU ÚNOSNOSTÍ V POŽÁRU
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC - TL. 140 A 190
- PŘEDSTĚNY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC - TL. 140 A 190
- ASFALTOVÁ ŠINDELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - KONSTRUKCE SE SNÍŽENOU ÚNOSNOSTÍ V POŽÁRU

POZNÁMKA:

- Dokumentace byla zpracována v rámci výzvy pro zpracování studie, v jejímž rámci byl provedeny pouze konzultace s dotčenými orgány a dotčenými osobami. Z důvodu nedostatku času, nebylo dosaženo konečného stavu projektové dokumentace. Dokumentace byla zpracována na podkladě 1. revizního výkresu. Po ukončení zpracování bude nutné tuto dokumentaci ke dnešnímu dnu aktualizovat.

LEGENDA OZNAČENÍ:

	Hranice požárního úseků
N 01.1	Označení požárního úseku
II. SPB	Stupeň požární bezpečnosti
EI REI 30 DP1	Požadovaná požární odonost stropu
NÚC	Nechráněná úniková cesta
R 30 DP1	Požadovaná požární odolnost sloupů
EW 15 DP3-C	Dveře ve funkci požárního uzávěru
13	Směr úniku a počet osob
16 panik	Východ na volné prostranství Počet evakuovaných osob z objektu Východové dveře s panikovým kováním, viz PBŘ kap. 5.3
H	Vnitřní hydrantový systém
PHP	Přenosný hasicí přístroj

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ		Zpracovatel PD:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ STUDIE REVITALIZACE BUDOVY ČP 1 NA PARC. ČÍSLE 1 V K.Ú. ZÁBŘEH NA MORAVĚ	
KOORDINÁTOR PROJEKTU:	STAVEBNÍ ÚŘAD:		
STAVBA: REVITALIZACE BUDOVY		ZAPSÁNO DNE:	PODPIS:
		DATUM:	PODPIS:
Studio ALLEGRO, Zámek 1, 742 21 Kopřivnice		KONTROLOVAL:	DATUM:
STUPEŇ: PŮDORYS 1.NP NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO: 1:50	DATUM VYDÁNÍ: 31.10.2018
		VÝKRES Č.: 1	