

Specifikace předmětu plnění:

Jedná se o prostor staré uhelné kotelny, která je stále v provozu. Práce tedy musejí z velké části probíhat za chodu výroby.

Očista nahrubo očištěného cihlového a kamenného zdiva (kombinovaně) od zbytků omítek, a to pískováním nebo ocelovými jemnými kartáči (aby na cihlách nezůstávaly škrábance). Výšky jednotlivých částí zdiva viz. půdorys (níže) se sklopenými rovinami zdiva a jejich kóty. Množství nových omítek a jejich charakteristika viz. metráž v položkovém rozpočtu.

Betonová podlaha s nutností zajištění čerpání betonu na místo, množství, charakteristika betonu a výška lité vrstvy viz. položkový rozpočet. Výztuž kari-sítěmi dle rozpočtu.

Dělicí bezpečnostní plot bude rozdělovat novou kotelnu od zbytku plochy sloužící jako chodba do dalších prostor výroby. Plot bude prefabrikovaný, profilovaný, Zn+PVC, výška plotových dílců 1,7 m, šířka panelu 2,5 m, sloupky 6x6 cm, patky s plotnu ke sloupku, barva PVC povrchové úpravy Anthracit, síla prutů 4 mm (například typ Nylofor Light 3D). Délka plotu 12 m, z toho 2 branky cca 178x110 cm.

Cena musí být nabídnuta jako kompletní se všemi náklady za dopravu a montáž.

Půdorys kotelny a sklopené roviny stěn

