

Slepý stavební rozpočet

Název stavby **PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ HNĚVOTÍN** Doba výstavby: Objednatel: Obec Hněvotín
Druh stavby: SO-02 OBJEKT TĚLOCVIČNY Začátek výstavby: Projektant: Ing. Roman Kunert
Lokalita: Hněvotín, parc.č. st. 262, 1025, 98/1 Konec výstavby: Zhotovitel: dle výběrového řízení
JKSO: Datum zpracování 27.05.2019 Zpracoval: Ing. Roman Kunert

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	D.2.1.1		Přípojka vody								18,6400
	D.2.1.1	11	Přípravné a přidružené práce								1,7600
1	D.2.1.1	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl. 10 cm	m2	0,5					0,1600	0,0800
2	D.2.1.1	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého	m3	0,5					1,6000	0,8000
3	D.2.1.1	113151119R00	Odstr..živič.krytu pl.do 100 m2,pruh do 80cm,tl.10cm	m2	4					0,2200	0,8800
	D.2.1.1	13	Hloubené vykopávky								0,0000
4	D.2.1.1	132201110R00	PV-Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ.	m3	21					0,0000	0,0000
5	D.2.1.1	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	21					0,0000	0,0000
6	D.2.1.1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9					0,0000	0,0000
7	D.2.1.1	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	9					0,0000	0,0000
	D.2.1.1	16	Přemístění výkopku								0,0000
8	D.2.1.1	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	30					0,0000	0,0000
9	D.2.1.1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	30					0,0000	0,0000
	D.2.1.1	17	Konstrukce ze zemin								3,4000
10	D.2.1.1	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	30					0,0000	0,0000
11	D.2.1.1	171203111R00	Uložení výkopku bez zhuťnění na svahu do 1 : 5	m3	30					0,0000	0,0000
12	D.2.1.1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	28					0,0000	0,0000
13	D.2.1.1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2					1,7000	3,4000
14	D.2.1.1	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	2					0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
15	D.2.1.1	175203101R00	Prísypání těsnicí fólie v rovině	m3	2					0,0000	0,0000
	D.2.1.1	18	Povrchové úpravy terénu								0,0000
16	D.2.1.1	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	30					0,0000	0,0000
	D.2.1.1	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných								1,4522
17	D.2.1.1	577112114RT3	Beton asphalt. s modifik. š. do 3 m, tl.8 cm	m2	4					0,1297	0,5186
18	D.2.1.1	579300016R00	Kryt komunikací z asphalt.recyklátu po zhutnění 9cm	m2	4					0,2334	0,9336
	D.2.1.1	722	Vnitřní vodovod								0,0000
19	D.2.1.1	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	1					0,0000	0,0000
20	D.2.1.1	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	4					0,0000	0,0000
	D.2.1.1	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								0,0001
21	D.2.1.1	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu do d 63 mm	m	19					0,0000	0,0000
22	D.2.1.1	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1					0,0001	0,0001
	D.2.1.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								2,9726
23	D.2.1.1	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1					0,0000	0,0000
24	D.2.1.1	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70	m	19					0,0000	0,0000
25	D.2.1.1	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	19					0,0000	0,0000
26	D.2.1.1	893111121R00	Šachta vodoměrná 1,2 x 0,9 m, výška 1,50 m	kus	1					2,5704	2,5704
27	D.2.1.1	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	1					0,4011	0,4011
28	D.2.1.1	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	20					0,0000	0,0000
29	D.2.1.1	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	22					0,0000	0,0009
30	D.2.1.1	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 25	kus	1					0,0002	0,0002
	D.2.1.1	890VD	890 Pomocné práce								0,0010
31	D.2.1.1	890900500VD	Demontáže -pomocné práce	hod	50					0,0000	0,0000
32	D.2.1.1	890400100VD	Pomocné práce na přípojce vody	ks	1					0,0010	0,0010
	D.2.1.1	899VD	899 - Geodetické práce								0,0000
33	D.2.1.1	899100100VD	Geodetické zaměření přípojky vody	ks	1					0,0000	0,0000
	D.2.1.1		Ostatní materiál								9,0541
34	D.2.1.1	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1					0,0113	0,0113
35	D.2.1.1	42228254	HAWLE šoupátko 2800 DN 5/4" pro dom.příp. - voda	kus	1					0,0048	0,0048
36	D.2.1.1	42293250	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN25-50, 1,3-1,8m	kus	1					0,0073	0,0073

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
37	D.2.1.1	42291510	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10	kus	1					0,0009	0,0009
38	D.2.1.1	58152185	Písek kopaný HGP	t	7					1,0000	7,0000
39	D.2.1.1	583314034	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Olomoucký kraj	t	2					1,0000	2,0000
40	D.2.1.1	200300200VVD	Navrtávací pás PVC DN 100	ks	1					0,0020	0,0020
41	D.2.1.1	200400300VD	Vodoměrná sestava Hawle (KK. F, ZK, KK)	ks	1					0,0050	0,0050
42	D.2.1.1	286134702	Trubka vodovodní PE 100 Gerofit SDR 11 40x3,7 mm	m	19					0,0006	0,0108
43	D.2.1.1	28614056	Chránička PEHD d 90 x 3,5 mm	m	2					0,0010	0,0020
44	D.2.1.1	200300150VD	ISO tvarovky - D32 / D40	ks	2					0,0050	0,0100
	D.2.1.2		Přípojka splaškové kanalizace								32,4477
	D.2.1.2	11	Přípravné a přidružené práce								1,5400
45	D.2.1.2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,5					0,1600	0,0800
46	D.2.1.2	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého	m3	0,5					1,6000	0,8000
47	D.2.1.2	113151119R00	Odstr..živič.kryty pl.do 100 m2,pruh do 80cm,tl.10cm	m2	3					0,2200	0,6600
	D.2.1.2	13	Hloubené vykopávky								0,0000
48	D.2.1.2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10					0,0000	0,0000
49	D.2.1.2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	10					0,0000	0,0000
50	D.2.1.2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8					0,0000	0,0000
51	D.2.1.2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8					0,0000	0,0000
	D.2.1.2	15	Roubení								0,0040
52	D.2.1.2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	4					0,0010	0,0040
53	D.2.1.2	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	4					0,0000	0,0000
	D.2.1.2	16	Přemístění výkopku								0,0000
54	D.2.1.2	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	18					0,0000	0,0000
55	D.2.1.2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	18					0,0000	0,0000
56	D.2.1.2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	10					0,0000	0,0000
	D.2.1.2	17	Konstrukce ze zemin								27,2000
57	D.2.1.2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	18					0,0000	0,0000
58	D.2.1.2	171203111R00	Uložení výkopku bez zhuťnění na svahu do 1 : 5	m3	18					0,0000	0,0000
59	D.2.1.2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	2					0,0000	0,0000
60	D.2.1.2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16					1,7000	27,2000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
61	D.2.1.2	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	16					0,0000	0,0000
	D.2.1.2	18	Povrchové úpravy terénu								0,0000
62	D.2.1.2	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	20					0,0000	0,0000
63	D.2.1.2	180405112R00	Založení travníků ve veget. prefa.výsevem svah 1:2	m2	20					0,0000	0,0000
	D.2.1.2	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								0,6072
64	D.2.1.2	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	3					0,2024	0,6072
	D.2.1.2	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								0,0001
65	D.2.1.2	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200	kus	1					0,0000	0,0000
66	D.2.1.2	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek, In-Situ DN 300-200	kus	1					0,0001	0,0001
67	D.2.1.2	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	4					0,0000	0,0000
68	D.2.1.2	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2					0,0000	0,0000
	D.2.1.2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení								0,0072
69	D.2.1.2	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	1					0,0070	0,0070
70	D.2.1.2	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1					0,0001	0,0001
71	D.2.1.2	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	4					0,0000	0,0000
72	D.2.1.2	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	1					0,0000	0,0000
73	D.2.1.2	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1					0,0000	0,0000
	D.2.1.2	890VD	890 Pomocné práce								0,0000
74	D.2.1.2	890900500VD	Pomocné práce - přípojky kanalizace	hod	20					0,0000	0,0000
	D.2.1.2	899VD	899 - Geodetické práce								0,0000
75	D.2.1.2	899100100VD	Geodetické zaměření přípojky kanalizace	ks	1					0,0000	0,0000
	D.2.1.2		Ostatní materiál								3,0893
76	D.2.1.2	58152185	Písek kopaný HGP	t	2					1,0000	2,0000
77	D.2.1.2	583314034	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Olomoucký kraj	t	1					1,0000	1,0000
78	D.2.1.2	28614233	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 16 200x2000 mm	kus	2					0,0083	0,0166
79	D.2.1.2	800500200VD	Šachta Wavin d400-DN150+2,0 m tr.	ks	1					0,0200	0,0200
80	D.2.1.2	800500310VD	Poklop Wavin d315-mezikr.	ks	1					0,0500	0,0500
81	D.2.1.2	800500510VD	Navrtávací tvarovka In-Situ 300/160/200	ks	1					0,0010	0,0010
82	D.2.1.2	28651669.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 87°PVC	kus	1					0,0017	0,0017
	D.2.1.3		Přípojka dešťové kanalizace								49,2075

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	D.2.1.3	13	Hloubené vykopávky								0,0000
83	D.2.1.3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11					0,0000	0,0000
84	D.2.1.3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	11					0,0000	0,0000
85	D.2.1.3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18					0,0000	0,0000
86	D.2.1.3	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	18					0,0000	0,0000
	D.2.1.3	15	Roubení								0,0040
87	D.2.1.3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	4					0,0010	0,0040
88	D.2.1.3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	4					0,0000	0,0000
	D.2.1.3	16	Přemístění výkopku								0,0000
89	D.2.1.3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	29					0,0000	0,0000
90	D.2.1.3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	29					0,0000	0,0000
91	D.2.1.3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20					0,0000	0,0000
	D.2.1.3	17	Konstrukce ze zemin								39,1000
92	D.2.1.3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	29					0,0000	0,0000
93	D.2.1.3	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	29					0,0000	0,0000
94	D.2.1.3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6					0,0000	0,0000
95	D.2.1.3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	23					1,7000	39,1000
96	D.2.1.3	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	23					0,0000	0,0000
	D.2.1.3	18	Povrchové úpravy terénu								0,0000
97	D.2.1.3	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	30					0,0000	0,0000
98	D.2.1.3	180405112R00	Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem svah 1:2	m2	30					0,0000	0,0000
	D.2.1.3	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								0,0002
99	D.2.1.3	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	12					0,0000	0,0000
100	D.2.1.3	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	2					0,0000	0,0001
101	D.2.1.3	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2					0,0000	0,0000
102	D.2.1.3	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	1					0,0000	0,0000
103	D.2.1.3	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	4					0,0000	0,0000
104	D.2.1.3	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2					0,0000	0,0000
	D.2.1.3	89	Ostatní konstrukce a práce na trubičném vedení								0,0072
105	D.2.1.3	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	1					0,0070	0,0070

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
106	D.2.1.3	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1					0,0001	0,0001
107	D.2.1.3	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	4					0,0000	0,0000
108	D.2.1.3	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	1					0,0000	0,0000
109	D.2.1.3	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1					0,0000	0,0000
	D.2.1.3	890VD	890 Pomocné práce								0,0000
110	D.2.1.3	890900500VD	Pomocné práce - přípojka kanalizace-navrtání šachty beton	hod	40					0,0000	0,0000
	D.2.1.3	899VD	899 - Geodetické práce								0,0000
111	D.2.1.3	899100100VD	Geodetické zaměření přípojky kanalizace	ks	1					0,0000	0,0000
	D.2.1.3		Ostatní materiál								10,0962
112	D.2.1.3	58152185	Písek kopaný HGP	t	10					1,0000	10,0000
113	D.2.1.3	286142532	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 150x2000 mm PP	kus	6					0,0044	0,0262
114	D.2.1.3	800500200VD	Šachta Wavin d400-DN150+2,0 m tr.	ks	1					0,0200	0,0200
115	D.2.1.3	800500310VD	Poklop Wavin d315-mezikr.	ks	1					0,0500	0,0500
	D.2.1.4		Přípojka plynu								22,3012
	D.2.1.4	11	Přípravné a přidružené práce								2,3320
116	D.2.1.4	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,7					0,1600	0,1120
117	D.2.1.4	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého	m3	0,7					1,6000	1,1200
118	D.2.1.4	113151119R00	Odstr..živič.krytu pl.do 100 m2,pruh do 80cm,tl.10cm	m2	5					0,2200	1,1000
	D.2.1.4	13	Hloubené vykopávky								0,0000
119	D.2.1.4	132201110R00	PP-Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ.	m3	13					0,0000	0,0000
120	D.2.1.4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	13					0,0000	0,0000
121	D.2.1.4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3					0,0000	0,0000
122	D.2.1.4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	3					0,0000	0,0000
	D.2.1.4	16	Přemístění výkopku								0,0000
123	D.2.1.4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	16					0,0000	0,0000
124	D.2.1.4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	16					0,0000	0,0000
	D.2.1.4	17	Konstrukce ze zemin								10,2000
125	D.2.1.4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	16					0,0000	0,0000
126	D.2.1.4	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	16					0,0000	0,0000
127	D.2.1.4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10					0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
128	D.2.1.4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6					1,7000	10,2000
129	D.2.1.4	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	6					0,0000	0,0000
130	D.2.1.4	175203101R00	Prísypání těsnicí fólie v rovině	m3	2					0,0000	0,0000
	D.2.1.4	18	Povrchové úpravy terénu								0,0000
131	D.2.1.4	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	30					0,0000	0,0000
	D.2.1.4	57	Kryty šterkových a živichných pozemních komunikací a zpevněných								3,6306
132	D.2.1.4	577112114RT3	Beton asfalt. s modifik. š. do 3 m, tl.8 cm	m2	10					0,1297	1,2966
133	D.2.1.4	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 9cm	m2	10					0,2334	2,3340
	D.2.1.4	783	Nátěry								0,0013
134	D.2.1.4	783124720R00	Nátěr syntetický OK "B" základní	m2	2					0,0002	0,0003
135	D.2.1.4	783124520R00	Nátěr syntetický OK "B" 2x + 1x email	m2	2					0,0004	0,0008
136	D.2.1.4	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	2					0,0000	0,0000
137	D.2.1.4	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	2					0,0001	0,0002
	D.2.1.4	810VD	Revize - plyn								0,0000
138	D.2.1.4	810160150VD	Geodetické zaměření přípojky plynu	ks	1					0,0000	0,0000
139	D.2.1.4	810500100VD	Revize přípojky plynu	ks	1					0,0000	0,0000
	D.2.1.4	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								0,0014
140	D.2.1.4	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	20					0,0000	0,0000
141	D.2.1.4	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	2					0,0002	0,0004
142	D.2.1.4	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	25					0,0000	0,0010
	D.2.1.4	890VD	890 Pomocné práce								0,0000
143	D.2.1.4	890600100VD	Pom. mřž práce - objekt HUP, M plynu, bet. základ, úpravy	hod	10					0,0000	0,0000
	D.2.1.4	M23	Montáže potrubí								0,0928
144	D.2.1.4	230010258R00	Montáž trubky ocelové závitové DN 1 1/2"	m	2					0,0000	0,0001
145	D.2.1.4	230022029R00	Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř. 11-13, 44,5x2,6	kus	2					0,0001	0,0003
146	D.2.1.4	230040008R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus	1					0,0000	0,0000
147	D.2.1.4	230040028R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/2"	kus	1					0,0000	0,0000
148	D.2.1.4	230050002R00	Montáž uložení přišroubováním do DN 50	kg	5					0,0000	0,0000
149	D.2.1.4	230050031R00	Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů	kg	10					0,0001	0,0008
150	D.2.1.4	230050032R00	Montáž doplň. konstrukcí profil.- z toho zhotovení	kg	10					0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
151	D.2.1.4	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1					0,0000	0,0000
152	D.2.1.4	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	20					0,0000	0,0000
153	D.2.1.4	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	20					0,0000	0,0000
154	D.2.1.4	230180026R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1	m	3					0,0000	0,0000
155	D.2.1.4	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	6					0,0000	0,0000
156	D.2.1.4	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m	3					0,0000	0,0000
157	D.2.1.4	230193003R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100	m	3					0,0271	0,0814
158	D.2.1.4	230194003R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 100	kus	2					0,0000	0,0000
159	D.2.1.4	230195004R00	Montáž distanční objímky celistvé d 57-73 mm	kus	4					0,0000	0,0000
160	D.2.1.4	230200005R00	Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 1 1/2"/40/	m	2					0,0000	0,0001
161	D.2.1.4	230200156R00	Dodatečné osazení trubních dílů přivařov., DN 50	kus	1					0,0004	0,0004
162	D.2.1.4	230210011R00	Ruční opláštění natavením - normální	m2	2					0,0012	0,0024
163	D.2.1.4	230210013R00	Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 2 vrst.	m2	2					0,0000	0,0000
164	D.2.1.4	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	20					0,0000	0,0000
165	D.2.1.4	230250001R00	Montáž kontrolních vývodů, napětového KVO	kus	2					0,0037	0,0074
	D.2.1.4		Ostatní materiál								6,0430
166	D.2.1.4	24621512R	Barva syntetická základní červenohnědá S 2000/0840	kg	1					0,0010	0,0010
167	D.2.1.4	24621537.AR	Email synt. UNIVERSAL LESKLÝ 2013/1010 šedý	l	1					0,0012	0,0012
168	D.2.1.4	24642030R	Ředidlo olejo-syntetické S 6006	kg	1					0,0010	0,0010
169	D.2.1.4	900900101VD	Pomocný montážní materiál - profil L50*50	kg	10					0,0010	0,0100
170	D.2.1.4	58152185	Písek kopaný HGP	t	6					1,0000	6,0000
171	D.2.1.4	28613073.M	T-kus odbočkový navrtávací 110-63 mm PE 100 ELGEF	kus	1					0,0000	0,0000
172	D.2.1.4	28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	2					0,0000	0,0000
173	D.2.1.4	28613145.M	Elektrovíčko d 63 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus	kus	2					0,0000	0,0000
174	D.2.1.4	28613173.A	Vložka k přechodce PE-mosaz d63-1 1/2" vnější záv.	kus	1					0,0000	0,0000
175	D.2.1.4	286138226	Trubka tlaková plynová PE100 0,7 MPa d 63x5,8 mm	m	20					0,0011	0,0212
176	D.2.1.4	28614005.A	Trubka ochranná plyn d 90 x 3,5 x 6000 mm PEHD	m	3					0,0010	0,0030
177	D.2.1.4	510350215VD	Kulový kohout přímý FUTURGAS 6/4"	ks	1					0,0020	0,0020
178	D.2.1.4	28653236.A	Objímka 63 S (pro spojku ISIFLO) plyn	kus	1					0,0013	0,0013
179	D.2.1.4	28653240.A	Držák objímky A (pro spojku ISIFLO) zadní	kus	1					0,0003	0,0003

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
180	D.2.1.4	510200100VD	Fitinky plyn G6/4"	ks	2					0,0010	0,0020