


## Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úprava (cenová soustava RTS,a.s.)	Doba výstavby:	Objednatel: OJ Domanin
Druh stavby:	Sřízení energetické náročnosti budovy ZŠ Domanin	Začátek výstavby: 3.6.2013	Projektant: STAVO-NIEF, s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Domanin	Konec výstavby:	Zhotovitel: výběrové řízení
JKSO:	80132	Zpracováno dne: 25.4.2013	Zpracoval: Ing. Nejezchleba

Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>62</b>						<b>580 582,19</b>	<b>354 016,31</b>	<b>934 598,50</b>			<b>27,80</b>
<b>Úprava povrchů vnější</b>						<b>133 500,14</b>	<b>116 225,86</b>	<b>249 726,00</b>			<b>5,47</b>
1	01	622421408RU5		m2	20,00	12 524,12	5 275,88	17 800,00	0,04		0,87
2	01	622421308RU5		m2	226,00	81 900,01	93 249,99	175 150,00	0,01		2,92
3	01	622319124RU1		m2	39,70	25 688,56	9 247,44	34 936,00	0,02		0,75
4	01	622311954RT3		m2	42,00	13 387,45	8 452,55	21 840,00	0,02		0,93
<b>713</b>						<b>187 112,05</b>	<b>209 892,95</b>	<b>397 005,00</b>			<b>20,90</b>
<b>Izolace tepelně</b>						<b>187 112,05</b>	<b>209 892,95</b>	<b>397 005,00</b>			<b>20,90</b>
5	01	713181113R00		m3	417,90	187 112,05	209 892,95	397 005,00	0,05		20,90
<b>76601</b>						<b>259 970,00</b>	<b>27 897,50</b>	<b>287 867,50</b>			<b>1,44</b>
<b>Otvorové prvky</b>						<b>98 157,00</b>	<b>8 170,00</b>	<b>106 327,00</b>	0,03		0,42
6	01	766670022RAC		kus	13,00	4 651,00	439,00	5 090,00	0,02		0,02
7	01	766670020RA0		kus	1,00	6 887,00	574,00	7 461,00	0,03		0,03
8	01	766670022RAC		kus	1,00	26 362,00	2 485,00	28 847,00	0,02		0,28
9	01	766670020RA0		kus	3,00	12 065,00	1 138,00	13 203,00	0,02		0,07
57	01	766670020RA0		kus	2,00	73 533,00	11 807,00	85 340,00	0,04		0,08
11	01	766670032RAC		kus	1,00	20 446,00	3 284,00	23 730,00	0,04		0,04
12	01	766670032RAC		kus	1,00	5 692,00	0,50	5 692,50	0,00		0,20
13	01	241-03VD		m2	49,50	12 177,00	0,00	12 177,00	0,01		0,30
14	01	241-04VD		m2	49,50	246	0,00	246	0,01		0,30
<b>Stav. práce - ostatní</b>						<b>86 200,29</b>	<b>38 059,71</b>	<b>124 260,00</b>			<b>16,76</b>
<b>775</b>						<b>74 411,51</b>	<b>20 368,49</b>	<b>94 780,00</b>			<b>7,06</b>
<b>Pochůzná lávka</b>						<b>9 131,51</b>	<b>13 368,49</b>	<b>22 500,00</b>	0,00		0,05
15	02	775524270R00		m2	150,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00
16	02	998762102R00		t	14,00	62 720,00	0,00	62 720,00	0,55		6,16
17	02	60510446		m3	1,20	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00		0,84
18	02	60510058		m	320,00	1 396,48	3 853,52	5 250,00	0,00		0,08
<b>783</b>						<b>1 396,48</b>	<b>3 853,52</b>	<b>5 250,00</b>			<b>0,08</b>
<b>Nátery</b>						<b>1 396,48</b>	<b>3 853,52</b>	<b>5 250,00</b>			<b>0,08</b>
19	02	783782205R00		m2	150,00	2 692,30	13 837,70	16 530,00	0,03		9,51
<b>94</b>						<b>1,76</b>	<b>7 978,24</b>	<b>7 980,00</b>	0,00		0,00
<b>Lešení</b>						<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	0,00		0,00
20	02	941941052R00		m2	285,00	0,00	159,46	2 850,00	0,00		0,00
21	02	941941852R00		m2	285,00	0,00	159,46	2 850,00	0,00		0,00
22	02	943955191R00		m2	285,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00		0,11
<b>Ostatní materiál</b>						<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	0,00		0,11
23	02	69310658		m	220,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00		0,11
<b>Geotextilie š. 200 cm (F-05)</b>						<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	0,00		0,11

  
 Pavel Přesný, ředitel  
**OKELTEX**  
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o.  
 Vodňarská 714/15a, 619 00 Brno  
 IČO: 42866294  
 DIČ: CZ42866294

## Stavební rozpočet

Název stavby:	S+T část (cenová soustava RTS a.s.)	Doba výstavby:	244 dni
Druh stavby:	Snižení energetické náročnosti objektu MŠ v Domnanině	Začátek výstavby:	2.5.2013
Lokalita:	Domnanin parc. č. 428	Konec výstavby:	31.12.2013
JKSO:	80131	Zpracováno dne:	25.4.2013
		Objednatel:	OU Domnanin
		Projektant:	Ing. Nejezchleba František
		Zhotovitel:	VYBĚROVÉ ŘÍZENÍ
		Zpracoval:	Ing. Nejezchleba

Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>Stavební práce-uznatelné</b>							<b>635 447,66</b>	<b>367 350,34</b>	<b>1 002 798,00</b>		<b>36,03</b>
<b>Zateplení stropu</b>							<b>58 900,64</b>	<b>7 816,36</b>	<b>66 717,00</b>		<b>0,67</b>
1	01	713100020RAD TI stropní kce (F-04) tl. 10 cm ( EPS 70F) - strop I,PP	m2	317,70	210,00	284 365,45	96 992,55	381 358,00	0,00	24,67	
<b>002NS Tepelná izolace střechy</b>							<b>79 710,13</b>	<b>10 577,87</b>	<b>90 288,00</b>	0,00	0,67
2	01	713100020RAD TI volně položené tl. 20 cm ( XPS 100 S) - pl.střecha-F-04	m2	316,80	285,00	24,80	4 960,00	4 984,80	0,00	0,00	
3	01	998711101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	†	24,80	200,00	123 840,32	52 168,68	176 009,00	0,04	11,39	
4	01	622421408RUS TI - podstřeží tl. 160 mm min. vata /F-04/	m2	262,70	670,00	64 581,22	28 874,78	93 456,00	0,03	9,39	
5	01	771575034RA0 Betonová dlažba 30/30/4 cm - pl. střecha	m2	316,80	295,00	3 098,78	411,22	3 510,00	0,00	0,04	
6	01	713100020RAD TI - atiky tl. 10 cm (TZ) - pl.střecha	m2	19,50	180,00	5 254,00	0,00	5 254,00	0,00	0,04	
7	01	67352326 Fólie speciál parozábrana (podstřeží-F-04)	m2	262,70	200,00	7 881,00	0,00	7 881,00	0,00	3,15	
8	01	241-04VD Pokládka folie	m2	525,40	15,00	267 688,07	262 541,43	530 229,50	0,01	10,61	
<b>62 Úprava povrchů vnější</b>							<b>12 524,12</b>	<b>5 275,88</b>	<b>17 800,00</b>	0,04	0,87
9	01	622421408RUS KZS tl. 120 mm min. vata (fasáda - ETICS)	m2	20,00	890,00	187 174,13	213 113,37	400 287,50	0,01	6,66	
10	01	622421308RUS KZS tl.120 mm šedý (fasáda - ETICS)	m2	516,50	775,00	40 704,93	14 653,07	55 358,00	0,02	1,17	
11	01	622319124RU1 KZS tl. 120 mm nenásávkový (sokl - ETICS)	m2	62,20	890,00	27 284,89	17 227,11	44 512,00	0,02	1,90	
12	01	62231954RT3 KZS tl. 30 mm šedý (ostění - ETICS)	m2	85,60	520,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
13	01	978015391R00 Otlučení omítek vnějších MVC v siožít.5-7 do 20 %	m2	140,00	50,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
14	01	978059211R00 Odsekání soklů stěn	m2	200,00	200,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	
15	01	998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	†	10,60	120,00	24 493,50	0,00	24 493,50	0,00	0,04	
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>11 821,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 821,50</b>	0,00	0,04
16	01	67352230 Fólie difuzní se samolepicím pásem (podstřeží-F-04)	m2	262,70	45,00	12 672,00	0,00	12 672,00	0,00	0,05	
17	01	67352230 Fólie difuzní otevlčná (pl. střecha-F-04)	m2	316,80	40,00	144 296,73	221 177,87	362 473,66	0,00	207,49	
<b>13 Stav. práce - neuznatelné</b>							<b>0,00</b>	<b>36 096,00</b>	<b>36 096,00</b>	0,00	0,00
<b>Hloubení vykopávek</b>							<b>0,00</b>	<b>21 996,00</b>	<b>21 996,00</b>	0,00	0,00
18	02	132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	56,40	390,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	
19	02	132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	56,40	50,00	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	
20	02	120001101R00 Příplatek za zřízení vykopávek v blízkosti budovy	m3	56,40	200,00	0,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	
<b>16 Přemístění vykopku</b>							<b>0,00</b>	<b>1 128,00</b>	<b>1 128,00</b>	0,00	0,00
21	02	161101101R00 Svislé přemístění vykopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	56,40	20,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	
22	02	162601101R00 Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	56,40	100,00	0,00	17 314,80	17 314,80	0,00	0,00	
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>							<b>0,00</b>	<b>2 538,00</b>	<b>2 538,00</b>	0,00	0,00
23	02	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet	m3	56,40	45,00	0,00	676,80	676,80	0,00	0,00	
24	02	171201201R00 Uložení sypaniny na skládku	m3	56,40	12,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	
25	02	175103111R00 Obsyp objektu-vysevky,pisek	m3	56,40	250,00	0,00	2 094,26	2 094,26	0,00	0,00	
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>15 071,43</b>	<b>5 748,57</b>	<b>20 820,00</b>	0,00	13,58
26	02	180402111R00 Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	230,00	10,00	12 071,37	2 928,63	15 000,00	0,12	11,78	
27	02	916561111RT4 Osazení záhon obrubnic do lože z B 12,5 s opěrou	m	100,00	100,00	2 074,32	725,68	2 800,00	0,06	1,79	
28	02	919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytlu tl. 10 - 15 cm	m	28,00	100,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,01	
29	02	00572400 Směs travní parková	kg	8,00	90,00	48 374,84	50 545,16	98 920,00	0,00	85,07	
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>							<b>8 006,41</b>	<b>1 893,59</b>	<b>9 900,00</b>	0,01	1,54
30	02	212755115R00 Trativody z drenážních trubek DN 12,5 cm bez lože	m	110,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



74	03	7310001VD	Hydraulický vyrovnávací tlaků 6/4" 6000 l/hod	ks	1,00	7 500,00	6 666,67	833,33	7 500,00	0,00	0,00
75	03	7310002VD	Zásobníkový ohřivač vody objem 300 l, výměník H/S 1.1/1.8 m2	ks	1,00	24 500,00	22 500,00	2 000,00	24 500,00	0,00	0,00
<b>732 Strojovny</b>											
76	03	732221811R00	Demontáž ohřivačů zásobn. ležatých do 630 l-sbávací zařízení U do 2,5 m2	kus	1,00	692,00	0,00	692,00	692,00	0,16	0,16
77	03	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběrači, DN 200 mm-sbáv. zařízení	m	2,00	98,00	0,00	196,00	196,00	0,09	0,19
78	03	732320814R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l	kus	2,00	381,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00
79	03	732420815R00	Demontáž čerpadel oběhových DN 80 - sbávací zařízení	kus	2,00	168,00	3,30	332,70	336,00	0,03	0,06
80	03	73211128R00	Tělesa rozdělovačů a sběrači DN 100 dl 1m	kus	2,00	1 022,00	988,53	1 055,47	2 044,00	0,08	0,15
81	03	732331519R00	Nádobý expanzní tlakové 200/6 bar, KK se zajištěním	soub	1,00	6 987,00	6 503,86	483,14	6 987,00	0,04	0,04
82	03	732421325R00	Čerpadlo oběhové průtok 7m3/hod, dopr. výška 5,5 m, ližna	soub	1,00	7 420,00	7 292,66	127,34	7 420,00	0,03	0,03
83	03	732421312R00	Čerpadlo oběhové průtok 1 m3/hod, dopr. výška 0,8 m, bronz	soub	1,00	4 800,00	4 587,19	212,81	4 800,00	0,01	0,01
84	03	732421311R00	Čerpadlo oběhové vč. 24 spirálec, temmostátem uzavíracím a zp. ventilem1	soub	1,00	5 614,00	5 467,97	146,03	5 614,00	0,01	0,01
85	03	732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t	0,50	980,00	0,00	488,82	488,82	0,00	0,00
<b>733 Rozvod potrubí</b>											
86	03	733121122R00	Potrubí hadkové bezesové nízkotlaké D 76/3.2	m	17,00	576,00	6 692,81	3 099,19	9 792,00	0,01	0,16
87	03	733161107R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, polokvrdé	m	27,00	498,00	7 979,90	5 466,10	13 446,00	0,01	0,18
88	03	733161110R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	6,00	716,00	3 322,64	973,36	4 296,00	0,01	0,04
89	03	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	33,00	10,50	9,42	337,08	346,50	0,00	0,00
90	03	733190225R00	Tlaková zkouška potrubí ocel hadkého DN 89/3.6	m	17,00	12,60	9,35	204,85	214,20	0,00	0,00
91	03	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,82	988,00	0,00	811,94	811,94	0,00	0,00
92	03	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového zvláštního do DN 50-80	m	15,00	46,90	266,23	437,27	703,50	0,01	0,13
93	03	733080801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,01	938,00	0,00	5,91	5,91	0,00	0,00
94	03	7330001VD	Elektronický měřic tepla, průtok 6 m3/hod	soub	1,00	16 000,00	14 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00
<b>734 Armatury</b>											
95	03	734209115R13	Montáž armatur zvláštních se Zzavítý, G 1 vč. KK	kus	4,00	330,00	889,46	430,54	1 320,00	0,00	0,00
96	03	734209117R13	Montáž armatur zvláštních se Zzavítý, G 6/4, vč. KK	kus	2,00	679,00	1 016,49	341,51	1 358,00	0,00	0,00
97	03	734209118R13	Montáž armatur zvláštních se Zzavítý, G 2, vč. KK	kus	3,00	1 057,00	2 518,96	652,04	3 171,00	0,00	0,00
98	03	734209115R13	Montáž armatur zvláštních se Zzavítý, G 1, vč. filtru	kus	3,00	334,00	675,18	326,82	1 002,00	0,00	0,00
99	03	734209118R13	Montáž armatur zvláštních se Zzavítý, G 2, vč. filtru	kus	1,00	1 123,00	892,08	230,92	1 123,00	0,00	0,00
100	03	734209112R12	Montáž armatur zvláštních se Zzavítý, G 3/8, vč. aut. ovz. ventilu	kus	2,00	164,00	210,56	117,44	328,00	0,00	0,00
101	03	734209117R13	Montáž armatur zvláštních se Zzavítý, G 6/4, vč. odlučovače vzduchu	kus	1,00	385,00	288,18	96,82	385,00	0,00	0,00
102	03	734291113R00	Kohoutky pinicí a vypouštěcí G 1/2	kus	4,00	110,00	341,68	98,32	440,00	0,00	0,00
103	03	734411111R00	Teploměr D63/L50mm, 0°C až 120°C	kus	4,00	540,00	1 529,57	630,43	2 160,00	0,00	0,00
104	03	734421130R00	Tlakoměr d63/L0bar.0 - 6 bar	kus	2,00	1 020,00	1 869,55	170,45	2 040,00	0,00	0,01
105	03	734209102R00	Montáž armatur zvláštních s 1zavitem, G 3/8	kus	6,00	19,00	6,69	107,31	114,00	0,00	0,00
106	03	734295115R00	Směšovací armatury trojcestné se servopohonem G 2"	kus	1,00	4 311,00	3 702,67	608,33	4 311,00	0,00	0,00
107	03	734251124R00	Ventily pojistné pružinové DN 20/2,5 bar	kus	1,00	420,00	406,67	13,33	420,00	0,00	0,00
108	03	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,03	434,00	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00
109	03	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	6,00	85,00	1,99	508,01	510,00	0,04	0,23
110	03	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,03	980,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00
<b>767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>											
111	03	767999103R00	Ocelová kce z tyčí UE 120, vč. montáže	kg	120,00	68,00	2 109,66	6 124,74	8 234,40	0,01	0,01
112	03	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,12	620,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00
<b>783 Nátěry</b>											
113	03	783126250R00	Nátěr syntetický OK přirostlé 1x + 2x email	m2	4,00	141,00	266,95	297,05	564,00	0,00	0,00
114	03	783421310R00	Nátěr syntetický potrubí a armatur do DN 100 mm 2x +1x email	kus	52,00	50,00	1 177,82	1 422,18	2 600,00	0,00	0,02
<b>M21 Elektromontáže</b>											
115	03	210160051R00	Montáž měření a regulace, připojení elektrospřebičů, el. pospojování	kus	32,00	250,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>M23 Montáže potrubí</b>											
116	03	230230031R00	Zkouška tlaku potrubí zvláštního DN 50	m	20,00	21,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
<b>Ostatní materiál</b>											
117	03	28377034	Izolace tepelná potrubí 19 x 28 mm	m	27,00	68,00	1 960,20	0,00	1 960,20	0,00	0,00
118	03	28377034	Izolace tepelná potrubí 19 x 28 mm	m	6,00	77,20	463,20	0,00	463,20	0,00	0,00

119 03	28377034	Izolace tepelná potrubí 19 x 28 mm	m	17,00	119,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00
120 03	28377003	Izolace vodovodního potrubí 22 x 6 mm	m	20,00	36,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
121 03	5513805111	Kohout kulový PP-R DN 20	kus	8,00	202,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00
122 03	49032VD	Filter cyklonový odkalovací, vč montáže	ks	1,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00
123 03	48467301	Membránová expanzní nádobka teplá voda 8/10 bar	kus	1,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
124 03	48467320	Přilučná armatura pro exp. nádobu 3/4"	kus	1,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Vnitřní plynovod</b>			<b>149 032,95</b>	<b>39 323,59</b>	<b>188 356,54</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>
	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>			<b>149 032,95</b>	<b>35 023,59</b>	<b>184 056,54</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>
125 04	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	21,00	320,00	2 282,69	4 437,31	6 720,00	0,01	0,30	0,00
126 04	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,00	353,00	146,52	206,48	353,00	0,01	0,01	0,00
127 04	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	8,50	383,00	1 428,30	1 827,20	3 255,50	0,02	0,13	0,00
128 04	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	0,50	443,00	102,17	119,33	221,50	0,02	0,01	0,00
129 04	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4, vč. KK	kus	2,00	258,00	18,54	497,46	516,00	0,00	0,00	0,00
130 04	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1, vč. KK	kus	1,00	388,00	12,69	375,31	388,00	0,00	0,00	0,00
131 04	723233149R00	Elektroventil G1" (bez proudu - uzavření)	kus	1,00	1 520,00	1 445,48	74,52	1 520,00	0,00	0,00	0,00
132 04	484173122	Plynový kondenzační kotel, výkon 9 0 až 39,0 kW	kus	2,00	56 110,00	112 220,00	0,00	112 220,00	0,05	0,09	0,00
133 04	7230001VD	Regulace kaskády vč. čidel a dálkového ovládní	sada	1,00	15 350,00	3 542,31	11 807,69	15 350,00	0,00	0,00	0,00
134 04	7230002VD	Kominová sada sdrůžených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN 160	sada	1,00	19 900,00	15 920,00	3 980,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
135 04	7230003VD	Detektor úniku plynu	ks	1,00	784,00	522,67	261,33	784,00	0,00	0,00	0,00
136 04	7230004VD	Odvod spalin - kontrolní T-kus přímý DN 160	ks	1,00	2 270,00	1 672,63	597,37	2 270,00	0,00	0,00	0,00
137 04	7230004VD	Odvod spalin - kryt kominové zděře DN 160	ks	1,00	597,00	439,89	157,11	597,00	0,00	0,00	0,00
138 04	7230004VD	Odvod spalin - kominová zděř DN 160	ks	1,00	2 270,00	1 687,74	60,26	2 290,00	0,00	0,00	0,00
139 04	7230004VD	Odvod spalin - patní koleno s podpěrou DN 160	ks	1,00	2 980,00	2 195,79	784,21	2 980,00	0,00	0,00	0,00
140 04	7230004VD	Odvod spalin - trubka DN 160 x 2000 mm	ks	3,00	1 710,00	3 780,00	1 350,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00
141 04	7230004VD	Odvod spalin - kominový poklop	ks	1,00	4 254,00	3 134,53	1 119,47	4 254,00	0,00	0,00	0,00
142 04	7230005VD	Montáž odkouření	sada	1,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
143 04	998723102R00	Přesun hmoti pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,51	880,00	0,00	448,54	1 800,00	0,00	0,00	0,00
144 04	9003ncVD	Revize spalinových cest	sada	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
145 04	900 R03	HZS - stavební práce pro profese	h	16,00	220,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H000VD</b>	<b>Revize plynovodu</b>			<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
146 04	0004VD	Provozní řád kotle	kpl.	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
147 04	9005ncVD	Seřízení kotle a uvedení do provozu	sada	1,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem:</b>				<b>1 743 881,31</b>		<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Radek Priesmatz i.p.s. s.r.o.*

**ORKESTR**  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o.  
Vodářská 714/15a, 619 00 Brno  
IČO: 42866294  
DIČ: CZ42866294



## Harmonogram prací na: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Domanín

Předpokládaný termín zahájení prací: 08.07.2013  
Ukončení prací: 29.11.2013

		2013																							
		červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Úprava povrchů vnější	249 726											19 210				76 839				76 839				76 839	
Izolace tepelné	397 005															397 005									
Otvorové prvky	287 868											95 956				191 912									
Pochůzná lávka	94 780																			47 390				47 390	
Nátěry	5 250																							5 250	
Lešení	16 530											2 361				4 723				4 723				4 723	
Ostatní materiál	7 700															7 700									
Zařízení staveniště	20 000							10 000																10 000	
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>1 078 859</b>																								
<b>Celkem měsíční fakturace bez DPH</b>								10 000				117 527				678 178				128 952				144 202	

## Harmonogram prací na: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Domanín

Předpokládaný termín zahájení prací: 03.06.2013  
Ukončení prací: 29.11.2013

		2013																							
		červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Zateplení stropu	66 717																								
Tepelná izolace střechy	381 358							381 358																	
Úprava povrchů vnější	530 230											176 743				176 743				176 743					
Izolace tepelné	24 494							24 494																	
Hloubené vykopávky	36 096							36 096																	
Přemístění výkopku	6 768							6 768																	
Konstrukce ze zemin	17 315							17 315																	
Povrchové úpravy terénu	20 820							5 205												15 615					
Úprava podloží a základové spáry	98 920							49 460																	
Podkladní a vedlejší konstrukce	3 892							3 892																	
Podlahy, podlahové konstrukce	33 000							11 000				22 000													
Izolace proti vodě	32 170							8 043																	
Konstrukce klempířské	56 684															37 789				18 895					
Lešení a stavební výtahy	45 900											15 300				15 300				15 300					
Zemní práce při montážích	4 320											4 320													
Přesuny sutí	6 589							1 098				1 098				1 098				1 098				1 098	
Vnitřní vodovod	32 793							32 793																	
Kotelny	32 000							10 667				21 333													
Strojovny	29 340							22 005				7 335													
Rozvod potrubí	45 616							11 404				34 212													
Armatury	18 726											11 236				7 490									
Konstrukce doplňkové stavební zámečnické	8 234																							8 234	
Nátěry	3 164																							3 164	
Elektromontáže	8 000															2 000				2 000				4 000	
Montáže potrubí	420											280				140									
Ostatní materiál	11 960							11 960																	
Vnitřní plynovod	184 057															122 704				61 352					
Revize plynovodu	4 300																			4 300					
Zařízení staveniště	30 000							15 000																15 000	
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>1 773 881</b>																								
<b>Celkem měsíční fakturace bez DPH</b>								141 212				648 747				293 857				363 265				295 303	

Celková fakturace bez DPH: 2 852 740

**Celkem měsíční fakturace za stavbu bez DPH** 141 212 658 747 411 384 1 041 444 424 255 175 698

V Brně dne 25.4.2013

*Pavel Priesnitz, jednatel*

**KELTEX**  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o.  
Vodařská 714/15a, 619 00 Brno  
IČO: 42866294  
DIČ: CZ42866294