

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo**  
uzavřený mezi

1/ společností **Hospice sv. Alžběty o.p.s.**, I26604582, se sídlem v Brně, Kamenná 36, zastoupenou svým ředitelem panem MUDr. Josefem Drbalem jako objednatelem  
/ dále jen „objednatel“ /, a

2/ společností **SYNER, s.r.o.**, IČ: 48292516, DIČ: CZ48292516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153, zastoupenou jednatelem JUDr. Robertem Špottem, MBA a Ing. Lubošem Váňou jako zhotovitelem  
/ dále jen „zhotovitel“ /.

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.11.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla, které bude spočívat v provedení modernizace a rekonstrukce tzv. severního křídla a nároží domu v Brně, Kamenná 207/36, umístěného na pozemcích p. č. 759/1, p.č. 760, p.č. 761 a p.č. 762, k.ú. Štýřice, ve vlastnictví Konventu sester alžbětinek, IČ 00390402, a to za účelem adaptace tohoto domu na prostory určené k poskytování zdravotních a sociálních služeb.

**B.**

V souladu s ustanovením s čl. II.2 smlouvy o dílo byly oběma stranami odsouhlaseny práce nad rámec závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy. Seznam prací označených jako Změnové listy č. 2,5,6,9,10,11,12,13,17,19,21,24 vč. jejich ocenění jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

předchozí Dodatek č.3 se celý ruší a stávající znění článku II.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy a tohoto Dodatku č.4 cenu ve výši součtu

a/ ceny za část díla podle čl. I/2 písm. a/ této smlouvy ve výši 49 789 976,82,-Kč, která je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, a který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy a dále podle rozpočtů Změnových listů č. 2,5,6,9,10,11,12,13,21,24, které jsou přílohou tohoto Dodatku,

b/ ceny za část díla podle čl. I/2 písm. b/ této smlouvy ve výši 5 940 640,29,-Kč, která je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, a který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy,

c/ ceny za část díla podle čl. I/2 písm. c/ této smlouvy ve výši 25 807 106,30,-Kč, která je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, a který je jako příloha č. 6 nedílnou

součástí této smlouvy a dále podle rozpočtů Změnových listů č. 17,19, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

tzn. celkem ve výši **81 537 723,41 Kč** plus DPH z této částky ve výši **12 230 658,51 Kč**, tedy celkem ve výši **93 768 381,92 Kč**. Součástí této ceny díla jsou místní poplatky za zábor veřejných prostranství a veškeré další obdobné náklady, spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**E.**

Dáno v Brně dne 10.3.2021 ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za objednatele  
MUDr. Josef Drbal  
ředitel

.....  
za zhotovitele  
JUDr. Robert Špott, MBA  
jednatel

.....  
Ing. Luboš Váňa  
jednatel

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

- příloha č. 1 – Seznam Změnových listů 2,5,6,9,10,11,12,13,17,19,21,24 vč. jejich ocenění



|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: asfaltová plocha, přepoččet objemové hmotnosti</b>  |  | <b>číslo ZL: 02</b>  |
| Název akce:  | <b>Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty</b>   |  |
| Zhotovitel:  | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn |  |
| Změnový list vystavil:   | Ing. Aneta Šimonová  |  |
| Datum:   | 16.07.2020   |  |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b></p> <p>Navýšení tloušťky bouraného asfaltobetonového krytu dle skutečnosti místo původně uvažovaných 5 cm byla skutečnost 15 cm</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b></p> <p>Při odstraňování asfaltobetonového krytu bylo zjištěno, že skutečná tloušťka krytu je 15 cm místo 5 cm uvažovaných v projektu. Dále byla v projektu uvedena špatná objemová hmotnost obalovaného asfaltového kameniva a podkladního kameniva. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p> |  |  |
| Cena méně prací bez DPH :  |  | Cena více prací bez DPH :  |
| <b>-203 283,50 Kč</b>  |  | <b>333 413,33 Kč</b>   |
| Výsledná cena změny bez DPH :  |  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:   |
| <b>130 129,82 Kč</b>   |  |  |
| Vyjádření zhotovitele:   |  | Vyjádření technického dozoru investora (TDI):  |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Jiří Urban  |  | Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Miroslav Hyšpler |
| Vyjádření objednatele:   |  | Vyjádření autoského dozoru (AD)  |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>MUDr. Josef Drbal  |  | Souhlasím<br>Datum: .....<br><br>  |
| Přílohy:   |  |  |
| Příloha č. 1 - Ocenění méněprací   |  |  |
| Příloha č. 2 - Ocenění víceprací   |  |  |




# Příloha č. 2 - Ocenění víceprací

|    |  |
|----|--|
| S: | Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty                                   |
| O: | SO 01 KLAŠTER - par.č. 762,k.ú. Stýřice (610186), ul.Kamenná 36, 639 00 Brno-Stýřice |
| R: | 1. fáze - stavební rozpočet  |
| C: |  |

333 413,33




| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství                   |        |            |
|------|---------------|---|----|----------------------------|--------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce   |    |                            |        |            |
| X    | 113108415R00  | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm<br>viz. situace:<br>1377,9                 | m2 | 1 377,90000                | 73,48  | 101 137,86 |
| Díl: | 97            | Prorážení otvorů  |    |                            |        |            |
| 247  | 979081111R00  | Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km, - venkovní úpravy<br>1377,9*0,33              | t  | 454,70700<br>454,70700     | 100,58 | 45 723,52  |
| 248  | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, - venkovní úpravy<br>1377,9*0,33*15                   | t  | 6 820,60500<br>6 820,60500 | 5,23   | 35 664,34  |
| 249  | 979990113R00  | Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt<br>1377,9*0,33                             | t  | 454,70700<br>454,70700     | 110,61 | 50 295,87  |
| 250  | 979990113R00  | Poplatek za skládku sutí - podkladní vrstva, kameniva<br>tloušťka vrstvy 30 cm<br>1377,9*0,66 | t  | 909,41400<br>909,41400     | 110,61 | 100 591,74 |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Přizdívka u štítové zdi, meziobjektová dilatace</b>  |  | <b>číslo ZL: 05</b> |
| Název akce:   | <b>Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty</b>                   |                     |
| Zhotovitel:   | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn                 |                     |
| Změnový list vystavil:  | Ing. Aneta Šimonová  |                     |
| Datum:  | 12.06.2020   |                     |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b></p> <p>Dolnění meziobjektové dilatace, geodetické zaměření skutečného stavu, zkoušky pevnosti zdiva, přizdívka u štítové zdi v 1PP</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b></p> <p>Po odbourání sklepa u východní části objektu byla zjištěna nerovnost zdiva oproti projektu. S AD byla tato skutečnost projednána a jako řešení se zvolila přizdívka ze zdiva. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p> |  |                     |
| Cena méně prací bez DPH :   | Cena více prací bez DPH :  |                     |
|   | <b>299 630 Kč</b>  |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :   | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:   |                     |
| <b>299 630 Kč</b>   |  |                     |
| Vyjádření zhotovitele:  | Vyjádření technického dozoru investora (TDI):  |                     |
| Souhlasím<br>Datum:   | Souhlasím<br>Datum:  |                     |
|    |  |                     |
| Ing. Jiří Urban   | Ing. Miroslav Hyšpler  |                     |
| Vyjádření objednatele:  | Vyjádření autorského dozoru (AD)   |                     |
| Souhlasím<br>Datum:   | Souhlasím<br>Datum:  |                     |
|    |  |                     |
| MUDr. Josef Drbal   |  |                     |
| Přílohy:  |  |                     |
| Příloha č. 1 - Ocenění víceprací  |  |                     |




|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Zdivo, dobourávání a dozdivání, chybějící základy</b>   |  | <b>číslo ZL: 06</b>  |
| Název akce:  | <b>Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty</b>   |  |
| Zhotovitel:  | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn |  |
| Změnový list vystavil:   | Ing. Aneta Šimonová  |  |
| Datum:   | 16.07.2020   |  |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b></p> <p>Dobourávání nevyhovujícího stávajícího zdiva a opětovné vyzdivání, doplnění chybějících základů pod zdi a sloupy.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b></p> <p>Po odhalení konstrukcí a provedení zkoušek bylo zjištěno v několika případech nevyhovující zdivo, které bylo nutné vybourat a nahradit novým zdivem. Také v několika případech chyběli základy pod konstrukcemi a bylo nutné tyto základy doplnit. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p> |  |  |
| Cena méně prací bez DPH :  |  | Cena více prací bez DPH :  |
|  |  | <b>498 914 Kč</b>  |
| Výsledná cena změny bez DPH :  |  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:   |
| <b>498 914 Kč</b>  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele:   |  | Vyjádření technického dozoru investora (TDI):  |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Jiří Urban  |  | Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Miroslav Hyšpler |
| Vyjádření objednatele:   |  | Vyjádření autoského dozoru (AD)  |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>MUDr. Josef Drbal  |  | Souhlasím<br>Datum: .....<br>.....   |
| Přílohy:   |  |  |
| Příloha č. 1 - Ocenění víceprací   |  |  |

|      |              |  |    |             |           |           |
|------|--------------|--|----|-------------|-----------|-----------|
|      |              | 4,4*2,1*0,45   |    | 4,15800     |           |           |
|      |              | 1,28, 1,29, 1,30 nika pro staré rozvody                                      |    |             |           |           |
|      |              | (0,4*0,15*0,45)*3  |    | 0,08100     |           |           |
|      |              | 2,06   |    |             |           |           |
|      |              | 0,45*0,2*2,8   |    | 0,25200     |           |           |
|      |              | 1,20   |    |             |           |           |
|      |              | 1,1*1*0,45   |    | 0,49500     |           |           |
|      |              | 2,06   |    |             |           |           |
|      |              | 0,45*0,6*2,9   |    | 0,78300     |           |           |
|      |              | 1,04   |    |             |           |           |
|      |              | 0,4*3,3*0,6  |    | 0,79200     |           |           |
|      |              | 1,23   |    |             |           |           |
|      |              | (0,2*0,25*0,2)*6+(0,3*0,4*0,4)*8+(0,4*0,3*0,3)*17                            |    | 1,05600     |           |           |
|      |              | 1,20, 1,21   |    |             |           |           |
|      |              | (2,5*0,15*0,65)+(1,8*0,22*0,45)+(1*0,5*0,22)                                 |    | 0,53195     |           |           |
|      |              | 146 II Etapa   |    |             |           |           |
|      |              | 1,4*4,1*0,95   |    | 5,45300     |           |           |
| 92   | 311238136R00 | Zdivo 30 AKU Z P15 na MC 10, tl.300 mm                                       | m2 | 24,22       | 2 402,09  | 58 171,46 |
|      |              | 3.NP atika   |    |             |           |           |
|      |              | 39,7*0,305*2   |    | 24,21700    |           |           |
| 116  | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.16 | t  | 0,16110     | 31 242,44 | 5 033,16  |
|      |              | 5*1,8*17,9/1000  |    | 0,16110     |           |           |
| 117  | 317941123RT5 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.18 | t  | 0,30222     | 31 242,44 | 9 442,09  |
|      |              | 6*2,3*21,9/1000  |    | 0,30222     |           |           |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí   |    |             |           | 30 702,84 |
| 218  | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC  | m3 | 48,13848    | 529,39    | 25 481,32 |
|      |              | V1.01  |    |             |           |           |
|      |              | 2,4*0,45*0,25  |    | 0,27000     |           |           |
|      |              | 1,30   |    |             |           |           |
|      |              | (1,9*1,2*0,35)*2   |    | 1,59600     |           |           |
|      |              | 1,28   |    |             |           |           |
|      |              | 0,4*0,45*2,7 + 0,15*0,3*3  |    | 0,62100     |           |           |
|      |              | 1,07   |    |             |           |           |
|      |              | 0,9*0,45*2,75  |    | 1,11375     |           |           |
|      |              | 1,08   |    |             |           |           |
|      |              | 0,54*0,9*2,75 + 0,15*0,67*2,75   |    | 1,61288     |           |           |
|      |              | 1,09   |    |             |           |           |
|      |              | 0,9*0,7*2,75   |    | 1,73250     |           |           |
|      |              | 1,12   |    |             |           |           |
|      |              | 0,9*2,75*0,4 + 1,37*0,9*2,4  |    | 3,94920     |           |           |
|      |              | 1,14   |    |             |           |           |
|      |              | 0,9*0,3*2,75   |    | 0,74250     |           |           |
|      |              | 10,3*0,9*0,4   |    | 3,70800     |           |           |
|      |              | 1,7*0,85*0,9 + 2,5*0,5*0,9   |    | 2,42550     |           |           |
|      |              | 146 II. etapa  |    |             |           |           |
|      |              | (10,2*0,95*3,9)-(2,3*0,95*2,4)-(2,3*0,95*2,8)-(2,8*0,95*1,9)                 |    | 21,37500    |           |           |
|      |              | 1,21   |    |             |           |           |
|      |              | 4,4*2,1*0,45   |    | 4,15800     |           |           |
|      |              | 2,06   |    |             |           |           |
|      |              | 0,45*0,2*2,8   |    | 0,25200     |           |           |
|      |              | 2,06   |    |             |           |           |
|      |              | 0,45*0,6*2,9   |    | 0,78300     |           |           |
|      |              | 1,04   |    |             |           |           |
|      |              | 0,4*3,3*0,6  |    | 0,79200     |           |           |
|      |              | 1,20, 1,21   |    |             |           |           |
|      |              | (2,5*0,15*0,65)+(1,8*0,22*0,45)+(1*0,5*0,22)                                 |    | 0,53195     |           |           |
|      |              | Záchod ve 2.NP   |    |             |           |           |
|      |              | 1,4*0,52*3,4   |    | 2,47520     |           |           |
| 221  | 963300013RA0 | Bourání stropů ŽB deskových tl. 20 cm  | m2 | 11,06       | 472,19    | 5 221,52  |
|      |              | strop nad sklepem  |    |             |           |           |
|      |              | 4,85*2,28*0,12   |    | 11,05800    |           |           |
| Díl: | 97           | Prorážení otvorů   |    |             |           | 60 497,85 |
| 241  | 979082111R00 | Vnitrostavební dílna sutí do 10 m  | t  | 113,89      | 52,07     | 10 485,55 |
|      |              | Bourání zdiva  |    |             |           |           |
|      |              | 48,14*1,9  |    | 91,46600    |           |           |
|      |              | strop  |    |             |           |           |
|      |              | 11,06*0,09*2,2   |    | 2,18988     |           |           |
|      |              | výkopek  |    |             |           |           |
|      |              | 11,24*1,8  |    | 20,23200    |           |           |
| 242  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                            | t  | 1138,90     | 14,95     | 17 029,60 |
|      |              | 113,89*10  |    | 1 138,90000 |           |           |
| 243  | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                 | t  | 113,89      | 100,56    | 11 452,32 |
| 244  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                       | t  | 1708,35     | 5,23      | 8 932,81  |
|      |              | stěny  |    |             |           |           |
|      |              | 113,89*15  |    | 1 708,35000 |           |           |
| 245  | 979990102R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel                               | t  | 113,89      | 110,61    | 12 597,56 |
| Díl: | 99           | Stavební přesun hmot   |    |             |           | 20 420,71 |
| 251  | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m                                   | t  | 101,54000   | 201,11    | 20 420,71 |



|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Kolize u k-ce základové desky severního křídla</b>   |  | <b>číslo ZL: 09</b> |
| Název akce:   | <b>Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty</b>                   |                     |
| Zhotovitel:   | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn                 |                     |
| Změnový list vystavil:  | Ing. Aneta Šimonová  |                     |
| Datum:  | 10.06.2020   |                     |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b></p> <p>Kolize nové základové desky v severním křídle se stávajícími základovými pasy v místnosti 1.04, 1.28,1.29. a výšková kolize stropu nad sklepem v 1. NP severního křídla.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b></p> <p>Po odhalení k-cí byly zjištěny kolize u základové desky severního křídla. U místností 1.04, 1.28 a 1.29 zasahoval základový pas z kamene šířkově do základové desky a bylo nutné desku vytrhnout do základového pasu pomocí chemických kotev. Stropní konstrukce nad sklepem měla menší tloušťku než se předpokládalo, měla obnaženou konstrukční výztuž a výškově byla v kolizi. Z těchto důvodů bylo statikem rozhodnuto o zbourání k-ce a zhotovení nové.</p> |  |                     |
| Cena méně prací bez DPH :   | Cena více prací bez DPH :  |                     |
|   | <b>65 692 Kč</b>   |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :   | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:   |                     |
| <b>65 692 Kč</b>  |  |                     |
| Vyjádření zhotovitele:  | Vyjádření technického dozoru investora (TDI):  |                     |
| Souhlasím<br>Datum:   | Souhlasím<br>Datum:  |                     |
|    |  |                     |
| Ing. Jiří Urban   | Ing. Miroslav Hyšpler  |                     |
| Vyjádření objednatele:  | Vyjádření autoského dozoru (AD)  |                     |
| Souhlasím<br>Datum:   | Souhlasím<br>Datum:  |                     |
|    |  |                     |
| MUDr. Josef Drbal   |  |                     |
| Přílohy:  |  |                     |
| Příloha č. 1 - Ocenění víceprací  |  |                     |



|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Zesílení stávající stěny v 1NP a pilíře ve 2NP, doplnění stropu nad 1.NP</b>  |  | <b>číslo ZL: 10</b> |
| Název akce:  | <b>Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty</b>                   |                     |
| Zhotovitel:  | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn                 |                     |
| Změnový list vystavil:   | Ing. Aneta Šimonová  |                     |
| Datum:   | 02.09.2020   |                     |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b></p> <p>Zesílení stávající stěny v 1NP a pilíře ve 2NP dle výk.č.D.1.2.2.103 a D.1.2.2.102, doplnění stropu nad 1.NP místnost 1.04 ( u východního křídla)</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b></p> <p>Po odhalení konstrukcí byl zjištěn nevyhovující stav stávající stěny v 1.NP a pilíře ve 2.NP a nevyhovující stav stropní k- ce nad 1.NP v místnosti 1.04. Statikem bylo navrženo zesílení stěny a pilíře a navržena nová stropní k-ce. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p> |  |                     |
| Cena méně prací bez DPH :  | Cena více prací bez DPH :  |                     |
| -46 118,25 Kč  | 171 598,74 Kč  |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:   |                     |
| 125 480,49 Kč  |  |                     |
| Vyjádření zhotovitele:   | Vyjádření technického dozoru investora (TDI):  |                     |
| Souhlasím<br>Datum:  | Souhlasím<br>Datum:  |                     |
|   |  |                     |
| Ing. Jiří Urban  | Ing. Miroslav Hyšpler  |                     |
| Vyjádření objednatele:   | Vyjádření autoského dozoru (AD)  |                     |
| Souhlasím<br>Datum:  | Souhlasím<br>Datum:  |                     |
|   |  |                     |
| MUDr. Josef Drbal  |  |                     |
| Přílohy:   |  |                     |
| Příloha č. 1 - Ocenění méněprací   |  |                     |
| Příloha č. 2 - Ocenění víceprací   |  |                     |

**Příloha č. 2 - Ocenění víceprací**

|      |   |  |     |           |            |            |
|------|---|--|-----|-----------|------------|------------|
| S:   | Rekonstrukce severního křídla kláštera sv.Alžběty |  |     |           |            |            |
| O:   | SO 01   | KLÁŠTER - par.č. 762.k.ú. Stýřice (610186), ul.Kamenná 36, 639 00 Brno-Stýřice     |     |           |            |            |
| R:   |   |  |     |           |            |            |
| C:   |   |  |     |           |            |            |
|      |   |  |     |           | 171 598,74 |            |
| P.č. | Číslo položky                                     | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ  | Celkem     |
| Díl: | 4   | Vodorovné konstrukce   |     |           |            | 13 108,60  |
| 162  | 411362021R00                                      | Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari  | t   | 0,04262   | 21 116,76  | 900,08     |
|      |   | 3,2*2,5*1,2*4,44/1000  |     | 0,043     |            |            |
| 139  | 411321414R00                                      | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30   | m3  | 1,60000   | 3 279,73   | 5 247,57   |
|      |   | 3,2*2,5*0,2  |     | 1,60000   |            |            |
| 144  | 411361821R00                                      | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505   | t   | 0,03081   | 22 625,10  | 697,08     |
|      |   | 10 ks Ø10 délky 5 m  |     | 0,03081   |            |            |
| 163  | 413941123RT3                                      | Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 16 | t   | 0,20048   | 31 244,37  | 6 263,87   |
|      |   | 4ks, 2,8m,;<br>4*2,8*17,9/1000   |     | 0,20048   |            |            |
| Díl: | 97  | Prorážení otvorů   |     |           |            | 1 444,16   |
| 238  | 973100011RA0                                      | Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm                                   | kus | 8,00000   | 180,52     | 1 444,16   |
|      |   | pro uložení lžek   |     |           |            |            |
| Díl: | 767   | Konstrukce zámečnické  |     |           |            | 157 045,98 |
| 452  | 767392RX1   | Montáž trapézového plechu, včetně dodávky plechu 50/250T - 0,75                    | m2  | 8,96000   | 201,11     | 1 801,95   |
|      |   | 3,2*2,8  |     | 8,96000   |            |            |
| 453  | 767995106R00                                      | Výroba a montáž kov. atypických konstr.  | kg  | 753,10000 | 120,67     | 90 876,58  |
|      |   | zesílení stávající stěny v 1NP a pilíře ve 2NP dle výk.č.D.1.2.2.103 a D.1.2.2.102 |     |           |            |            |
|      |   | 470,5 + 325,4  |     | 753,10000 |            |            |
| 454  | 76799RX1  | Materiál - ocelové profily + dobný spojovací materiál viz výpisy materiálů         | kg  | 753,10000 | 85,47      | 64 367,46  |
|      |   | viz. výkaz oceli v PD:   |     |           |            |            |
|      |   | 753,1  |     | 753,10000 |            |            |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Sestra - Pacient</b>  |  | <b>číslo ZL: 11</b>   |
| Název akce:  | <b>Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty</b>   |   |
| Zhotovitel:  | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn |   |
| Změnový list vystavil:   | Ing. Martin Beneš  |   |
| Datum:   | 22.07.2020   |   |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b><br/>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu projektovaného bezdrátového zařízení Sestra - Pacient na drátové provedení tohoto zařízení. Návrh změny zároveň počítá s doplněním světelné signalizace nad pokoji požadavek provozovatele.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b><br/>Drátová verze zařízení Sestra - Pacient nabízí proti bezdrátovému řešení spolehlivější systém (rušení signálu jinými spec. zdravotnickými zařízeními na bázi elektro-magnetických vln) s vyšší životností a nižšími provozními náklady a nároky na údržbu (výměna baterií). Vzhledem k rozsahu prováděných prací v rámci rekonstrukce je tato volba logickým řešením.</p> |  |   |
| Cena méně prací bez DPH :  |  | Cena více prací bez DPH :   |
| <b>-680 056,84 Kč</b>  |  | <b>735 920,97 Kč</b>  |
| Výsledná cena změny bez DPH :  |  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:  |
| <b>55 864,13 Kč</b>  |  | <u>není</u>   |
| Vyjádření zhotovitele:   |  | Vyjádření technického dozoru investora (TDI):   |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Jiří Urban   |  | Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Miroslav Hyšpler |
| Vyjádření objednatele:   |  | Vyjádření autoského dozoru (AD)   |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>MUDr. Josef Drbal  |  | Souhlasím<br>Datum: .....<br>.....  |
| Přílohy:   |  |   |
| Příloha č. 1 - Ocenění méněprací   |  |   |
| Příloha č. 2 - Ocenění víceprací   |  |   |

**Příloha č. 2 - Ocenění víceprací**

|         |               |  |    |          |                     |
|---------|---------------|--|----|----------|---------------------|
| S:      | MW18/07       | Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty                                       |    |          |                     |
| O:      | SO 01         | KLÁŠTER - par.č. 762,k.ú. Štýřice (610186), ul.Kamenná 36, 639 00 Brno-Štýřice           |    |          |                     |
| P.č.    | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ Celkem    |
| R:      | ETAPA 1       |  |    |          |                     |
| Díl:    | 7             | Drátová signalizace klient-sestra  |    |          | 685 401,47          |
|         |               | Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m                                    | ks | 2,00     | 48 319,88 96 639,75 |
|         |               | Napájecí zdroj + lokální server  | ks | 1,00     | 29 115,90 29 115,90 |
|         |               | SW - licence provozu účastníka   | ks | 23,00    | 732,45 16 846,40    |
|         |               | SW - aktivace sdruženého provozu   | ks | 2,00     | 16 341,95 32 683,80 |
|         |               | Zásuvka terminálu  | ks | 2,00     | 2 100,18 4 200,39   |
|         |               | Bezdrátový telefon DECT - pager  | ks | 8,00     | 5 278,51 42 228,10  |
|         |               | Telefonní interface (pro analog. příst.)   | ks | 2,00     | 8 484,30 16 968,60  |
|         |               | Datový switch 24 portů/19"   | ks | 2,00     | 4 319,22 8 638,45   |
|         |               | Napájecí Injektor 8 portů/19"  | ks | 1,00     | 3 160,75 3 160,75   |
|         |               | Napájecí Injektor 24 portů/19"   | ks | 1,00     | 5 966,49 5 966,49   |
|         |               | Pokojevý terminál hovorový   | ks | 24,00    | 8 742,71 209 825,08 |
|         |               | Tlačítko pacienta (bez hovoru) Disconnection s částečně krouceným samouvíhovacím kabelem | ks | 23,00    | 2 867,77 65 958,80  |
|         |               | Táhlo a tlačítko nouzového volání  | ks | 25,00    | 1 979,86 49 496,57  |
|         |               | Monitoring opuštění lůžka - zásuvka pro připojení podložky                               | ks | 11,00    | 1 083,73 11 921,03  |
|         |               | Instalace a konfigurace systému  | ks | 1,00     | 37 370,00 37 370,00 |
|         |               | Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje   | ks | 1,00     | 12 257,36 12 257,36 |
| 9 109   |               | Kabel UTP  | m  | 1 150,00 | 11,25 12 941,56     |
| 10 110  |               | INSTALACE KABELU UTP   | m  | 1 150,00 | 7,16 8 235,54       |
| 167 719 |               | Trubka instalační pod omítkou 23-29 mm   | m  | 390,00   | 39,88 15 161,57     |
| 168 720 |               | AY 2,5 B   | m  | 390,00   | 2,56 997,47         |
| 169 721 |               | Vodič v trubkovodu AY 2,5  | m  | 390,00   | 12,28 4 787,86      |
| Díl:    |               | Světelná signalizace   |    |          | 50 519,50           |
|         |               | Svítilno signalizační LED nad každý pokoj  | ks | 23,00    | 1 403,00 32 269,00  |
|         |               | Kabeláž  | ks | 23,00    | 161,00 3 703,00     |
|         |               | Drážkování   | ks | 23,00    | 230,00 5 290,00     |
|         |               | Montáž   | ks | 23,00    | 402,50 9 257,50     |
|         |               | CELKEM   |    |          | 735 920,97          |

**ZMĚNOVÝ LIST: Madla ve sprchových koutech****číslo ZL: 12**

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| Název akce:            | <b>Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty</b>   |            |
| Zhotovitel:            | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn |            |
| Změnový list vystavil: | Ing. Martin Beneš  |            |
| Datum:                 |  | 01.10.2020 |

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.

**Popis změny:**

Změna počtu a typu madel v koupelnách u wc a ve sprchových koutech.

**Zdůvodnění změny:**

P.č. 131 - důvodem změny výrobku je doplnění funkce držáku záchodového papíru (požadavek AD)

P.č. 132 - důvodem změny je technické provedení, kotvení jednoho kusu madla ve tvaru L je prováděno tříbodově, dvě samostatná madla uspořádána do tvaru L by znamenala čtyři kotevní body, dále estetické hledisko a zároveň finanční úspora v důsledku polovičního počtu nových madel, které splní tutéž funkci jako dvě rovná madla uspořádána do tvaru L.

|  |   |
|--|---|
| Cena méně prací bez DPH :<br><b>-156 029,93 Kč</b>   | Cena více prací bez DPH :<br><b>133 100,00 Kč</b>   |
| Výsledná cena změny bez DPH :<br><b>-22 929,93 Kč</b>  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:<br><b>není</b>   |
| Vyjádření zhotovitele:   | Vyjádření technického dozoru investora (TDI):   |
| Souhlasím<br>Datum:<br><br>.....<br>Ing. Jiří Urban   | Souhlasím<br>Datum:<br><br>.....<br>Ing. Miroslav Hyšpler |
| Vyjádření objednatele:   | Vyjádření autorského dozoru (AD)  |
| Souhlasím<br>Datum:<br><br>.....<br>MUDr. Josef Drbal | Souhlasím<br>Datum:<br>.....  |
| Přílohy:   |   |
| Příloha č. 1 - Ocenění méněprací   |   |
| Příloha č. 2 - Ocenění víceprací   |   |

### Příloha č. 2 - Ocenění víceprací

|      |               |   |        |          |           |                   |
|------|---------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|
| S:   | MW18/07       | Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty  |        |          |           |                   |
| O:   | SO 01         | KLÁŠTER - par.č. 762 k.ú. Štýřice (610186), ul.Kamenná 36, 639 00 Brno-Štýřice            |        |          |           |                   |
| P.č  | Číslo položky | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem            |
| R:   | ETAPA 1       |   |        |          |           |                   |
| Díl: | 725           | Zařizovací předměty   |        |          |           | 133 100,00        |
| 1    |               | Invalidní program madlo dvojité sklopné s držákem na záchodový papír, rozměr 830 mm, bílé | soubor | 26,00    | 1 750,00  | 45 500,00         |
| 2    |               | Invalidní program madlo pevné L tvaru, nerez  | soubor | 24,00    | 3 650,00  | 87 600,00         |
|      |               | <b>CELKEM</b>   |        |          |           | <b>133 100,00</b> |

**ZMĚNOVÝ LIST: Revize výplní I. Etapy**

číslo ZL: 13

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| Název akce:            | Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty          |  |  |
| Zhotovitel:            | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing. Martin Beneš  |  |  |
| Datum:                 | 16.10.2020   |  |  |




Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.

**Popis změny:**

Odpočít nerealizovaných pozic, připočet chybějících kusů pozic

**Zdůvodnění změny:**

Jedná se o rozpor projektu a skutečnosti, některé výplně jsou v projektu navíc z důvodu navazující 2. etapy.

|  |   |
|--|---|
| Cena méně prací bez DPH :<br><b>-467 815 Kč</b>  | Cena více prací bez DPH :<br><b>83 532 Kč</b>   |
| Výsledná cena změny bez DPH :<br><b>-384 283 Kč</b>  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:<br><u>není</u>   |
| Vyjádření zhotovitele:   | Vyjádření technického dozoru investora (TDI):   |
| Souhlasím<br>Datum:<br><br>.....<br>Ing. Jiří Urban   | Souhlasím<br>Datum:<br><br>.....<br>Ing. Miroslav Hyšpler |
| Vyjádření objednatele:   | Vyjádření autorského dozoru (AD)  |
| Souhlasím<br>Datum:<br><br>.....<br>MUDr. Josef Drbal | Souhlasím<br>Datum:<br>.....  |
| Přílohy:   |   |
| Příloha č. 1 - Ocenění méněprací   |   |
| Příloha č. 2 - Ocenění víceprací   |   |



**Příloha č. 2 - Ocenění víceprací**

|                              |               |  |     |          |           |           |
|------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|
| S:                           | MW18/07       | Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty                             |     |          |           |           |
| O:                           | SO 01         | KLÁŠTER - par.č. 762 k.ú. Štýřice (610186), ul.Kamenná 36, 639 00 Brno-Štýřice |     |          |           |           |
| P.č.                         | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    |
| R:                           | ETAPA 1       |  |     |          |           |           |
| Díl:                         |               |  |     |          |           | 83 531,87 |
| 356                          | 76600-001     | 01/3 okno jednokřídlé otevíravé - výklopné, 2100 x 1250 mm, dle PD             | kus | 1,00000  | 31 675,14 | 31 675,14 |
| 357                          | 76600-001     | 01/4 Okno jednokřídlé pevné, 1200 x 2525 mm, dle PD                            | kus | 1,00000  | 51 856,73 | 51 856,73 |
| Jedná se o rozpočtové CELKEM |               |  |     |          |           | 83 531,87 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Záměna PUR stěrek za vinyl</b>   |  | <b>číslo ZL: 17</b>   |
| Název akce:   | <b>Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty</b>   |   |
| Zhotovitel:   | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn |   |
| Změnový list vystavil:  | Ing. Aneta Šimonová  |   |
| Datum:  | 26.10.2020   |   |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b><br/> Změna povrchu podlah II. etapy. Místo PUR stěrek bude použit vinyl.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b><br/> Z důvodu sjednocení povrchu podlah v I. a II. etapě, bude ve II. etapě nahrazena PUR stěrka za vinyl.</p> |  |   |
| Cena méně prací bez DPH :   |  | Cena více prací bez DPH :   |
| <b>-578 881 Kč</b>  |  | <b>296 599 Kč</b>   |
| Výsledná cena změny bez DPH :   |  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:  |
| <b>-282 282 Kč</b>  |  |   |
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b>   |  | <b>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</b>  |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Jiří Urban  |  | Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Miroslav Hyšpler |
| <b>Vyjádření objednatele:</b>   |  | <b>Vyjádření autoského dozoru (AD)</b>  |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>MUDr. Josef Drbal   |  | Souhlasím<br>Datum: .....<br>.....  |
| Přílohy:  |  |   |
| Příloha č. 1 - Ocenění méněprací  |  |   |
| Příloha č. 2 - Ocenění víceprací  |  |   |

**ZMĚNOVÝ LIST: Záměna PUR stěrek za vinyl**




|      |               |   |    |           |           |            |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|
| S:   | 1             | Hospic Sv. Alžběty_Přístavba  |    |           |           |            |
| O:   | 01            | Stavební objekt   |    |           |           |            |
| R:   | D.1.1.04      | D.1.1.04 - Stavební část  |    |           |           |            |
| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     |
| Díl: | 776           | Podlahy povlakové   |    |           |           | 296 599,33 |
| 195  | 632419102RT1  | Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.2 mm, cementová podlahová stěrka             | m2 | 331,32000 | 175,48    | 58 140,03  |
|      |               | P01 : 156,08  |    | 156,08000 |           |            |
|      |               | P05 : 175,24  |    | 175,24000 |           |            |
| 467  | 776421100RT1  | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci       | m  | 242,39000 | 49,27     | 11 943,15  |
|      |               | 140 : 5,85*2+11,5*2-0,8*3-0,9-1,6-1,4-2,25-2,3-1,4+0,2*2-0,4                          |    | 22,45000  |           |            |
|      |               | 141 : 6,15*2+2,8*2-0,8-1,1-1,4+0,15*2   |    | 14,90000  |           |            |
|      |               | 144 : 1,15+6,15+0,35+0,5+4,61+3,9+0,4+0,3-0,9-2,38                                    |    | 14,08000  |           |            |
|      |               | 145 : 9,2*2+4,67*2-1,6-1,1*4+0,3*8+0,1*2-3,82   |    | 20,52000  |           |            |
|      |               | 146 : 4,03*2+3,5*2-0,9  |    | 14,16000  |           |            |
|      |               | 147 : 3*4+1,4*4+0,25+3,05-0,8   |    | 20,10000  |           |            |
|      |               | 240 : 10,57*2+9,66*2+0,5*2-1,4*3-2,25-3,05-1,4+0,2*2                                  |    | 30,96000  |           |            |
|      |               | -0,8*2-0,4-2,67-1,1+0,4*2   |    | -4,97000  |           |            |
|      |               | 240.1 : 6*2+2,3-1,4+0,2*2   |    | 13,30000  |           |            |
|      |               | 241,242 : 3,25*4+6,15*4-1,4*2-1,1*2+0,3*4   |    | 33,80000  |           |            |
|      |               | 243 : 6,15+3,87+4,61+3,9-1,4-2,38+0,3*2   |    | 15,35000  |           |            |
|      |               | 244 : 4,1*2+2,67*2-0,9  |    | 12,64000  |           |            |
|      |               | 340 : 2,2+5,95+2,49+0,2+0,1-1,55*2+0,4*2+0,29   |    | 8,93000   |           |            |
|      |               | 340.1 : 6,65*2+2,25-1,4-0,7-1,2+0,2*4   |    | 13,05000  |           |            |
|      |               | 341 : 1,5*2+8,41*2-0,6*2-1,5*3-1,4+0,2*2  |    | 13,12000  |           |            |
| 468  | 28342451R     | Lišta soklová PVC pro vinyl dle výběru investora                                      | m  | 266,62900 | 75,42     | 20 108,36  |
|      |               | 242,39*1,1  |    | 266,62900 |           |            |
| 469  | 776521200RT1  | Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 331,32000 | 149,83    | 49 641,16  |
|      |               | P01 : 156,08  |    | 156,08000 |           |            |
|      |               | P05 : 175,24  |    | 175,24000 |           |            |
| 470  | 28410101R     | Vinyl v pásech š. 2m, dle výběru investora  | m2 | 364,32000 | 408,26    | 148 736,32 |
|      |               | 331,2*1,1   |    | 364,32000 |           |            |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Staveništní komunikace</b>  |  | <b>číslo ZL: 19</b>  |
| Název akce:  | <b>Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty</b>   |  |
| Zhotovitel:  | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn |  |
| Změnový list vystavil:   | Ing. Aneta Šimonová  |  |
| Datum:   | 16.10.2020   |  |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b></p> <p>K vybudování staveništní komunikace byla namísto silničních panelů použita konstrukce ze štěkodrti.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b></p> |  |  |
| Cena méně prací bez DPH :  |  | Cena více prací bez DPH :  |
| <b>-885 000 Kč</b>   |  | <b>347 832 Kč</b>  |
| Výsledná cena změny bez DPH :  |  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:   |
| <b>-537 168 Kč</b>   |  |  |
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b>  |  | <b>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</b>                                       |
| Souhlasím  |  | Souhlasím  |
| Datum:   |  | Datum:  |
| .....  |  | .....  |
| Ing. Jiří Urban  |  | Ing. Miroslav Hyšpler  |
| <b>Vyjádření objednatele:</b>  |  | <b>Vyjádření autoského dozoru (AD)</b>   |
| Souhlasím  |  | Souhlasím  |
| Datum:    |  | Datum: .....   |
| .....  |  | .....  |
| MUDr. Josef Drbal  |  |  |
| Přílohy:   |  |  |
| Příloha č. 1 - Ocenění méněprací   |  |  |
| Příloha č. 2 - Ocenění víceprací   |  |  |

**Příloha č. 2 - Ocenění víceprací**

| S:   | 1             | Hospic Sv. Alžběty_Přístavba                                      |     |           |            |            |
|------|---------------|---|-----|-----------|------------|------------|
| O:   | 01            | Stavební objekt   |     |           |            |            |
| R:   | VRN           | VRN   |     |           |            |            |
|      |               |   |     |           |            | 347 831,84 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství  | cena / MJ  | Celkem     |
| 1    |               | Náklady zhotovitele na vyřízení nového povolení výjezdu ze stavby | kpl | 1,00000   | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 2    |               | poplatek za užívání veřejného prostranství                        | kpl | 1,00000   | 174 464,00 | 174 464,00 |
|      |               | 58 m2<br>376 dní<br>8 Kč/m2/den<br>58*8*376 = 174464              |     |           |            |            |
| 3    | 564751111R00  | Podklad z kamene drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm                   | m2  | 396,00000 | 150,50     | 59 598,00  |
|      |               | staveništní komunikace<br>materiál, roztažení, uhuštění           |     |           |            |            |
| 4    | 564751111R00  | Podklad z kamene drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm                   | m2  | 396,00000 | 150,50     | 59 598,00  |
|      |               | Dosypávání komunikace, obnova a údržba komunikace                 |     |           |            | -          |
| 5    | 277020T10     | Vrstva geotextilie 300g/m2  | m2  | 396,00000 | 42,44      | 16 806,24  |
|      |               |   |     |           |            | -          |
| 6    | 289971211R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                | m2  | 396,00000 | 18,60      | 7 365,60   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Otlučení stávající vnější omítky</b>   |  | <b>ZL_21</b>   |
| Název akce:   | <b>Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty</b>   |  |
| Zhotovitel:   | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn |  |
| Změnový list vystavil:  | Ing. Aneta Šimonová  |  |
| Datum:  | 25.10.2020   |  |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b></p> <p>Otlučení stávající vnější omítky objektu.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b></p> <p>Vnější omítka nebyla dostatečně soudržná s podkladem, na mnoha místech chyběla, nebo byla zvětralá, proto se před prováděním KZS stávající omítka otloukla. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p> |  |  |
| Cena méně prací bez DPH :   |  | Cena více prací bez DPH :  |
|   |  | <b>45 193 Kč</b>   |
| Výsledná cena změny bez DPH :   |  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:   |
| <b>45 193 Kč</b>  |  |  |
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b>   |  | <b>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</b>   |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Jiří Urban   |  | Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Miroslav Hyšpler |
| <b>Vyjádření objednatele:</b>   |  | <b>Vyjádření autorského dozoru (AD)</b>  |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>MUDr. Josef Drbal   |  | Souhlasím<br>Datum: .....<br><br>  |
| Přílohy:  |  |  |
| Příloha č. 1 - Ocenění víceprací  |  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Dvířka vestavných skříní</b>   |  | <b>číslo ZL: 24</b>  |
| Název akce:   | <b>Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty</b>   |  |
| Zhotovitel:   | SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn |  |
| Změnový list vystavil:  | Ing. Martin Beneš  |  |
| Datum:  | 19.11.2020   |  |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b></p> <p>Odpočet dvířek vestavných skříní u pozic 02/16, 02/17, 02/18, 02/19, 02/20.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b></p> <p>Na základě upřesnění požadavku investora a po konzultaci s AD a GD, bylo domluveno neprovádění těchto výplní.</p> |  |  |
| Cena méně prací bez DPH :   |  | Cena více prací bez DPH :  |
| <b>-49 040 Kč</b>   |  | <b>0 Kč</b>  |
| Výsledná cena změny bez DPH :   |  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:   |
| <b>-49 040 Kč</b>   |  | <u>není</u>  |
| Vyjádření zhotovitele:  |  | Vyjádření technického dozoru investora (TDI):  |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Jiří Urban   |  | Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>Ing. Miroslav Hyšpler |
| Vyjádření objednatele:  |  | Vyjádření autoského dozoru (AD)  |
| Souhlasím<br>Datum: <br>.....<br>MUDr. Josef Drbal   |  | Souhlasím<br>Datum: .....<br><br>  |
| Přílohy:  |  |  |
| Příloha č. 1 - Ocenění méněprací  |  |  |
| Příloha č. 2 - Ocenění víceprací  |  |  |