



Dodatek č. 1 Smlouvě o dílo č. 14/2020

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Damnice

Sídlo: Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Zastoupena: Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce
IČO: 00600270
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 94-16218741/0710
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: ing.Radek Dřevěný

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42
Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
e-mail: mirysavy@volny.cz
telefon: 515 323 424
IČO: 28315049
DIČ: CZ28315049
Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Miloš Ryšavý

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 60719

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Mateřská škola Damnice – stavební práce**. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

III. Doba plnění

Doba plnění se mění takto :

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 11 měsíců od předání staveniště** – 19.7.2021. Doba plnění se prodlužuje z důvodu rozšíření prací – venkovního oplocení hřiště mateřské školy a terénní a sadové úpravy – rozšíření prostor venkovního dětského hřiště.

IV. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se mění takto :

Cena bez DPH – původní	12 739 792,00 Kč
Cena bez DPH – změny dle změnového listu č.1	287 215,80 Kč
Cena bez DPH – nová	13 027 007,80 Kč
Výše DPH 21 % - nové	2 735 671,64 Kč
Cena včetně DPH 21 % - nová	15 762 679,44 Kč

Přílohou dodatku č. 1 k SoD č. 14/2020 je Oznámení změny – změnový list č.1 a položkový výkaz prací a dodávek změn.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 14/2020 se nemění !

Objednatel

Zhotovitel

V Damnicích dne : 11.6.2021

Ve Vémyslicích dne: 11.6.2021

Obec Damnice
Damnice 141
671 78 Jiříce u Miroslavi
IČ: 00600270, tel.: 515 331 112

Hodaňová

Obec Damnice
Mgr. Lenka Hodaňová

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Miloš Ryšavý, jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. zastoupená: Miloš Ryšavý, jednatel		
Objednatel:	Obec Damnice, zastoupená: Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce	Datum: 18.5.2021	
Název akce: „Mateřská škola Damnice – stavební práce“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy:	na specifikaci:	Dokumentace pro VŘ vybavení nábytkem (je samostatné výběr řízení na kuchyňský nábytek jenž je oceněn i ve stavební části soupisu prací a dodávek _odpočet z výkazu)	
	na výkresy:	Změny PD_výkres rozšíření herního dvoru (pozemku, oplocení, zatravnění a přívod vody pro pitku) Změny PD_výkres úprav parkoviště pro ZTP a obslužných chodníků	
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací a dodávek k Dodatku smlouvy o dílo č. 1	
	na jinou část smlouvy:	Původní soupis prací a dodávek ke smlouvě o dílo č. 14/2020	

Předmět změny: Práce neprováděné a práce vzniklé v průběhu realizace stavby „Mateřská škola Damnice – stavební práce“.

Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavebních prací bylo s ohledem na zjištěný skutečný stav rozhodnuto o změnách v prováděných pracích a dodaných materiálech. Jednotlivé části jsou níže popsány a specifikovány v oceněných výkazech výměr a dodávek. Nejsou provedeny nebo se již provádí stav ke dni 18.5.2021.

Vliv změn na SOD : Navýšení ceny o 287 215,80-Kč bez DPH (248 749,17UN+38 466,66kč NN)

Výpis jednotlivých změn stavebních úprav: Viz.výkaz prací a dodávek změn č.1. Uznatelné náklady

– **SO01.1-Změny_Vlastní stavba.** Jedná se o změnu doplnění zdiva se zateplením 24,685m², doplnění výplní otvorů 2ks oken 1*0,75m+parapety vnější-stav provedeno., o záměnu pův.výdejního okna jídel za žaluzii_roletu a parapet, úpravu výměr koberců-stav provádí se., odpočet 2ks neprováděných stoupacích plošin na střeše .

Dále se jedná o doplatek za výběr povrchů u dveří a oblož. zárubní(z rozpočtovaného standartu či normálu na vzor Prémium Švédská borovice) a k tomu za laděný výběr laminátové podlahy.

- **SO01.2-Změny ZTI.** Jedná se o změnu_odpočet položek zařizovacích předmětů_kuchyni a dřezu neb jsou součástí sam.výběrového řízení -stav odpočteno.

- **SO01.5- Změny_Elektroinstalace.** Jedná se o doplnění rozvodů k výdejní žaluzii, k pisoárům,drobné úpravy rozvaděčů-doplnění či odečtení jističů a přívody a spínač ke kuch.linkám_gastro požadavek. -provedeno

- **SO02 -Změny_Chodníky a zpevněné plochy.** Jedná se o změny_odpočty výměr obslužných chodníků ve dvorní části a o změnu vstupních chodníků_úprava výškového převýšení do 17cm_rampičkou pro ZTP a kočárky a jedním stupněm schodů pro pěší_viz.nový výkres PD -provádí se.

- **SO04- Změny_Oplocení a sadových úprav_přívod vody k pitku.** Jedná se o cenově a rozsahově největší změnu_dvorních prostor pro herní prvky viz.výkresy nové PD(stavební část a herní prvky). Rozšiřuje se plocha herního dvora ze 180,84m² o 527,41m² a související plocha odkopávek a rozprostírání zemin se zatravněním,dále délka oplocení se zvýší o 77,1, dále je součástí bezpečnostní oplocení z drátěného pletiva v.1,6 s brankou dl.6,1m kolem venkovní jednotky tepelného čerpadla-stav provádí se., započítán je vodovodní přívod



polyetylenovým potrubím DN40 dl.32m pro napojení dvorního pitka-stav provedeno.

- **VORN-Změny_** Vedlejší a rozpočtové náklady ke změnám. Jedná se o navýšení geodet.prací vzhledem k zaměření nových rozměr pozemků dvoru a oplocení. Dále procentní přírážky za činnost dodavatele dle navýšení prací a ceny.

Výpis jednotlivých změn stavebních úprav: Viz.výkaz prací a dodávek změn č.1. Neuznatelné náklady

-**ZSO01.7-** Změny_Elektroinstalace_pro místnost 101. Jedná se o doplnění světél a rozvodů– stav provádí se.

-**ZSO02.1-**Změny_Chodníky a zpevněné plochy-park.stání. Jedná se o změnu výměr park.ploch_přesunutí polohy parkoviště pro ZTP-stav provádí se.

-**ZVORN2-**Změny_ Vedlejší a rozpočtové náklady ke změnám. Jedná se o procentní přírážky za činnost dodavatele dle navýšení prací a ceny.

Veškeré výše uvedené skutečnosti nastaly/byly zjištěny až v průběhu realizace akce a projektant tyto skutečnosti nemohl předem předvídat ani očekávat a nebyly tedy ani součástí projektové dokumentace. Generální dodavatel předkládá na výše uvedené práce cenové nabídky na základě, kterých byla odsouhlasena cena a rozsah provedení ze strany odpovědných zástupců ve věcech technických a smluvních. Generální dodavatel převezme za dílo stejnou záruční dobu a odpovědnost za vady, která odpovídá době uvedené ve Smlouvě o dílo č. 14/2020, 60 měsíců od termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků. Změny budou zapracovány do dodatku SOD č.1.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Obec Damnice, zastoupená panem starostou Mgr. Lenkou Hodaňovou.



Stanovisko technického dozoru stavby:

Schvaluji:

Stavba dostala zrealizovanými změnami novou přidanou hodnotu – viz.např.větší herní dvůr(každý herní prvek má potřebnou bezpečnostní plochu a napočítané herní prvky by se na 184,1m2 nevlezly). Herní prvky a úpravy kolem nich jsou součástí jiné dodávky mimo SOD č.14/2020. Během výstavby byly zapracovány změny konstrukcí do PD a výběr materiálů dle autorských požadavků Ing. Radka Dřevěného_viz.úpravy obslužných chodníků a parkovacího stání. Změnami se upravili jak výměry tak postupy stavebních prací. Kontrolou skutečně prováděných prací se upravil soupis prací a dodávek dle skutečnosti. Byli odečteny neprováděné práce a soupis prací a dodávek byl doplněn o skutečné výměry(s původními cenami dle SOD) a o nové dodávky a práce (viz.např.oplocení kolem jednotky tepelného čerpadla),jenž nebyly cenově vysoutěženy, byly oceněny do max.výše RTS I/2021viz.výkaz změny č.1.

Bohuslav Hemala



Stanovisko projektanta stavby:

Schvaluji:

Ing. Radek Dřevěný

Příloha: **Příloha č. 1** – Položkový výkaz prací a dodávek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. zastoupená: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

Výsledná cena změny(navýšení SOD) bez DPH:

287 215,80-Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

19.7.2021

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce

Obec Damnice
Damnice 141
671 78 Jiřice u Miroslavi
IČ: 00600270, tel.: 515 331 112

Datum: 18. 5. 2021

Podpis zmocněnce zhotovitele: **Miloš Ryšavý, jednatel společnosti**

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věrnýslavice 241
Tel./fax: 515 323 427 / 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Datum: 18.5.2021

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mateřská škola Damnice	Objednatel:	Obec Damnice, Damnice 141	IČ/DIČ:	0647593907/CZ0647593907
Druh stavby:	Novostavba - změny k DOD č.1 SOD č.14/2020	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	IČ/DIČ:	48923893/
Lokalita:	Damnice parc.č.2/4,27/1,26/2,34/31,2005/20,k.ú.D Zhotovitel: amnice(624675)		Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	159
JKSO:	8013111	Zpracoval:		Datum:	18.05.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	129 237,03	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			0,00	0,00
	Montáž	166 314,11	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00	0,00
PSV	Dodávky	-64 013,20	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy			0,00	0,00
	Montáž	-2 190,67					Provozní vlivy			0,00	0,00
"M"	Dodávky	5 068,96					Ostatní			0,00	0,00
	Montáž	13 553,26					NUS z rozpočtu			0,00	0,00
Ostatní materiál		0,00									
Přesun hmot a sutí		39 246,34									
ZRN celkem		287 215,80	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00	0,00
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00	0,00
							ORN celkem			0,00	0,00
							ORN celkem z obj.			0,00	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	287 215,80

DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	287 215,80
DPH 21%	60 315,32	Celkem včetně DPH	347 531,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
BOHUSLAV FEMAL Autozavazňovací technik pro rozpočtovou stavbu ČKAIT - 1005850	Obec Damnice Damnice 141 671 78 Jiřice u Miroslavi IČ: 00600270, tel.: 515 331 Datum razítka a podpis	Miloš RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA S.R.O. 671 42, Věrnýhořice 241 Tel.fax:515 323 427, 503 510 525 Datum, razítka a podpis: CZ18315049
Datum, razítka a podpis		

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Mateřská škola Damnice	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Damnice, Damnice 141
Druh stavby:	Novostavba - změny k DOD č.1 SOD č. 14/2020	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	Damnice parc.č.2/4,27/1,26/2,3431,2005/20,k.ú.Damnice(624675)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
JKSO:	8013111	Zpracováno dne:	18.05.2021	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO01.1	Změny_ Vlastní stavba	68 772,09	20 599,86	89 371,95	5,24
SO01.2	Změny_ ZTI	-124 459,56	-23 035,44	-147 495,00	-0,92
SO01.5	Změny_ Elektroinstalace	-10 769,19	6 034,68	-4 734,51	0,01
SO02	Změny_ Chodníky a zpevněné plochy	9 150,74	-4 344,33	4 806,41	-12,48
SO04	Změny_ Oplocení a sadových úprav_ přív. vody k pitku	107 882,54	190 067,82	297 950,36	38,96
VORN	Vedlejší a rozpočtové náklady ke změnám	0,00	8 849,95	8 849,95	0,00
ZSO01.7	Změny_ Elektroinstalace-pro místnost 101_NN	7 518,15	3 481,85	11 000,00	0,01
ZSO02.1	Změny - Chodníky a zpevněné plochy - park.stání_NN	12 198,02	15 191,86	27 389,88	14,22
ZVORN.2	Vedlejší a rozpočtové náklady-neuvažitelné náklady	0,00	76,78	76,78	0,00
Celkem:				287 215,80	

248749,17 UN

38466,66 NN

Stavební rozpočet

Název stavby: Mateřská škola Damnice		Doba výstavby:		Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141							
Druh stavby: Novostavba - změny k DOD č.1 SOD č.14/2020		Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Radek Dřevěný							
Lokalita: Damnice parc.č.2/4,27/1,26/2,3431,2005/20,k.ú.Damnice(624675)		Konec výstavby:		Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.							
JKSO: 8013111		Zpracováno dne: 18.05.2021		Zpracoval:							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
	SO01.1		Změny_ Vlastní stavba				68 772,09	20 599,86	89 371,95		5,24
	SO01.1	31	Zdi podpěrné a volné				27 064,88	7 740,97	34 805,85		5,04
1	SO01.1	311237441R00	Zdivo z cihelných tvárnic brouš.P10, tl. 30 cm, lepidlo,-podezdívka krovu vyšší o 1šár	m2	24,685	1 410,00	27 064,88	7 740,97	34 805,85	0,20	5,04
	SO01.1	60	Omítky ze suchých směsí				5 362,07	2 660,55	8 022,63		0,09
2	SO01.1	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	24,685	35,00	394,96	469,02	863,98	0,00	0,01
3	SO01.1	602011188RU7	Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	24,685	290,00	4 967,12	2 191,53	7 158,65	0,00	0,08
	SO01.1	62	Úprava povrchů vnější				9 008,79	8 640,99	17 649,78		0,28
4	SO01.1	622311137RV1	Zateplovací systém fasáda EPS F tl.200 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.,zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou	m2	24,685	715,00	9 008,79	8 640,99	17 649,78	0,01	0,28
	SO01.1	764	Konstrukce klempířské				605,44	524,34	1 129,79		0,00
5	SO01.1	764510240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm	m	2,000	560,00	605,44	514,56	1 120,00	0,00	0,00
6	SO01.1	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,005	1 957,00	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00
	SO01.1	765	Krytina tvrdá				-5 364,64	-655,96	-6 020,60		-0,04
7	SO01.1	765331652RT3	Z/1 Kovová stoupací plošina délky 88 cm, systémová ke krytině	kus	-2,000	2 985,00	-5 364,64	-605,36	-5 970,00	0,02	-0,04
8	SO01.1	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	-0,044	1 150,00	0,00	-50,60	-50,60	0,00	0,00
	SO01.1	766	Konstrukce truhlářské				2 743,81	940,00	3 683,81		-0,10
9	SO01.1	766670059RAA	Část P10 1ks Vnitřní plastové okno s výdejním pultem ve stěně dvojsklo čiré2x+bezpečnostní folie 1,1*1,6 viz.PD	m2	-1,760	10 100,00	-17 338,16	-437,84	-17 776,00	0,03	-0,05
10	SO01.1	61140730A	Náhrada P10 - žaluzie-roleta okna 1,1*1,6m-výdejní	m2	1,760	10 100,00	17 776,00	0,00	17 776,00	0,01	0,02
11	SO01.1	766624047R00	Montáž zateplovací sady a doplňků pro sřešní okna	kus	-4,000	310,00	-21,68	-1 218,32	-1 240,00	0,00	0,00
12	SO01.1	611403987	Ostění pref. PVC MK08 78 x 140 cm	kus	-4,000	3 500,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,03	-0,11
13	SO01.1	766601213RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	7,000	136,50	358,12	597,38	955,50	0,00	0,00
14	SO01.1	766711001R00	Montáž oken s vypěněním	m	7,000	150,00	69,23	980,77	1 050,00	0,00	0,00
15	SO01.1	766670029RA0	P1- 8-6ks-Okna plastové jednokřídlé OS 0,75*1m , čiré-trojsklo Ug=0,5W/m2K,řám min.pět komor Uw=0,77W/m2K,barva bílá/bílá viz.PD	m2	2,000	5 500,00	10 425,02	574,98	11 000,00	0,02	0,04
16	SO01.1	766690010RAC	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 35 cm-pod výdejní roletou	m	1,100	923,01	475,29	540,02	1 015,31	0,00	0,00
17	SO01.1	767723391R0A	Příplatek za výběr povrchu dveří a zárubní _ze standardu na Švedská Premium Borovice viz.pův.rozpočet a skuteč.vzor dodávky dveří	kus	10,000	500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
18	SO01.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-0,097	1 000,00	0,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00
	SO01.1	775	Podlahy výšové a parketové				42 792,00	0,00	42 792,00		0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
19	SO01.1	775541600R0A	Přirážka za výběr povrchu laděný k výběru dveří a zárubní viz.pův.rozpočet a skuteč.vzor dodávky laminátové podlahy	m2	171,168	250,00	42 792,00	0,00	42 792,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
20	SO01.1	776	Podlahy paviakové				-13 440,27	-279,31	-13 719,58		-0,03	
20	SO01.1	776572100R00	Lepení paviakových podlah z pásů textilních	m2	-24,365	180,00	-1 723,09	-2 662,61	-4 385,70	0,00	-0,01	RTS I / 2020
21	SO01.1	69741116	Koberce smyčkový -zátěžový pod lehátko	m2	-28,020	500,00	-14 010,00	0,00	-14 010,00	0,00	-0,04	RTS I / 2020
22	SO01.1	776431010R0A	Montáž podlahových ukončení koberců nebo listů	m	28,500	122,50	1 085,85	2 405,40	3 491,25	0,00	0,01	RTS I / 2021
23	SO01.1	69751008	Lišta kobercová k ukončení řezu koberce 9x55 mm nebo jiné nešrobované ukončení koberce	m	31,350	38,50	1 206,98	0,00	1 206,98	0,00	0,01	RTS I / 2021
24	SO01.1	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy paviakové, výšky do 6 m	t	-0,034	650,00	0,00	-22,10	-22,10	0,00	0,00	RTS I / 2020
25	SO01.1	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 028,28	1 028,28	0,00	0,00	
25	SO01.1	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,412	190,00	0,00	1 028,28	1 028,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
26	SO01.2	725	Změny_ZTI				-124 459,56	-23 035,44	-147 495,00		-0,92	
26	SO01.2	725	Zařizovací předměty				-124 459,56	-23 035,44	-147 495,00		-0,92	
26	SO01.2	766812112R00	Montáž části kuchyňských linek dřevěných linek š.d. 1,5m	kus	-2,000	3 025,00	0,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
27	SO01.2	61581621.A	Linka kuchyňská atypická ABS hrany-levá část linky viz.PD(bude dle výběru)	ks	-1,000	12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,12	-0,12	RTS I / 2020
28	SO01.2	61581621.A	Linka kuchyňská atypická ABS hrany-levá část linky viz.PD(bude dle výběru)	ks	-1,000	12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,12	-0,12	RTS I / 2020
29	SO01.2	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.d. 2,4m	kus	-2,000	4 100,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
30	SO01.2	61581624.A	Linka kuchyňská atypická hrany ABS -levá část rohové linky 2400mm viz.PD(bude dle výběru)	ks	-1,000	20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,18	-0,18	RTS I / 2020
31	SO01.2	61581624.A	Linka kuchyňská atypická hrany ABS -levá část rohové linky 2400mm viz.PD(bude dle výběru)	ks	-1,000	20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,18	-0,18	RTS I / 2020
32	SO01.2	766812114R00	Montáž části kuchyňských linek dřevěných linek š.d. 2,1m	kus	-2,000	3 500,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
33	SO01.2	61581622.A	Linka kuchyňská atypická -hrany ABS -středová část rohové linky pro dřez 1700mm viz.PD(bude dle výběru)	ks	-1,000	11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,12	-0,12	RTS I / 2020
34	SO01.2	61581623.A	Linka kuchyňská atypická Hrany ABS pravá část roh. linky cca2100mm i pro sporák a digestoř viz.PD(bude dle výběru)	ks	-1,000	16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,16	-0,16	RTS I / 2020
35	SO01.2	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	ks	-2,000	1 414,00	-1 959,56	-868,44	-2 828,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
36	SO01.2	55230724	Dvojdřez nerez do linky elektronika,baterie lithium+ odkapový nerez pult+dřezová baterie	kus	-2,000	15 100,00	-30 200,00	0,00	-30 200,00	0,02	-0,03	RTS I / 2020
37	SO01.2	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,917	1 000,00	0,00	-917,00	-917,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
38	SO01.5	90	Změny_Elektroinstalace				-10 769,19	6 034,68	-4 734,51		0,01	
38	SO01.5	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby (HZZS)				0,00	4 140,00	4 140,00		0,00	
38	SO01.5	900 R01	Zednické výpomoc (sekání drážek, zapravení, suti atd.)	h	6,000	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
39	SO01.5	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a - a konzultace změn na stavbě	h	6,000	440,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
40	SO01.5	M201VD	Rozvaděč R1				-17 000,00	-1 500,00	-18 500,00		0,00	
40	SO01.5	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	-10,000	150,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
41	SO01.5	358891506	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0,03A, In=16A viz PD	kus	-10,000	1 700,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
42	SO01.5	M203VD	Rozvaděč R-TČ				680,00	674,49	1 354,49		0,00	
42	SO01.5	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	1,000	474,49	0,00	474,49	474,49	0,00	0,00	RTS I / 2020
43	SO01.5	35822002313	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=16A viz.PD-venkovní jednotka TČ	kus	1,000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
44	SO01.5	210120421R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
45	SO01.5	35822001013	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A viz.PD-pro vnitřní jednotku TČ	kus	1,000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO01.5	M21	Elektromontáže				5 550,81	2 720,19	8 271,00		0,02	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
46	SO01.5	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68 krab. přístrojová (1901: KP 68; KZ 3) bez zapojení viz PD	kus	1,000	70,00	5,58	64,42	70,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
47	SO01.5	210110061RT1	Spínač speciální, Spínač nástěnný seriový - řaz. žaluziový, obvyč. prostředí, včetně dodávky spínače-pro výdejní žaluzie	kus	1,000	560,00	465,12	94,88	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
48	SO01.5	210010003RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, trubka ohebn. el. inst. typ 23 R=23mm (PO), včetně dodávky	m	5,000	40,00	43,55	156,45	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
49	SO01.5	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3C x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu-žaluzie	m	16,000	60,00	218,88	741,12	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
50	SO01.5	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3C x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu, pro pisoáry přívod	m	15,000	70,00	339,00	711,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
51	SO01.5	210110091RTA	Vypínač vačkový vestavný - vypínač, včetně dodávky vypínače vačkové spin. typu v plastové skříni IP 54 , 3x32A, přívod pro kuchyň. gastro požadavek	kus	1,000	2 191,00	2 124,44	66,56	2 191,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
52	SO01.5	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5C žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU)	m	16,000	140,00	1 354,24	885,76	2 240,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
53	SO01.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný (prořez a pod)	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO02	12	Změny, Chodníky a zpevněné plochy				9 150,74	-4 344,33	4 806,41		-12,48	
	SO02	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	-2 533,64	-2 533,64		0,00	
54	SO02	122020201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-13,845	140,00	0,00	-1 938,30	-1 938,30	0,00	0,00	RTS I / 2020
55	SO02	122020209R00	Příplatek za lepičnost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-13,845	43,00	0,00	-595,34	-595,34	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO02	13	Hloubené vykopávky				0,00	3 529,55	3 529,55		0,00	
56	SO02	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,742	690,00	0,00	2 581,98	2 581,98	0,00	0,00	RTS I / 2020
57	SO02	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-pro schod	m3	1,970	341,00	0,00	671,77	671,77	0,00	0,00	RTS I / 2020
58	SO02	132201119R00	Přípl. za lepičnost, hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ	m3	1,970	140,00	0,00	275,80	275,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO02	16	Přemístění výkopku				0,00	-4 147,83	-4 147,83		0,00	
59	SO02	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	-8,133	90,00	0,00	-731,97	-731,97	0,00	0,00	RTS I / 2020
60	SO02	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	-121,995	18,00	0,00	-2 195,91	-2 195,91	0,00	0,00	RTS I / 2020
61	SO02	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-8,133	150,00	0,00	-1 219,95	-1 219,95	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO02	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky				7 104,38	4 376,84	11 481,23		1,73	
62	SO02	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm (nebo jiná výšková úprava rozdílných výšek chodníků u schodů a ramp ZTP)	m	5,750	965,01	1 171,96	4 376,84	5 548,81	0,19	1,11	RTS I / 2021
63	SO02	59228408	Palisáda přírodní ,nebo úprava bet.obrubou pro výšku 1 schodu)	kus	52,268	113,50	5 932,42	0,00	5 932,42	0,01	0,63	RTS I / 2021
	SO02	43	Schodiště				9 256,27	3 504,11	12 760,38		3,59	
64	SO02	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, nebo jiná úprava výšková	m	2,000	713,99	209,10	1 218,88	1 427,98	0,03	0,07	RTS I / 2021
65	SO02	58388010	Stupeň schod. plný dl. 1m rovná podstupnice, nebo stupeň s dlažby dl. min. 2m	kus	2,000	2 715,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,14	0,28	RTS I / 2021
66	SO02	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	1,280	4 270,00	3 307,80	2 157,80	5 465,60	2,53	3,23	RTS I / 2021
67	SO02	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,012	36 400,00	309,37	127,43	436,80	1,06	0,01	RTS I / 2021
	SO02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 638,11	2 346,23	4 984,34		4,25	
68	SO02	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	11,226	310,00	2 638,11	841,95	3 480,06	0,38	4,25	RTS I / 2020
69	SO02	451504114R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 250 mm	m2	11,226	134,00	0,00	1 504,28	1 504,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-5 256,05	-883,73	-6 141,78		-15,05	
70	SO02	564861111RT2	Podklad ze štěrku dle pož. po zhuštění tloušťky 20 cm, štěrkořfr. frakce 0- 32 mm	m2	-34,121	180,00	-5 258,05	-883,73	-6 141,78	0,44	-15,05	RTS I / 2020
	SO02	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živin				1 141,73	2 560,27	3 702,00		0,64	
71	SO02	572742111R00	Vyspravení litým asfbetonem-doplnění obruba -vozovka	t	0,617	6 000,00	1 141,73	2 560,27	3 702,00	1,04	0,64	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO02	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				-2 907,49	-9 910,52	-12 818,01		-5,20	
72	SO02	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	-43,261		0,00	-1 687,18	-1 687,18	0,00	0,00	RTS I / 2020
73	SO02	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-43,261	266,00	-1 768,94	-9 738,48	-11 507,43	0,07	0,00	RTS I / 2020
74	SO02	5924511900	Dlažba zámková vibrolisovaná 20x20x6 cm přírodní	m2	-40,300	200,00	-8 060,00	0,00	-8 060,00	0,13	-5,28	RTS I / 2020
75	SO02	59245267	Dlažba betonová vibrolisovaná červená pro nevidomé 20x10x6	m2	3,427	510,00	1 747,77	0,00	1 747,77	0,13	0,45	RTS I / 2020
76	SO02	596841111RT5	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm-okap.chodník	m2	9,355	715,00	5 173,69	1 515,14	6 688,83	0,30	2,82	RTS I / 2020
	SO02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-2 824,22	-1 312,86	-4 137,08		-2,45	
77	SO02	919735114R00	Rezáni slávajícího živiničního krytu tl. 15 - 20 cm	m	4,060	100,00	234,67	171,33	406,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
78	SO02	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-11,560	293,00	-1 902,89	-1 484,19	-3 387,08	0,15	-1,72	RTS I / 2020
79	SO02	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	5,140	100,00	514,00	0,00	514,00	0,05	0,27	RTS I / 2020
80	SO02	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	-16,700	100,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00	0,06	-1,00	RTS I / 2020
	SO02	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	-1 872,75	-1 872,75		0,00	
81	SO02	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	-12,485	150,00	0,00	-1 872,75	-1 872,75	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	12	Změny, Oplocení a sadových úprav_ práv.vody k pitku				107 882,54	190 067,82	297 950,36		38,96	
82	SO04	122202201R00	Odkopávky a prokopávky	m3	158,223	160,00	0,00	25 315,68	25 315,68	0,00	0,00	RTS I / 2020
83	SO04	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	158,223	43,00	0,00	6 803,59	6 803,59	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	13	Hloubené vykopávky				0,00	6 439,93	6 439,93		0,00	
84	SO04	139601102R00	Ruční vykop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,200	690,00	0,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
85	SO04	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,939	240,00	0,00	1 665,36	1 665,36	0,00	0,00	RTS I / 2020
86	SO04	132201119R00	Přípl. za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,939	171,00	0,00	1 186,57	1 186,57	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	16	Přemístění výkopku				0,00	6 737,15	6 737,15		0,00	
87	SO04	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	12,139	150,00	0,00	1 820,85	1 820,85	0,00	0,00	RTS I / 2020
88	SO04	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	12,139	90,00	0,00	1 092,51	1 092,51	0,00	0,00	RTS I / 2020
89	SO04	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	182,085	21,00	0,00	3 823,79	3 823,79	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	18	Povrchové úpravy terénu				3 976,22	27 800,46	31 776,68		0,03	
90	SO04	181006114R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	527,410	18,00	0,00	9 493,38	9 493,38	0,00	0,00	RTS I / 2020
91	SO04	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	527,410	2,00	5,27	1 049,55	1 054,82	0,00	0,00	RTS I / 2020
92	SO04	25234000.A	Herbicid toální bal. po 1 litru	l	1,161	307,00	356,43	0,00	356,43	0,00	0,00	RTS I / 2020
93	SO04	183403112R00	Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině	m2	527,410	1,00	0,00	527,41	527,41	0,00	0,00	RTS I / 2020
94	SO04	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	527,410	3,00	0,00	1 582,23	1 582,23	0,00	0,00	RTS I / 2020
95	SO04	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	527,410	1,00	0,00	527,41	527,41	0,00	0,00	RTS I / 2020
96	SO04	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,020	34 960,00	0,00	699,20	699,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
97	SO04	25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg	kg	20,000	27,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
98	SO04	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	26,371	90,00	719,66	1 653,73	2 373,39	0,00	0,00	RTS I / 2020
99	SO04	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	527,410	25,00	917,69	12 267,56	13 185,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
100	SO04	00572400	Směs travní parková I. běžná zatěž PROFÍ	kg	13,185	109,00	1 437,17	0,00	1 437,17	0,00	0,01	RTS I / 2020
	SO04	27	Základy				18 169,54	1 964,86	20 134,40		17,78	
101	SO04	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	7,040	2 860,00	18 169,54	1 964,86	20 134,40	2,53	17,78	RTS I / 2021
	SO04	31	Zdi podpěrné a volné				20 081,00	26 554,00	46 635,00		3,02	
102	SO04	318110011R00	Osazení beton. podhrabové desky do drážků	ks	34,000	781,00	0,00	26 554,00	26 554,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
103	SO04	59233163	Deska podhrabová POD 250/30/5	kus	34,000	509,00	17 306,00	0,00	17 306,00	0,09	2,99	RTS I / 2020
104	SO04	55346485	Držák podhrabové desky Zn oboustranný - 30 cm	kus	34,000	80,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,02	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
105	SO04	55346481	Držák podhrabové desky Zn jednostranný - 30 cm	kus	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	33	Sloupky a pilíře, stožary a rámové stojky				17 179,40	6 270,60	23 450,00		6,76	
106	SO04	339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	35,000	300,00	4 229,40	6 270,60	10 500,00	0,19	6,52	RTS I / 2020
107	SO04	553423855	Sloupek pro 3 D panel h=2700 mm, rozměr: 60x40 mm síla stěny: 1,5 mm včetně plastové čepičky	kus	35,000	370,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,01	0,25	RTS I / 2020
	SO04	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				955,81	149,38	1 105,19		2,19	
108	SO04	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	4,956	223,00	955,81	149,38	1 105,19	0,44	2,19	RTS I / 2020
	SO04	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				33 110,01	19 238,78	52 348,79		0,53	
109	SO04	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	77,100	200,00	0,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
110	SO04	553424533	Panel 3 D h=1830 mm, l=2510 mm, d drátu 3,8 mm oko 50 x 200 mm počet průslů: 4 osová vzdálenost mezi sloupky: 2560 mm	kus	34,000	555,00	18 870,00	0,00	18 870,00	0,01	0,41	RTS I / 2020
111	SO04	55342381	Objímka pro 3D průběžná rohová	kus	118,800	50,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
112	SO04	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v do 1,6 m, napínací drát, vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku bezpečnostního - oplocení u tepelného čerpadla	m	6,100	218,49	511,91	820,88	1 332,79	0,00	0,01	RTS I / 2021
113	SO04	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,000	884,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
114	SO04	608601853	Branka plotová jednokř. KLASIK v=150 cm, d=100 cm	kus	1,000	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
115	SO04	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus-sloupky a spěry bezpečnostního oplocení u tepelného čerpadla	kus	10,000	223,00	116,10	2 113,90	2 230,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
116	SO04	553462060	Hlava vzpěry d 38 mm	kus	4,000	149,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
117	SO04	553462042	Vzpěra d 38 mm, výška 200 cm	kus	4,000	491,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,02	RTS I / 2021
118	SO04	553462013	Sloupek plotový d 48 mm, výška 225 cm	kus	6,000	339,50	2 037,00	0,00	2 037,00	0,01	0,04	RTS I / 2021
	SO04	83	Potrubi z trub kameninových				14 410,56	23 830,40	38 240,96		8,66	
119	SO04	831230110RAB	Vodovodní přípojka kompletní z trub polyetylenových D 40, hloubka 1,2 m z vodoměrné šachty pro pitko	m	32,000	1 195,03	14 410,56	23 830,40	38 240,96	0,27	8,66	RTS I / 2021
	SO04	H23	Plochy a úpravy území				0,00	38 963,00	38 963,00		0,00	
120	SO04	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	38,963	1 000,00	0,00	38 963,00	38 963,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady ke změnám				0,00	8 849,95	8 849,95		0,00	
	VORN	M	Montážní přírážky				0,00	8 849,95	8 849,95		0,00	
121	VORN	110 R00	Mimosiřeniřní doprava mimosiřeniřní doprava (vč. DIO - zpracování a projednání, řiřzení dopravy apod.)	%	2 398,992	0,10	0,00	239,90	239,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
122	VORN	201 R00	Koordinaci a kompletační činnost generálního dodavatele	%	2 398,992	0,10	0,00	239,90	239,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
123	VORN	220890084R00	Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu o zaměřeni-rozřiřeni plotu a změny	h	15,000	558,01	0,00	8 370,15	8 370,15	0,00	0,00	RTS I / 2020
	ZSO01.7		Změny_Elektroinstalace-pro místnost 101_NN				7 518,15	3 481,85	11 000,00		0,01	
	ZSO01.7	90	Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				0,00	750,00	750,00		0,00	
124	ZSO01.7	909 R00	Nespecifikované montáže	h	1,000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
125	ZSO01.7	900 R01	Zednické výpomocy (sekání drážek, zapravení, sutí atd.)	h	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	ZSO01.7	M21	Elektromontáže				7 518,15	2 731,85	10 250,00		0,01	
126	ZSO01.7	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
127	ZSO01.7	358891506	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0,03A, In=16A viz PD	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
128	ZSO01.7	210810046RT3	Kabel CYYK-m 750 V 3C x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	21,000	70,00	474,60	995,40	1 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
129	ZSO01.7	210010003RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, trubka ohebn el.inst. typ 23 R=23mm (PO), včetně dodávky	m	5,000	40,00	43,55	156,45	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
130	ZSO01.7	348380141	B2 Svítidlo přisazené LED s difuzorem, LED 18W3K IP65	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,01	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
131	ZSO01.7	210201521R00	Svítlidlo LED stropní/nástenné přisazené	kus	4,000	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
132	ZSO01.7	210111022R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž zapojení, Zásuvka jednonásobná IP 44, AQVA s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem 16 A, 250 V AC Upevnění	kus	1,000	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
133	ZSO01.7	34195	Matériál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný(profrez a pod)	sada	0,500	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	ZSO02.1		Změny - Chodníky a zpevněné plochy - park.stání_ NN				12 198,02	15 191,86	27 389,88		14,22	
	ZSO02.1	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	1 270,52	1 270,52		0,00	
134	ZSO02.1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	5,993	169,00	0,00	1 012,82	1 012,82	0,00	0,00	RTS I / 2020
135	ZSO02.1	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,993	43,00	0,00	257,70	257,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
	ZSO02.1	16	Přemístění výkopku				0,00	2 217,41	2 217,41		0,00	
136	ZSO02.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	5,993	90,00	0,00	539,37	539,37	0,00	0,00	RTS I / 2020
137	ZSO02.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	59,930	18,00	0,00	1 078,74	1 078,74	0,00	0,00	RTS I / 2020
138	ZSO02.1	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	5,993	100,00	0,00	599,30	599,30	0,00	0,00	RTS I / 2020
	ZSO02.1	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				3 293,60	535,66	3 829,26		8,32	
139	ZSO02.1	564851111RT4	Podklad ze štěrku dle pož. po zhuštění tloušťky 15 cm,šterkordr frakce 0-63 mm	m2	12,392	181,00	1 936,87	306,08	2 242,95	0,38	4,68	RTS I / 2020
140	ZSO02.1	564851111RT2	Podklad ze štěrku dle pož. po zhuštění tloušťky 15 cm,šterkordr frakce 0-32 mm	m2	9,614	165,00	1 356,73	229,58	1 586,31	0,38	3,63	RTS I / 2020
	ZSO02.1	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice				1 219,00	2 733,50	3 952,50		0,81	
141	ZSO02.1	572742111R00	Vyspravení litým asfaltbetonem-doplnění obruba -vozovka	t	0,775	5 100,00	1 219,00	2 733,50	3 952,50	1,04	0,81	RTS I / 2020
	ZSO02.1	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				4 440,84	3 759,23	8 200,07		2,31	
142	ZSO02.1	596921112R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 4/8 tl. 30 mm,pl.do 100 m2(plochy mezi pruhy) úprava ZTP	m2	8,054	282,00	142,88	2 128,35	2 271,23	0,03	0,25	RTS I / 2020
143	ZSO02.1	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 4/8 tl.30 mm,pl.do 50 m2(pruhy a stání)	m2	1,560	313,00	27,72	460,56	488,28	0,03	0,05	RTS I / 2020
144	ZSO02.1	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 tl nat s 30mm ozubem pro veg.spáru,17,6 ks/m2	kus	144,585	23,00	3 325,46	0,00	3 325,46	0,01	1,30	RTS I / 2020
145	ZSO02.1	59248131	Dlažba vegetační 24/24/8 tl barevná, s 30mm ozubem pro veg.spáru-značení pruhů , 17,6 ks/m2	kus	28,005	27,00	756,14	0,00	756,14	0,01	0,25	RTS I / 2020
146	ZSO02.1	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	0,207	500,00	0,00	103,50	103,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
147	ZSO02.1	583415004	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	t	0,455	310,00	141,05	0,00	141,05	1,00	0,46	RTS I / 2020
148	ZSO02.1	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	9,614	30,00	0,00	288,42	288,42	0,00	0,00	RTS I / 2020
149	ZSO02.1	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	7,000	118,00	47,60	778,40	826,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	ZSO02.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				3 244,58	2 470,82	5 715,40		2,78	
150	ZSO02.1	919735114R00	Řezání stávajícího živiceho krytu tl. 15 - 20 cm	m	6,460	90,00	336,05	245,35	581,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
151	ZSO02.1	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	9,260	200,00	1 040,45	811,55	1 852,00	0,15	1,38	RTS I / 2020
152	ZSO02.1	596291115R00	Řezání obrub	m	3,000	190,00	32,64	537,36	570,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
153	ZSO02.1	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,000	692,00	680,00	704,00	1 384,00	0,25	0,50	RTS I / 2020
154	ZSO02.1	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	201,00	229,44	172,56	402,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
155	ZSO02.1	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N 1000/150/150	kus	-5,840	100,00	-584,00	0,00	-584,00	0,05	-0,30	RTS I / 2020
156	ZSO02.1	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	15,100	100,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,08	1,21	RTS I / 2020
	ZSO02.1	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	2 204,72	2 204,72		0,00	
157	ZSO02.1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždný	t	14,224	155,00	0,00	2 204,72	2 204,72	0,00	0,00	RTS I / 2020
	ZVORN.2		Vedlejší a rozpočtové náklady-neuznatelné náklady				0,00	76,78	76,78		0,00	
	ZVORN.2	M	Montážní přírůžky				0,00	76,78	76,78		0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
158	ZVORN.2	110	R00	%	383.899	0,10	0,00	38,39	38,39	0,00	0,00	RTS I / 2020
159	ZVORN.2	201	R00	%	383.899	0,10	0,00	38,39	38,39	0,00	0,00	RTS I / 2020
Celkem:									287 215,80			