


1 PARKOVIŠTĚ




1		
—	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ	SMA 11 S PMB 25/55–55 (AKMS I mod.) 40 mm
—	SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ 0,2kg/m	PS EKA
—	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+ 50–70 (OKS) 60 mm
—	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,6 kg/m²	
—	MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK 150 mm
—	ŠTĚRKODRŤ (0–32mm)	ŠD 150 mm
—	ÚROVEŇ PLÁNĚ – EV > 60 MPa A POMĚRU $E_{def,2}/E_{def,1} < 2,5$	
	CELKEM	400 mm

ASFALTOVÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ – VÝKAZ VÝMĚR


POPIS	CELKEM
OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ 100x15x25 – PŘÍRODNÍ ŠEDÁ	217,0m
OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ 100x15x15 – PŘÍRODNÍ ŠEDÁ	35,7m
PLOCHA KOMUNIKACE ASFALT	403,0 m ²
HUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ tl. 0,15m	73,0 m ²
ÚPRAVA PLÁNĚ S HUTNĚNÍM NA POŽADOVANOU ÚNOSNOST	415,0m ²
VÝKOP TĚŽITELNOST 4	226,10 ³
ZPĚTNÝ ZÁSYP	
ŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU	14,0m

2 ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA



2		
—	BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA – BARVA PŘÍRODNÍ	80 mm
—	KLADEČÍ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSEK S KOMPOSTEM	40 mm
—	DRČENÉ KAMENIVO (0–63mm)	200 mm
—	ÚROVEŇ PLÁNĚ – EV > 30 MPa A POMĚRU $E_{def,2}/E_{def,1} < 2,5$	
	CELKEM	320 mm

3 CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA



—	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – BARVA ČERVENÁ	80 mm
—	KLADEČÍ VRSTVA (4–8mm)	40 mm
—	DRČENÉ KAMENIVO (0–63mm)	200 mm
	CELKEM	320 mm

4 MLATOVÁ CESTA



—	ŠTĚRKOPÍSEK (PÍSEK S JILOVOU FRAKČÍ – ZAHLNĚNÝ)	40 mm
—	ŠTĚRKODRŤ	210 mm
	CELKEM	250 mm

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA – VÝKAZ VÝMĚR

POPIS	CELKEM
VÝKOP TĚŽITELNOST 4	18,5m ³
PLOCHA ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA	58,0m ²

CHODNÍK DLAŽDĚNÝ – VÝKAZ VÝMĚR

POPIS	CELKEM
OBRUBNÍK BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ 100x8x25 – PŘÍRODNÍ ŠEDÁ	82,0m
VÝKOP TĚŽITELNOST 4	35,4m ³
PLOCHA DLAŽBA	120,5m ²
ZPĚTNÝ ZÁSYP	7,04m ³

MLATOVÁ CESTA – VÝKAZ VÝMĚR

POPIS	CELKEM
VÝKOP TĚŽITELNOST 4	123,9m ³
PLOCHA MLAT	372,5 m ²

±0,000 = PODLAHA PŘÍZEMÍ = 410m.n.m.

Hl. projektant Ing. arch. Jan Klein	Investor Centrum Bazalka, o.p.s. U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice	Datum 08.01.2021	<div>ATELIER Klein Ing. arch. Jan Klein Projektční a architektonická kancelář Lidická 1019/182, 370 07 Č. Budějovice tel: 602 326 012, klein@atelierklein.cz www.atelierklein.cz</div> <div>Razítko a podpis tsk: 1.9.2020</div>
Ved.projektu Ing. arch. Jan Klein		Stupeň PD DPS	
Projektant Ing.Eliška Talířová	Místo stavby p.č. 1556/1 a p.č. 1556/2, k.ú. ČB 4	Formát 4A4	
Projekt RODINNÝ DŮM S DOZP CENTRUM BAZALKA		Měřítko 1:50	
Výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Č. přílohy D 1.1.1.31	