

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Stavební úpravy denního
stacionáře Jasněnka“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Výkaz výměr nesouhlasí s projektovou dokumentací. U ZTI nesedí počet umyvadel (dle PD 4ks, VV 1ks) a s tím souvisejících prvků jako baterie, sifony, roháčky, chybí invalidní umyvadlo (asi místo ve VV uváděného dvoj umyvadla?).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

VV upraven dle PD a dán do souladu s výpisem materiálu ZTI.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V PD 2 ks dřezů ve výkazu pouze 1 dřezová baterie a 1x sifon. Dále dle PD budou nahrazeny veškeré ležaté rozvody vody, ale není nikde uvedena položka na jejich demontáž ani množství.

Současně chybí položka pro zámečnické konstrukce pro nový rozvod (budou použity stávající konzole?).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

VV upraven dle PD a dán do souladu s výpisem materiálu ZTI, přidána položka odstranění původních tras.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Taktéž platí u plynu stále není jasný rozsah demontáží a chybí nátěry nového potrubí.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Upraven VV.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

U ÚT není jasný rozměr odkouření - v jednom odstavci TZ je uvedeno 80/125, v dalším a na výkresech a VV 60/100mm, ve výkazu chybí u regulace modul cirkulace, dále nesedí počet termostatických hlavíc, chybí šroubení pro připojení otopného žebříku a svěrná šroubení taktéž neodpovídají počtem. Žádáme o kontrolu a opravu výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Odkouření kotle je d60/100, platné dle VV a výpisu materiálu. Modul cirkulace VR40 je ve výpisu. Těles je 88 ks, hlavíc 88 ks, šroubení CU 176 ks, rohové připojovací šroubení vekolux 78 ks (napojení ze zdi), přímé vekolux 10 KS (bylo 19, překlep), připojení žebříku tam je heimeier E-Z. Zadavatel zdůrazňuje, že šroubení vekolux a připojení žebříku heimeier E-Z neodkazuje na určité dodavatele nebo výrobky, nýbrž se jedná o vymezení technologického standardu, kdy je možné nabídnout jiné rovnocenné řešení. VV dán do souladu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (bez předchozího dotazu):

Požární okno fixní v 1NP u místnosti 1.16:

Okno 02, jež je ve výpise uvedeno 20ks, bude v jednom vyhotovení provedeno jako hliníkové, fixní, protipožární EI30DP3 pro místnost 1.16 s úpravou fólií do vzhledu ostatních oken. Členění bude korespondovat s ostatními. Bude naceněno v souboru, ale na stavbě se pohlídá tento jeden kus. Oproti ostatním kusům odpadne cena za pohyblivé prvky (klika, panty), těsnění apod. ale navýšení za provedení AL. Cenově nejsou výrazně odlišná a jsou ponechána v jedné položce.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 11. 2021 do 10:00 hod.

Přílohu tohoto vysvětlení tvoří aktualizovaný výkaz výměr. Dodavatelé použijí tento výkaz výměr při zpracování svých nabídek.

V Brně, dne

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele