



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | NÁZEV               | PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | SVĚTLÁ VÝŠKA (mm) | PODLAHA           | STĚNY                                     | STROP                        |
|------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|
| 201  | SCHODIŠTŮVÝ PROSTOR | 5,79                     | 3 800             | DŘEVĚNÉ DESKY     | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA             |
| 202  | CHODBA              | 15,87                    | 3 050             | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA             |
| 203  | PŮDA I              | 29,48                    | 2 750             | KERAMICKÉ PŮDOVKY | VPC OMÍTKA+MALBA+KCE KROVU                | KCE KROVU                    |
| 204  | ŠATNA               | 1,56                     | 2 750             | BETONOVÁ MAZANINA | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA             |
| 205  | ŠATNA               | 15,26                    | 2 680             | DŘEVĚNÉ DESKY     | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA+SDK ŠIKMINY |
| 206  | KANCELÁŘ I          | 19,62                    | 2 670             | TEXTILNÍ POVLAK   | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA+SDK ŠIKMINY |
| 207  | KANCELÁŘ II         | 22,14                    | 2 670             | TEXTILNÍ POVLAK   | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA+SDK ŠIKMINY |
| 208  | SKLAD I             | 14,33                    | 2 600             | TEXTILNÍ POVLAK   | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA+SDK ŠIKMINY |
| 209  | KANCELÁŘ III        | 28,80                    | 3 300             | TEXTILNÍ POVLAK   | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA             |
| 210  | PŮDA II             | 33,41                    | 4 500             | KERAMICKÉ PŮDOVKY | VPC OMÍTKA+MALBA+KCE KROVU+MINERÁLNÍ VATA | KCE KROVU                    |
| 211  | PŮDA III            | 11,98                    | 2 700             | KERAMICKÉ PŮDOVKY | VPC OMÍTKA+MALBA+KCE KROVU                | KCE KROVU                    |
| 212  | KANCELÁŘ IV         | 25,26                    | 2 950             | TEXTILNÍ POVLAK   | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA+SDK ŠIKMINY |
| 213  | WC                  | 1,93                     | 2 500             | PVC POVLAK        | VPC OMÍTKA+MALBA+KERAM. OBKLAD (2000)     | VPC OMÍTKA+MALBA+SDK ŠIKMINY |
| 214  | CHODBA II           | 5,83                     | 2 500             | PVC POVLAK        | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA             |
| 215  | PŮDA IV             | 12,74                    | 8 000             | KERAMICKÉ PŮDOVKY | VPC OMÍTKA+MALBA                          | KCE KROVU                    |
| 216  | SKLAD II            | 3,46                     | 2 670             | DŘEVĚNÉ DESKY     | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA             |
| 217  | CHODBA              | 10,96                    | 2 670             | PVC POVLAK        | VPC OMÍTKA+MALBA                          | VPC OMÍTKA+MALBA             |

### LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE   |

0,000=188,17 mm. m. Bpv

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| VEDOUcí PROJEKCE<br>Ing. Stanislav BREJCHA   | AUTORIZACE<br>Ing. arch. Rastislav TESÁŘIK | VYPRACOVAL<br>Ing. Zbyněk NEDUCHAL |
| STAVEBNÍK: CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN, Z. S.<br>LOKALITA: BRNĚNSKÁ 1518/16, PARC. Č. ST. 992/1, K. Ú. HODONÍN, OKRES HODONÍN |  |                                    |
| STAVBA<br>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA<br>DENNÍHO STACIONÁŘE,<br>BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN  |  |                                    |
| OBJEKT: SO.01 - DENNÍ STACIONÁŘ  |  |                                    |
| OBSAH:<br>PŮDORYS 2NP - BOURACÍ PRÁCE  |  |                                    |
| DATUM<br>06/2021   | STUPEŇ<br>DPS                              | ČÍSLO PÁRE<br>8x4                  |
| FORMÁT<br>A4   | ZAKÁZKA ČÍSLO<br>2021-010                  | MÉRITKO<br>1:50                    |
| PROJESE<br>D.1.1.1.  | ČÍSLO VÝKRESU<br>D.1.1.3                   |                                    |