

Investor:  
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.  
Štefánikova 288/15  
695 01 Hodonín

Zhotovitel  
Petr Winkler  
Skácelova 3063/5  
695 01 Hodonín

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE,  
BRNĚNSKÁ Č.P. 1518/16, HODONÍN  
SO.09 Elektrická přípojka

---

**SO.09-03 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 613 362, IČ: 88842711</b>
<b>OBJEDNATEL</b>	<b>Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. Štefánikova 288/15 695 01 Hodonín</b>
<b>PŘEDMĚT DOKUMENTU</b>	<b>technika prostředí staveb</b>
<b>ČÁST</b>	<b>SO. 09 Elektrická přípojka</b>
<b>NÁZEV STAVBY</b>	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE, BRNĚNSKÁ Č.P. 1518/16, HODONÍN SO. 09 Elektrická přípojka</b>
<b>MÍSTO</b>	<b>k.ú. Hodonín; 640417, p. č. st. 992/1, č. popisné 1518/16</b>
<b>KRAJ</b>	<b>Jihomoravský</b>
<b>STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>dokumentace pro provádění stavby</b>
<b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b>	<b>Petr Winkler</b>
<b>VYHOTOVIL</b>	<b>Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185</b>
<b>DATUM</b>	<b>04/2021</b>

# Soupis prací a dodávek

## Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

**Akce:** STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE,  
BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN  
SO. 09 Elektrická přípojka

**Předmět dokumentu:** technika prostředí staveb

**Stupeň dokumentace:** Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.  
Štefánikova 288/15  
695 01 Hodonín

**Obsah :** SO. 09 Elektrická přípojka

Název systému		Cena
1	SO. 09 Elektrická přípojka	0,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>0,00 Kč</b>

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:						
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE,						
BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN						
SO. 09 Elektrická přípojka						
Stupeň						
dokumentace:		Dokumentace pro provádění stavby				
Investor:		Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.				
		Štefánikova 288/15				
		695 01 Hodonín				
Obsah:		SO. 09 Elektrická přípojka				
Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		Dodávka materiálu				
2		Kabely,vodiče a příslušenství				
3	1	E000001744780	FOLIE TRASOVA BLESK 22CM	5	M	0,00 Kč
4	2	CYKY-J4X25	KABEL CYKY-J 4x25 KS	10	M	0,00 Kč
5						
6		Ukončovací prvky a svorkovnice				
7	1	E000000684780	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 16- 50	2	KS	0,00 Kč
8	2	25X8KU-L	OKO KABELOVE 25X8 KU-L	8	KS	0,00 Kč
9						
10		Úložný materiál,krabice a příslušenství				
11	1	E000008397320	SPOJKA TRUBKY HF	0,3	KS	0,00 Kč
12	2	1563HFKA	TRUBKA TUHA 320 N HF	3	M	0,00 Kč
13	3	KF09075	TRUBKA KOPOFLEX 75	10	M	0,00 Kč
14	4	CL63SEDA	PRICHYTKA CL63 TM.SEDA	3	KS	0,00 Kč
15						
16		El. přístroje a příslušenství				
17	1	10419	POJISTKA NOZOVA PN000 80A GG	3	KS	0,00 Kč
18						
19		Rozváděče,skříně a příslušenství				
20	1	V-0074	DRZAK BANDIMEX	3	KS	0,00 Kč
21	2	1207	PASKA + SPONA PRO PS	3	KS	0,00 Kč
22						
23		Materiál zemních a stavebních prací				
24	1	VLZ000010	Písek kopaný	0,525	m3	0,00 Kč
25						
26		Montážní práce				
27		Montáže dle ceníku M741				
28	1	745904114	Příplatek za zatahování kabelů-6kg	10	m	0,00 Kč
29	2	744431400	Mont kabel Cu-1kV volně sk.1 -1,6kg	10	m	0,00 Kč
30	3	743591110	Montáž příchytek dřev,PH -4 otvorů	0,3	kus	0,00 Kč
31	4	747219520	Montáž pojist patron nožových	3	kus	0,00 Kč
32	5	746428112	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k046	2	kus	0,00 Kč
33	6	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	8	kus	0,00 Kč
34	7	740999910	Zabezpečení pracoviště	5	hod	0,00 Kč
35	8	740999904	Nezměřitelné mont.práce	5	hod	0,00 Kč
36	9	740999901	Práce na stávající instalaci	5	hod	0,00 Kč
37	10	743131213	Montáž trub ochran PH tuh volně-p40	10	m	0,00 Kč
38	11	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	3	m	0,00 Kč
39	12	741311192	Montáž kotevního pásu	3	kus	0,00 Kč
40						
41		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
42	1	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	1,75	m2	0,00 Kč
43	2	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	10	m	0,00 Kč
44	3	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	5	m	0,00 Kč
45	4	110002200	Vytyč vedení podzem v zástavbě	0,005	km	0,00 Kč
46	5	132311320	Rýhy ručně š.35 cm, hl.100 cm, tř.3	5	m	0,00 Kč
47	6	174311320	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.100cm,tř3	5	m	0,00 Kč
48						
49		Vedlejší rozpočtové náklady				
50	1	Mimostaveništní doprava	2	%	0,00 Kč	0,00 Kč
51	2	Náklady na umístění stavby	1	%	0,00 Kč	0,00 Kč
52	3	Podružný materiál	6	%	0,00 Kč	0,00 Kč
53	4	Podíl přidružené výroby	3	%	0,00 Kč	0,00 Kč
54	5	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu	26	%	0,00 Kč	0,00 Kč
55	6	Montážní stroje a mechanismy	50	%	0,00 Kč	0,00 Kč
56	7	Revize a zkoušky	32	%	0,00 Kč	0,00 Kč
57						
58		Celkem:				0,00 Kč