

Kamerový systém - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
					j. cena	celkem	j. cena	celkem
1								
2		kamery K1-K7						
3	Komponenty	2 Megapixelová IP kamera s IR, Full HD, WDR, PoE, Solid Light, 10x Zoom	7	ks		0,00		0,00
4		Záznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x SATA HDD 2TB, 30sn./s(D1) na každý kanál, 5x USB, 1x VGA - HD rozlišení	1	ks		0,00		0,00
5		Monitor 21,5"TN LED, 1000:1, 5ms, 1920x1080, VGA, HDMI	1	ks		0,00		0,00
6		Switch 8x 10 / 100 / 1000Mbps / 8x POE port, rackmount	1	ks		0,00		0,00
7								
8	Kabely	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat. 6	8	ks		0,00		0,00
9		UTP kabel kat. 6	305	m		0,00		0,00
10								
11	Kabelové trasy	Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	126	m		0,00		0,00
12		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	100	ks		0,00		0,00
13		Příchytka stropní pro tr.23,36,48	65	ks		0,00		0,00
14		Krimpovací konektor RJ 45 kat6	7	ks		0,00		0,00
15		Pomocné práce při montáži rozvodů	3	hod		0,00		0,00
16		Značení modulů RJ	14	ks		0,00		0,00
17		Měření segmentů UTP, FTP kat.5e	7	ks		0,00		0,00
18		Průraz stěnou 30cm	7	ks		0,00		0,00
19		Revize zařízení CCTV	1	ks		0,00		0,00
20		Oživení a zprovoznění CCTV	1	ks		0,00		0,00
21		Zaškolení uživatele	1	ks		0,00		0,00
22		Protipožární ucpávka	5	ks		0,00		0,00
23								
24								
25		SOUČET BEZ DPH				0,00		0,00

Dveřní komunikátor dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
					j. cena	celkem	j. cena	celkem
1								
2	Komponenty	Dveřní hláska IP provedení, 3x2 tlačítka + klávesnice	2	ks		0,00		0,00
3		Stříška pro hlásku s osazením pro 1 modul	2	ks		0,00		0,00
4		El. zamek nízkoodběrový 12V DC/230mA	1	ks		0,00		0,00
5		Multimediální telefon s dotykovým 7"LCD(1024x600pix), VoIP, Android 4.2, SIP, WiFi, PoE	1	ks		0,00		0,00
6		Zdroj 230V AC/12V DC, DIN modul	1	ks		0,00		0,00
7								
8	Kabely	UTP kabel 5e zemní provedení	125	m		0,00		0,00
9		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	2	ks		0,00		0,00
10		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6	1	ks		0,00		0,00
11						0,00		
12	Kabelové trasy	Trubka zemní 50mm červená	45	m		0,00		0,00
13		Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	35	m		0,00		0,00
14		Krabice pr. 68 vč. víčka	2	ks		0,00		0,00
15		Příchytka stropní pro tr.23,36,48	65	ks		0,00		0,00
16		Zemní práce - součástí silnoproudu	0	m		0,00		0,00
17		Prostup do objektu vč. zapravení pr. do 150mm	1	ks		0,00		0,00
18		Koordinace se silnoproudem	4	hod		0,00		0,00
19		Oživení IP hlásky, konfigurace	1	ks		0,00		0,00
20		Připojení automat. dveří k IP hlásce	1	ks		0,00		0,00
21		Průraz stěnou 60cm	1	ks		0,00		0,00
22		Protipožární ucpávka	5	ks		0,00		0,00
23								
24								
25		SOUČET BEZ DPH				0,00		0,00