

**ARCIBISKUPSKÉ LESY A STATKY OLOMOUČ S.R.O.**

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3**

---

podlimitní veřejné zakázky  
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném  
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění  
(dále jen „zákon“)

s názvem  
**Lesní cesta Za Komínky**

---



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

I.

Zadavatel obdržel tento dotaz:

„Na základě prostudování projektové dokumentace a výkazu výměr prosíme o upřesnění těchto skutečností:

1. Při prostudování výkazu výměr a projektové dokumentace Technická zpráva strana č.5 se liší v textu materiály podkladních vrstev - v textu je štěrkodrt' fr.0-63, tl. 150 mm, pod tím jsou použité materiály :

štěrkodrt' fr. 0-32 mm

štěrkodrt' fr.0-63 mm.

Obrusná vrstva štěrkodrt' fr.0-32, tl.100 mm, zakalena lomovými výsivkami fr.0-8 mm, pod tím použité materiály:

Štěrkodrt' fr.0-32 mm

Kamenivo těžené drobné fr.0-4 mm

Kamenivo drcené hrubé fr.4-8 mm

Prosíme o písemné sdělení z jakých frakcí se podkladní a ubrusné vrstvy skládají.

2. Ve výkazu výměr v objektu Vedlejší rozpočtové náklady jsou položky č.1 Geodetické práce při provádění stavby a pol.č.2 Geodetické práce po výstavbě. Prosím o upřesnění jaké práce se jedná( např. má být geometrický plán).

Prosím o písemné sdělení jak zjištěné skutečnosti v soupisu prací řešit.“

ODPOVĚĎ:

1. Ve výpisu materiálu u podkladní vrstev došlo k chybě a byla vypsána i frakce 0-32 mm. Správné znění v příloze.
2. Geodetické práce při provádění stavby
  - a. vytyčení stavby
  - b. vytyčení hranic pozemků
3. Geodetické práce po výstavbě
  - a. Zaměření skutečného stavu

- b. Dokladování tl. vrstev
- c. Popřípadě na přání investora akce geometrický plán

Geometrický plán není součástí geodetických prací.

**Přílohy:** Materiály podkladních vrstev