

Vážení obchodní přátelé,

uveřejňuji vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce v otevřeném podlimitním řízení: „Splašková kanalizace a ČOV Drhovy“, které vypisuje **Obec Drhovy, Drhovy 65, 263 01 Dobříš, IČ: 00242161**, evidenční číslo zakázky: Z2017-009318.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr objektu So-03 Splašková kanalizace jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

83 M	592241600	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	46,460
84 M	592241600A	skruž bet. s ocel. stup.+PE povl. + čedič obkl. TBS-Q 1000/250/120 SP OCR 120	kus	60,600
85 M	592241610	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	33,330

Po kontrole výpisu šachet nám vyšly následující počty skruží:

skruž 1000/250/120 - 46 ks

skruž 1000/500/120 - 60 ks

skruž 1000/1000/120 - 33ks

Prosíme tímto zadavatele o kontrolu výše uvedených položek a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Nejedná se o chybu. Podle metodiky ÚRS lze sjednat k betonovým výrobkům oceňovaným ve specifikaci ztratné ve výši 1% (čl.3311 katalogu).

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr objektu So-03 Splašková kanalizace jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

104M	D48005000010	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU 40/50	kus	3,000
105M	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	3,000
107M	982305012506	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 DN 1305/50	kus	2,000
129M	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	3,000

V projektové dokumentaci je uvedeno, že se bude osazovat proplachovací souprava pro odpadní vodu DN50, která bude zakryta poklopem pro podzemní hydrant. Současně je uvedeno, že proplachovací souprava má mít přímé přírubové napojení - toto neodpovídá vzorovému výkresu, kde je zakresleno napojení 90° pomocí ISO fitinky. Prosíme zadavatele o upřesnění, jakým způsobem bude řešen proplach a odkalení tlakových stok.

Odpověď:

Chyba rozpočtáře. Pol. 107 – Hydrant do soupisu nepatří. Místo něj jsou doplněny 2 proplachovací soupravy s napojením pomocí ISO fitinky, hydrantovými poklopy a s propojovacím potrubím D63.

Dotaz č. 3:

V projektové dokumentaci - technické zprávě objektu SO-03 je uveden požadavek na materiál potrubí tlakové kanalizace tj. koextrudované třívrstvé potrubí PE100RC+DOQ. Uvedené potrubí je ve výkazu výměr uvedeno u výtlačného potrubí z ČS1 a ČS2. Vlastní tlaková kanalizace DN50 v objektu SO 03 má ve výkazu výměr požadavek na potrubí se signalizační vrstvou. Prosíme zadavatele o upřesnění požadavku na materiál potrubí tlakové kanalizace DN50 a výtlačných řádů z ČS DN90.

Odpověď:

Položky v základním popisu sjednoceny, materiálové upřesnění v poznámce bylo a je totožné.

Dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci - technické zprávě objektu SO-03 je na str. 4 uvedeno, že šachty, které budou odvětrány potrubím PE160 budou vybaveny nerezovou ventilační hlavici. Prosíme o doplnění položky do výkazu výměr pro D+M nerezové ventilační hlavice a doplnění podrobnější specifikace požadované hlavice.

Odpověď:

Chyba rozpočtáře, doplněno.

Dotaz č. 5:

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek, aby uchazeč do své nabídky předložil harmonogram postupu prací a platební harmonogram v členění kalendářní dny. V SOD je v bodě III uvedeno, že termín zahájení bude stanoven po vydání rozhodnutí o přidělení dotace a po přijetí dotace obcí a doba realizace předmětné zakázky činí 12 měsíců. K zpracování dennímu harmonogramu je ovšem nutné aby zadavatel stanovil alespoň předpokládaný termín zahájení, bez tohoto údaje nelze harmonogram zpracovat a postup prací určit. Tímto prosíme zadavatele o stanovení předpokládaného termínu zahájení stavby.

Odpověď:

Předpokládaný termín zahájení stavby je červen 2017.

Dotaz č. 6:

V SOD bod III jsou uvedeny požadavky na obsah harmonogramu prací viz a),b),c), d). Chápe uchazeč správně, že zadavatel vyžaduje do výběrového řízení od všech účastníků vypracování tohoto podrobného harmonogramu, který bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v SOD? Nebo bude dostačující, aby uchazeči zpracovali standartní harmonogram prováděných prací a platební harmonogram v členění kalendářní dny a podrobný harmonogram dle SOD doloží až vybraný zhotovitel?

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje vypracování podrobného harmonogramu od všech účastníků veřejné zakázky.

Zadavatel se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do **17. 5. 2017 do 10:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti na adrese zadavatele. Aktualizovaný výkaz výměr a zadávací dokumentace jsou přílohou tohoto vysvětlení. Zadavatel prosí o ocenění výkazu s názvem: „16059A – Splašková kanalizace a ČOV Drhovy [zadání] aktualizace 25.4.17”.

S pozdravem

.....
Ing. Lucie Sýkorová
ACCON managers & partners, s.r.o.
z pověření zadavatele – pověřená osoba