



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 2

Zadavatel: **ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.**
Sídlo: Pražská 1602/7, 678 01 Blansko
Zastoupený: Ondřejem Pernicou, jednatelem
IČ: 29181046

Název zakázky:

„Rekonstrukce výrobní haly společnosti ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V rozpočtu stavební části je uvedena položka č. 233 Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m².... 21,9*7,3*2....319,74 m². Kde se k této položce nachází skládkovné? Je to obsaženo v položce č.422 Poplatek za skládku stavební suti? Délka bourané části haly má délku přes 30mb, má tato položka správně vypočítanou plochu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Položka 422 obsahuje poplatek za všechny vybourané materiály, i živičnou krytinu. Celkem je 990 tun suti, z živičné krytiny 3,2 tuny. Protože se jedná o různorodý bouraný materiál, je ve výkazu výměr průměrná cena za všechny druhy suti. Živičná krytina je na pravé (kratší) straně haly, na stropních panelech. V půdoryse dole v pravé části jsou kóty: 12 285 + 9 590 mm = 21 875 mm, to je těch 21,9 m a plocha 319,74 m². Souhlasí to výměrově s položkou číslo 192 – bourání stropních panelů: 21,5 x 14,8 = 318,2 m².

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V rozpočtu stavební části je uvedena položka č.297 Demontáž podhledů - tvarovaných plechů. V případě místnosti č. 101 se patrně jedná o spodní, viditelnou část střešního pláště. Navazuje na tento plech asfaltová lepenka, nebo je asfaltová krytina nějak separována?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Z dokumentace nevyplývají nějaké další vrstvy střešního pláště.

V Blansku, dne 12. 5. 2017

ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.
Ondřej Pernica, jednatel