


PŮDORYS 1.NP



LEGENDA SKLADEB

STN1	VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm	STN2	VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm
	SMÍŠENÉ ZDIVO	800-340 mm		SMÍŠENÉ ZDIVO	800-185 mm
	VNĚJŠÍ OMÍTKA	20 mm		VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	830-370 mm		CELKOVÁ TLOUŠŤKA	820-205 mm
STN2	VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm			
	ZDIVO YTONG	300 mm			
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	310 mm			

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
101	PIVNICE	33,70
102	KUCHYŇKA	3,97
103	SKLAD	2,79
104	SKLAD	3,73
105	HERNA	9,69
106	UMÝV. WC	2,03
107	WC MUŽI	1,23
108	WC ŽENY	1,19
109	WC PERSONÁL	3,72

LEGENDA-BAREVNÉ ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO - SMÍŠENÉ
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ ZDIVO - YTONG

LEGENDA ZNAČEK

- Ox

STÁVAJÍCÍ OKNA (OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, TYP ZASKLENÍ, RÁM;
ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VIZ PŮDORYS)

01

OKNO KLASICKÉ,S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PLASTOVÝ RÁM

02

OKNO KLASICKÉ, OBYČEJNÉ ZASKLENÍ, DŘEVĚNÝ RÁM
- Dx

STÁVAJÍCÍ DVEŘE, VRATA (DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORU + TYP
ZÁRUBNĚ; ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VIZ PŮDORYS)

D3

VNITŘNÍ DVEŘE, PRAVÉ/LEVÉ, OCELOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, DŘEVĚNÉ KŘÍDLO
- Dx

BOURANÉ DVEŘE, VRATA (DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORU + TYP
ZÁRUBNĚ; ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VIZ PŮDORYS)

D1

VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLASTOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ
PLASTOVÉ KŘÍDLO S ČÁSTEČNÝM ZASKLENÍM,


D2

VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, OCELOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, DŘEVĚNÉ
DVEŘNÍ KŘÍDLO
- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- VEDLEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU

POZNÁMKA

- NEJEDNÁ SE O DOKUMENTACI K PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV, DOKUMENTACE SLOUŽÍ
POUJE JAKO PODKLAD K POSOUZENÍ SPRÁVNÍM ORGÁNEM (STAVEBNÍ ÚŘAD) A VYDÁNÍ
PŘÍSLUŠNÝCH STANOVISE A VYJÁDRĚNÍ
- DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA DLE OSNOVY PŘÍLOHY Č. 12, VYHLÁŠKY Č. 405/2017 Sb. O
DOKUMENTACI STAVEB (NOVELA VYHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb.)
- JAKÉKOLIV NEJASNOSTI JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

S



0,000= 248,35 m n. m. B. p. v., Souřadnicový systém JTSK

generální projektant ZR Porting s.r.o. Přikop 843/4 602 00 Brno IČO: 10896587 email: info@zrporting.cz			autorizace	
zodp.projektant	Ing.arch. Martina Volejníková	č. autorizace		
HIP	Ing. David Zumr	vypracoval		
architekt	Ing.arch. Martina Volejníková	kontroloval		
stavebník	SUNRISE EVROPSKÝ NADAČNÍ FOND IČO 04154533, DIVÁKY 2, 691 71 DIVÁKY			
místo stavby	VYŠKOV [788571], p. č. 1621		formát	8xA4
název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU V BRĚNECH VYŠKOV - BRĚANY 101/49		datum	9/22
stavební objekt	SO01		stupeň	DSP
dičí část	Bourané konstrukce		zakázkový kód	{VYS}
název dokumentu	PŮDORYS 1.NP		měřitko	1:50
			číslo výkresu	D.1.1.6
			revize	