

Smlouva o dílo č.SOSD/24/STAV/247

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 46, 463 43 Český Dub
Zastoupena: Mgr. Janem Gollem, ředitelem školy
IČ: 70695261
Bankovní spojení: 0986037319/0800

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

AWEA s.r.o.

Sídlo: Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice
Statutární zástupce: ing. Jan Rutkovský, jednatel
e-mail: jan.rutkovsky@awea.cz
telefon: 602 477 272
IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777
Bankovní spojení, č.ú.: Československá obchodní banka a.s., č.ú. 232602545/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Galbavý

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp. zn. C 28041

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohu č. 3 této Smlouvy. Jedná se o soubor požadavků poskytovatele dotace uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci 111. Výzvy IROP aktuálních ke dni zahájení výběrového řízení.

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy stavební úpravy učeben v budově Základní školy Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společnost DESIGN 4AVI s.r.o., Pražská 63, 102 00 Praha 10 IČ: 07303289. (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližše podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Objednatel předpokládá zahájení stavebních prací v červnu 2024. K převzetí staveniště a zahájení realizace předmětu plnění bude Zhotovitel písemně vyzván Objednatelēm, a to minimálně 10 kalendářních dnů před datem převzetí staveniště stanoveným v písemné výzvě dle tohoto ustanovení. Maximální doba realizace díla bude:

90 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště stanoveného v písemné výzvě dle tohoto ustanovení.

2. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.**

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V.) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je budova Základní školy Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace, nacházející se na adrese: **Komenského 46, 463 43 Český Dub.**

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	5.426.931,53,- Kč
Výše DPH	1.139.655,62,- Kč
Cena včetně DPH	6.566.587,15,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Objednatel nemůže na Cenu díla poskytovat jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Faktury budou vystavovány v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury dle odst. 9. tohoto článku.

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho

splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy**”.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je

oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - d) vykonával autorský dozor projektanta.
4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přijímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební

deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění

opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnímu provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatel bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.**

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo

- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel

a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.
12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
13. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu

na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- j) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva.

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoli ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

5. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, spočívající zejména ve zvýšení cen vstupů, zvýšení cen prací, či v důsledcích koronavirové epidemie a s tím souvisejících rozhodnutí orgánů České republiky.

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické podobě.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: DNSH

a dále

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy**“ v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

Příloha č. 5: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

V Českém Dubu, dne

V Šimonovicích dne 14.03.2024

.....
Základní škola Český Dub, okres Liberec,
příspěvková organizace
Mgr. Jan Goll, ředitel školy

.....
AWEA s.r.o.
Ing. Jan Rutkovský, jednatel

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 202312
Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024

Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

IC:
DIČ:

Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

IC: 28711777
DIČ: CZ28711777

Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 426 931,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 426 931,53	1 139 655,62
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 566 587,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	202312		
Zakázka:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB		
Místo:	Datum:		06.03.2024
Zadavatel:	Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub	Projektant:	DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha
Uchazeč:	AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovic Zpracovatel:		DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		5 426 931,53	6 566 587,15	
1-1	MULTIFUNKCNI UCEBNA PRIROBNICH VED - stavební	358 616,51	433 925,98	STA
1-2	MULTIFUNKCNI UCEBNA PRIROBNICH VED - elektro	157 983,00	191 159,43	STA
2-1	ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 1 - stavební	315 024,70	381 179,89	STA
2-2	ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 1-elektro	143 467,00	173 595,07	STA
3-1	ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 2 - stavební	282 162,79	341 416,98	STA
3-2	ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 2 - elektro	215 387,00	260 618,27	STA
4-1	UČEBNA PŘÍRODOPISU - stavební	307 669,45	372 280,03	STA
4-2	UČEBNA PŘÍRODOPISU -elektro	124 912,00	151 143,52	STA
5-1	UČEBNA CHEMIE A FYZIKY - stavební	393 889,88	476 606,75	STA
5-2	UČEBNA CHEMIE A FYZIKY - elektro	213 384,00	258 194,64	STA
6-1	DRUŽINA - stavební	1 830 355,42	2 214 730,06	STA
6-2	DRUŽINA - elektro	539 000,00	652 190,00	STA
6-3	Sociální zařízení dívky	263 558,18	318 905,40	STA
6-4	Sociální zařízení chlapci	281 521,60	340 641,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 1-1 - MULTIFUNKČNÍ UČEBNA PŘÍROBNÍCH VĚD - stavební

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Materiál			198 569,86
Montáž			160 046,65
Cena bez DPH			358 616,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	358 616,51	21,00%	75 309,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			433 925,98
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 1-1 - MULTIFUNKČNÍ UČEBNA PŘÍROBNÍCH VĚD - stavební
Místo:
Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dlu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	198 569,86	160 046,65	358 616,51
HSV - Práce a dodávky HSV	2 240,58	19 131,47	21 372,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	504,00	308,00	812,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,54	18 017,95	19 665,49
997 - Přesun sutě	89,04	246,13	335,17
998 - Přesun hmot	0,00	559,39	559,39
PSV - Práce a dodávky PSV	196 329,28	85 515,18	281 844,46
714 - Akustická a protiotřesová opatření	123 991,16	27 259,50	151 250,66
762 - Konstrukce tesařské	30 780,60	9 745,83	40 526,43
776 - Podlahy povlakové	37 742,52	34 012,85	71 755,37
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 815,00	14 497,00	18 312,00
M - Práce a dodávky M	0,00	5 400,00	5 400,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	5 400,00	5 400,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	30 000,00	30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	18 500,00	18 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	10 000,00	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	3 500,00	3 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	5 000,00	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

Místo:		Datum:	06.03.2024
Zadavatel:	Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub	Projektant:	DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Uchazeč:	AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice	Zpracovatel:	DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Strana 5 z 61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	8,700	10,00	80,00	783,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223112									
28	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	29,600	8,00	70,00	2 308,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111									
29	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	32,560	80,00		2 604,80	CS ÚRS 2023 02
VV			29,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		32,560				
VV			Součet		32,560				
30	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	53,070	0,00	45,00	2 388,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121									
31	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,608	0,00	600,00	364,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101									
32	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,608	0,00	600,00	364,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181									
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								18 312,00	
33	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	0,00	8,00	872,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001									
34	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	0,00	50,00	5 450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111041									
35	K	784181121	Penetrace podkladu jedonosobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	10,00	20,00	3 270,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121									
36	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	25,00	55,00	8 720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111									
D M Práce a dodávky M								5 400,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								5 400,00	
37	K	468101322	Výsekání ryh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	20,000	0,00	270,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101322									
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								30 000,00	
38	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	0,00	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292									
VV			demontáže, vyklizení						
VV			20		20,000				
VV			Součet		20,000				
39	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	0,00	440,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301									
VV			stavební přímoc pro elektro						
VV			50		50,000				
VV			Součet		50,000				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								18 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								10 000,00	
40	K	013002000	Projektové práce	...	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013002000									
D VRN4 Inženýrská činnost								3 500,00	
41	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000									
D VRN7 Provozní vlivy								5 000,00	
42	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000									
D VRN3 Zařízení staveniště								1 500,00	
43	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 1-2 - MULTIFUNKČNÍ UČEBNA PŘÍROBNÍCH VĚD - elektro

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Materiál			101 033,00
Montáž			56 950,00
Cena bez DPH			157 983,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	157 983,00 0,00	21,00% 12,00%	33 176,43 0,00
Cena s DPH v CZK			191 159,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 1-2 - MULTIFUNKČNÍ UČEBNA PŘÍROBNÍCH VĚD - elektro
Místo:
Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	101 033,00	56 950,00	157 983,00
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody	101 033,00	50 950,00	151 983,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 000,00	9 980,00	13 980,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	97 033,00	40 970,00	138 003,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	4 500,00	4 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	2 000,00	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	2 500,00	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB

Objekt: 1-2 - MULTIFUNKČNÍ UČEBNA PŘÍROBNÍCH VĚD - elektro

Místo: Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									157 983,00
d EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody									151 983,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud									13 980,00
1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	6,000	0,00	100,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
2	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samočezný	kus	6,000	45,00		270,00	vlastní
3	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	3,000	0,00	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330042									
4	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	2,000	125,00		250,00	vlastní
5	M	vlastní7	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	140,00		140,00	
6	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	8,000	0,00	100,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
7	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	8,000	5,00		40,00	vlastní
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	185,000	0,00	20,00	3 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001									
9	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	185,000	10,00		1 850,00	vlastní
10	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000	0,00	1 990,00	1 990,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110202									
11	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalčních trubek.	kus	1,000	1 450,00		1 450,00	vlastní
12	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	7,000	0,00	340,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101									
13	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,00	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742201									
D 741 Elektroinstalace - silnoproud									138 003,00
14	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210101									
15	M	10.679.726	Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, na omítku	kus	1,000	950,00		950,00	vlastní
16	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	0,00	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
17	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovitě napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	2,000	1 850,00		3 700,00	vlastní
18	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	0,00	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310561									
19	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	710,00		710,00	vlastní
20	K	741322111	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodlíných	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322111									
21	M	10.847.665	EATON Svodič SPBT12-280/4	kus	1,000	4 360,00		4 360,00	
22	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodních zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	0,00	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011									
23	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	35,000	0,00	27,00	945,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122232									
24	M	Pol2	kabel silový s Cu jádrem 1KV 5x6mm2	m	35,000	165,00		5 775,00	vlastní
25	K	741130023	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2	kus	2,000	0,00	35,00	70,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130023									
26	M	Pol4	Jistič na DIN, 3P 25A/C 400/415V.	ks	1,000	1 250,00		1 250,00	vlastní
27	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	0,00	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
28	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	9,000	0,00	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004									
29	M	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	1,000	1 010,00		1 010,00	
30	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	8,000	200,00		1 600,00	vlastní
31	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalčních přístrojových plastových dvojitých.	kus	4,000	0,00	80,00	320,00	
32	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	4,000	28,00		112,00	
33	M	10.042.118	Teplně izolační podložka do elektroinstalčních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	4,000	60,00		240,00	
34	M	10.075.091	Náštavný rámeček pro lištové krabice pod dvouzásuvku	kus	1,000	45,00		45,00	
35	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,000	0,00	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004									
36	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	1,000	350,00		350,00	vlastní
37	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	5,000	0,00	120,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313001									
38	M	10.079.558	Zásuvka jedonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	3,000	140,00		420,00	vlastní
39	M	10.080.442	Zásuvka jedonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	2,000	940,00		1 880,00	
40	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	2,000	115,00		230,00	vlastní
41	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	17,000	0,00	40,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112061									
42	M	10.079.363	Krabice univerzální pod omítku s víčkem	kus	5,000	20,00		100,00	
43	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jedonásobná	kus	10,000	10,00		100,00	
44	M	10.153.806	Krabice přístrojová KP 64/5, PVC, pětinásobná.	kus	2,000	100,00		200,00	vlastní
45	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	4,000	0,00	100,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003									
46	M	10.078.621	Krabice odbočná KO 125 E, PVC, včetně víčka.	kus	4,000	135,00		540,00	vlastní
47	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	65,000	0,00	40,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016									
48	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	65,000	28,00		1 820,00	vlastní
49	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	15,000	0,00	45,00	675,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301									
50	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	15,000	15,00		225,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupolových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	0,00	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
52	M	Pol7	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A,	kus	2,000	2 160,00		4 320,00	vlastní
53	K	Pol8	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, stínící technika	kus	3,000	0,00	100,00	300,00	vlastní
54	M	Pol9	Spínač stínící techniky	kus	3,000	650,00		1 950,00	vlastní
55	M	Pol10	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	3,000	50,00		150,00	vlastní
56	M	Pol11	Rámeček 3-násobný bílý	kus	1,000	75,00		75,00	vlastní
57	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupolových	kus	2,000	0,00	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310003									
58	M	Pol13	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	180,00		360,00	vlastní
59	M	Pol14	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000	50,00		100,00	vlastní
60	M	Pol15	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	55,00		55,00	vlastní
61	K	7411122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	218,000	0,00	40,00	8 720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015									
62	M	Pol17	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2,	m	160,000	23,00		3 680,00	vlastní
63	M	Pol18	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm2,	m	58,000	37,00		2 146,00	vlastní
64	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	3,000	0,00	40,00	120,00	
65	M	10.075.922	Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní ø 16 mm.	m	3,000	30,00		90,00	
66	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	50,000	25,00		1 250,00	vlastní
67	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	50,000	0,00	40,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110002									
68	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.	m	15,000	30,00		450,00	vlastní
69	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	15,000	0,00	40,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110003									
70	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	0,00	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001									
71	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	12,000	0,00	170,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371823									
72	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	12,000	0,00	530,00	6 360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372062									
73	M	Pol21	LED svítidlo. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/klm, světelný tok min. 6400 lm, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu.	kus	12,000	4 620,00		55 440,00	vlastní
74	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj	kus	1,000	0,00	330,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371031									
75	M	Pol23	Svítidlo nouzové autonomní 11W/1 hod, IP42	kus	1,000	1 350,00		1 350,00	vlastní
76	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,00	850,00	850,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741201									
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								4 500,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								2 000,00	
77	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000									
D VRN7 Provozní vlivy								2 500,00	
78	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000									
D VRN3 Zařízení staveniště								1 500,00	
79	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
2-1 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 1 - stavební

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice
Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Materiál		170 886,82
Montáž		144 137,88
Cena bez DPH		315 024,70
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	315 024,70	21,00%
	0,00	12,00%
Cena s DPH		381 179,89
v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 2-1 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 1 - stavební
Místo:
Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dlu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	170 886,82	144 137,88	315 024,70
HSV - Práce a dodávky HSV	1 817,04	15 442,49	17 259,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	378,00	231,00	609,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 362,32	14 578,60	15 940,92
997 - Přesun sutě	76,72	212,08	288,80
998 - Přesun hmot	0,00	420,81	420,81
PSV - Práce a dodávky PSV	169 069,78	74 645,39	243 715,17
714 - Akustická a protiotřesová opatření	106 577,62	23 562,00	130 139,62
762 - Konstrukce tesařské	26 424,80	8 365,99	34 790,79
776 - Podlahy povlakové	32 567,36	29 417,40	61 984,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 500,00	13 300,00	16 800,00
M - Práce a dodávky M	0,00	4 050,00	4 050,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	4 050,00	4 050,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	30 000,00	30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	18 500,00	18 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	10 000,00	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	3 500,00	3 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	5 000,00	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 2-1 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 1 - stavební

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024

Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									315 024,70
D HSV			Práce a dodávky HSV						17 259,53
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						609,00
1	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,105	3 600,00	2 200,00	609,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311121						
VV			15*0,07*0,1						
VV			Součet						
			0,105						
			0,105						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						15 940,92
2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	45,560	20,00	45,00	2 961,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111						
VV			6,7*6,8						
VV			Součet						
			45,560						
			45,560						
3	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	45,560	2,00	140,00	6 469,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111						
4	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	30,000	12,00	205,00	6 510,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112						
VV			15*2						
VV			Součet						
			30,000						
			30,000						
D 997			Přesun sutě						288,80
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,137	0,00	1 000,00	137,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211						
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,137	0,00	100,00	13,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219						
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,137	0,00	280,00	38,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,918	0,00	12,00	23,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
VV			0,137*14 "Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
			1,918						
			1,918						
9	K	997013871	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,137	560,00	0,00	76,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871						
D 998			Přesun hmot						420,81
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,249	0,00	1 690,00	420,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001						
D PSV			Práce a dodávky PSV						243 715,17
D 714			Akustická a protiořesová opatření						130 139,62
11	K	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	45,560	200,00	450,00	29 614,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121012						
12	M	59036161	panel akustický stěnový povrch velice porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr bílý tl 40mm	m2	47,838	1 990,00		95 197,62	CS ÚRS 2023 02
VV			45,56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
			47,838						
			47,838						
13	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	27,000	40,00	100,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121041						
VV			6,8*2+6,7*2						
VV			Součet						
			27,000						
			27,000						
14	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	29,700	40,00		1 188,00	CS ÚRS 2023 02
VV			27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
			29,700						
			29,700						
15	K	998714101	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,180	0,00	1 300,00	234,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714101						
16	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,180	0,00	700,00	126,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714181						
D 762			Konstrukce tesařské						34 790,79
17	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřískových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	45,560	550,00	140,00	31 436,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511276						
VV			45,560						
VV			Součet						
			45,560						
18	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	45,560	30,00	10,00	1 822,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001						
19	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,641	0,00	1 690,00	1 083,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101						
20	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,641	0,00	700,00	448,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181						
D 776			Podlahy povlakové						61 984,76
21	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	45,560	0,00	15,00	683,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311						
22	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	45,560	6,00	40,00	2 095,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112						
23	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	45,560	200,00	160,00	16 401,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122						
24	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	45,560	0,00	160,00	7 289,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812						
25	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	45,560	30,00	155,00	8 428,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111						
VV			6,7*6,8						
VV			Součet						
			45,560						
			45,560						
26	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	54,672	350,00		19 135,20	CS ÚRS 2023 02
VV			45,56*1,2 "Přepočtené koeficientem množství						
			54,672						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet				
					54,672				
27	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	8,800	10,00	80,00	792,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223112									
28	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	27,000	8,00	70,00	2 106,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111									
29	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	29,700	80,00		2 376,00	CS ÚRS 2023 02
VV					27*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				
VV					29,700				
					Součet				
30	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čistění základní	m2	45,560	0,00	45,00	2 050,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121									
31	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,522	0,00	600,00	313,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101									
32	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,522	0,00	600,00	313,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181									
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								16 800,00	
33	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	0,00	8,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001									
34	K	784111041	Omytí podkladu omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	0,00	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111041									
35	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	10,00	20,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121									
36	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	25,00	55,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111									
D M Práce a dodávky M								4 050,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								4 050,00	
37	K	468101322	Výsekání ryh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlažích a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	15,000	0,00	270,00	4 050,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101322									
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								30 000,00	
38	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	0,00	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292									
VV					demontáže, vyklizení				
VV					20				
VV					Součet				
					20,000				
					20,000				
39	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	0,00	440,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301									
VV					stavební přímoc pro elektro				
VV					50				
VV					Součet				
					50,000				
					50,000				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								18 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								10 000,00	
40	K	013002000	Projektové práce	...	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013002000									
D VRN4 Inženýrská činnost								3 500,00	
41	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000									
D VRN7 Provozní vlivy								5 000,00	
42	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000									
D VRN3 Zařízení staveniště								1 500,00	
43	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
2-2 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 1-elektro

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			88 037,00
Montáž			55 430,00
Cena bez DPH			143 467,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143 467,00	21,00%	30 128,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			173 595,07
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 2-2 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 1-elektro

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	88 037,00	55 430,00	143 467,00
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody	88 037,00	49 430,00	137 467,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 250,00	10 870,00	15 120,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	83 787,00	38 560,00	122 347,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	4 500,00	4 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	2 000,00	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	2 500,00	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB

Objekt: 2-2 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 1-elektro

Místo: Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									143 467,00
d EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody									137 467,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud									15 120,00
1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	6,000	0,00	100,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
2	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samočezný	kus	6,000	45,00		270,00	vlastní
3	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	3,000	0,00	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330042									
4	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	2,000	125,00		250,00	vlastní
5	M	vlastní	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	140,00		140,00	
6	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	8,000	0,00	100,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
7	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	8,000	5,00		40,00	vlastní
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	210,000	0,00	20,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001									
9	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	210,000	10,00		2 100,00	vlastní
10	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000	0,00	1 990,00	1 990,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110202									
11	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalčních trubek.	kus	1,000	1 450,00		1 450,00	vlastní
12	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	8,000	0,00	340,00	2 720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101									
13	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,00	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742201									
D 741 Elektroinstalace - silnoproud									122 347,00
14	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210101									
15	M	10.679.726	Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, na omítku	kus	1,000	950,00		950,00	vlastní
16	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	0,00	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
17	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	2,000	1 850,00		3 700,00	vlastní
18	K	741322111	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodliných	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322111									
19	M	10.847.665	EATON Svodič SPBT12-280/4	kus	1,000	4 360,00		4 360,00	
20	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	0,00	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310561									
21	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	710,00		710,00	vlastní
22	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodních zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	0,00	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011									
23	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	25,000	0,00	27,00	675,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122232									
24	M	Pol2	kabel silový s Cu jádrem 1KV 5x6mm2	m	25,000	165,00		4 125,00	vlastní
25	K	741130023	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2	kus	2,000	0,00	35,00	70,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130023									
26	M	Pol4	Jistič na DIN, 3P 25A/C 400/415V.	ks	1,000	1 250,00		1 250,00	vlastní
27	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	0,00	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
28	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	10,000	0,00	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004									
29	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	9,000	200,00		1 800,00	vlastní
30	M	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	1,000	1 010,00		1 010,00	
31	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalčních přístrojových plastových dvojitých.	kus	4,000	0,00	80,00	320,00	
32	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	4,000	28,00		112,00	
33	M	10.042.118	Teplně izolační podložka do elektroinstalčních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	4,000	60,00		240,00	
34	M	10.075.091	Náštavný rámeček pro lištové krabice pod dvouzásuvku	kus	1,000	45,00		45,00	
35	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	5,000	0,00	120,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313001									
36	M	10.079.558	Zásuvka jedonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	3,000	140,00		420,00	vlastní
37	M	10.080.442	Zásuvka jedonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou		2,000	940,00		1 880,00	
38	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	2,000	115,00		230,00	vlastní
39	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	17,000	0,00	40,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112061									
40	M	10.079.363	Krabice univerzální pod omítku s víčkem	kus	6,000	20,00		120,00	
41	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jedonásobná	kus	8,000	10,00		80,00	
42	M	10.153.806	Krabice přístrojová KP 64/5, PVC, pětinásobná.	kus	3,000	100,00		300,00	vlastní
43	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	4,000	0,00	100,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003									
44	M	10.078.621	Krabice odbočná KO 125 E, PVC, včetně víčka.	kus	4,000	135,00		540,00	vlastní
45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	85,000	0,00	40,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016									
46	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	85,000	28,00		2 380,00	vlastní
47	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. C.Y., CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	15,000	0,00	45,00	675,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301									
48	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	15,000	15,00		225,00	vlastní
49	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	0,00	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
50	M	Pol7	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	2,000	2 160,00		4 320,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	Pol8	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, stínící technika	kus	5,000	0,00	100,00	500,00	vlastní
52	M	Pol9	Spínač stínící techniky	kus	5,000	650,00		3 250,00	vlastní
53	M	Pol10	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	5,000	50,00		250,00	vlastní
54	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000	0,00	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310003									
55	M	Pol13	Spínač kolebkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	180,00		360,00	vlastní
56	M	Pol14	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000	50,00		100,00	vlastní
57	M	Pol15	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	55,00		55,00	vlastní
58	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	150,000	0,00	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015									
59	M	Pol17	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	110,000	23,00		2 530,00	vlastní
60	M	Pol18	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm2.	m	70,000	37,00		2 590,00	vlastní
61	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	3,000	0,00	40,00	120,00	
62	M	10.075.922	Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světlo šedá, vnitřní ø 16 mm.	m	3,000	30,00		90,00	
63	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	75,000	25,00		1 875,00	vlastní
64	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	75,000	0,00	40,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110002									
65	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.	m	32,000	30,00		960,00	vlastní
66	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	32,000	0,00	40,00	1 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110003									
67	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	0,00	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001									
68	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	9,000	0,00	170,00	1 530,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371823									
69	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0.09 do 0.36 m2	kus	9,000	0,00	530,00	4 770,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372062									
70	M	Pol21	LED svítidlo. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/k/m, světelný tok min. 6400 lm, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu.	kus	9,000	4 620,00		41 580,00	vlastní
71	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj	kus	1,000	0,00	330,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371031									
72	M	Pol23	Svítidlo nouzové autonomní 11W/1 hod, IP42	kus	1,000	1 350,00		1 350,00	vlastní
73	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,00	850,00	850,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741201									
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								4 500,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								2 000,00	
74	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000									
D VRN7 Provozní vlivy								2 500,00	
75	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000									
D VRN3 Zařízení staveniště								1 500,00	
76	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
3-1 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 2 - stavební

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			145 589,90
Montáž			136 572,89
Cena bez DPH			282 162,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	282 162,79	21,00%	59 254,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			341 416,98

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 3-1 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 2 - stavební
Místo:
Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dlu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	145 589,90	136 572,89	282 162,79
HSV - Práce a dodávky HSV	1 896,51	16 369,02	18 265,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	504,00	308,00	812,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 327,55	15 327,13	16 654,68
997 - Přesun sutě	64,96	179,57	244,53
998 - Přesun hmot	0,00	554,32	554,32
PSV - Práce a dodávky PSV	143 693,39	64 803,87	208 497,26
714 - Akustická a protiotřesová opatření	90 294,09	20 132,25	110 426,34
762 - Konstrukce tesařské	22 344,50	7 074,13	29 418,63
776 - Podlahy povlakové	27 729,80	24 962,49	52 692,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 325,00	12 635,00	15 960,00
M - Práce a dodávky M	0,00	5 400,00	5 400,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	5 400,00	5 400,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	30 000,00	30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	18 500,00	18 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	10 000,00	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	3 500,00	3 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	5 000,00	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 3-1 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 2 - stavební

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024

Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									282 162,79
D HSV			Práce a dodávky HSV						18 265,53
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						812,00
1	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,140	3 600,00	2 200,00	812,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311121						
VV			20*0,07*0,1						
VV			Součet						
			0,140						
			0,140						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						16 654,68
2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	38,525	20,00	45,00	2 504,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111						
VV			5,75*6,7						
VV			Součet						
			38,525						
			38,525						
3	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	38,525	2,00	140,00	5 470,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111						
4	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	40,000	12,00	205,00	8 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112						
VV			20*2						
VV			Součet						
			40,000						
			40,000						
D 997			Přesun sutě						244,53
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,116	0,00	1 000,00	116,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212						
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,116	0,00	100,00	11,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219						
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,116	0,00	280,00	32,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,624	0,00	12,00	19,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
VV			0,116*14 "Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
			1,624						
			1,624						
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,116	560,00	0,00	64,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871						
D 998			Přesun hmot						554,32
10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,328	0,00	1 690,00	554,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002						
D PSV			Práce a dodávky PSV						208 497,26
D 714			Akustická a protiořesová opatření						110 426,34
11	K	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	38,525	200,00	450,00	25 041,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121012						
12	M	59036161	panel akustický stěnový povrch velice porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr bílý tl 40mm	m2	40,451	1 990,00		80 497,49	CS ÚRS 2023 02
VV			38,525*1,05 "Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
			40,451						
			40,451						
13	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu listou obvodovou	m	24,900	40,00	100,00	3 486,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121041						
VV			5,75*2+6,7*2						
VV			Součet						
			24,900						
			24,900						
14	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	27,390	40,00		1 095,60	CS ÚRS 2023 02
VV			24,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
			27,390						
			27,390						
15	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,153	0,00	1 300,00	198,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714102						
16	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,153	0,00	700,00	107,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714181						
D 762			Konstrukce tesařské						29 418,63
17	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřípekových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	38,525	550,00	140,00	26 582,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511276						
18	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	38,525	30,00	10,00	1 541,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001						
19	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,542	0,00	1 690,00	915,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102						
20	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,542	0,00	700,00	379,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181						
D 776			Podlahy povlakové						52 692,29
21	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	38,525	0,00	15,00	577,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311						
22	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	38,525	6,00	40,00	1 772,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112						
23	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	38,525	200,00	160,00	13 869,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122						
24	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	38,525	0,00	160,00	6 164,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812						
25	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	38,525	30,00	155,00	7 127,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111						
VV			5,75*6,7						
VV			Součet						
			38,525						
			38,525						
26	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	46,230	350,00		16 180,50	CS ÚRS 2023 02
VV			38,525*1,2 "Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
			46,230						
			46,230						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	6,700	10,00	80,00	603,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223112									
28	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	24,900	8,00	70,00	1 942,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111									
29	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	27,390	80,00		2 191,20	CS ÚRS 2023 02
VV					27,390				
VV					27,390				
30	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	38,525	0,00	45,00	1 733,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121									
31	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,443	0,00	600,00	265,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102									
32	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,443	0,00	600,00	265,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181									
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								15 960,00	
33	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,000	0,00	8,00	760,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001									
34	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,000	0,00	50,00	4 750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111041									
35	K	784181121	Penetrace podkladu jedonosobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,000	10,00	20,00	2 850,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121									
36	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,000	25,00	55,00	7 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111									
D M Práce a dodávky M								5 400,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								5 400,00	
37	K	468101322	Výsekání ryh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	20,000	0,00	270,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101322									
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								30 000,00	
38	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	0,00	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292									
VV demontáže, vyklizení					20,000				
VV 20					20,000				
VV Součet					20,000				
39	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	0,00	440,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301									
VV stavební přímoc pro elektro					50,000				
VV 50					50,000				
VV Součet					50,000				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								18 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								10 000,00	
40	K	013002000	Projektové práce	...	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013002000									
D VRN4 Inženýrská činnost								3 500,00	
41	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000									
D VRN7 Provozní vlivy								5 000,00	
42	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000									
D VRN3 Zařízení staveniště								1 500,00	
43	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
3-2 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 2 - elektro

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice
Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Materiál			128 897,00
Montáž			86 490,00
Cena bez DPH			215 387,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	215 387,00	21,00%	45 231,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			260 618,27
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 3-2 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 2 - elektro

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	128 897,00	86 490,00	215 387,00
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody	128 897,00	78 990,00	207 887,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	12 650,00	29 990,00	42 640,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	116 247,00	49 000,00	165 247,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	6 000,00	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	2 500,00	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	3 500,00	3 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB

Objekt: 3-2 - ODBORNÍ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ 2 - elektro

Místo: Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									215 387,00
d EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody									207 887,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud									42 640,00
1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	22,000	0,00	100,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
2	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samočezný	kus	22,000	45,00		990,00	vlastní
3	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	19,000	0,00	120,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330042									
4	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	2,000	125,00		250,00	vlastní
5	M	vlastní7	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	140,00		140,00	
6	M	10.696.523	Datová jednozásuvka s přístrojovou lištovou krabicí		16,000	200,00		3 200,00	
7	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	24,000	0,00	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
8	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest pro drát	kus	24,000	5,00		120,00	vlastní
9	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	650,000	0,00	20,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001									
10	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	650,000	10,00		6 500,00	vlastní
11	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000	0,00	1 990,00	1 990,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110202									
12	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalčních trubek.	kus	1,000	1 450,00		1 450,00	vlastní
13	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	23,000	0,00	340,00	7 820,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101									
14	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,00	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742201									
D 741 Elektroinstalace - silnoproud									165 247,00
15	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210101									
16	M	11.019.192	Rozváděčová skříň, 48 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000	1 450,00		1 450,00	
17	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	6,000	0,00	210,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
18	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	6,000	1 850,00		11 100,00	vlastní
19	K	741322111	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednotlivých	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322111									
20	M	10.847.665	EATON Svodič SPBT12-280/4	kus	1,000	4 360,00		4 360,00	
21	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	0,00	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310561									
22	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	710,00		710,00	vlastní
23	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	0,00	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011									
24	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	35,000	0,00	27,00	945,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122232									
25	M	Pol2	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2	m	35,000	165,00		5 775,00	vlastní
26	K	741130023	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2	kus	2,000	0,00	35,00	70,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130023									
27	M	Pol4	Jistič na DIN, 3P 25A/C 400/415V.	ks	1,000	1 250,00		1 250,00	vlastní
28	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	0,00	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
29	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	8,000	0,00	120,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004									
30	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	7,000	200,00		1 400,00	vlastní
31	M	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	1,000	1 010,00		1 010,00	
32	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalčních přístrojových plastových dvojitých.	kus	4,000	0,00	80,00	320,00	
33	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	4,000	28,00		112,00	
34	M	10.042.118	Teplotně izolační podložka do elektroinstalčních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	4,000	60,00		240,00	
35	M	10.075.091	Nástavní rámeček pro lištové krabice pod dvojjzásuvku.	kus	1,000	45,00		45,00	
36	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	16,000	0,00	120,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004									
37	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	16,000	350,00		5 600,00	vlastní
38	M	vlastní	Svodič přepětí pro přípojná místa ve studenských stolech, akustická signalizace. Včetně podružného materiálu. Cena včetně dopravy a instalace	kus	6,000	770,00		4 620,00	
39	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	5,000	0,00	120,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313001									
40	M	10.079.558	Zásuvka jednozásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	3,000	140,00		420,00	vlastní
41	M	10.080.442	Zásuvka jednozásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	2,000	940,00		1 880,00	
42	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	2,000	115,00		230,00	vlastní
43	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	14,000	0,00	40,00	560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112061									
44	M	10.079.363	Krabice univerzální pod omítku s víčkem	kus	3,000	20,00		60,00	
45	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednozásobná	kus	9,000	10,00		90,00	
46	M	10.153.806	Krabice přístrojová KP 64/5, PVC, pětinásobná.	kus	2,000	100,00		200,00	vlastní
47	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	4,000	0,00	100,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003									
48	M	10.076.622	Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm	kus	1,000	280,00		280,00	
49	M	10.078.621	Krabice odbočná KO 125 E, PVC, včetně víčka.	kus	4,000	135,00		540,00	vlastní
50	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	110,000	0,00	40,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016									
51	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	110,000	28,00		3 080,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	15,000	0,00	45,00	675,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301									
53	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	15,000	15,00		225,00	vlastní
54	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	0,00	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
55	M	Pol7	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	2,000	2 160,00		4 320,00	vlastní
56	K	Pol8	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, stínící technika	kus	2,000	0,00	100,00	200,00	vlastní
57	M	Pol24	Spínač stínící techniky	kus	2,000	650,00		1 300,00	vlastní
58	M	Pol10	Krýt spínače jednoduchý bílý	kus	2,000	50,00		100,00	vlastní
59	M	Pol11	Rámeček 3-násobný bílý	kus	1,000	75,00		75,00	vlastní
60	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000	0,00	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310003									
61	M	Pol13	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	180,00		360,00	vlastní
62	M	Pol14	Krýt spínače dělený bílý	kus	2,000	50,00		100,00	vlastní
63	M	Pol15	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	55,00		55,00	vlastní
64	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	150,000	0,00	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015									
65	M	Pol17	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	115,000	23,00		2 645,00	vlastní
66	M	Pol18	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm2.	m	35,000	37,00		1 295,00	vlastní
67	K	741110512	Montáž listů a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	20,000	0,00	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110512									
68	M	10.155.437	Instalační kanál, parapetní dutý 80x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Cena včetně instalace a dopravy.	m	20,000	460,00		9 200,00	vlastní
69	K	vlastní3	montáž systému STOP nouzového tlačítka pro vypnutí 230V zás.studentských pracovišť v rozvaděči a na stěně vč. kabeláže	kus	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	
70	M	vlastní4	soubor prvního systému STOP nouzového tlačítka pro vypnutí 230V zás.studentských pracovišť v rozvaděči a na stěně vč. kabeláže	kus	1,000	5 650,00		5 650,00	
71	K	741110041	Montáž trubky plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	3,000	0,00	40,00	120,00	
72	M	10.075.922	Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní ø 16 mm.	m	3,000	30,00		90,00	
73	M	10.074.642	Ohebná dvoupplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	120,000	25,00		3 000,00	vlastní
74	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, větší Ø přes 23 do 35 mm	m	120,000	0,00	40,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110002									
75	M	10.074.671	Ohebná dvoupplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.	m	15,000	30,00		450,00	vlastní
76	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, větší Ø přes 35 mm	m	15,000	0,00	40,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110003									
77	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	0,00	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001									
78	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	9,000	0,00	170,00	1 530,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371823									
79	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	9,000	0,00	530,00	4 770,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372062									
80	M	Pol21	LED svítidlo. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/klm, světelný tok min. 6400 lm, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu.	kus	9,000	4 620,00		41 580,00	vlastní
81	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj	kus	1,000	0,00	330,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371031									
82	M	Pol23	Svítidlo nouzové autonomní 11W/1 hod, IP42	kus	1,000	1 350,00		1 350,00	vlastní
83	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,00	900,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741201									
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady							6 000,00
D VRN4		Inženýrská činnost							2 500,00
84	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000									
D VRN7		Provozní vlivy							3 500,00
85	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000									
D VRN3		Zařízení staveniště							1 500,00
86	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
4-1 - UČEBNA PŘÍRODOPISU - stavební

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			161 777,99
Montáž			145 891,46
Cena bez DPH			307 669,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	307 669,45 0,00	21,00% 12,00%	64 610,58 0,00
Cena s DPH			372 280,03
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB

Objekt: 4-1 - UČEBNA PŘÍRODOPISU - stavební

Místo:

Datum: 06.03.2024

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	161 777,99	145 891,46	307 669,45
HSV - Práce a dodávky HSV	2 198,84	19 184,36	21 383,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	504,00	308,00	812,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 608,60	17 690,50	19 299,10
997 - Přesun sutě	86,24	626,47	712,71
998 - Přesun hmot	0,00	559,39	559,39
PSV - Práce a dodávky PSV	159 579,15	71 307,10	230 886,25
714 - Akustická a protiotřesová opatření	119 895,75	26 401,00	146 296,75
776 - Podlahy povlakové	36 533,40	32 936,10	69 469,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 150,00	11 970,00	15 120,00
M - Práce a dodávky M	0,00	5 400,00	5 400,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	5 400,00	5 400,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	30 000,00	30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	18 500,00	18 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	10 000,00	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	3 500,00	3 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	5 000,00	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:

4-1 - UČEBNA PŘÍRODOPISU - stavební

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Datum: 06.03.2024

Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									307 669,45
D HSV Práce a dodávky HSV									21 383,20
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									812,00
1	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prosým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,140	3 600,00	2 200,00	812,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311121						
VV			20*0,07*0,1						
VV			Součet						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									19 299,10
2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	51,300	20,00	45,00	3 334,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111						
VV			6,0*8,55						
VV			Součet						
3	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	51,300	2,00	140,00	7 284,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111						
4	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	40,000	12,00	205,00	8 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112						
VV			20*2						
VV			Součet						
D 997 Přesun sutě									712,71
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,154	0,00	1 000,00	154,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211						
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,154	0,00	100,00	15,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219						
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,154	0,00	2 800,00	431,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,156	0,00	12,00	25,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
VV			0,154*14 *Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,154	560,00	0,00	86,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871						
D 998 Přesun hmot									559,39
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,331	0,00	1 690,00	559,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001						
D PSV Práce a dodávky PSV									230 886,25
D 714 Akustická a protiořesová opatření									146 296,75
11	K	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	51,300	200,00	450,00	33 345,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121012						
12	M	59036161	panel akustický stěnový povrch velice porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr bílý tl 40mm	m2	53,865	1 990,00		107 191,35	CS ÚRS 2023 02
VV			51,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
13	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu listou obvodovou	m	29,100	40,00	100,00	4 074,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121041						
VV			8,55*2*6*2						
VV			Součet						
14	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	32,010	40,00		1 280,40	CS ÚRS 2023 02
VV			29,1*1,1*1 *Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
15	K	998714101	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,203	0,00	1 300,00	263,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714101						
16	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,203	0,00	700,00	142,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714181						
D 776 Podlahy povlakové									69 469,50
17	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	51,300	0,00	15,00	769,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311						
18	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	51,300	6,00	40,00	2 359,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112						
19	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	51,300	200,00	160,00	18 468,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122						
20	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	51,300	0,00	160,00	8 208,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812						
21	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	51,300	30,00	155,00	9 490,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111						
VV			6,0*8,55						
VV			Součet						
22	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	61,560	350,00		21 546,00	CS ÚRS 2023 02
VV			51,3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
23	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	8,700	10,00	80,00	783,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223112						
24	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	29,100	8,00	70,00	2 269,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111						
25	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	32,010	80,00		2 560,80	CS ÚRS 2023 02
VV			29,1*1,1*1 *Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
26	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	51,300	0,00	45,00	2 308,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121						
27	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,588	0,00	600,00	352,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101									
28	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,588	0,00	600,00	352,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181									
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								15 120,00	
29	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,000	0,00	8,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001									
30	K	784111041	Omytí podkladu omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,000	0,00	50,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111041									
31	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,000	10,00	20,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121									
32	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,000	25,00	55,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111									
D M Práce a dodávky M								5 400,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								5 400,00	
33	K	468101322	Výsekáni ryh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	20,000	0,00	270,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101322									
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								30 000,00	
34	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	0,00	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292									
VV demontáže, vyklizení					20	20,000			
VV Součet						20,000			
35	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	0,00	440,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301									
VV stavební pomoc pro elektro					50	50,000			
VV Součet						50,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								18 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								10 000,00	
36	K	013002000	Projektové práce	...	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013002000									
D VRN4 Inženýrská činnost								3 500,00	
37	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000									
D VRN7 Provozní vlivy								5 000,00	
38	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000									
D VRN3 Zařízení staveniště								1 500,00	
39	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
4-2 - UČEBNA PŘÍRODOPISU -elektro

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			81 217,00
Montáž			43 695,00
Cena bez DPH			124 912,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	124 912,00	21,00%	26 231,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			151 143,52

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 4-2 - UČEBNA PŘÍRODOPISU -elektro

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024

Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	81 217,00	43 695,00	124 912,00
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody	81 217,00	37 695,00	118 912,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 790,00	3 490,00	5 280,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	79 427,00	34 205,00	113 632,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	4 500,00	4 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	2 000,00	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	2 500,00	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB

Objekt: 4-2 - UČEBNA PŘÍRODOPISU -elektro

Místo: Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									124 912,00
d EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody									118 912,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud									5 280,00
1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	2,000	0,00	100,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
2	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samočezný	kus	2,000	45,00		90,00	vlastní
3	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,000	0,00	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330042									
4	M	vlastní7	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	140,00		140,00	
5	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	2,000	0,00	100,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
6	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	2,000	5,00		10,00	vlastní
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	10,000	0,00	20,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001									
8	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	10,000	10,00		100,00	vlastní
9	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000	0,00	1 990,00	1 990,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110202									
10	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	1 450,00		1 450,00	vlastní
11	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	2,000	0,00	340,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101									
12	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,00	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742201									
D 741 Elektroinstalace - silnoproud									113 632,00
13	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210101									
14	M	10.679.726	Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, na omítku	kus	1,000	950,00		950,00	vlastní
15	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	2,000	0,00	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
16	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	2,000	1 850,00		3 700,00	vlastní
17	K	741322111	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodlných	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322111									
18	M	10.847.665	EATON Svodič SPBT12-280/4	kus	1,000	4 360,00		4 360,00	
19	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	0,00	180,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310561									
20	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	710,00		710,00	vlastní
21	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	0,00	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011									
22	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	30,000	0,00	27,00	810,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122232									
23	M	Pol2	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2	m	30,000	165,00		4 950,00	vlastní
24	K	741130023	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2	kus	2,000	0,00	35,00	70,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130023									
25	M	Pol4	Jistič na DIN, 3P 25A/C 400/415V.	ks	1,000	1 250,00		1 250,00	vlastní
26	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	0,00	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
27	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	13,000	0,00	120,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004									
28	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	12,000	200,00		2 400,00	vlastní
29	M	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepěťovou ochranou.	kus	1,000	1 010,00		1 010,00	
30	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých.	kus	4,000	0,00	80,00	320,00	
31	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	4,000	28,00		112,00	
32	M	10.042.118	Teplné izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	4,000	60,00		240,00	
33	M	10.075.091	Nástavní rámeček pro lištové krabice pod dvojjzásuvku.	kus	1,000	45,00		45,00	
34	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,000	0,00	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004									
35	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	1,000	350,00		350,00	vlastní
36	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	0,00	40,00	80,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112061									
37	M	10.079.363	Krabice univerzální pod omítku s víčkem	kus	5,000	20,00		100,00	
38	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	11,000	10,00		110,00	
39	M	10.153.806	Krabice přístrojová KP 64/5, PVC, pětinásobná.	kus	1,000	100,00		100,00	vlastní
40	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000	0,00	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003									
41	M	10.078.621	Krabice odbočná KO 125 E, PVC, včetně víčka.	kus	1,000	135,00		135,00	vlastní
42	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	70,000	0,00	40,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016									
43	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	70,000	28,00		1 960,00	vlastní
44	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	15,000	0,00	45,00	675,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301									
45	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	15,000	15,00		225,00	vlastní
46	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	2,000	0,00	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
47	M	Pol7	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	2,000	2 160,00		4 320,00	vlastní
48	K	Pol8	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, stínící technika	kus	5,000	0,00	100,00	500,00	vlastní
49	M	Pol24	Spínač stínící techniky	kus	5,000	650,00		3 250,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	Pol10	Kryt spínače jednoduchý bílý		5,000	50,00		250,00	vlastní
51	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupolových	kus	2,000	0,00	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310003									
52	M	Pol13	Spínač kolébkový sroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	180,00		360,00	vlastní
53	M	Pol14	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000	50,00		100,00	vlastní
54	M	Pol15	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	55,00		55,00	vlastní
55	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 2žil 3x1,5 mm2	m	165,000	0,00	40,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015									
56	M	Pol17	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	100,000	23,00		2 300,00	vlastní
57	M	Pol18	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm2.	m	65,000	37,00		2 405,00	vlastní
58	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	25,000	30,00		750,00	vlastní
59	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, větší Ø přes 23 do 35 mm	m	25,000	0,00	40,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110002									
60	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	0,00	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001									
61	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	9,000	0,00	170,00	1 530,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371823									
62	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	9,000	0,00	530,00	4 770,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372062									
63	M	Pol21	LED svítidlo. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/klm, světelný tok min. 6400 lm, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu.	kus	9,000	4 620,00		41 580,00	vlastní
64	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj	kus	1,000	0,00	330,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371031									
65	M	Pol23	Svítidlo nouzové autonomní 11W/1 hod, IP42	kus	1,000	1 350,00		1 350,00	vlastní
66	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,00	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741201									
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								4 500,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								2 000,00	
67	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000									
D VRN7 Provozní vlivy								2 500,00	
68	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000									
D VRN3 Zařízení staveniště								1 500,00	
69	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
5-1 - UČEBNA CHEMIE A FYZIKY - stavební

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice
Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Materiál			215 153,92
Montáž			178 735,96
Cena bez DPH			393 889,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	393 889,88 0,00	21,00% 12,00%	82 716,87 0,00
Cena s DPH			476 606,75
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 5-1 - UČEBNA CHEMIE A FYZIKY - stavební
Místo:
Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	215 153,92	178 735,96	393 889,88
HSV - Práce a dodávky HSV	6 024,64	20 053,24	26 077,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 600,00	2 200,00	5 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 282,40	12 911,00	15 193,40
997 - Přesun sutě	142,24	1 033,27	1 175,51
998 - Přesun hmot	0,00	3 908,97	3 908,97
PSV - Práce a dodávky PSV	209 129,28	106 479,72	315 609,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	127 435,12	27 982,00	155 417,12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 350,00	8 493,60	13 843,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 950,00	9 896,60	11 846,60
762 - Konstrukce tesařské	31 644,80	10 019,52	41 664,32
776 - Podlahy povlakové	38 759,36	34 926,00	73 685,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 990,00	15 162,00	19 152,00
M - Práce a dodávky M	0,00	6 750,00	6 750,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	6 750,00	6 750,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	30 000,00	30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	13 953,00	13 953,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	6 453,00	6 453,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	3 500,00	3 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	4 000,00	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB

Objekt: 5-1 - UČEBNA CHEMIE A FYZIKY - stavební

Místo: Datum: 06.03.2024

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									393 889,88
D HSV Práce a dodávky HSV									26 077,88
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									5 800,00
1	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	1,000	3 600,00	2 200,00	5 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311121									
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									15 193,40
2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešebové podlahy do 1,9 m	m2	54,560	20,00	45,00	3 546,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111									
3	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	54,560	20,00	45,00	3 546,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111									
4	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	2,000	0,00	500,30	1 000,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123									
5	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	50,000	2,00	140,00	7 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112									
VV			25*2		50,000				
VV			Součet		50,000				
D 997 Přesun sutě									1 175,51
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,254	0,00	1 000,00	254,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212									
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,254	0,00	100,00	25,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219									
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,254	0,00	2 800,00	711,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501									
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,556	0,00	12,00	42,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509									
VV			0,254*14 "Přepočtené koeficientem množství		3,556				
VV			Součet		3,556				
10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,254	560,00	0,00	142,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871									
D 998 Přesun hmot									3 908,97
11	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,313	0,00	1 690,00	3 908,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002									
D PSV Práce a dodávky PSV									315 609,00
D 714 Akustická a protiořesová opatření									155 417,12
12	K	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	54,560	200,00	450,00	35 464,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121012									
13	M	59036161	panel akustický stěnový povrch velice porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr bílý tl 40mm	m2	57,288	1 990,00		114 003,12	CS ÚRS 2023 02
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59036161									
VV			54,56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		57,288				
VV			Součet		57,288				
14	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	30,000	40,00	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121041									
15	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	33,000	40,00		1 320,00	CS ÚRS 2023 02
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59036253									
VV			30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		33,000				
VV			Součet		33,000				
16	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,215	0,00	1 300,00	279,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714102									
17	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,215	0,00	700,00	150,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714181									
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									13 843,60
18	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,000	550,00	180,00	1 460,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171905									
19	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	4,000	300,00	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915									
20	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,000	130,00	410,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043									
21	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	5,000	350,00	470,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045									
22	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	0,00	100,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105									
23	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	15,000	0,00	30,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111									
24	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	0,00	700,00	16,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102									
25	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	0,00	700,00	16,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181									
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod									11 846,60
26	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	5,000	0,00	100,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130801									
27	K	722171912	Odfíznuť trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	0,00	30,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722171912									
28	K	722173912	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfúzí D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	0,00	50,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173912									
29	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	15,000	75,00	300,00	5 625,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	15,000	55,00	50,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241									
31	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubíc z trub, průměru do 45 mm	m	5,000	0,00	70,00	350,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181851									
32	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	10,000	0,00	245,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401									
33	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	15,000	0,00	50,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226									
34	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,000	0,00	50,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234									
35	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,019	0,00	700,00	13,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102									
36	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,019	0,00	700,00	13,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181									
D 762 Konstrukce tesařské								41 664,32	
37	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	54,560	550,00	140,00	37 646,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511276									
VV					54,56	54,560			
VV					Součet	54,560			
38	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	54,560	30,00	10,00	2 182,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001									
39	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,768	0,00	1 690,00	1 297,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102									
40	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,768	0,00	700,00	537,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181									
D 776 Podlahy povlakové								73 685,36	
41	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	54,560	0,00	15,00	818,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311									
42	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	54,560	6,00	40,00	2 509,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112									
43	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	54,560	200,00	160,00	19 641,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122									
44	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	54,560	0,00	160,00	8 729,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812									
45	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	54,560	30,00	155,00	10 093,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111									
VV					6,2*8	54,560			
VV					Součet	54,560			
46	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	65,472	350,00		22 915,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28412285									
VV					54,56*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	65,472			
VV					Součet	65,472			
47	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	8,800	10,00	80,00	792,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223112									
48	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	30,000	8,00	70,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111									
VV					8,8*2+6,2*2	30,000			
VV					Součet	30,000			
49	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	33,000	80,00		2 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28411009									
VV					30*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	33,000			
VV					Součet	33,000			
50	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	54,560	0,00	45,00	2 455,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121									
51	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,625	0,00	600,00	375,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102									
52	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,625	0,00	600,00	375,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181									
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								19 152,00	
53	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	114,000	0,00	8,00	912,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001									
54	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	114,000	0,00	50,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111041									
55	K	784181121	Penetrace podkladu jedonosábná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	114,000	10,00	20,00	3 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121									
56	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	114,000	25,00	55,00	9 120,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111									
D M Práce a dodávky M								6 750,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								6 750,00	
57	K	468101322	Výsekání ryh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	25,000	0,00	270,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101322									
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								30 000,00	
58	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	0,00	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292									
VV					demontáže, vyklizení				
VV					20	20,000			
VV					Součet	20,000			
59	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	0,00	440,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301									
VV					stavební přípomoc pro elektro				
VV					50	50,000			
VV					Součet	50,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								13 953,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								6 453,00	
60	K	013002000	Projektové práce	...	1,000	0,00	6 453,00	6 453,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013002000									
D VRN4 Inženýrská činnost								3 500,00	
61	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000									
D VRN7 Provozní vlivy								4 000,00	
62	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště						1 500,00
63	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
5-2 - UČEBNA CHEMIE A FYZIKY - elektro

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice
Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Materiál			133 824,00
Montáž			79 560,00
Cena bez DPH			213 384,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	213 384,00 0,00	21,00% 12,00%	44 810,64 0,00
Cena s DPH			258 194,64
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 5-2 - UČEBNA CHEMIE A FYZIKY - elektro

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	133 824,00	79 560,00	213 384,00
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody	133 824,00	73 060,00	206 884,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 550,00	18 270,00	23 820,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	128 274,00	54 790,00	183 064,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	5 000,00	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	2 000,00	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	3 000,00	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB

Objekt: 5-2 - UČEBNA CHEMIE A FYZIKY - elektro

Místo: Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									213 384,00
d EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody									206 884,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud									23 820,00
1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	17,000	0,00	100,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
2	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samočezný	kus	17,000	45,00		765,00	vlastní
3	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	3,000	0,00	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330042									
4	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	2,000	125,00		250,00	vlastní
5	M	vlastní7	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	140,00		140,00	
6	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	19,000	0,00	100,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
7	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	19,000	5,00		95,00	vlastní
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	285,000	0,00	20,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001									
9	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	285,000	10,00		2 850,00	vlastní
10	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000	0,00	1 990,00	1 990,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110202									
11	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	1 450,00		1 450,00	vlastní
12	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	18,000	0,00	340,00	6 120,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101									
13	K	998742202	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	0,00	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742202									
D 741 Elektroinstalace - silnoproud									183 064,00
14	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210101									
15	M	vlastní1	Rozváděčová skříň, 42 až 60 modulů	kus	1,000	3 500,00		3 500,00	
16	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	9,000	0,00	210,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
17	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	9,000	1 850,00		16 650,00	vlastní
18	K	741322111	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodliných	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322111									
19	M	10.847.665	EATON Svodič SPBT12-280/4	kus	1,000	4 360,00		4 360,00	
20	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	2,000	0,00	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310561									
21	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	2,000	710,00		1 420,00	vlastní
22	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	0,00	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011									
23	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	10,000	0,00	27,00	270,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122232									
24	M	Pol2	kabel silový s Cu jádrem 1KV 5x6mm2	m	10,000	165,00		1 650,00	vlastní
25	K	741130023	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2	kus	6,000	0,00	40,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130023									
26	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	19,000	0,00	120,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004									
27	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	7,000	200,00		1 400,00	vlastní
28	M	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	10,000	1 010,00		10 100,00	
29	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých.	kus	13,000	0,00	80,00	1 040,00	
30	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	13,000	28,00		364,00	
31	M	10.042.118	Teplné izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	13,000	60,00		780,00	
32	M	10.075.091	Nástavní rámeček pro lištové krabice pod dvojjzásuvku.	kus	10,000	40,00		400,00	
33	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	5,000	0,00	120,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313001									
34	M	10.079.558	Zásuvka jedonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	3,000	140,00		420,00	vlastní
35	M	10.080.442	Zásuvka jedonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	2,000	940,00		1 880,00	
36	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	2,000	115,00		230,00	vlastní
37	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	18,000	0,00	40,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112061									
38	M	10.079.363	Krabice univerzální pod omítku s víčkem	kus	4,000	20,00		80,00	
39	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jedonásobná	kus	11,000	10,00		110,00	
40	M	10.153.806	Krabice přístrojová KP 64/5, PVC, pětínásobná.	kus	2,000	100,00		200,00	vlastní
41	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	4,000	0,00	100,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003									
42	M	10.076.622	Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm	kus	1,000	280,00		280,00	
43	M	10.078.621	Krabice odbočná KO 125 E, PVC, včetně víčka.	kus	4,000	135,00		540,00	vlastní
44	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	170,000	0,00	40,00	6 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016									
45	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	170,000	28,00		4 760,00	vlastní
46	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	20,000	0,00	45,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301									
47	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	20,000	15,00		300,00	vlastní
48	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	0,00	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
49	M	Pol7	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	2,000	2 160,00		4 320,00	vlastní
50	K	Pol8	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, stínící technika	kus	3,000	0,00	100,00	300,00	vlastní
51	M	Pol9	Spínač stínící techniky	kus	3,000	650,00		1 950,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	Pol10	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	3,000	50,00		150,00	vlastní
53	M	Pol11	Rámeček 3-násobný bílý	kus	1,000	75,00		75,00	vlastní
54	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupolových	kus	2,000	0,00	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310003									
55	M	Pol13	Spínač kolebkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	180,00		360,00	vlastní
56	M	Pol14	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000	50,00		100,00	vlastní
57	M	Pol15	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	55,00		55,00	vlastní
58	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	195,000	0,00	40,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015									
59	M	Pol17	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	130,000	23,00		2 990,00	vlastní
60	M	Pol18	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm2.	m	65,000	37,00		2 405,00	vlastní
61	K	vlastní3	montáž systému STOP nouzového tlačítka pro vypnutí 230V zás.studentských pracovišť v rozvaděči a na stěně vč. kabeláže	kus	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	
62	M	vlastní4	soubor prvků systému STOP nouzového tlačítka pro vypnutí 230V zás.studentských pracovišť v rozvaděči a na stěně vč. kabeláže	kus	1,000	5 650,00		5 650,00	
63	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	3,000	0,00	40,00	120,00	
64	M	10.075.922	Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní ø 16 mm.	m	3,000	30,00		90,00	
65	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	135,000	25,00		3 375,00	vlastní
66	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	135,000	0,00	40,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110002									
67	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.	m	18,000	30,00		540,00	vlastní
68	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	18,000	0,00	45,00	810,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110003									
69	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	0,00	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001									
70	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	12,000	0,00	170,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371823									
71	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	12,000	0,00	530,00	6 360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372062									
72	M	Pol21	LED svítidlo. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/k/m, světelný tok min. 6400 lm, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu.	kus	12,000	4 620,00		55 440,00	vlastní
73	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj	kus	1,000	0,00	330,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371031									
74	M	Pol23	Svítidlo nouzové autonomní 11W/1 hod, IP42	kus	1,000	1 350,00		1 350,00	vlastní
75	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	0,00	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202									
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								5 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								2 000,00	
76	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000									
D VRN7 Provozní vlivy								3 000,00	
77	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000									
D VRN3 Zařízení staveniště								1 500,00	
78	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
6-1 - DRUŽINA - stavební

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub
Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice
Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Materiál			1 044 398,68
Montáž			785 956,74
Cena bez DPH			1 830 355,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 830 355,42	21,00%	384 374,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 214 730,06
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 6-1 - DRUŽINA - stavební

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024

Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	#####	785 956,74	1 830 355,42
HSV - Práce a dodávky HSV	139 257,68	244 528,74	383 786,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 940,00	8 055,00	17 995,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	116 410,00	155 680,00	272 090,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 730,00	48 775,00	53 505,00
997 - Přesun sutě	8 177,68	22 605,44	30 783,12
998 - Přesun hmot	0,00	9 413,30	9 413,30
PSV - Práce a dodávky PSV	905 141,00	418 528,00	1 323 669,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	537 926,00	123 346,00	661 272,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00	4 800,00	4 800,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00	36 480,00	36 480,00
766 - Konstrukce truhlářské	44 340,00	23 327,80	67 667,80
776 - Podlahy povlakové	302 050,00	151 439,20	453 489,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 825,00	79 135,00	99 960,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	53 900,00	53 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	60 000,00	60 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	20 000,00	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	15 000,00	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	25 000,00	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	9 000,00	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 6-1 - DRUŽINA - stavební

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024

Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									1 830 355,42
D HSV Práce a dodávky HSV									383 786,42
D 3 Svislé a kompletní konstrukce									17 995,00
1	K	310237241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	4,000	350,00	250,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237241									
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,030	42 000,00	18 500,00	1 815,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321									
VV překlad 2,0*2*7,5/1000					0,030				
VV Součet					0,030				
3	K	342272235	Příčky z pórabetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	26,000	280,00	250,00	13 780,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272235									
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									272 090,00
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	380,000	20,00	50,00	26 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121									
5	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	380,000	110,00	170,00	106 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001									
6	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápeným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	380,000	25,00	155,00	68 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131									
7	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	26,000	95,00	260,00	9 230,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612322141									
8	K	612322191	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	26,000	40,00	40,00	2 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612322191									
9	K	642946212	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm	kus	2,000	100,00	2 690,00	5 580,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642946212									
10	M	55331644	pouzdro stavební posuvných dveří dvoupouzdrové 2050mm atypický rozměr	kus	2,000	26 900,00		53 800,00	CS ÚRS 2023 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									53 505,00
11	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	215,000	20,00	45,00	13 975,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111									
12	K	952901111	Vybílení budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	215,000	2,00	140,00	30 530,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111									
13	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčlovek z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	44,000	0,00	150,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133									
14	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	4,000	0,00	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072245									
15	K	973031325	Vysekaní výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	0,00	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031325									
D 997 Přesun sutě									30 783,12
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,603	0,00	1 000,00	14 603,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211									
17	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	14,603	0,00	100,00	1 460,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219									
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,603	0,00	280,00	4 088,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501									
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	204,442	0,00	12,00	2 453,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509									
VV 14,603*14 "Přepočtené koeficientem množství"					204,442				
VV Součet					204,442				
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	14,603	560,00	0,00	8 177,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871									
D 998 Přesun hmot									9 413,30
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,570	0,00	1 690,00	9 413,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001									
D PSV Práce a dodávky PSV									1 323 669,00
D 714 Akustická a protiořesová opatření									661 272,00
22	K	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	228,000	200,00	450,00	148 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121012									
23	M	59036161	panel akustický stěnový povrch velice porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr bílý tl 40mm	m2	239,400	1 990,00		476 406,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	190,000	40,00	100,00	26 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121041									
25	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	208,000	40,00		8 320,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	998714101	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,873	0,00	1 300,00	1 134,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714101									
27	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,873	0,00	700,00	611,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714181									
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty									4 800,00
28	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	0,00	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821									
29	K	vlasni11	Zapravení potrubí po demontáži umyvadla	soubor	1,000	0,00	4 500,00	4 500,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby									36 480,00
30	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	228,000	0,00	160,00	36 480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135812									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské					67 667,80	
31	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	60,000	0,00	170,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411821						
VV			1,2*50		60,000				
VV			Součet		60,000				
32	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	60,000	0,00	45,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822						
33	K	766660322	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra se dvěma kapsami dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm	kus	2,000	0,00	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660322						
34	M	61162088	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 1000x1970-2100mm	kus	4,000	5 850,00		23 400,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000	0,00	100,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728						
36	M	54964150	vložka cylindrická 29+35	kus	2,000	550,00		1 100,00	CS ÚRS 2023 02
37	M	54924012	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm	kus	2,000	150,00		300,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	0,00	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729						
39	M	549R	kování dveřní posuvných dveří	kus	2,000	2 350,00		4 700,00	CS ÚRS 2022 02
40	K	766682122	Montáž zábrubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,000	100,00	1 750,00	3 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682122						
41	M	vlastní/10	zábrubeň dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	2,000	7 320,00		14 640,00	
42	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,134	0,00	1 000,00	134,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101						
43	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,134	0,00	700,00	93,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181						
D 776			Podlahy povlakové					453 489,20	
44	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	228,000	0,00	15,00	3 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311						
45	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	228,000	6,00	40,00	10 488,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112						
46	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	228,000	200,00	160,00	82 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122						
47	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	228,000	0,00	160,00	36 480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812						
48	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	60,000	10,00	70,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223112						
49	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	228,000	30,00	155,00	42 180,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241111						
50	M	28411104	PVC vinyl heterogenní tl 3mm, nášlapná vrstva >1mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,5$, třída zátěže 34/42, útlum 8dB, otlak 0,02	m2	250,800	915,00		229 482,00	CS ÚRS 2023 02
51	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	190,000	8,00	70,00	14 820,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111						
52	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	208,000	80,00		16 640,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	228,000	0,00	45,00	10 260,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121						
54	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,366	0,00	600,00	1 419,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101						
55	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,366	0,00	600,00	1 419,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181						
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					99 960,00	
56	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	595,000	0,00	8,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001						
57	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	595,000	0,00	50,00	29 750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111041						
58	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	595,000	10,00	20,00	17 850,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121						
59	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	595,000	25,00	55,00	47 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111						
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					53 900,00	
60	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,000	0,00	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292						
VV			demontáže, vyklizení						
VV			10		10,000				
VV			Součet		10,000				
61	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	0,00	440,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301						
VV			zednické opravy						
VV			50		50,000				
VV			Součet		50,000				
62	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	45,000	0,00	620,00	27 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2212						
VV			úprava vodoinstalace,odpadů						
VV			45		45,000				
VV			Součet		45,000				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					60 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					20 000,00	
63	K	013002000	Projektové práce	...	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013002000						
D VRN4			Inženýrská činnost					15 000,00	
64	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000						
D VRN7			Provozní vlivy					25 000,00	
65	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000						
D VRN3			Zařízení staveniště					9 000,00	
66	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
6-2 - DRUŽINA - elektro

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál		349 120,00
Montáž		189 880,00
Cena bez DPH		539 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	539 000,00	21,00%
	0,00	12,00%
Cena s DPH		652 190,00
v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 6-2 - DRUŽINA - elektro

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	349 120,00	189 880,00	539 000,00
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody	349 120,00	160 880,00	510 000,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 430,00	51 300,00	55 730,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	344 690,00	109 580,00	454 270,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	26 000,00	26 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	10 000,00	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	6 000,00	6 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	10 000,00	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	3 000,00	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 6-2 - DRUŽINA - elektro

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024

Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									539 000,00
d EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody									510 000,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud									55 730,00
1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	12,000	0,00	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
2	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samolezný	kus	12,000	45,00		540,00	vlastní
3	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	6,000	0,00	120,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330042									
4	M	10.874.783	Kryt datové dvojzásuvky	kus	6,000	125,00		750,00	vlastní
5	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	28,000	0,00	100,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001									
6	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	28,000	5,00		140,00	vlastní
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	300,000	0,00	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001									
8	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	300,000	10,00		3 000,00	vlastní
9	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,00	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742201									
10	K	Pol26	Vnitřní dome IP kamera 4Mpx	kus	4,000	0,00	8 320,00	33 280,00	vlastní
11	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	20,000	0,00	340,00	6 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101									
D 741 Elektroinstalace - silnoproud									454 270,00
12	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	0,00	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210101									
13	M	11.019.192	Rozváděčová skříň, 48 modulů, IP30, pod omítku	kus	2,000	1 450,00		2 900,00	
14	K	741322111	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednotlivých	kus	2,000	0,00	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322111									
15	M	10.847.665	EATON Svodič SPBT12-280/4	kus	2,000	4 360,00		8 720,00	
16	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	14,000	0,00	210,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
17	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	14,000	1 850,00		25 900,00	vlastní
18	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	2,000	0,00	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310561									
19	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	2,000	710,00		1 420,00	vlastní
20	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	0,00	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011									
21	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	230,000	0,00	27,00	6 210,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122232									
22	M	Pol2	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2	m	230,000	165,00		37 950,00	vlastní
23	K	741130023	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2	kus	8,000	0,00	40,00	320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130023									
24	M	Pol25	Jistič na DIN, 3P 32A 400/415V.	ks	4,000	1 250,00		5 000,00	vlastní
25	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	0,00	210,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
26	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	31,000	0,00	120,00	3 720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004									
27	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	21,000	200,00		4 200,00	vlastní
28	M	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	10,000	1 010,00		10 100,00	
29	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	8,000	0,00	120,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313001									
30	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	4,000	140,00		560,00	vlastní
31	M	10.080.442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	4,000	940,00		3 760,00	
32	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	2,000	30,00		60,00	
33	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	4,000	115,00		460,00	vlastní
34	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	67,000	0,00	40,00	2 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112061									
35	M	10.079.363	Krabice univerzální pod omítku s víčkem	kus	14,000	20,00		280,00	
36	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	49,000	10,00		490,00	
37	M	10.153.806	Krabice přístrojová KP 64/5, PVC, pětinásobná.	kus	4,000	100,00		400,00	vlastní
38	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	4,000	0,00	100,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003									
39	M	10.076.622	Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm	kus	2,000	280,00		560,00	
40	M	10.078.621	Krabice odbočná KO 125 E, PVC, včetně víčka.	kus	2,000	135,00		270,00	vlastní
41	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	150,000	0,00	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016									
42	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	150,000	28,00		4 200,00	vlastní
43	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	60,000	0,00	45,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301									
44	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	60,000	15,00		900,00	vlastní
45	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	7,000	0,00	210,00	1 470,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320135									
46	M	Pol7	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	7,000	2 160,00		15 120,00	vlastní
47	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	13,000	0,00	120,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310001									
48	M	10.072.639	ABB Tělo 3558-A91342 vypínače č.1/0	kus	2,000	140,00		280,00	
49	M	10.069.833	ABB Tělo 3558-A06340 vypínače č.6	kus	10,000	130,00		1 300,00	
50	M	10.071.428	ABB Tělo 3558-A07340 vypínače č.7	kus	1,000	190,00		190,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý						
52	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředří normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	13,000	40,00		520,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310003						
53	M	Pol13	Spínač kolečkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	4,000	180,00		720,00	vlastní
54	M	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	4,000	50,00		200,00	
55	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	9,000	30,00		270,00	
56	M	Pol15	Rámeček 2-násobný bílý	kus	4,000	55,00		220,00	vlastní
57	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	280,000	0,00	40,00	11 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015						
58	M	Pol17	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	280,000	23,00		6 440,00	vlastní
59	M	Pol18	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm2.	m	65,000	37,00		2 405,00	vlastní
60	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	15,000	0,00	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110512						
61	M	10.155.437	Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Cena včetně instalace a dopravy.	m	15,000	460,00		6 900,00	vlastní
62	M	10.074.642	Ohebná dvoupřášková korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	125,000	25,00		3 125,00	vlastní
63	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	125,000	0,00	40,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110002						
64	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	0,00	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002						
65	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	50,000	0,00	170,00	8 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371823						
66	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	41,000	0,00	530,00	21 730,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372062						
67	M	Pol21	LED svítidlo. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/klm, světelný tok min. 6400 lm, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu.	kus	41,000	4 620,00		189 420,00	vlastní
68	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj	kus	7,000	0,00	330,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371031						
69	M	Pol23	Svítidlo nouzové autonomní 11W/1 hod, IP42	kus	7,000	1 350,00		9 450,00	vlastní
70	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,00	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741201						
71	K	Vlastní14	Demontáž stávajících prvků elektroinstalace	soubor	1,000	0,00	7 500,00	7 500,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					26 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					10 000,00	
72	K	013002000	Projektové práce	...	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013002000						
D VRN4			Inženýrská činnost					6 000,00	
73	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000						
D VRN7			Provozní vlivy					10 000,00	
74	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000						
D VRN3			Zařízení staveniště					3 000,00	
75	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
6-3 - Sociální zařízení dívky

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			136 264,64
Montáž			127 293,54
Cena bez DPH			263 558,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	263 558,18	21,00%	55 347,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			318 905,40
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 6-3 - Sociální zařízení dívky

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	136 264,64	127 293,54	263 558,18
HSV - Práce a dodávky HSV	27 636,64	39 500,84	67 137,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 460,00	21 570,00	47 030,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	220,00	9 350,00	9 570,00
997 - Přesun sutě	1 956,64	5 408,71	7 365,35
998 - Přesun hmot	0,00	3 172,13	3 172,13
PSV - Práce a dodávky PSV	108 628,00	73 092,70	181 720,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 520,00	5 795,40	8 315,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 600,00	11 166,40	13 766,40
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	23 930,00	4 156,60	28 086,60
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	13 900,00	3 525,20	17 425,20
766 - Konstrukce truhlářské	13 465,00	3 382,60	16 847,60
771 - Podlahy z dlaždic	14 250,00	10 583,40	24 833,40
781 - Dokončovací práce - obklady	36 528,00	28 809,60	65 337,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	210,00	1 018,50	1 228,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 225,00	4 655,00	5 880,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	6 200,00	6 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	7 000,00	7 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	3 000,00	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	4 000,00	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:

6-3 - Sociální zařízení dívky

Místo:

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024

Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									263 558,18
D HSV Práce a dodávky HSV									67 137,48
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									47 030,00
1	K	611315417	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	10,000	140,00	400,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611315417									
2	K	611315452	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	10,000	50,00	30,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611315452									
3	K	612315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	33,000	110,00	160,00	8 910,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315412									
4	K	612315417	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	25,000	140,00	320,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315417									
5	K	612315452	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	58,000	50,00	30,00	4 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315452									
6	K	642944121	Osazení ocelových dřevěných zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3,000	80,00	750,00	2 490,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642944121									
7	M	55331447	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	4 450,00		8 900,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	55331445	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	4 390,00		4 390,00	CS ÚRS 2023 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									9 570,00
9	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy do 1,9 m	m2	10,000	20,00	45,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111									
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	10,000	2,00	140,00	1 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111									
11	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,000	0,00	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081223									
12	K	978012141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	10,000	0,00	60,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978012141									
13	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	58,000	0,00	30,00	1 740,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141									
14	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	33,000	0,00	120,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541									
D 997 Přesun sutě									7 365,35
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,494	0,00	1 000,00	3 494,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211									
16	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,494	0,00	100,00	349,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219									
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,494	0,00	280,00	978,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501									
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	48,916	0,00	12,00	586,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509									
VV Součet 3,494*14 "Přepočtené koeficientem množství 48,916 48,916									
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,494	560,00	0,00	1 956,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871									
D 998 Přesun hmot									3 172,13
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,877	0,00	1 690,00	3 172,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001									
D PSV Práce a dodávky PSV									181 720,70
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace									8 315,40
21	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	2,000	100,00	190,00	580,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171913									
22	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000	290,00	190,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915									
23	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,000	130,00	410,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043									
24	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,000	350,00	470,00	1 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045									
25	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	0,00	100,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104									
26	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	0,00	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109									
27	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,000	0,00	30,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111									
28	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	0,00	700,00	7,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101									
29	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,011	0,00	700,00	7,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181									
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod									13 766,40
30	K	722171912	Odfíznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	0,00	30,00	60,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722171912									
31	K	722173912	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	0,00	50,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173912									
32	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	20,000	75,00	300,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	0,00	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722179191									
34	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojih, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	55,00	50,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241									
35	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	6,000	0,00	245,00	1 470,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401									
36	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závltového do DN 50	m	20,000	0,00	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226									
37	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	0,00	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234									
38	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	0,00	700,00	18,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101									
39	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	0,00	700,00	18,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181									
D 725			Zdravotecnika - zařízení předměty					28 086,60	
40	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	5 550,00	750,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022									
41	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	2,000	3 750,00	750,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211602									
42	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000	145,00	120,00	1 590,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111									
43	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000	1 980,00	120,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611									
44	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000	250,00	50,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102									
45	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,069	0,00	700,00	48,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101									
46	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,069	0,00	700,00	48,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181									
D 726			Zdravotecnika - předstěnové instalace					17 425,20	
47	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,000	6 950,00	1 750,00	17 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031									
48	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	0,00	700,00	12,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726111									
49	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018	0,00	700,00	12,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726181									
D 766			Konstrukce truhlářské					16 847,60	
50	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	0,00	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001									
51	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	4 210,00		4 210,00	CS ÚRS 2023 02
52	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	2,000	4 110,00		8 220,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	3,000	0,00	100,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728									
54	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	3,000	150,00		450,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	0,00	250,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729									
56	M	54914610	kování rozetové spodní pro dozický klíč	kus	3,000	195,00		585,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,059	0,00	700,00	41,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101									
58	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,059	0,00	700,00	41,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181									
D 771			Podlahy z dlaždic					24 833,40	
59	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	10,000	0,00	15,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011									
60	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	10,000	30,00	35,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011									
61	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	10,000	200,00	160,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151022									
62	K	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	10,000	270,00	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574111									
63	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	12,000	550,00		6 600,00	CS ÚRS 2022 02
VV					12,000				
VV					12,000				
Součet									
64	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	10,000	0,00	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577111									
65	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,000	250,00	180,00	4 300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112									
66	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	15,000	10,00	30,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115									
67	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	10,000	0,00	20,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011									
68	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,381	0,00	700,00	266,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101									
69	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,381	0,00	700,00	266,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181									
D 781			Dokončovací práce - obklady					65 337,60	
70	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	33,000	0,00	8,00	264,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011									
71	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	33,000	30,00	35,00	2 145,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011									
72	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	33,000	200,00	100,00	9 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151031									
73	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	33,000	50,00	20,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151041									
74	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	33,000	180,00	500,00	22 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	39,600	530,00		20 988,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		33*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		39,600				
	VV		Součet		39,600				
76	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	33,000	0,00	100,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477111						
77	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	24,000	15,00	40,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115						
78	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	6,000	0,00	70,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495141						
79	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	2,000	0,00	80,00	160,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495142						
80	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	2,000	0,00	100,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495143						
81	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	33,000	0,00	20,00	660,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211						
82	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,879	0,00	700,00	615,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101						
83	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,879	0,00	700,00	615,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181						
D 783			Dokončovací práce - nátěry					1 228,50	
84	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	3,500	0,00	75,00	262,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311						
85	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	3,500	0,00	6,00	21,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401						
86	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,500	30,00	100,00	455,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101						
87	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,500	30,00	110,00	490,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101						
	VV		4,8*0,25		1,200				
	VV		4,6*0,25*2		2,300				
	VV		Součet		3,500				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					5 880,00	
88	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	0,00	8,00	280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001						
89	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	0,00	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111041						
90	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	10,00	20,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121						
91	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	25,00	55,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111						
	VV		10		10,000				
	VV		25		25,000				
	VV		Součet		35,000				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					6 200,00	
92	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	10,000	0,00	620,00	6 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2212						
	VV		úpravy stáv. rozvodů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					7 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost					3 000,00	
93	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000						
D VRN7			Provozní vlivy					4 000,00	
94	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000						
D VRN3			Zařízení staveniště					1 500,00	
95	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt:
6-4 - Sociální zařízení chlapci

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč:
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Projektant:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Zpracovatel:
DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			146 109,76
Montáž			135 411,84
Cena bez DPH			281 521,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	281 521,60	21,00%	59 119,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			340 641,14
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB

Objekt: 6-4 - Sociální zařízení chlapci

Místo:

Datum: 06.03.2024

Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	146 109,76	135 411,84	281 521,60
HSV - Práce a dodávky HSV	24 653,76	43 353,79	68 007,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 200,00	23 190,00	45 390,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	286,00	10 805,00	11 091,00
997 - Přesun sutě	2 167,76	5 992,31	8 160,07
998 - Přesun hmot	0,00	3 366,48	3 366,48
PSV - Práce a dodávky PSV	121 456,00	77 358,05	198 814,05
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 520,00	5 645,40	8 165,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 600,00	11 411,40	14 011,40
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	41 635,00	5 474,60	47 109,60
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	6 950,00	1 762,60	8 712,60
766 - Konstrukce truhlářské	9 010,00	3 006,00	12 016,00
771 - Podlahy z dlaždic	18 480,00	13 624,40	32 104,40
781 - Dokončovací práce - obklady	38 720,00	30 429,80	69 149,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	141,00	683,85	824,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 400,00	5 320,00	6 720,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	6 200,00	6 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	7 000,00	7 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	3 000,00	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	4 000,00	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
Objekt: 6-4 - Sociální zařízení chlapců

Místo:
Zadavatel: Město Český Dub,nám.B.Smetany1, český Dub

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

Datum: 06.03.2024
Projektant: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10
Zpracovatel: DESIGN 4 AVI s.r.o.,Pražská 63, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									281 521,60
D HSV Práce a dodávky HSV									68 007,55
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									45 390,00
1	K	611315417	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	13,000	140,00	400,00	7 020,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611315417									
2	K	611315452	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	13,000	50,00	30,00	1 040,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611315452									
3	K	612315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	35,000	110,00	160,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315412									
4	K	612315417	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	27,000	140,00	320,00	12 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315417									
5	K	612315452	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	62,000	50,00	30,00	4 960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315452									
6	K	642944121	Osazení ocelových dřevěných zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	80,00	750,00	1 660,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642944121									
7	M	55331447	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	4 450,00		4 450,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	55331445	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	4 390,00		4 390,00	CS ÚRS 2023 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									11 091,00
9	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy do 1,9 m	m2	13,000	20,00	45,00	845,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111									
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	13,000	2,00	140,00	1 846,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111									
11	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	13,000	0,00	120,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081223									
12	K	978012141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	13,000	0,00	60,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978012141									
13	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	62,000	0,00	30,00	1 860,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141									
14	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	35,000	0,00	120,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541									
D 997 Přesun sutě									8 160,07
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,871	0,00	1 000,00	3 871,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211									
16	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,871	0,00	100,00	387,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219									
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,871	0,00	280,00	1 083,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501									
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,194	0,00	12,00	650,33	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509									
VV 3,871*14 "Přepočtené koeficientem množství Součet 54,194 54,194									
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,871	560,00	0,00	2 167,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871									
D 998 Přesun hmot									3 366,48
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,992	0,00	1 690,00	3 366,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001									
D PSV Práce a dodávky PSV									198 814,05
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									8 165,40
21	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	2,000	100,00	190,00	580,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171913									
22	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000	290,00	190,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915									
23	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,000	130,00	410,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043									
24	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,000	350,00	470,00	1 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045									
25	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	0,00	100,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104									
26	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	0,00	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109									
27	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,000	0,00	30,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111									
28	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	0,00	700,00	7,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101									
29	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,011	0,00	700,00	7,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181									
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod									14 011,40
30	K	722171912	Odfíznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	0,00	30,00	60,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722171912									
31	K	722173912	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	0,00	50,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173912									
32	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	20,000	75,00	300,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	0,00	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722179191									
34	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojih, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	55,00	50,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241									
35	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	7,000	0,00	245,00	1 715,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401									
36	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,000	0,00	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226									
37	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	0,00	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234									
38	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	0,00	700,00	18,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101									
39	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	0,00	700,00	18,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181									
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty						47 109,60
40	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 550,00	750,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022									
41	K	725121525	Autoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	2,000	11 200,00	900,00	24 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121525									
42	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňená na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	2,000	3 750,00	750,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211602									
43	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	7,000	145,00	120,00	1 855,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111									
44	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000	1 980,00	120,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611									
45	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000	25,00	50,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102									
46	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	2,000	580,00	60,00	1 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865411									
47	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,089	0,00	700,00	62,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101									
48	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,089	0,00	700,00	62,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181									
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace						8 712,60
49	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zasedání do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000	6 950,00	1 750,00	8 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031									
50	K	998726111	Přesun hmot pro instalaci prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,009	0,00	700,00	6,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726111									
51	K	998726181	Přesun hmot pro instalaci prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,009	0,00	700,00	6,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726181									
D 766			Konstrukce truhlářské						12 016,00
52	K	766600001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	0,00	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766600001									
53	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	4 210,00		4 210,00	CS ÚRS 2023 02
54	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	4 110,00		4 110,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000	0,00	100,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728									
56	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	2,000	150,00		300,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítiku s klikou	kus	2,000	0,00	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729									
58	M	54914610	kování rozetové spodní pro dozický klíč	kus	2,000	195,00		390,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,040	0,00	700,00	28,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101									
60	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,040	0,00	700,00	28,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181									
D 771			Podlahy z dlaždic						32 104,40
61	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	13,000	0,00	15,00	195,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011									
62	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	13,000	30,00	35,00	845,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011									
63	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	13,000	200,00	160,00	4 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151022									
64	K	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	13,000	270,00	450,00	9 360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574111									
65	M	59761011	dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	15,600	550,00		8 580,00	CS ÚRS 2022 02
VV 13*1,2 "Přepočtené koeficientem množství VV Součet 15,600									
66	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	13,000	0,00	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577111									
67	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,000	250,00	180,00	5 590,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112									
68	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	15,000	10,00	30,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115									
69	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	13,000	0,00	20,00	260,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011									
70	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,496	0,00	700,00	347,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101									
71	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,496	0,00	700,00	347,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181									
D 781			Dokončovací práce - obklady						69 149,80
72	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	35,000	0,00	8,00	280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011									
73	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	35,000	30,00	35,00	2 275,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011									
74	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	35,000	200,00	100,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
75	K	781151041	Připrava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	35,000	50,00	20,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151041											
76	K	781474115	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	35,000	180,00	500,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115											
77	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	42,000	530,00		22 260,00	CS ÚRS 2023 02		
VV					42,000						
VV					42,000						
78	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	35,000	0,00	100,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477111											
79	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	24,000	15,00	40,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115											
80	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	6,000	0,00	70,00	420,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495141											
81	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	0,00	80,00	240,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495142											
82	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	1,000	0,00	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495143											
83	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	35,000	0,00	20,00	700,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211											
84	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,932	0,00	700,00	652,40	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101											
85	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,932	0,00	700,00	652,40	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181											
D 783 Dokončovací práce - nátěry								824,85			
86	K	783301311	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	2,350	0,00	75,00	176,25	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311											
87	K	783301401	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	2,350	0,00	6,00	14,10	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401											
88	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,350	30,00	100,00	305,50	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101											
89	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,350	30,00	110,00	329,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101											
VV					4,8*0,25		1,200				
VV					4,6*0,25		1,150				
VV					Součet		2,350				
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								6 720,00			
90	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000	0,00	8,00	320,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001											
91	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000	0,00	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111041											
92	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000	10,00	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121											
93	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000	25,00	55,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111											
VV					13		13,000				
VV					27		27,000				
VV					Součet		40,000				
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								6 200,00			
94	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	10,000	0,00	620,00	6 200,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2212											
VV					úpravy stáv. rozvodů						
VV					10		10,000				
VV					Součet		10,000				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								7 000,00			
D VRN4 Inženýrská činnost								3 000,00			
95	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000											
D VRN7 Provozní vlivy								4 000,00			
96	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000											
D VRN3 Zařízení staveniště								1 500,00			
97	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000											

HARMONOGRAM STAVBY

Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace
"ZŠ Český Dub- Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy"



PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVBY		3. červen 2024										CELKEM DOBA REALIZACE STAVBY			
MAXIMÁLNÍ UKONČENÍ STAVBY		30. srpen 2024										90 DNŮ			
	TÝDNY														
	03/2024		06/2024				07/2024					08/2024			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UZAVŘENÍ SOD															
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ															
Demontáže, bourací práce															
Zednické práce - oprava omítek, trasy pro kabeláž															
Montáž elektroinstalace															
Obklady, malby, nátěry, podlahy, stropy															
Montáž ZTI															
Dokončovací práce															
PŘEDÁNÍ DÍLA															

V Šimonovicích dne 26.02.2024

ing. Jan Rutkovský
jednatel AWEA s.r.o.

IROP2 – cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mýsu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.