

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem

"Sběrný dvůr odpadu Jedovnice"

veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako **podlimitní veřejná zakázka dle zákona** č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZVZ), a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Životní prostředí (dále také pravidel OPŽP),

Název zadavatele:	Městys Jedovnice
Sídlo:	Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice
Statutární zástupce:	Ing. Jaroslav Šíbl, starosta
IČ:	002 80 283

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

Obchodní firma:	Regionální poradenská agentura, s. r. o.
Sídlo:	Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Statutární orgán:	Ing. Jan Ševčík, jednatel
IČ:	262 98 163
DIČ:	CZ26298163

Dotaz

1) Energopilíř, do kterého mají být dle přípojky NN umístěny rozvaděče, ve stavební části a soupisu prací chybí. Žádáme o jeho doplnění do projektu.

2) Objekt SO 06 – PŘÍPOJKA NN

V PD je uveden kabel AYKY 4x70mm a ve VV 2x AYKY 3x240. VV neobsahuje vybavení – pojistná skříň, kabel od PS do RE1, elektroměrový rozvaděč RE1, kabel od RE1 do RM1 (silový rozvaděč). PD a VV není zpracována v rozsahu potřebném pro zodpovědné stanovení ceny provedení stavby. Žádáme doplnění informací.

3) Chybí projekt rozvodů elektro silnoproud, vč. uzemnění a osvětlení u objektů SO01 – Obslužná buňka, SO02 – Skladovací hala, SO03 – Manipulační plocha, SO04 – Oplocení. Bez tohoto projektu nelze příslušné práce ocenit – žádáme o jeho poskytnutí.

-

4) Připomínky k PD SD Jedovnice – část elektro.

Položkový rozpočet :

So-01 – obslužná buňka

Díl 16 – Elektromontáže – připojení 1kpl

Díl 17 – Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1kpl

So-02 – skladovací hala

Díl 64 – Elektromontáže – připojení 1kpl

Díl 65 – Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1kpl

So-03 – manipulační plocha s prostorem pro kontejner

Díl 34 – Elektromontáže – připojení 1kpl

Díl 35 – Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1kpl

So-04 – oplocení

Díl 22 – Elektromontáže – připojení 1kpl

Díl 23 – Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1kpl

Ve všech výše uvedených objektech **So** není sebemenší náznak specifikace technického řešení

jak elektromontáže tak i montáže sdělovací a zabezp.techniky.

So-06 – připojení na NN

Díl 1 – Elektromontáže – připojení 1kpl

I u tohoto **So** platí to co u předcházejících objektů.

Mimo to je v dílu 1 uvedená jiná dimenze kabelu, než je uvedeno v PD výkr.č. F.6.2

a F.6.3 a dále v příloze F.6.1 Technická zpráva So.06 Přípojka NN.

So-06 – PŘÍPOJKA NN TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.2. Popis přípojky NN

„Napojení bude provedeno z venkovní sítě NN (z rozpojovací skříně SR522....)“

V dalším je uvedeno , že do stavebního objektu je zahrnuto „Přívodní kabel ze vzdušného distribučního vedení do pojistkové skřínky.....Co tedy bude platit?

Dále chybí , zda bude měření el.energie jedno nebo dvoutarifní a hodnota hlavního jističe před elektroměrem.

V dostupné dokumentaci není zmínka o projednání stavby se správcí podzemních sítí

především vyjádření majitele distribuční sítě el. energie „e.on“.

PILÍŘ PRO ROZVOD NN

Ve výkresu č.F.6.4 ani v jiné části dostupné dokumentace není uveden účel jednotlivých rozváděčů RM 1 , RM 2 , PS ani přibližný rozsah náplně těchto rozváděčů.

Z uvedených připomínek je zřejmé , že na základě předložené technické dokumentace nelze odpovědně zpracovat cenovou nabídku stavby „Sběrný dvůr odpadu – Jedovnice“,části elektromontáže a sdělovací a zabezp.techniky. Pro odpovědné zpracování cenové nabídky je nutné dodatečně předložit upřesňující dokumentaci a především podrobný „Položkový rozpočet“.

5) Chybí projekt slaboproud (sdělovací a zabezpečovací technika) u objektů SO01 – Obslužná buňka, SO02 – Skladovací hala, SO03 – Manipulační plocha,

6) Prosím o zodpovězení těchto dotazů, týkajících se DI č. 2. Z odpovědí není jasné, zda položka „Elektromontáže – připojení“ v objektech SO 01 – 04 bude odstraněna nebo ne. V odpovědi na bod 16 je odkaz na bod 2, ale ten toto neřeší. Prosím o upřesnění. K DI č. 2 nebyl přiložen vzorový řez objektu SO 07. Prosím o doplnění.

Dodatečná informace :

Všechny výše uvedené dotazy řeší následující :

a) Ohledně montáže sdělovací a zabezpečovací techniky - odpověď byla v dodatečných informacích č. 2 v bodě 1

b) Provedte následující úpravy v soupisu prací :

- So 03 - odstraňte pol. 34
- So 04 - odstraňte pol. 22
- So 01 - odstraňte pol. 16 a soupis prací doplňte o zaslanou přílohu v části elektromontáže
- So 02 - odstraňte pol. 64 a soupis prací doplňte o zaslanou přílohu v části elektromontáže
- So 06 – agregovanou položku č. 1 nahradte soupisem prací z přílohy

Upozorňujeme na to, že v soupisu prací u So 02 pol.č. 82 a u So 06 pol.č. 6 jsou agregované položky, tzn, že jsou v nich zahrnuty veškeré náklady uvedené v popisu položky v ceníku RTS Brno (montáž vč. dodávky kabelu, zemní práce atd.).

Příloha : - soupis prací So 01
 - soupis prací So 02
 - soupis prací So 06
 - vzorové uložení sítí (v souběhu)

V Brně dne 04. 04. 2013

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík v.r., jednatel

