

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Jasněnka, z.s.

Sídlo: Jiráskova 772, Uničov, 789 91 Uničov 1
Zastoupeno: Mgr. Josefem Červinkou, výkonným místopředsedou spolku
IČ: 63729521
Bankovní spojení: 19-965110257/0100

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Sídlo: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
Statutární zástupce: Daniel Hruban, jednatel
e-mail: hruban@vhh.cz
telefon: +420 603 867 023
IČO: 285 97 168
DIČ: CZ28597168
Bankovní spojení, č.ú.: 231723388/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Michal Parma, vedoucí oddělení přípravy staveb

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 44155

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Zkvalitnění poskytované služby v denním stacionáři Jasněnka**“ v rámci dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí, 15. výzva žádosti o dotaci v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2024. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadal zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Zkvalitnění poskytované služby v denním stacionáři Jasněnka**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Zkvalitnění poskytované služby v denním stacionáři Jasněnka**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován za provozu denního stacionáře, který vykonává svoji činnost v době 6:30 – 15:00.

4. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohou č. 8 této Smlouvy.

5. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je zkvalitnění péče a navýšení kapacity denního stacionáře Jasněnka formou stavebních úprav a za účelem získání nových prostor pro poskytování služby a komplexní revitalizace objektu stacionáře. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracoval projektant Ing. Petr Zavadil ze společnosti SPZ DESIGN s.r.o., Moravská 359/13, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 27831132. (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou (v případě potřeby také ve formátu JVF DTM).

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,

- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množství a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítáním výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS ponížené o 5 %. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,

b) podmínkami stanovenými ČSN,

c) projektovou dokumentací, a

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 12 měsíců od převzetí staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.**

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V.) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese: **Jiráskova 772, Uničov, 789 91 Uničov 1.**

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Zkvalitnění poskytované služby v denním stacionáři Jasněnka**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	25 973 434,00,- Kč
Výše DPH	5 454 421,14,- Kč
Cena včetně DPH	31 427 855,14,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Objednatel nemá nárok na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Faktury budou vystavovány v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury dle odst. 9. tohoto článku.

9. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje

lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 90 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe, a dodavatel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Zkvalitnění poskytované služby v denním stacionáři Jasněnka**“.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
 - b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
 - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
 - h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
 - c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - d) vykonával autorský dozor projektanta.
4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění a v rozsahu stanoveném aktuální vyhláškou o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma

stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Záписы v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem v rámci každé jednotlivé dílčí etapy bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.**

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je

shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatel Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatelů vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatelů účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli v rámci každé jednotlivé dílčí etapy. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatelům písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelům podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelům. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne

tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.** Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

15. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- j) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel

povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatelů, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatelů, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.** Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající celou hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí

účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přijímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné

listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

5. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, spočívající zejména ve zvýšení cen vstupů, zvýšení cen prací, či v důsledcích koronavirové epidemie a s tím souvisejících rozhodnutí orgánů České republiky.

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické podobě.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: DNSH

Příloha č. 3: Plán organizace výstavby

a dále

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

Příloha č. 5: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Zkvalitnění poskytované služby v denním stacionáři Jasněnka**“ v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

kteřé nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

V Uničově, dne

V Olomouci, dne

Mgr. Josef Červinka
Digitálně podepsal
Mgr. Josef Červinka
Datum: 2024.09.04
09:58:35 +02'00'

Jasněnka, z.s.
Mgr. Josef Červinka

VHH stavební a obchodní s.r.o.
Daniel Hruban, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04770000
Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

KSO:
Místo: Uničov

CC-CZ:
Datum: 22.07.2024

Zadavatel:
spolek Jasněnka, o.z.

IČ: 63729521
DIČ:

Uchazeč:
VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ: 285 97 168
DIČ: CZ28597168

Projektant:
SPZ DESIGN s.r.o.

IČ: 27831132
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Petr Zavadil

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 973 434,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	25 973 434,00	5 454 421,14
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			31 427 855,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	04770000		
Stavba:	Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka		
Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 973 434,00	31 427 855,14
04770001	Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - energetická zóna	5 470 947,61	6 619 846,61
04770001.1	Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - energetická zóna - mimo URS	4 442 049,70	5 374 880,14
04770001.2	Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - energetická zóna - mimo URS	781 860,75	946 051,51
04770001a	Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní	5 229 248,52	6 327 390,71
04770001a.1	Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní - položky mimo URS	1 996 922,39	2 416 276,09
04770001a.2	Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní - položky mimo URS	147 650,52	178 657,13
04770002	ZTI - ostatní	453 855,75	549 165,46
04770003	ÚT - energetická zóna	53 459,79	64 686,35
04770003a.1	ÚT - ostatní - položky mimo soustavu URS	1 096 410,95	1 326 657,25
04770003a.2	ÚT - ostatní - položky mimo soustavu URS	310 355,80	375 530,52
04770004.1	Elektroinstalace 1.PP - energetická zóna - položky mimo soustavu URS	190 063,80	229 977,20
04770004a.1	Elektroinstalace 1.PP+2.NP - ostatní - položky mimo soustavu URS	1 195 080,48	1 446 047,38
04770005.1	Elektroinstalace 1.NP - energetická zóna - položky mimo soustavu URS	502 652,20	608 209,16
04770005a.1	Elektroinstalace 1.NP - ostatní - položky mimo soustavu URS	662 125,22	801 171,52
04770006.1	Hromosvod - položky mimo soustavu URS	394 213,48	476 998,31
04770007.1	FVE 9,84kWp fotovoltaického zdroje na střechu - položky mimo soustavu URS	534 656,46	646 934,32
04770008.1	VZT - položky mimo soustavu URS	939 171,86	1 136 397,95
04770009	Dešťová kanalizace	555 743,69	672 449,86
04770009.1	Dešťová kanalizace - položky mimo soustavu URS	239 125,03	289 341,29
04770010	VRN	777 840,00	941 186,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře
Jasněnka - energetická zóna

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 22.07.2024

Zadavatel:

spolek Jasněnka, o.z.

IČ:

63729521

DIČ:

Uchazeč:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

285 97 168

DIČ:

CZ28597168

Projektant:

SPZ DESIGN s.r.o.

IČ:

27831132

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Zavadil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 470 947,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 470 947,61	21,00%	1 148 899,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 619 846,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - energetická zóna

Místo: UničovDatum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z.Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o.Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 470 947,61
HSV - Práce a dodávky HSV	3 364 805,81
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	2 509 581,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	160 453,80
94 - Lešení a stavební výtahy	428 521,10
997 - Přesun sutě	196 674,87
998 - Přesun hmot	69 574,65
PSV - Práce a dodávky PSV	2 106 141,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	55 218,76
712 - Povlakové krytiny	138 787,78
713 - Izolace tepelné	741 950,37
762 - Konstrukce tesařské	163 305,79
764 - Konstrukce klempířské	189 277,63
766 - Konstrukce truhlářské	110 752,49
771 - Podlahy z dlaždic	56 881,42
781 - Dokončovací práce - obklady	622 219,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 748,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - energetická zóna

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 470 947,61

D HSV Práce a dodávky HSV 3 364 805,81

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 509 581,39

1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	397,020	36,60	14 530,93
	VV		"1.PP - strop pro vyrovnání podkladu cementovou stěrkou"		132,340		
			32,0+22,47+14,49+11,67+13,49+5,33+11,61+21,28				
	VV		"1.PP - strop pro KZS"		132,340		
			32,0+22,47+14,49+11,67+13,49+5,33+11,61+21,28				
	VV		"1.PP - strop pro štukovou vrstvu"		132,340		
			32,0+22,47+14,49+11,67+13,49+5,33+11,61+21,28				
	VV		Součet		397,020		
2	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	132,340	146,40	19 374,58
	VV		"1.PP" 32,0+22,47+14,49+11,67+13,49+5,33+11,61+21,28		132,340		
	VV		Součet		132,340		
3	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	132,340	793,00	104 945,62
	VV		"1.PP" 32,0+22,47+14,49+11,67+13,49+5,33+11,61+21,28		132,340		
	VV		Součet		132,340		
4	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	148,485	115,90	17 209,41
	VV		132,34*1,1		145,574		
	VV		Součet		145,574		
	VV		145,574*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		148,485		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	132,340	156,16	20 666,21
	VV		"1.PP" 32,0+22,47+14,49+11,67+13,49+5,33+11,61+21,28		132,340		
	VV		Součet		132,340		
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	166,655	1 403,00	233 816,97
	VV		"1.PP"				
	VV		"0,85x0,6 - 12ks" (0,85+0,6*2)*12*0,45+0,85*0,05*12		11,580		
	VV		"1.NP"				
	VV		"0,6x1,0 - 3ks" (0,6+1,0*2)*3*0,45+0,6*0,05*3		3,600		
	VV		"1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2)*0,45+1,0*0,05		2,300		
	VV		"2,0x1,8 - 4ks" (2,0+1,8*2)*4*0,45+2,0*0,05*4		10,480		
	VV		"1,8x1,8 - 2ks" 1,8*3*0,45+1,8*0,05*2		2,610		
	VV		"1,0x1,8 - 2ks" (1,0+1,8*2)*2*0,45+1,0*0,05*2		4,240		
	VV		"1,35x1,8 - 18ks" (1,35+1,8*2)*20*0,45+1,35*0,05*18		45,765		
	VV		"1,2x2,05 - 2ks" (1,2+2,05*2)*2*0,45+1,2*0,05*2		4,890		
	VV		"1,5x2,05 - 20ks" (1,5+2,05*2)*20*0,45+1,5*0,05*20		51,900		
	VV		"1,05x2,65 - 1ks" (1,05+2,65*2)*0,45+1,05*0,05		2,910		
	VV		"1,5x1,8 - 3ks" (1,5+1,8*2)*3*0,45+1,5*0,05*3		7,110		
	VV		"2,4x2,2 - 1ks" (2,4+2,2*2)*0,45		3,060		
	VV		"1,1x2,1 - 1ks" (1,1+2,1*2)*0,45		2,385		
	VV		"1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2)*0,45		2,250		
	VV		"1,95x2,65 - 2ks" (1,95+2,65*2)*(0,45+0,05*2)*2		7,975		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2,0x2,0 - 4ks" 2,0*2,0*0,5*4*0,45		3,600		
	VV		Součet		166,655		
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	249,653	54,90	13 705,95
	VV		"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" 0,85*0,6*12		6,120		
	VV		"O2 - 1,5x2,05 - 20ks" 1,5*2,05*20		61,500		
	VV		"O3 - 1,2x2,05 - 2ks" 1,2*2,05*2		4,920		
	VV		"O4 - 1,0x0,6 - 4ks" 1,0*0,6*4		2,400		
	VV		"O5 - 1,35x1,8 - 18ks" 1,35*1,8*18		43,740		
	VV		"O6 - 1,8x1,8 - 2ks " 1,8*1,8*2		6,480		
	VV		"O7 - 2,0x1,8 - 4ks" 2,0*1,8*4		14,400		
	VV		"O8 - 1,0x1,8 - 4ks" 1,0*1,8*4		7,200		
	VV		"O9 - 1,5x1,8 - 3ks" 1,5*1,8*3		8,100		
	VV		"O10 - 1,5x1,5 - 8ks" 1,5*1,5*8		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"O11 - 1,35x1,5 - 11ks" 1,35*1,5*11		22,275		
	VV		"O12 - 1,8x1,5 - 3ks" 1,8*1,5*3		8,100		
	VV		"O13 - 2,0x1,5 - 2ks" 2,0*1,5*2		6,000		
	VV		"O14 - 0,75x1,25 - 1ks" 0,75*1,25		0,938		
	VV		"O15 - 1,9x2,25 - 2ks" 1,9*2,25*2		8,550		
	VV		"O16 - 2,0x2,0*0,5 - 4ks" 2,0*2,0*0,5*4		8,000		
	VV		"D1 - 2,4x2,2 - 1ks" 2,4*2,2		5,280		
	VV		"D2 - 1,1x2,1 - 1ks" 1,1*2,1		2,310		
	VV		"D3 - 1,1x2,1 - 1ks" 1,1*2,1		2,310		
	VV		"D4- 1,95x2,65 - 2ks" 1,95*2,65*2		10,335		
	VV		"D5- 1,1x2,45 - 1ks" 1,1*2,45		2,695		
	VV		Součet		249,653		
8	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	41,004	54,90	2 251,12
	VV		"zateplená plocha"				
	VV		"SV"				
	VV		"OSB" 7,2*1,35		9,720		
	VV		"beton" 7,2*(0,25*2+0,81)		9,432		
	VV		"SV"				
	VV		"OSB" 7,2*1,35		9,720		
	VV		"beton" 7,2*(0,25*2+0,81)		9,432		
	VV		"SZ"				
	VV		"vstup" 2,7*1,0		2,700		
	VV		Součet		41,004		
9	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	41,004	971,12	39 819,80
	VV		"SV"				
	VV		"OSB" 7,2*1,35		9,720		
	VV		"beton" 7,2*(0,25*2+0,81)		9,432		
	VV		"SV"				
	VV		"OSB" 7,2*1,35		9,720		
	VV		"beton" 7,2*(0,25*2+0,81)		9,432		
	VV		"SZ"				
	VV		"vstup" 2,7*1,0		2,700		
	VV		Součet		41,004		
10	M	63142046	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 160mm	m2	45,144	566,08	25 555,12
	VV		41,04*1,1		45,144		
	VV		Součet		45,144		
11	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	41,004	7,32	300,15
12	K	621531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	45,612	397,72	18 140,80
	VV		"zateplená plocha"				
	VV		"SV"				
	VV		"OSB" 7,2*1,35		9,720		
	VV		"beton" 7,2*((0,25+0,16)*2+0,81)		11,736		
	VV		"SV"				
	VV		"OSB" 7,2*1,35		9,720		
	VV		"beton" 7,2*((0,25+0,16)*2+0,81)		11,736		
	VV		"SZ"				
	VV		"vstup" 2,7*1,0		2,700		
	VV		Součet		45,612		
13	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	853,231	36,60	31 228,25
	VV		"SV"				
	VV		7,115*7,585		53,967		
	VV		7,2*7,585		54,612		
	VV		(1,8*2)*3,38		12,168		
	VV		11,175*7,585		84,762		
	VV		6,5*(10,662-7,315)*0,5		10,878		
	VV		Mezisoučet		216,387		
	VV		"JV"				
	VV		8,1*4,35		35,235		
	VV		6,15*(7,585-4,35)*2		39,791		
	VV		6,15*(9,2-7,585)*0,5*2		9,932		
	VV		0,3*(9,2-7,585)*2		0,969		
	VV		5,25*4,35*2		45,675		
	VV		5,25*(9,2-4,35)*2		50,925		
	VV		3,8*(9,2-6,91)*0,5*2		8,702		
	VV		21,6*6,76		146,016		
	VV		1,95*(6,76-4,35)*2		9,399		
	VV		"JZ=SV" 216,387		216,387		
	VV		"SZ"				
	VV		10,13*4,35*2		88,131		
	VV		6,15*(7,585-4,35)*2		39,791		
	VV		6,15*(9,2-7,585)*0,5*2		9,932		
	VV		0,3*(9,2-7,585)*2		0,969		
	VV		9,3*3,38*2		62,868		
	VV		(0,25+0,16*2)*0,75*2		0,855		
	VV		17,54*(6,76-0,95)		101,907		
	VV		4,45*0,95		4,228		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,03*(6,76-4,35)*2		9,785		
	VV		2,5*1,0*2		5,000		
	VV		"odpočet otvorů" -249,653		-249,653		
	VV		Součet		853,231		
14	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů (APU lišt)	m	984,400	30,50	30 024,20
	VV		"zajišťovací lišta - vnější"				
	VV		"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" (0,85+0,6*2)*12		24,600		
	VV		"O2 - 1,5x2,05 - 20ks" (1,5+2,05*2)*20		112,000		
	VV		"O3 - 1,2x2,05 - 2ks" (1,2+2,05*2)*2		10,600		
	VV		"O4 - 1,0x0,6 -4ks" (1,0+0,6*2)*4		8,800		
	VV		"O5 - 1,35x1,8 - 18ks" (1,35+1,8*2)*18		89,100		
	VV		"O6 -1,8x1,8 - 2ks " 1,8*3*2		10,800		
	VV		"O7 - 2,0x1,8 - 4ks" (2,0+1,8*2)*4		22,400		
	VV		"O8 - 1,0x1,8 - 4ks" (1,0+1,8*2)*4		18,400		
	VV		"O9 - 1,5x1,8 - 3ks" (1,5+1,8*2)*3		15,300		
	VV		"O10 - 1,5x1,5 - 8ks" 1,5*3*8		36,000		
	VV		"O11 - 1,35x1,5 - 11ks" (1,35+1,5*2)*11		47,850		
	VV		"O12 - 1,8x1,5 - 3ks" (1,8+1,5*2)*3		14,400		
	VV		"O13 - 2,0x1,5 - 2ks" (2,0+1,5*2)*2		10,000		
	VV		"O14 - 0,75x1,25 - 1ks" (0,75+1,25*2)		3,250		
	VV		"O15 - 1,9x2,25 - 2ks" (1,9+2,25*2)*2		12,800		
	VV		"O16 - 2,0x2,0*0,5 - 4ks" 2,25*2*4		18,000		
	VV		"D1 - 2,4x2,2 - 1ks" (2,4+2,2*2)		6,800		
	VV		"D2 - 1,1x2,1 - 1ks" (1,1+2,1*2)		5,300		
	VV		"D3 - 1,1x2,1 - 1ks" (1,1+2,1*2)		5,300		
	VV		"D4- 1,95x2,65 - 2ks" (1,95+2,65*2)*2		14,500		
	VV		"D5- 1,1x2,45 - 1ks" (1,1+2,45*2)		6,000		
	VV		Mezisoučet		492,200		
	VV		"zajišťovací lišta - vnitřní"				
	VV		492,2		492,200		
	VV		Součet		984,400		
15	M	59051476	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	1 033,620	40,26	41 613,54
	VV		984,4*1,05		1 033,620		
	VV		Součet		1 033,620		
16	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	858,087	732,00	628 119,68
	VV		"SV"				
	VV		(7,115+0,16)*7,585		55,181		
	VV		7,2*7,585		54,612		
	VV		(1,8*2)*3,38		12,168		
	VV		(11,175+0,16)*7,585		85,976		
	VV		6,5*(10,662-7,315)*0,5		10,878		
	VV		Mezisoučet		218,815		
	VV		"JV"				
	VV		8,1*4,35		35,235		
	VV		6,15*(7,585-4,35)*2		39,791		
	VV		6,15*(9,2-7,585)*0,5*2		9,932		
	VV		0,3*(9,2-7,585)*2		0,969		
	VV		5,25*4,35*2		45,675		
	VV		5,25*(9,2-4,35)*2		50,925		
	VV		3,8*(9,2-6,91)*0,5*2		8,702		
	VV		21,6*6,76		146,016		
	VV		1,95*(6,76-4,35)*2		9,399		
	VV		"JZ=SV" 218,815		218,815		
	VV		"SZ"				
	VV		10,13*4,35*2		88,131		
	VV		6,15*(7,585-4,35)*2		39,791		
	VV		6,15*(9,2-7,585)*0,5*2		9,932		
	VV		0,3*(9,2-7,585)*2		0,969		
	VV		9,3*3,38*2		62,868		
	VV		(0,25+0,16*2)*0,75*2		0,855		
	VV		17,54*(6,76-0,95)		101,907		
	VV		4,45*0,95		4,228		
	VV		2,03*(6,76-4,35)*2		9,785		
	VV		2,5*1,0*2		5,000		
	VV		"odpočet otvorů" -249,653		-249,653		
	VV		Součet		858,087		
17	M	63142046	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 160mm	m2	962,774	566,08	545 007,11
	VV		858,087*1,1		943,896		
	VV		Součet		943,896		
	VV		943,896*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		962,774		
18	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	632,000	219,60	138 787,20
	VV		"nadpraží+ostění+parapet"				
	VV		"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" (0,85*2+0,6*2)*12		34,800		
	VV		"O2 - 1,5x2,05 - 20ks" (1,5*2+2,05*2)*20		142,000		
	VV		"O3 - 1,2x2,05 - 2ks" (1,2*2+2,05*2)*2		13,000		
	VV		"O4 - 1,0x0,6 -4ks" (1,0*2+0,6*2)*4		12,800		
	VV		"O5 - 1,35x1,8 - 18ks" (1,35*2+1,8*2)*18		113,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"O6 - 1,8x1,8 - 2ks " 1,8*4*2		14,400		
VV			"O7 - 2,0x1,8 - 4ks" (2,0*2+1,8*2)*4		30,400		
VV			"O8 - 1,0x1,8 - 4ks" (1,0*2+1,8*2)*4		22,400		
VV			"O9 - 1,5x1,8 - 3ks" (1,5*2+1,8*2)*3		19,800		
VV			"O10 - 1,5x1,5 - 8ks" 1,5*4*8		48,000		
VV			"O11 - 1,35x1,5 - 11ks" (1,35*2+1,5*2)*11		62,700		
VV			"O12 - 1,8x1,5 - 3ks" (1,8*2+1,5*2)*3		19,800		
VV			"O13 - 2,0x1,5 - 2ks" (2,0*2+1,5*2)*2		14,000		
VV			"O14 - 0,75x1,25 - 1ks" (0,75*2+1,25*2)		4,000		
VV			"O15 - 1,9x2,25 - 2ks" (1,9*2+2,25*2)*2		16,600		
VV			"O16 - 2,0x2,0*0,5 - 4ks" (2,0+2,25*2)*4		26,000		
VV			"nadpraží+ostění"				
VV			"D1 - 2,4x2,2 - 1ks" (2,4+2,2*2)		6,800		
VV			"D2 - 1,1x2,1 - 1ks" (1,1+2,1*2)		5,300		
VV			"D3 - 1,1x2,1 - 1ks" (1,1+2,1*2)		5,300		
VV			"D4- 1,95x2,65 - 2ks" (1,95+2,65*2)*2		14,500		
VV			"D5- 1,1x2,45 - 1ks" (1,1+2,45*2)		6,000		
VV			Součet		632,000		
19	M	63142037	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 40mm	m2	111,232	185,44	20 626,86
VV			632,0*0,16*1,1		111,232		
VV			Součet		111,232		
20	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	858,087	7,32	6 281,20
21	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	764,780	30,50	23 325,79
VV			"rohová lišta s okapnicí - nadpraží"				
VV			"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" (0,85)*12		10,200		
VV			"O2 - 1,5x2,05 - 20ks" (1,5)*20		30,000		
VV			"O3 - 1,2x2,05 - 2ks" (1,2)*2		2,400		
VV			"O4 - 1,0x0,6 -4ks" (1,0)*4		4,000		
VV			"O5 - 1,35x1,8 - 18ks" (1,35)*18		24,300		
VV			"O6 - 1,8x1,8 - 2ks " 1,8*2		3,600		
VV			"O7 - 2,0x1,8 - 4ks" (2,0)*4		8,000		
VV			"O8 - 1,0x1,8 - 4ks" (1,0)*4		4,000		
VV			"O9 - 1,5x1,8 - 3ks" (1,5)*3		4,500		
VV			"O10 - 1,5x1,5 - 8ks" 1,5*8		12,000		
VV			"O11 - 1,35x1,5 - 11ks" (1,35)*11		14,850		
VV			"O12 - 1,8x1,5 - 3ks" (1,8)*3		5,400		
VV			"O13 - 2,0x1,5 - 2ks" (2,0)*2		4,000		
VV			"O14 - 0,75x1,25 - 1ks" (0,75)		0,750		
VV			"O15 - 1,9x2,25 - 2ks" (1,9)*2		3,800		
VV			"D1 - 2,4x2,2 - 1ks" (2,4)		2,400		
VV			"D2 - 1,1x2,1 - 1ks" (1,1)		1,100		
VV			"D3 - 1,1x2,1 - 1ks" (1,1)		1,100		
VV			"D4- 1,95x2,65 - 2ks" (1,95)*2		3,900		
VV			"D5- 1,1x2,45 - 1ks" (1,1)		1,100		
VV			"vstup"				
VV			2,7		2,700		
VV			"korunní římsa"				
VV			25,18		25,180		
VV			25,2		25,200		
VV			"průvlak"				
VV			7,2*2*2		28,800		
VV			Mezisoučet		223,280		
VV			"rohová lišta ostění"				
VV			"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" (0,6*2)*12		14,400		
VV			"O2 - 1,5x2,05 - 20ks" (2,05*2)*20		82,000		
VV			"O3 - 1,2x2,05 - 2ks" (2,05*2)*2		8,200		
VV			"O4 - 1,0x0,6 -4ks" (0,6*2)*4		4,800		
VV			"O5 - 1,35x1,8 - 18ks" (1,8*2)*18		64,800		
VV			"O6 - 1,8x1,8 - 2ks " 1,8*2*2		7,200		
VV			"O7 - 2,0x1,8 - 4ks" (1,8*2)*4		14,400		
VV			"O8 - 1,0x1,8 - 4ks" (1,8*2)*4		14,400		
VV			"O9 - 1,5x1,8 - 3ks" (1,8*2)*3		10,800		
VV			"O10 - 1,5x1,5 - 8ks" 1,5*2*8		24,000		
VV			"O11 - 1,35x1,5 - 11ks" (1,5*2)*11		33,000		
VV			"O12 - 1,8x1,5 - 3ks" (1,5*2)*3		9,000		
VV			"O13 - 2,0x1,5 - 2ks" (1,5*2)*2		6,000		
VV			"O14 - 0,75x1,25 - 1ks" (1,25*2)		2,500		
VV			"O15 - 1,9x2,25 - 2ks" (2,25*2)*2		9,000		
VV			"O16 - 2,0x2,0*0,5 - 4ks" 2,25*2*4		18,000		
VV			"D1 - 2,4x2,2 - 1ks" (2,2*2)		4,400		
VV			"D2 - 1,1x2,1 - 1ks" (2,1*2)		4,200		
VV			"D3 - 1,1x2,1 - 1ks" (2,1*2)		4,200		
VV			"D4- 1,95x2,65 - 2ks" (2,65*2)*2		10,600		
VV			"D5- 1,1x2,45 - 1ks" (2,45*2)		4,900		
VV			"nároží"				
VV			(3,38-0,25)*4		12,520		
VV			7,585*4		30,340		
VV			(9,2-7,585)*2*2		6,460		
VV			(9,2-6,91)*2		4,580		
VV			"vstup"				
VV			2,5*2		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		409,700		
	VV		"parapetní lišta"				
	VV		"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" (0,85)*12		10,200		
	VV		"O2 - 1,5x2,05 - 20ks" (1,5)*20		30,000		
	VV		"O3 - 1,2x2,05 - 2ks" (1,2)*2		2,400		
	VV		"O4 - 1,0x0,6 -4ks" (1,0)*4		4,000		
	VV		"O5 - 1,35x1,8 - 18ks" (1,35)*18		24,300		
	VV		"O6 -1,8x1,8 - 2ks " 1,8*2		3,600		
	VV		"O7 - 2,0x1,8 - 4ks" (2,0)*4		8,000		
	VV		"O8 - 1,0x1,8 - 4ks" (1,0)*4		4,000		
	VV		"O9 - 1,5x1,8 - 3ks" (1,5)*3		4,500		
	VV		"O10 - 1,5x1,5 - 8ks" 1,5*8		12,000		
	VV		"O11 - 1,35x1,5 - 11ks" (1,35)*11		14,850		
	VV		"O12 - 1,8x1,5 - 3ks" (1,8)*3		5,400		
	VV		"O13 - 2,0x1,5 - 2ks" (2,0)*2		4,000		
	VV		"O14 - 0,75x1,25 - 1ks" (0,75)		0,750		
	VV		"O15 - 1,9x2,25 - 2ks" (1,9)*2		3,800		
	VV		Mezisoučet		131,800		
	VV		Součet		764,780		
22	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	430,185	14,64	6 297,91
	VV		409,7*1,05		430,185		
	VV		Součet		430,185		
23	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	234,444	35,99	8 437,64
	VV		223,28*1,05		234,444		
	VV		Součet		234,444		
24	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	138,390	46,36	6 415,76
	VV		131,8*1,05		138,390		
	VV		Součet		138,390		
25	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	936,839	361,12	338 311,30
	VV		858,087		858,087		
	VV		"nadpraží+ostění"				
	VV		"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" (0,85+0,6*2)*12*0,16		3,936		
	VV		"O2 - 1,5x2,05 - 20ks" (1,5+2,05*2)*20*0,16		17,920		
	VV		"O3 - 1,2x2,05 - 2ks" (1,2+2,05*2)*2*0,16		1,696		
	VV		"O4 - 1,0x0,6 -4ks" (1,0+0,6*2)*4*0,16		1,408		
	VV		"O5 - 1,35x1,8 - 18ks" (1,35+1,8*2)*18*0,16		14,256		
	VV		"O6 -1,8x1,8 - 2ks " 1,8*3*2*0,16		1,728		
	VV		"O7 - 2,0x1,8 - 4ks" (2,0+1,8*2)*4*0,16		3,584		
	VV		"O8 - 1,0x1,8 - 4ks" (1,0+1,8*2)*4*0,16		2,944		
	VV		"O9 - 1,5x1,8 - 3ks" (1,5+1,8*2)*3*0,16		2,448		
	VV		"O10 - 1,5x1,5 - 8ks" 1,5*3*8*0,16		5,760		
	VV		"O11 - 1,35x1,5 - 11ks" (1,35+1,5*2)*11*0,16		7,656		
	VV		"O12 - 1,8x1,5 - 3ks" (1,8+1,5*2)*3*0,16		2,304		
	VV		"O13 - 2,0x1,5 - 2ks" (2,0+1,5*2)*2*0,16		1,600		
	VV		"O14 - 0,75x1,25 - 1ks" (0,75+1,25*2)*0,16		0,520		
	VV		"O15 - 1,9x2,25 - 2ks" (1,9+2,25*2)*2*0,16		2,048		
	VV		"O16 - 2,0x2,0*0,5 - 4ks" 2,25*2*4*0,16		2,880		
	VV		"D1 - 2,4x2,2 - 1ks" (2,4+2,2*2)*0,16		1,088		
	VV		"D2 - 1,1x2,1 - 1ks" (1,1+2,1*2)*0,16		0,848		
	VV		"D3 - 1,1x2,1 - 1ks" (1,1+2,1*2)*0,16		0,848		
	VV		"D4- 1,95x2,65 - 2ks" (1,95+2,65*2)*2*0,16		2,320		
	VV		"D5- 1,1x2,45 - 1ks" (1,1+2,45*2)*0,16		0,960		
	VV		Součet		936,839		
26	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	938,038	30,50	28 610,16
	VV		"sokl"				
	VV		"SV"				
	VV		(7,125+7,2+1,8*2+11,175)*1,58		45,978		
	VV		"JV"				
	VV		(8,1+0,16)*1,58*2		26,102		
	VV		"JZ"				
	VV		(7,125+7,2+1,8*2+11,175)*1,58		45,978		
	VV		"SZ"				
	VV		10,13*1,58		16,005		
	VV		9,3*1,58		14,694		
	VV		7,2*(1,58+0,95)		18,216		
	VV		7,2*(1,58+0,95)		18,216		
	VV		9,3*1,58		14,694		
	VV		10,13*1,58		16,005		
	VV		"fasáda"				
	VV		"SV"				
	VV		7,115*3,38		24,049		
	VV		(7,2+1,8*2)*3,38		36,504		
	VV		11,175*3,38		37,772		
	VV		6,5*(10,662-7,315)*0,5		10,878		
	VV		Mezisoučet		325,091		
	VV		"JV"				
	VV		8,1*3,38		27,378		
	VV		5,25*3,38		17,745		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			21,6*6,76		146,016		
VV			1,95*(6,76-3,38)*2		13,182		
VV			5,25*3,38		17,745		
VV			8,1*3,38		27,378		
VV			"podhled římsy" 25,18*(0,3+0,15)		11,331		
VV			"JZ=SV" 109,203		109,203		
VV			"SZ"				
VV			10,13*3,38		34,239		
VV			9,3*3,38		31,434		
VV			17,54*(6,76-0,95)		101,907		
VV			2,03*(6,76-3,38)*2		13,723		
VV			4,45*0,95		4,228		
VV			4,45*0,95		4,228		
VV			2,5*1,0*2		5,000		
VV			9,3*3,38		31,434		
VV			10,13*3,38		34,239		
VV			"podhled římsy" 25,2*(0,3+0,15)		11,340		
VV			"podhled vstupu" 2,7*1,0		2,700		
VV			"odpočet otvorů, připočet ostění a nadpraží"				
VV			"1.PP"				
VV			"0,85x0,6 - 12ks" -0,85*0,6*12+(0,85+0,6*2)*12*0,45		4,950		
VV			"1.NP"				
VV			"0,55x0,9 - 2ks" -0,55*0,9*2+(0,55+0,9*2)*2*0,45		1,125		
VV			"0,6x1,0 - 3ks" -0,6*1,0*3+(0,6+1,0*2)*3*0,45		1,710		
VV			"1,0x2,0 - 1ks" -1,0*2,0+(1,0+2,0*2)*0,45		0,250		
VV			"2,0x1,8 - 4ks" -2,0*1,8*4+(2,0+1,8*2)*4*0,45		-4,320		
VV			"1,8x1,8 - 2ks" -1,8*1,8*2+1,8*3*2*0,45		-1,620		
VV			"1,35x1,8 - 20ks" -1,35*1,8*20+(1,35+1,8*2)*20*0,45		-4,050		
VV			"1,5x2,05 - 24ks" -1,5*2,05*24+(1,5+2,05*2)*24*0,45		-13,320		
VV			"1,05x2,65 - 1ks" -1,05*2,65+(1,05+2,65*2)*0,45		0,075		
VV			"1,5x1,8 - 3ks" -1,5*1,8*3+(1,5+1,8*2)*3*0,45		-1,215		
VV			"2,4x2,2 - 1ks" -2,4*2,2+(2,4+2,2*2)*0,45		-2,220		
VV			"1,1x2,75 - 1ks" -1,1*2,75+(1,1+2,75*2)*0,45		-0,055		
VV			"1,0x2,0 - 1ks" -1,0*2,0+(1,0+2,0*2)*0,45		0,250		
VV			"1,05x2,65 - 2ks" -1,05*2,65*2+(1,05+2,65*2)*0,45*2		0,150		
VV			"2.NP"				
VV			"1,25x1,95 - 3ks" -1,25*1,95*3+(1,25+1,95*2)*3*0,45		-0,360		
VV			"2,0x2,0 - 4ks" -2,0*2,0*4+2,0*2,0*0,5*4*0,45		-12,400		
VV			"1,25x2,9 - 1ks" -1,25*2,9+(1,25+2,9*2)*0,45		-0,453		
VV			Součet		938,038		
27	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	249,653	54,90	13 705,95
VV			"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" 0,85*0,6*12		6,120		
VV			"O2 - 1,5x2,05 - 20ks" 1,5*2,05*20		61,500		
VV			"O3 - 1,2x2,05 - 2ks" 1,2*2,05*2		4,920		
VV			"O4 - 1,0x0,6 - 4ks" 1,0*0,6*4		2,400		
VV			"O5 - 1,35x1,8 - 18ks" 1,35*1,8*18		43,740		
VV			"O6 - 1,8x1,8 - 2ks" 1,8*1,8*2		6,480		
VV			"O7 - 2,0x1,8 - 4ks" 2,0*1,8*4		14,400		
VV			"O8 - 1,0x1,8 - 4ks" 1,0*1,8*4		7,200		
VV			"O9 - 1,5x1,8 - 3ks" 1,5*1,8*3		8,100		
VV			"O10 - 1,5x1,5 - 8ks" 1,5*1,5*8		18,000		
VV			"O11 - 1,35x1,5 - 11ks" 1,35*1,5*11		22,275		
VV			"O12 - 1,8x1,5 - 3ks" 1,8*1,5*3		8,100		
VV			"O13 - 2,0x1,5 - 2ks" 2,0*1,5*2		6,000		
VV			"O14 - 0,75x1,25 - 1ks" 0,75*1,25		0,938		
VV			"O15 - 1,9x2,25 - 2ks" 1,9*2,25*2		8,550		
VV			"O16 - 2,0x2,0*0,5 - 4ks" 2,0*2,0*0,5*4		8,000		
VV			"D1 - 2,4x2,2 - 1ks" 2,4*2,2		5,280		
VV			"D2 - 1,1x2,1 - 1ks" 1,1*2,1		2,310		
VV			"D3 - 1,1x2,1 - 1ks" 1,1*2,1		2,310		
VV			"D4- 1,95x2,65 - 2ks" 1,95*2,65*2		10,335		
VV			"D5- 1,1x2,45 - 1ks" 1,1*2,45		2,695		
VV			Součet		249,653		
28	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,563	11 708,25	18 299,99
VV			"1.NP"				
VV			"S15"				
VV			"spádová tl.50-100mm"				
VV			2,02*5,16*0,075*2		1,563		
VV			Součet		1,563		
29	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,742	61,00	777,26
VV			"1.NP"				
VV			"S14"				
VV			"o tl. 50-240mm"				
VV			9,05*4,4*0,16*2		12,742		
VV			Součet		12,742		
30	K	631342134	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 900 kg/m3	m3	12,742	5 936,28	75 640,08
VV			"S14"				
VV			"o tl. 50-240mm"				
VV			9,05*4,4*0,16*2		12,742		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		12,742		
31	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,448	976,00	1 413,25
	VV		"S14"				
	VV		9,05*0,08*2		1,448		
	VV		Součet		1,448		
32	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,448	183,00	264,98
	VV		"S14"				
	VV		9,05*0,08*2		1,448		
	VV		Součet		1,448		
33	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,226	34 160,00	7 720,16
	VV		"2.NP"				
	VV		"o8-100/100"				
	VV		"spádový lehčení beton střechy - na okraji pás š=1,0m"				
	VV		9,05*1,0*0,0125*2		0,226		
	VV		Součet		0,226		
34	K	632451024	Vyrovňovací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	46,486	610,00	28 356,46
	VV		"1.PP"				
	VV		"0,85x0,6 - 12ks" 0,85*12*0,45		4,590		
	VV		"1.NP"				
	VV		"0,6x1,0 - 3ks" 0,6*3*0,45		0,810		
	VV		"1,0x2,0 - 1ks" 1,0*0,45		0,450		
	VV		"2,0x1,8 - 4ks" 2,0*4*0,45		3,600		
	VV		"1,8x1,8 - 2ks" 1,8*2*0,45		1,620		
	VV		"1,0x1,8 - 2ks" 1,0*2*0,45		0,900		
	VV		"1,35x1,8 - 18ks" 1,35*20*0,45		12,150		
	VV		"1,2x2,05 - 2ks" 1,2*2*0,45		1,080		
	VV		"1,5x2,05 - 20ks" 1,5*20*0,45		13,500		
	VV		"1,05x2,65 - 1ks" 1,05*0,45		0,473		
	VV		"1,5x1,8 - 3ks" 1,5*3*0,45		2,025		
	VV		"2.NP"				
	VV		"1,25x1,95 - 3ks" 1,25*3*0,45		1,688		
	VV		"2,0x2,0 - 4ks" 2,0*4*0,45		3,600		
	VV		Součet		46,486		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				160 453,80
35	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z lehkého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	19,454	2 196,00	42 720,98
	VV		"2.NP"				
	VV		"podklad střešní krytiny plochých střech"				
	VV		9,0*9,88*2*0,05		8,892		
	VV		5,65*4,8*2*0,05		2,712		
	VV		7,7*4,05*2*0,05		3,119		
	VV		5,65*1,7*2*0,05		0,961		
	VV		7,6*4,96*2*0,05		3,770		
	VV		Součet		19,454		
36	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	47,701	204,61	9 760,10
	VV		"1.PP"				
	VV		"0,85x0,6 - 12ks" 0,85*12*0,45		4,590		
	VV		"1.NP"				
	VV		"0,55x0,9 - 2ks" 0,55*2*0,45		0,495		
	VV		"0,6x1,0 - 3ks" 0,6*3*0,45		0,810		
	VV		"1,0x2,0 - 1ks" 1,0*0,45		0,450		
	VV		"2,0x1,8 - 4ks" 2,0*4*0,45		3,600		
	VV		"1,8x1,8 - 2ks" 1,8*2*0,45		1,620		
	VV		"1,35x1,8 - 20ks" 1,35*20*0,45		12,150		
	VV		"1,5x2,05 - 24ks" 1,5*24*0,45		16,200		
	VV		"1,05x2,65 - 1ks" 1,05*0,45		0,473		
	VV		"1,5x1,8 - 3ks" 1,5*3*0,45		2,025		
	VV		"2.NP"				
	VV		"1,25x1,95 - 3ks" 1,25*3*0,45		1,688		
	VV		"2,0x2,0 - 4ks" 2,0*4*0,45		3,600		
	VV		Součet		47,701		
37	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	3,620	505,52	1 829,98
	VV		"JV" (27,0-25,18)		1,820		
	VV		"SZ" (27,0-25,2)		1,800		
	VV		Součet		3,620		
38	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	6,120	837,25	5 123,97
	VV		"1.PP"				
	VV		"0,85x0,6 - 12ks" 0,85*0,6*12		6,120		
	VV		Součet		6,120		
39	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	2,790	787,10	2 196,01
	VV		"1.NP"				
	VV		"0,55x0,9 - 2ks" 0,55*0,9*2		0,990		
	VV		"0,6x1,0 - 3ks" 0,6*1,0*3		1,800		
	VV		Součet		2,790		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	11,600	283,97	3 294,05
	VV		"1.NP"				
	VV		"1,0x1,8 - 2ks" 1,0*1,8*2		3,600		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2,0x2,0 - 4ks" 2,0*2,0*0,5*4		8,000		
	VV		Součet		11,600		
41	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	161,476	193,80	31 294,05
	VV		"1.NP"				
	VV		"2,0x1,8 - 4ks" 2,0*1,8*4		14,400		
	VV		"1,8x1,8 - 2ks" 1,8*1,8*2		6,480		
	VV		"1,35x1,8 - 20ks" 1,35*1,8*20		48,600		
	VV		"1,5x2,05 - 24ks" 1,5*2,05*24		73,800		
	VV		"1,05x2,65 - 1ks" 1,05*2,65		2,783		
	VV		"1,5x1,8 - 3ks" 1,5*1,8*3		8,100		
	VV		"2.NP"				
	VV		"1,25x1,95 - 3ks" 1,25*1,95*3		7,313		
	VV		Součet		161,476		
42	K	968082018	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	5,280	115,53	610,00
	VV		"1.NP"				
	VV		"2,4x2,2 - 1ks" 2,4*2,2		5,280		
	VV		Součet		5,280		
43	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	2,000	244,00	488,00
	VV		"1.NP"				
	VV		"1,0x2,0 - 1ks" 1,0*2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
44	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	14,600	150,41	2 195,99
	VV		"1.NP"				
	VV		"1,1x2,75 - 1ks" 1,1*2,75		3,025		
	VV		"1,05x2,65 - 2ks" 1,50*2,65*2		7,950		
	VV		"2.NP"				
	VV		"1,25x2,9 - 1ks" 1,25*2,9		3,625		
	VV		Součet		14,600		
45	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	177,651	134,20	23 840,76
	VV		"1.PP"				
	VV		"0,85x0,6 - 12ks" (0,85+0,6*2)*12*0,45		11,070		
	VV		"1.NP"				
	VV		"0,55x0,9 - 2ks" (0,55+0,9*2)*2*0,45		2,115		
	VV		"0,6x1,0 - 3ks" (0,6+1,0*2)*3*0,45		3,510		
	VV		"1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2)*0,45		2,250		
	VV		"2,0x1,8 - 4ks" (2,0+1,8*2)*4*0,45		10,080		
	VV		"1,8x1,8 - 2ks" 1,8*3*2*0,45		4,860		
	VV		"1,35x1,8 - 20ks" (1,35+1,8*2)*20*0,45		44,550		
	VV		"1,5x2,05 - 24ks" (1,5+2,05*2)*24*0,45		60,480		
	VV		"1,05x2,65 - 1ks" (1,05+2,65*2)*0,45		2,858		
	VV		"1,5x1,8 - 3ks" (1,5+1,8*2)*3*0,45		6,885		
	VV		"2,4x2,2 - 1ks" (2,4+2,2*2)*0,45		3,060		
	VV		"1,1x2,75 - 1ks" (1,1+2,75*2)*0,45		2,970		
	VV		"1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2)*0,45		2,250		
	VV		"1,05x2,65 - 2ks" (1,05+2,65*2)*0,45*2		5,715		
	VV		"m.č.1.22" (0,7*2+1,0)*(2,98-2,45)		1,272		
	VV		"2.NP"				
	VV		"1,25x1,95 - 3ks" (1,25+1,95*2)*3*0,45		6,953		
	VV		"2,0x2,0 - 4ks" 2,0*2,0*0,5*4*0,45		3,600		
	VV		"1,25x2,9 - 1ks" (1,25+2,9*2)*0,45		3,173		
	VV		Součet		177,651		
46	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	724,042	51,24	37 099,91
	VV		"SV"				
	VV		7,115*3,38		24,049		
	VV		(7,2+1,8*2)*3,38		36,504		
	VV		11,175*3,38		37,772		
	VV		6,5*(10,662-7,315)*0,5		10,878		
	VV		Mezisoučet		109,203		
	VV		"JV"				
	VV		8,1*3,38		27,378		
	VV		5,25*3,38		17,745		
	VV		21,6*6,76		146,016		
	VV		1,95*(6,76-3,38)*2		13,182		
	VV		5,25*3,38		17,745		
	VV		8,1*3,38		27,378		
	VV		"podhled římsy" 25,18*(0,3+0,15)		11,331		
	VV		"JZ=SV" 109,203		109,203		
	VV		"SZ"				
	VV		10,13*3,38		34,239		
	VV		9,3*3,38		31,434		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			17,54*(6,76-0,95)		101,907		
VV			2,03*(6,76-3,38)*2		13,723		
VV			4,45*0,95		4,228		
VV			2,5*1,0*2		5,000		
VV			9,3*3,38		31,434		
VV			10,13*3,38		34,239		
VV			"podhled římsy" 25,2*(0,3+0,15)		11,340		
VV			"podhled vstupu" 2,7*1,0		2,700		
VV			"odpočet otvorů, připočet ostění a nadpraží"				
VV			"1.PP"				
VV			"0,85x0,6 - 12ks" (0,85+0,6*2)*12*0,45		11,070		
VV			"1.NP"				
VV			"0,55x0,9 - 2ks" -0,55*0,9*2+(0,55+0,9*2)*2*0,45		1,125		
VV			"0,6x1,0 - 3ks" -0,6*1,0*3+(0,6+1,0*2)*3*0,45		1,710		
VV			"1,0x2,0 - 1ks" -1,0*2,0+(1,0+2,0*2)*0,45		0,250		
VV			"2,0x1,8 - 4ks" -2,0*1,8*4+(2,0+1,8*2)*4*0,45		-4,320		
VV			"1,8x1,8 - 2ks" -1,8*1,8*2+(1,8*3*2)*0,45		-1,620		
VV			"1,35x1,8 - 20ks" -1,35*1,8*20+(1,35+1,8*2)*20*0,45		-4,050		
VV			"1,5x2,05 - 24ks" -1,5*2,05*24+(1,5+2,05*2)*24*0,45		-13,320		
VV			"1,05x2,65 - 1ks" -1,05*2,65+(1,05+2,65*2)*0,45		0,075		
VV			"1,5x1,8 - 3ks" -1,5*1,8*3+(1,5+1,8*2)*3*0,45		-1,215		
VV			"2,4x2,2 - 1ks" -2,4*2,2+(2,4+2,2*2)*0,45		-2,220		
VV			"1,1x2,75 - 1ks" -1,1*2,75+(1,1+2,75*2)*0,45		-0,055		
VV			"1,0x2,0 - 1ks" -1,0*2,0+(1,0+2,0*2)*0,45		0,250		
VV			"1,05x2,65 - 2ks" -1,05*2,65*2+(1,05+2,65*2)*0,45*2		0,150		
VV			"2.NP"				
VV			"1,25x1,95 - 3ks" -1,25*1,95*3+(1,25+1,95*2)*3*0,45		-0,360		
VV			"2,0x2,0 - 4ks" -2,0*2,0*4+(2,0*2,0*0,5*4)*0,45		-12,400		
VV			"1,25x2,9 - 1ks" -1,25*2,9+(1,25+2,9*2)*0,45		-0,453		
VV			Součet		724,042		
D	94		Lešení a stavební výtahy				428 521,10
47	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 593,202	82,96	132 172,04
VV			"SV"				
VV			(25,5+0,16*2+1,2*2)*(7,585+1,58)		258,636		
VV			1,8*(3,38+1,58)*2		17,856		
VV			Mezisoučet		276,492		
VV			"JV"				
VV			(8,1+0,16*2+0,3*2)*(9,2+1,58)*2		194,471		
VV			5,25*9,2*2		96,600		
VV			3,8*(9,2-6,91)*0,5*2		8,702		
VV			21,6*6,76		146,016		
VV			1,95*(6,76-4,35)*2		9,399		
VV			"JZ=SV" 276,492		276,492		
VV			"SZ"				
VV			(10,13+0,16*2+0,3*2)*(9,2+1,58)*2		238,238		
VV			9,3*(9,2+1,58)*2		200,508		
VV			17,54*(6,76+1,58)		146,284		
VV			Součet		1 593,202		
48	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	191 184,240	1,34	256 186,88
VV			1593,202*(30*4)		191 184,240		
VV			Součet		191 184,240		
49	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 593,202	18,30	29 155,60
50	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 593,202	0,61	971,85
VV			"SV"				
VV			(25,5+0,16*2+1,2*2)*(7,585+1,58)		258,636		
VV			1,8*(3,38+1,58)*2		17,856		
VV			Mezisoučet		276,492		
VV			"JV"				
VV			(8,1+0,16*2+0,3*2)*(9,2+1,58)*2		194,471		
VV			5,25*9,2*2		96,600		
VV			3,8*(9,2-6,91)*0,5*2		8,702		
VV			21,6*6,76		146,016		
VV			1,95*(6,76-4,35)*2		9,399		
VV			"JZ=SV" 276,492		276,492		
VV			"SZ"				
VV			(10,13+0,16*2+0,3*2)*(9,2+1,58)*2		238,238		
VV			9,3*(9,2+1,58)*2		200,508		
VV			17,54*(6,76+1,58)		146,284		
VV			Součet		1 593,202		
51	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	191 184,240	0,01	1 911,84
VV			1593,202*(30*4)		191 184,240		
VV			Součet		191 184,240		
52	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 593,202	0,61	971,85
53	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	13,000	179,34	2 331,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(4,0+1,5*2+3,0*2)		13,000		
	VV		Součet		13,000		
54	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	1 560,000	2,39	3 728,40
	VV		13,0*(30*4)		1 560,000		
	VV		Součet		1 560,000		
55	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	13,000	83,94	1 091,22
D	997		Přesun sutě				196 674,87
56	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	109,534	793,00	86 860,46
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	109,534	182,11	19 947,24
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	985,806	3,05	3 006,71
	VV		109,534*9		985,806		
	VV		Součet		985,806		
59	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	109,534	793,00	86 860,46
D	998		Přesun hmot				69 574,65
60	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	87,736	793,00	69 574,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 106 141,80
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				55 218,76
61	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	95,780	24,40	2 337,03
	VV		"1.NP"				
	VV		"S14"				
	VV		9,05*4,14*2		74,934		
	VV		"S15"				
	VV		2,02*5,16*2		20,846		
	VV		Součet		95,780		
62	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,029	65 880,00	1 910,52
	VV		95,78*0,0003		0,029		
	VV		Součet		0,029		
63	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	12,676	30,50	386,62
	VV		"S14"				
	VV		(9,05+4,14*2)*0,2*2		6,932		
	VV		"S15"				
	VV		(2,02*2+5,16*2)*0,2*2		5,744		
	VV		Součet		12,676		
64	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	65 880,00	263,52
	VV		12,676*0,00035		0,004		
	VV		Součet		0,004		
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	95,780	115,90	11 100,90
	VV		"1.NP"				
	VV		"S14"				
	VV		9,05*4,14*2		74,934		
	VV		"S15"				
	VV		2,02*5,16*2		20,846		
	VV		Součet		95,780		
66	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	110,147	164,70	18 141,21
	VV		95,78*1,15		110,147		
	VV		Součet		110,147		
67	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	12,676	140,30	1 778,44
	VV		"S14"				
	VV		(9,05+4,14*2)*0,2*2		6,932		
	VV		Mezisoučet		6,932		
	VV		"S15"				
	VV		(2,02*2+5,16*2)*0,2*2		5,744		
	VV		Mezisoučet		5,744		
	VV		Součet		12,676		
68	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	8,318	164,70	1 369,97
	VV		6,932*1,2		8,318		
	VV		Součet		8,318		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	6,893	164,70	1 135,28
	VV		5,744*1,2		6,893		
	VV		Součet		6,893		
70	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše hydroizolační stěrkou	m2	20,846	646,60	13 479,02
	VV		"S15"				
	VV		2,02*5,16*2		20,846		
	VV		Součet		20,846		
71	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše hydroizolační stěrkou	m2	4,308	646,60	2 785,55
	VV		"S15"				
	VV		(2,02*2+5,16*2)*0,15*2		4,308		
	VV		Součet		4,308		
72	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,290	1 830,00	530,70
D 712			Povlakové krytiny				138 787,78
73	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	466,098	18,30	8 529,59
	VV		"2.NP"				
	VV		"plocha"				
	VV		9,0*9,88*2		177,840		
	VV		5,65*4,8*2		54,240		
	VV		7,7*4,05*2		62,370		
	VV		5,65*1,7*2		19,210		
	VV		7,6*4,96*2		75,392		
	VV		"vytažení na atiku"				
	VV		(9,53+10,65+1,55*2+6,625+7,6+4,65)*(0,35+0,25)*2		50,586		
	VV		(6,15+5,4)*(0,35+0,25)*2		13,860		
	VV		"vytažení na obvodovou zeď objektu" (4,35+10,05+1,35)*0,4*2		12,600		
	VV		Součet		466,098		
74	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	466,098	54,90	25 588,78
	VV		"2.NP"				
	VV		"plocha"				
	VV		9,0*9,88*2		177,840		
	VV		5,65*4,8*2		54,240		
	VV		7,7*4,05*2		62,370		
	VV		5,65*1,7*2		19,210		
	VV		7,6*4,96*2		75,392		
	VV		"vytažení na atiku"				
	VV		(9,53+10,65+1,55*2+6,625+7,6+4,65)*(0,35+0,25)*2		50,586		
	VV		(6,15+5,4)*(0,35+0,25)*2		13,860		
	VV		"vytažení na obvodovou zeď objektu" (4,35+10,05+1,35)*0,4*2		12,600		
	VV		Součet		466,098		
75	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	74,934	140,30	10 513,24
	VV		"S14"				
	VV		9,05*4,14*2		74,934		
	VV		Součet		74,934		
76	M	62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	86,174	189,10	16 295,50
	VV		74,934*1,15		86,174		
	VV		Součet		86,174		
77	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	20,846	183,00	3 814,82
	VV		"S15"				
	VV		2,02*5,16*2		20,846		
	VV		Součet		20,846		
78	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	23,973	176,90	4 240,82
	VV		"S15"				
	VV		20,846*1,15		23,973		
	VV		Součet		23,973		
79	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	32,720	158,60	5 189,39
	VV		"S15"				
	VV		(2,02*2+5,16*2)*2		28,720		
	VV		0,5*4*2		4,000		
	VV		Součet		32,720		
80	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	14,360	158,60	2 277,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"S15"				
	VV		(2,02+5,16)*2		14,360		
	VV		Součet		14,360		
81	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	32,460	146,40	4 752,14
	VV		"S15"				
	VV		(2,02+5,16)*2		14,360		
	VV		"S14"				
	VV		9,05*2		18,100		
	VV		Součet		32,460		
82	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	74,934	347,70	26 054,55
	VV		"S14"				
	VV		9,05*4,14*2		74,934		
	VV		Součet		74,934		
83	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	86,174	152,50	13 141,54
	VV		"S14"				
	VV		"podkladní pás"				
	VV		9,05*4,14*2*1,15		86,174		
	VV		Součet		86,174		
84	K	712363604	Provedení povlak krytiny svisle	m2	13,767	244,00	3 359,15
	VV		"vytažení na kce"				
	VV		"S15"				
	VV		(2,02+5,16)*(0,35+0,25)*2		8,616		
	VV		(2,02+5,16)*0,35*2		5,026		
	VV		0,25*0,25*2		0,125		
	VV		Součet		13,767		
85	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	16,520	176,90	2 922,39
	VV		13,767*1,2		16,520		
	VV		Součet		16,520		
86	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	34,613	30,50	1 055,70
	VV		"S15"				
	VV		2,02*5,16*2		20,846		
	VV		(2,02+5,16)*(0,35+0,25)*2		8,616		
	VV		(2,02+5,16)*0,35*2		5,026		
	VV		0,25*0,25*2		0,125		
	VV		Součet		34,613		
87	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	41,536	23,18	962,80
	VV		34,613*1,2		41,536		
	VV		Součet		41,536		
88	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	20,846	30,50	635,80
	VV		"S15"				
	VV		2,02*5,16*2		20,846		
	VV		Součet		20,846		
89	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	25,015	23,18	579,85
	VV		20,846*1,2		25,015		
	VV		Součet		25,015		
90	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	11,303	30,50	344,74
	VV		"S14"				
	VV		9,05*0,35*2		6,335		
	VV		4,14*(0,35+0,25)*2		4,968		
	VV		Součet		11,303		
91	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	65 880,00	263,52
	VV		11,303*0,00035		0,004		
	VV		Součet		0,004		
92	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	6,335	183,00	1 159,31
	VV		"S14"				
	VV		"podkladní pás"				
	VV		9,05*0,35*2		6,335		
	VV		Součet		6,335		
93	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	7,602	152,50	1 159,31
	VV		"S14"				
	VV		"podkladní pás"				
	VV		9,05*0,35*2*1,2		7,602		
	VV		Součet		7,602		
94	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	11,303	183,00	2 068,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"S14"				
	VV		9,05*0,35*2		6,335		
	VV		4,14*(0,35+0,25)*2		4,968		
	VV		Součet		11,303		
95	M	62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	13,564	189,10	2 564,95
	VV		11,303*1,2		13,564		
	VV		Součet		13,564		
96	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,718	1 830,00	1 313,94
D 713			Izolace tepelné				741 950,37
97	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	602,238	103,70	62 452,08
	VV		"2.NP"				
	VV		"S11"				
	VV		7,2*1,35*2		19,440		
	VV		"S12"				
	VV		"2 vrstvy"				
	VV		(6,15*9,3+10,05*5,71+6,15*5,06)*2*2		582,798		
	VV		Součet		602,238		
98	M	63148105	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	317,056	201,30	63 823,37
	VV		"2.NP"				
	VV		"S11"				
	VV		7,2*1,35*2*1,02		19,829		
	VV		"S12"				
	VV		(6,15*9,3+10,05*5,71+6,15*5,06)*2*1,02		297,227		
	VV		Součet		317,056		
99	M	631481071	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 150mm	m2	297,227	250,10	74 336,47
	VV		"2.NP"				
	VV		(6,15*9,3+10,05*5,71+6,15*5,06)*2*1,02		297,227		
	VV		Součet		297,227		
100	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	339,696	48,80	16 577,16
	VV		"2.NP"				
	VV		"S5N"				
	VV		(5,83*8,82+(10,05+0,32*2)*5,53+5,83*4,81)*2		277,157		
	VV		"S15"				
	VV		"minerální vata" 2,02*5,16*2*2		41,693		
	VV		"EPS 200S" 2,02*5,16*2		20,846		
	VV		Součet		339,696		
101	M	28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m2	21,263	250,10	5 317,88
	VV		"S5N"				
	VV		"S15"				
	VV		"EPS 200S" 2,02*5,16*2*1,02		21,263		
	VV		Součet		21,263		
102	M	63151436	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 40mm	m2	282,700	234,24	66 219,65
	VV		"2.NP"				
	VV		"S5N"				
	VV		(5,83*8,82+(10,05+0,32*2)*5,53+5,83*4,81)*2*1,02		282,700		
	VV		Součet		282,700		
103	M	63148105	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	21,263	201,30	4 280,24
	VV		"S15"				
	VV		2,02*5,16*2*1,02		21,263		
	VV		Součet		21,263		
104	M	63148142	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 220mm	m2	21,263	305,00	6 485,22
	VV		"S15"				
	VV		2,02*5,16*2*1,02		21,263		
	VV		Součet		21,263		
105	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	74,934	54,90	4 113,88
	VV		"S14"				
	VV		9,05*4,14*2		74,934		
	VV		Součet		74,934		
106	M	63140402	deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm	m2	76,433	631,96	48 302,60
	VV		"S14"				
	VV		9,05*4,14*2*1,02		76,433		
	VV		Součet		76,433		
107	M	63140408	deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 180mm	m2	76,433	1 422,52	108 727,47
	VV		"S14"				
	VV		9,05*4,14*2*1,02		76,433		
	VV		Součet		76,433		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	214,953	146,40	31 469,12
	VV		"zateplení odvětrávaného soklu"				
	VV		"SV" (7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)*1,58		46,673		
	VV		"JV" (8,1+0,22*2)*1,58*2		26,986		
	VV		"JZ" (7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)*1,58		46,673		
	VV		"SZ"				
	VV		(10,13+9,3+0,22*2)*1,58*2		62,789		
	VV		(7,2+7,2)*(1,58+0,95)		36,432		
	VV		0,8*0,95*2		1,520		
	VV		"odpočet vně otvorů"				
	VV		"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" -0,85*0,6*12		-6,120		
	VV		Součet		214,953		
109	M	63142046	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 160mm	m2	236,448	585,60	138 463,95
	VV		214,953*1,1		236,448		
	VV		Součet		236,448		
110	K	713140851	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	778,104	79,30	61 703,65
	VV		"2.NP"				
	VV		"ploché střechy tl.100mm"				
	VV		9,0*9,88*2		177,840		
	VV		5,65*4,8*2		54,240		
	VV		7,7*4,05*2		62,370		
	VV		5,65*1,7*2		19,210		
	VV		7,6*4,96*2		75,392		
	VV		"ploché střechy spádovýtl.50-130mm"				
	VV		9,0*9,88*2		177,840		
	VV		5,65*4,8*2		54,240		
	VV		7,7*4,05*2		62,370		
	VV		5,65*1,7*2		19,210		
	VV		7,6*4,96*2		75,392		
	VV		Součet		778,104		
111	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	291,399	54,90	15 997,81
	VV		"2.NP"				
	VV		"na tepelnou izolaci stropu"				
	VV		(6,15*9,3+10,05*5,71+6,15*5,06)*2		291,399		
	VV		Součet		291,399		
112	M	28329268	fólie nekontaktní nízkodifuze propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střech (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	335,109	30,50	10 220,82
	VV		291,399*1,15		335,109		
	VV		Součet		335,109		
113	M	28329309	páska spojovací oboustranně lepící difúzních folií š 38mm	m	466,238	6,10	2 844,05
	VV		291,399*1,6		466,238		
	VV		Součet		466,238		
114	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	11,265	1 830,00	20 614,95
D	762	Konstrukce tesařské					163 305,79
115	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	782,660	67,10	52 516,49
	VV		"2.NP"				
	VV		25,18*15*2		755,400		
	VV		(8,82+4,81)*2		27,260		
	VV		Součet		782,660		
116	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	2,066	8 641,66	17 853,67
	VV		782,66*0,04*0,06*1,1		2,066		
	VV		Součet		2,066		
117	K	762431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených	m2	4,640	456,71	2 119,13
	VV		"čelo vrcholu sbíjených vazníků"				
	VV		(25,2-2,0)*0,2		4,640		
	VV		Součet		4,640		
118	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	302,180	67,10	20 276,28
	VV		"rošt pro uchycení tepelné izolace provětrávaného soklu"				
	VV		"SV" (9+9+3*2+13)*1,58		58,460		
	VV		"JV" (9)*1,58*2		28,440		
	VV		"JZ" (9+9+3*2+13)*1,58		58,460		
	VV		"SZ"				
	VV		(12+11)*1,58*2		72,680		
	VV		(9+9)*(1,58+0,95)		45,540		
	VV		2*0,95*2		3,800		
	VV		"odpočet vně otvorů"				
	VV		"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" (0,85*2+0,6*2)*12		34,800		
	VV		Součet		302,180		
119	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	4,255	10 858,00	46 200,79
	VV		"hranol 80/160" 302,18*0,08*0,16*1,1		4,255		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		4,255		
120	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	528,950	30,50	16 132,98
	VV		"1.NP"				
	VV		"odvětrávaný sokl"				
	VV		"SV" (7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)*1,58		46,673		
	VV		"JV" (8,1+0,22*2)*1,58*2		26,986		
	VV		"JZ" (7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)*1,58		46,673		
	VV		"SZ"				
	VV		(10,13+9,3+0,22*2)*1,58*2		62,789		
	VV		(7,2+7,2)*(1,58+0,95)		36,432		
	VV		0,8*0,95*2		1,520		
	VV		"odpočet vně otvorů"				
	VV		"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" -0,85*0,6*12+(0,85*2+0,6*2)*0,22*12		1,536		
	VV		Mezisoučet		222,609		
	VV		"2.NP"				
	VV		"podkladový rošt podhledu"				
	VV		(5,83*8,82+(10,05+0,32*2)*5,53+5,83*4,81)*2		277,157		
	VV		"S11"				
	VV		7,2*1,35*2		19,440		
	VV		"podbití vrcholu sbíjených vazníků"				
	VV		(25,2-2,0)*0,22		5,104		
	VV		"čelo vrcholu sbíjených vazníků"				
	VV		(25,2-2,0)*0,2		4,640		
	VV		Mezisoučet		306,341		
	VV		Součet		528,950		
121	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,636	2 257,00	8 206,45
	D	764	Konstrukce klempířské				189 277,63
122	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	32,400	42,70	1 383,48
	VV		(9,0+7,2)*2		32,400		
	VV		Součet		32,400		
123	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	110,160	54,90	6 047,78
	VV		"2.NP"				
	VV		(9,88+11,175+1,55*2+7,125+7,6+4,9)*2		87,560		
	VV		(6,15+5,15)*2		22,600		
	VV		Součet		110,160		
124	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	106,000	54,90	5 819,40
	VV		"1.PP"				
	VV		"0,85x0,6 - 12ks" 0,85*12		10,200		
	VV		"1.NP"				
	VV		"0,55x0,9 - 2ks" 0,55*2		1,100		
	VV		"0,6x1,0 - 3ks" 0,6*3		1,800		
	VV		"1,0x2,0 - 1ks" 1,0		1,000		
	VV		"2,0x1,8 - 4ks" 2,0*4		8,000		
	VV		"1,8x1,8 - 2ks" 1,8*2		3,600		
	VV		"1,35x1,8 - 20ks" 1,35*20		27,000		
	VV		"1,5x2,05 - 24ks" 1,5*24		36,000		
	VV		"1,05x2,65 - 1ks" 1,05		1,050		
	VV		"1,5x1,8 - 3ks" 1,5*3		4,500		
	VV		"2.NP"				
	VV		"1,25x1,95 - 3ks" 1,25*3		3,750		
	VV		"2,0x2,0 - 4ks" 2,0*4		8,000		
	VV		Součet		106,000		
125	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	44,600	67,10	2 992,66
	VV		"2.NP"				
	VV		(4,35+10,05+1,3)*2		31,400		
	VV		"stříška v místě nástaveb"				
	VV		3,3*4		13,200		
	VV		Součet		44,600		
126	K	764214606a	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz tl. 0,7 mm s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 580 mm	m	14,400	884,50	12 736,80
	VV		"K12" 14,4		14,400		
	VV		Součet		14,400		
127	K	764214607a	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz tl. 0,7 mm s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 690 mm	m	7,960	1 018,70	8 108,85
	VV		"K10" 7,96		7,960		
	VV		Součet		7,960		
128	K	764216643a	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 270 mm	m	116,200	518,50	60 249,70
	VV		"K1" 1,5*31		46,500		
	VV		"K2" 1,2*2		2,400		
	VV		"K3" 0,6*4		2,400		
	VV		"K4" 1,35*29		39,150		
	VV		"K5" 1,8*5		9,000		
	VV		"K6" 2,0*6		12,000		
	VV		"K7" 1,0*4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"K8" 0,75		0,750		
	VV		Součet		116,200		
129	K	764216647a	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 610 mm	m	8,000	933,30	7 466,40
	VV		"K9" 2,0*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
130	K	764218605	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	132,340	622,20	82 341,95
	VV		"odvětrávaný sokl"				
	VV		"SV" (0,22+7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)		29,760		
	VV		"JV" (8,1+0,22*2)*2		17,080		
	VV		"JZ" (0,22+7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)		29,760		
	VV		"SZ"				
	VV		(10,13+9,3+0,22*2)*2		39,740		
	VV		(7,2+7,2)		14,400		
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		Součet		132,340		
131	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,944	2 257,00	2 130,61
	D	766	Konstrukce truhlářské				110 752,49
132	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	104,200	54,90	5 720,58
	VV		"1.PP"				
	VV		"0,85x0,6 - 12ks" 0,85*12		10,200		
	VV		"1.NP"				
	VV		"0,55x0,9 - 2ks" 0,55*2		1,100		
	VV		"0,6x1,0 - 3ks" ,06*3				
	VV		"1,0x2,0 - 1ks" 1,0		1,000		
	VV		"2,0x1,8 - 4ks" 2,0*4		8,000		
	VV		"1,8x1,8 - 2ks" 1,8*2		3,600		
	VV		"1,35x1,8 - 20ks" 1,35*20		27,000		
	VV		"1,5x2,05 - 24ks" 1,5*24		36,000		
	VV		"1,05x2,65 - 1ks" 1,05		1,050		
	VV		"1,5x1,8 - 3ks" 1,5*3		4,500		
	VV		"2.NP"				
	VV		"1,25x1,95 - 3ks" 1,25*3		3,750		
	VV		"2,0x2,0 - 4ks" 2,0*4		8,000		
	VV		Součet		104,200		
133	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	124,500	505,08	62 882,46
	VV		"P7 - š=260mm, l=1000 - 3ks" 1,0*3		3,000		
	VV		"P9 - š=260mm, l=750 - 1ks" 0,75		0,750		
	VV		"P1 - š=260mm, l=1500mm - 31ks" 1,5*31		46,500		
	VV		"P2 - š=260mm, l=1200mm - 2ks" 1,2*2		2,400		
	VV		"P4 - š=260mm, l=1350mm - 29ks" 1,35*29		39,150		
	VV		"P12 - š=280mm, l=950mm - 2ks" 0,95*2		1,900		
	VV		"P5 - š=260mm, l=1800mm - 5ks" 1,8*5		9,000		
	VV		"P6 - š=260mm, l=2000mm - 6ks" 2,0*6		12,000		
	VV		"P10 - š=260mm, l=1900mm - 2ks" 1,9*2		3,800		
	VV		"P11 - š=260mm, l=2000mm - 3ks" 2,0*3		6,000		
	VV		Součet		124,500		
134	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	130,726	295,24	38 595,54
	VV		"P7 - š=260mm, l=1000 - 3ks" 1,0*3*1,05		3,150		
	VV		"P9 - š=260mm, l=750 - 1ks" 0,75*1,05		0,788		
	VV		"P1 - š=260mm, l=1500mm - 31ks" 1,5*31*1,05		48,825		
	VV		"P2 - š=260mm, l=1200mm - 2ks" 1,2*2*1,05		2,520		
	VV		"P4 - š=260mm, l=1350mm - 29ks" 1,35*29*1,05		41,108		
	VV		"P12 - š=280mm, l=950mm - 2ks" 0,95*2*1,05		1,995		
	VV		"P5 - š=260mm, l=1800mm - 5ks" 1,8*5*1,05		9,450		
	VV		"P6 - š=260mm, l=2000mm - 6ks" 2,0*6*1,05		12,600		
	VV		"P10 - š=260mm, l=1900mm - 2ks" 1,9*2*1,05		3,990		
	VV		"P11 - š=260mm, l=2000mm - 3ks" 2,0*3*1,05		6,300		
	VV		Součet		130,726		
135	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	84,000	6,10	512,40
	VV		"P7 - š=260mm, l=1000 - 3ks" 3		3,000		
	VV		"P9 - š=260mm, l=750 - 1ks" 1		1,000		
	VV		"P1 - š=260mm, l=1500mm - 31ks" 31		31,000		
	VV		"P2 - š=260mm, l=1200mm - 2ks" 2		2,000		
	VV		"P4 - š=260mm, l=1350mm - 29ks" 29		29,000		
	VV		"P12 - š=280mm, l=950mm - 2ks" 2		2,000		
	VV		"P5 - š=260mm, l=1800mm - 5ks" 5		5,000		
	VV		"P6 - š=260mm, l=2000mm - 6ks" 6		6,000		
	VV		"P10 - š=260mm, l=1900mm - 2ks" 2		2,000		
	VV		"P11 - š=260mm, l=2000mm - 3ks" 3		3,000		
	VV		Součet		84,000		
136	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	3,400	505,08	1 717,27
	VV		"P3 - š=410mm, l=600mm - 4ks" 0,6*4		2,400		
	VV		"P8 - š=410mm, l=1000mm - 1ks" 1,0		1,000		
	VV		Součet		3,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	M	61144404	parapet plastový vnitřní š 400mm	m	3,570	295,24	1 054,01
	VV		"P3 - š=410mm, l=600mm - 4ks" 0,6*4*1,05		2,520		
	VV		"P8 - š=410mm, l=1000mm - 1ks" 1,0*1,05		1,050		
	VV		Součet		3,570		
138	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	5,000	6,10	30,50
	VV		"P3 - š=410mm, l=600mm - 4ks" 4		4,000		
	VV		"P8 - š=410mm, l=1000mm - 1ks" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
139	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,262	915,00	239,73
D 771			Podlahy z dlaždic				56 881,42
140	K	771474514	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených lepidlem na bázi reaktivních pryskyřic v přes 120 do 150 mm	m	24,920	158,60	3 952,31
	VV		"S15"				
	VV		(2,02*2+5,16*2-1,9)*2		24,920		
	VV		Součet		24,920		
141	M	59761107	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	2,960	488,00	1 444,48
	VV		24,92*0,6/2*0,36*1,1		2,960		
	VV		Součet		2,960		
142	K	771575514	Montáž podlah keramických hladkých lepených lepidlem na bázi reaktivních pryskyřic přes 4 do 6 ks/m2	m2	22,704	671,00	15 234,38
	VV		"S15"				
	VV		2,2*5,16*2		22,704		
	VV		Součet		22,704		
143	M	59761107	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	26,110	488,00	12 741,68
	VV		22,704*1,15		26,110		
	VV		Součet		26,110		
144	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	28,720	439,20	12 613,82
	VV		"S15"				
	VV		(2,02*2+5,16*2)*2		28,720		
	VV		Součet		28,720		
145	K	771591186	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	47,624	158,60	7 553,17
	VV		"S15"				
	VV		(2,02*2+5,16*2-1,9)*2		24,920		
	VV		2,2*5,16*2		22,704		
	VV		Součet		47,624		
146	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,830	4 026,00	3 341,58
D 781			Dokončovací práce - obklady				622 219,30
147	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	221,769	1 207,80	267 852,60
	VV		"SV" (0,22+7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)*1,58		47,021		
	VV		"JV" (8,1+0,22*2)*1,58*2		26,986		
	VV		"JZ" (0,22+7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)*1,58		47,021		
	VV		"SZ"				
	VV		(10,13+9,3+0,22*2)*1,58*2		62,789		
	VV		(7,2+7,2)*(1,58+0,95)		36,432		
	VV		0,8*0,95*2		1,520		
	VV		Součet		221,769		
148	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený	kus	12 895,879	23,18	298 926,48
	VV		221,769*54*1,1		13 173,079		
	VV		-277,2		-277,200		
	VV		Součet		12 895,879		
149	M	59623117	pásek obkladový cihlový rohová tvarovka 240x71x14x115mm červený	kus	277,200	146,40	40 582,08
	VV		21*12*1,1		277,200		
	VV		Součet		277,200		
150	K	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m2	m2	11,376	305,00	3 469,68
	VV		"SV" 1,8*1,58*2		5,688		
	VV		"JZ" 1,8*1,58*2		5,688		
	VV		Součet		11,376		
151	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	7,779	1 464,00	11 388,46
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				27 748,26
152	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132,340	30,50	4 036,37
	VV		"1.PP - strop"				
	VV		32,0+22,47+14,49+11,67+13,49+5,33+11,61+21,28		132,340		
	VV		Součet		132,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	299,015	21,96	6 566,37
	VV		"1.PP - strop" 132,34		132,340		
	VV		"ostění+nadpračí vnějších otvorů" 166,675		166,675		
	VV		Součet		299,015		
154	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi malířské v místnostech do 3,80 m	m2	299,015	57,34	17 145,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka
Objekt:

04770001.1 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - energetická zóna - mimo URS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:		IČ:	63729521
spolek Jasněnka, o.z.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	285 97 168
VHH stavební a obchodní s.r.o.		DIČ:	CZ28597168
Projektant:		IČ:	27831132
SPZ DESIGN s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Petr Zavadil		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		4 442 049,70	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 442 049,70	21,00%	932 830,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 374 880,14

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001.1 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - energetická zóna - mimo URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 442 049,70
PSV - Práce a dodávky PSV	4 442 049,70
762 - Konstrukce tesařské	2 104 991,73
766 - Konstrukce truhlářské	1 568 387,15
767 - Konstrukce zámečnické	768 670,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001.1 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - energetická zóna - mimo URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 442 049,70

D PSV Práce a dodávky PSV 4 442 049,70

D 762 Konstrukce tesařské 2 104 991,73

2	K	762-001	D+MTŽ obvodové sendvičové nosné zdi z dřevěných hranolů KVH 120/160vč. ukotvení,zavětrování, impregnace,z vně.strany opláštění OSB P+D tl.18mm na rošt z latí 30/40mm+kamenná vlna tl.160mm+parozábrana	m2	415,456	4 313,92	1 792 243,95
---	---	---------	---	----	---------	----------	--------------

VV			(9,3+5,83+25,5+5,83+5,25)*3,95*2		408,509		
VV			6,15*(5,65-3,95)*0,5*2		10,455		
VV			5,25*(5,65-3,95)*2		17,850		
VV			5,65*4,0*0,5*2*2		45,200		
VV			-1,5*1,5*8		-18,000		
VV			-2,0*1,5*2		-6,000		
VV			-1,8*1,5*3		-8,100		
VV			-1,35*1,5*11		-22,275		
VV			-0,75*1,25		-0,938		
VV			-1,1*2,45		-2,695		
VV			-1,9*2,25*2		-8,550		
VV			Součet		415,456		

3	K	762-002	D+MTŽ sendvičové nosné zdi přisazené ke štítu z dřevěných hranolů KVH 120/160vč. ukotvení,zavětrování, impregnace,dilatace ke štítu tl.20mm+kamenná vlna tl.160mm+parozábrana	m2	40,940	4 679,92	191 595,92
---	---	---------	---	----	--------	----------	------------

VV			3,95*3,95*2		31,205		
VV			2,15*3,95*0,5*2*2		16,985		
VV			-1,25*2,9*2		-7,250		
VV			Součet		40,940		

1	K	762431027	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	206,885	585,60	121 151,86
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV			"odvětrávaný sokl"				
VV			"SV" (7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)*1,58		46,673		
VV			"JV" (8,1*0,22*2)*1,58*2		11,262		
VV			"JZ" (7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)*1,58		46,673		
VV			"SZ"				
VV			(10,13+9,3+0,22*2)*1,58*2		62,789		
VV			(7,2+7,2)*(1,58+0,95)		36,432		
VV			0,8*0,95*2		1,520		
VV			"odpočet vně otvorů"				
VV			"O1 - 0,85x0,6 - 12ks" -0,85*0,6*12+(0,85*2+0,6*2)*0,22*12		1,536		
VV			Součet		206,885		

D 766 Konstrukce truhlářské 1 568 387,15

4	K	766-003	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 850x600 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O1	kus	12,000	6 490,63	77 887,56
---	---	---------	--	-----	--------	----------	-----------

VV			12		12,000		
VV			Součet		12,000		

5	K	766-004	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1500x2050 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O2	kus	19,000	18 491,71	351 342,49
---	---	---------	--	-----	--------	-----------	------------

VV			19		19,000		
VV			Součet		19,000		

6	K	766-005	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1200x2050 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O3	kus	2,000	16 506,22	33 012,44
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	766-006	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1000x600 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O4	kus	4,000	6 675,80	26 703,20
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
8	K	766-007	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1350x1800 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O5	kus	18,000	14 693,90	264 490,20
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
9	K	766-008	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1800x1800 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O6	kus	2,000	16 668,54	33 337,08
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
10	K	766-009	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 2000x1800 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O7	kus	4,000	19 959,49	79 837,96
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
11	K	766-010	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1000x1800 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O8	kus	4,000	9 951,02	39 804,08
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
12	K	766-011	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1500x1800 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O9	kus	3,000	15 293,87	45 881,61
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
13	K	766-012	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1500x1500 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O10	kus	8,000	13 438,06	107 504,48
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
14	K	766-013	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1350x1500 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O11	kus	11,000	12 917,48	142 092,28
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
15	K	766-014	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1800x1500 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O12	kus	3,000	14 854,50	44 563,50
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
16	K	766-015	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 2000x1500 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O13	kus	2,000	28 021,84	56 043,68
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
17	K	766-016	D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 750x1250 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O14	kus	1,000	9 292,57	9 292,57
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	766-017	D+MTŽ sestava okno+balkónové dveře plastové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1900x2250/1100x2250 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O15	kus	2,000	30 002,12	60 004,24
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	766-018	D+MTŽ okno plastové trojúhelníkové, 5-ti komorové, hlouka profilu 78mm,iz.3sklo, Uw=0,9, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 2000x1960 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O16	kus	4,000	22 401,95	89 607,80
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
20	K	766-025	D+MTŽ plastové vchodové dveře 1kř. s nadsvětlíkem, 5-ti komorové, iz.3sklo, hloubka profilu 78mm, Ud=1,2, barva bílá, 1100x2450/1100x2035 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů D5	kus	1,000	37 421,85	37 421,85
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	766-026	D+MTŽ okno AL profil s přerušeným tepelným mostem, hlouka profilu 72mm,iz.3sklo, Uw=0,96, barva bílá, difuzní a parotěsná páska připojovací spáry, 1500x2050 FIX, požární odolnost EI 30 DP1- přesná specifikace viz výpis výplní otvorů O17	kus	1,000	69 560,13	69 560,13
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		767	Konstrukce zámečnické				768 670,82
22	K	767-016	D+MTŽ nosné kce odvětrávaného soklu vč. ukotvení do soklu objektu	m2	221,073	3 477,00	768 670,82
	VV		"SV" (7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)*1,58		46,673		
	VV		"JV" (8,1+0,22*2)*1,58*2		26,986		
	VV		"JZ" (7,125+0,22+7,2+1,8*2+11,175+0,22)*1,58		46,673		
	VV		"SZ"				
	VV		(10,13+9,3+0,22*2)*1,58*2		62,789		
	VV		(7,2+7,2)*(1,58+0,95)		36,432		
	VV		0,8*0,95*2		1,520		
	VV		Součet		221,073		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka
Objekt:

04770001.2 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - energetická zóna - mimo URS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:		IČ:	63729521
	spolek Jasněnka, o.z.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	285 97 168
	VHH stavební a obchodní s.r.o.	DIČ:	CZ28597168
Projektant:		IČ:	27831132
	SPZ DESIGN s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Petr Zavadil	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		781 860,75	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	781 860,75	21,00%	164 190,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 946 051,51	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001.2 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - energetická zóna - mimo URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	781 860,75
HSV - Práce a dodávky HSV	87 741,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 741,18
PSV - Práce a dodávky PSV	694 119,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 037,31
712 - Povlakové krytiny	173 963,77
767 - Konstrukce zámečnické	517 118,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001.2 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - energetická zóna - mimo URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 781 860,75

D HSV Práce a dodávky HSV 87 741,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 741,18

1	K	9-001	DMTŽ klima jednotky a nosných konzol+úprava přívodu potrubí chladicího média a přívodu NN+zpětná MTŽ na líc KZS vč. prodloužených kotev	kus	2,000	5 490,00	10 980,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
2	K	9-002	DMTŽ venkovního zastínění oken 1,35x1,8m, manipulace se sutí, naložení, odvoz na skládku vč. poplatku ze skládku	kus	12,000	549,00	6 588,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
3	K	9-003	DMTŽ zábradlí okna 1,25x1,95m, manipulace se sutí, naložení, odvoz na skládku vč. poplatku ze skládku	kus	2,000	488,00	976,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
4	K	9-004	DMTŽ venkovního nástěnného svítidla+úprava přívodu NN+zpětná MTŽ na líc KZS vč. prodloužených kotev	kus	4,000	732,00	2 928,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
5	K	9-005	DMTŽ stříšky nad vstupem+zpětná MTŽ na líc KZS vč. prodloužených kotev	kus	2,000	4 880,00	9 760,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	9-006	DMTŽ instalací a svítidel na stropě v 1PP+úprava kotvení instalací a svítidel, přívodu NN ke svítidlům+zpětná MTŽ na líc KZS vč. prodloužených kotev	m2	132,340	427,00	56 509,18
	VV		"1.PP" 32,0+22,47+14,49+11,67+13,49+5,33+11,61+21,28		132,340		
	VV		Součet		132,340		

D PSV Práce a dodávky PSV 694 119,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 037,31

15	K	711-001	D+MTŽ výztužné sítky do stěrkové hydroizolace na rozích a v koutech	m	15,560	195,20	3 037,31
	VV		"S15"				
	VV		(2,02*2+5,16*2)		14,360		
	VV		0,15*4*2		1,200		
	VV		Součet		15,560		

D 712 Povlakové krytiny 173 963,77

7	K	712-001	Detaily střechy, prostupy, systémové průchodky, utěsnění vč. dodávky materiálů apod.	kpl	1,000	152 500,00	152 500,00
8	K	712-002	D+MTŽ drenážní rohože s prostorově orientovaným PE vláknem - vodorovně	m2	62,194	345,11	21 463,77
	VV		"S14"				
	VV		6,05*5,14*2		62,194		
	VV		Součet		62,194		

D 767 Konstrukce zámečnické 517 118,49

10	K	767-005	D+MTŽ stěna s vchodovými dveřmi 2kř. s bočními světílký,AL profil s přerušeným tepelným mostem, iz.3sklo, hloubka profilu 76mm, Ud=1,2, barva bílá, 2400x2200/2x800x2200 - přesná specifikace viz výpis výpíní otvorů D1	kus	1,000	131 265,17	131 265,17
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	767-006	D+MTŽ vchodové dveře 1kř., AL profil s přerušeným tepelným mostem, iz.3sklo, hloubka profilu 76mm, Ud=1,2, barva bílá, 1100x2100 - přesná specifikace viz výpis výpní otvorů D2	kus	1,000	76 836,58	76 836,58
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	767-007	D+MTŽ vchodové dveře 1kř., AL profil s přerušeným tepelným mostem, iz.3sklo, hloubka profilu 76mm, Ud=1,2, barva bílá, 1100x2100 - přesná specifikace viz výpis výpní otvorů D3	kus	1,000	76 551,10	76 551,10
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	767-008	D+MTŽ vchodové dveře 2kř., AL profil s přerušeným tepelným mostem, iz.3sklo, hloubka profilu 76mm, Ud=1,2, barva bílá, 1950x2650 - přesná specifikace viz výpis výpní otvorů D4	kus	2,000	116 141,32	232 282,64
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,100	1 830,00	183,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka
Objekt: 04770001a - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní

KSO:
Místo: Uničov

CC-CZ:
Datum: 22.07.2024

Zadavatel:
spolek Jasněnka, o.z.

IČ: 63729521
DIČ:

Uchazeč:
VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ: 285 97 168
DIČ: CZ28597168

Projektant:
SPZ DESIGN s.r.o.

IČ: 27831132
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Petr Zavadil

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 229 248,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 229 248,52	21,00%	1 098 142,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 327 390,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770001a - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní

Místo: Uničov
Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z.
Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Datum: 22.07.2024
Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 229 248,52
HSV - Práce a dodávky HSV		1 025 946,86
1 - Zemní práce		7 227,00
2 - Zakládání		13 442,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce		111 634,64
4 - Vodorovné konstrukce		467 878,44
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení		59 480,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		191 090,94
997 - Přesun sutě		67 723,13
998 - Přesun hmot		107 468,95
PSV - Práce a dodávky PSV		4 203 301,66
712 - Povlakové krytiny		52 682,35
713 - Izolace tepelné		57 721,26
762 - Konstrukce tesařské		964 443,13
763 - Konstrukce suché výstavby		1 846 423,55
764 - Konstrukce klempířské		650 692,98
765 - Krytina skládaná		18 240,12
766 - Konstrukce truhlářské		80 449,08
767 - Konstrukce zámečnické		29 013,77
776 - Podlahy povlakové		478 239,13
781 - Dokončovací práce - obklady		7 489,82
783 - Dokončovací práce - nátěry		17 906,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770001a - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní

Místo: Uničov Datum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z. Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 229 248,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 025 946,86

D 1 Zemní práce 7 227,00

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,247	854,00	2 772,94
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV			"základy rampy"				
VV			1,45*0,25*0,7*2		0,508		
VV			0,25*0,05*0,7*2		0,018		
VV			0,25*0,3*0,7*2		0,105		
VV			1,5*0,25*0,7*4		1,050		
VV			"základy únik.schodiště"				
VV			1,2*0,3*0,9*3		0,972		
VV			1,2*0,55*0,9		0,594		
VV			Součet		3,247		

2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,247	61,00	198,07
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	3,247	61,00	198,07
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,247	610,00	1 980,67
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,247	36,60	118,84
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,007	305,00	1 832,14
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV			3,247*1,85		6,007		
VV			Součet		6,007		

7	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	4,140	30,50	126,27
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV			"základy rampy"				
VV			1,45*0,25*2		0,725		
VV			0,25*0,05*2		0,025		
VV			0,25*0,3*2		0,150		
VV			1,5*0,25*4		1,500		
VV			"základy únik.schodiště"				
VV			1,2*0,3*3		1,080		
VV			1,2*0,55		0,660		
VV			Součet		4,140		

D 2 Zakládání 13 442,90

8	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,415	1 525,00	632,88
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

VV			"základy rampy"				
VV			1,45*0,25*0,1*2		0,073		
VV			0,25*0,05*0,1*2		0,003		
VV			0,25*0,3*0,1*2		0,015		
VV			1,5*0,25*0,1*4		0,150		
VV			"základy únik.schodiště"				
VV			1,2*0,3*0,1*3		0,108		
VV			1,2*0,55*0,1		0,066		
VV			Součet		0,415		

9	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,931	4 370,53	12 810,02
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------

VV			"základy rampy"				
VV			1,45*0,25*0,6*2		0,435		
VV			0,25*0,05*0,6*2		0,015		
VV			0,25*0,3*0,6*2		0,090		
VV			1,5*0,25*0,6*4		0,900		
VV			"základy únik.schodiště"				
VV			1,2*0,3*0,8*3		0,864		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,2*0,55*0,8		0,528		
	VV		Mezisoučet		2,832		
	VV		"přídavek za lití do rýhy +3,5%" 2,832*0,035		0,099		
	VV		Součet		2,931		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				111 634,64
10	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,713	6 710,00	4 784,23
	VV		"1.NP"				
	VV		"zazdívká okna 0,55x0,9 - 2ks" 0,55*0,95*0,45*2		0,470		
	VV		"snížení nadpraží vstupních dveří do nm.č.1.07 z 2,75 na 2,1m - 3xlč.16, l=2,25m" 1,1*0,49*0,45		0,243		
	VV		Součet		0,713		
11	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,250	6 710,00	15 097,50
	VV		"2.NP"				
	VV		"zazdívká okna 1,25x1,95 - 2ks" 1,25*2,0*0,45*2		2,250		
	VV		Součet		2,250		
12	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	1,732	6 710,00	11 621,72
	VV		"1.NP"				
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.16 - dozdívká" 0,7*2,75*0,45		0,866		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.21 - dozdívká" 0,7*2,75*0,45		0,866		
	VV		Součet		1,732		
13	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	16,395	1 281,00	21 002,00
	VV		"atika" (1,95+5,0)*0,75*2		10,425		
	VV		3,98*0,75*2		5,970		
	VV		Součet		16,395		
14	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,810	8 052,00	6 522,12
	VV		"1.NP"				
	VV		"posunutí vstupních dveří do m.č.1.07 o 250mm - 3xlč.16, l=2,25m" 2,25*0,16*0,45		0,162		
	VV		"otor pro 2kf.vrata 1,95x2,65 - 3xlč.16, l=2,25m - 2x" 2,25*0,16*0,45*2		0,324		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.16 - 3xlč.1+6,l=2,25m" 2,25*0,45*0,16		0,162		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.21 - 3xlč.1+6,l=2,25m" 2,25*0,45*0,16		0,162		
	VV		Součet		0,810		
15	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,665	43 676,00	29 044,54
	VV		"1.NP"				
	VV		"posunutí vstupních dveří do m.č.1.07 o 250mm - 3xlč.16, l=2,25m" 2,25*3*0,0179*1,1		0,133		
	VV		"otor pro 2kf.vrata 1,95x2,65 - 3xlč.16, l=2,25m - 2x" 2,25*3*2*0,0179*1,1		0,266		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.16 - 3xlč.1+6,l=2,25m" 2,25*3*0,0179*1,1		0,133		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.21 - 3xlč.1+6,l=2,25m" 2,25*3*0,0179*1,1		0,133		
	VV		Součet		0,665		
16	K	317949001	Roznášecí betonový bloček z betonu C16/20 vč.bednění, pod hlavu překladu z válcovaného profilu	ks	6,000	610,00	3 660,00
	VV		"1.NP"				
	VV		"snížení nadpraží vstupních dveří do nm.č.1.07 z 2,75 na 2,1m - 3xlč.16, l=2,25m" 2		2,000		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.16 - 3xlč.1+6,l=2,25m" 2		2,000		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.21 - 3xlč.1+6,l=2,25m" 2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
17	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,600	793,00	2 854,80
	VV		"1.NP"				
	VV		"posunutí vstupních dveří do m.č.1.07 o 250mm - 3xlč.16, l=2,25m" 2,25*0,16*2		0,720		
	VV		"otor pro 2kf.vrata 1,95x2,65 - 3xlč.16, l=2,25m - 2x" 2,25*0,16*2*2		1,440		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.16 - 3xlč.1+6,l=2,25m" 2,25*0,16*2		0,720		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.21 - 3xlč.1+6,l=2,25m" 2,25*0,16*2		0,720		
	VV		Součet		3,600		
18	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	12,039	671,00	8 078,17
	VV		"1.NP"				
	VV		"posunutí vstupních dveří do m.č.1.07 o 250mm - 3xlč.16, l=2,25m" 2,25*(0,15*2+0,16*2+0,45)		2,408		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"otor pro 2kř.vrata 1,95x2,65 - 3xlč,16, l=2,25m - 2x" 2,25*(0,15*2+0,16*2+0,45)*2		4,815		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.16 - 3xlč.1+6,l=2,25m" 2,25*(0,15*2+0,16*2+0,45)		2,408		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.21 - 3xlč.1+6,l=2,25m" 2,25*(0,15*2+0,16*2+0,45)		2,408		
	VV		Součet		12,039		
19	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	2,835	2 196,00	6 225,66
	VV		"1.NP"				
	VV		"změna šířky okna z 1,5x2,05 na 1,2x2,05 - m.č.1.17" 2,1*0,45		0,945		
	VV		"změna šířky okna z 1,5x2,05 na 1,2x2,05 - m.č.1.20" 2,1*0,45		0,945		
	VV		"posunutí vstupních dveří do m.č.1.07 o 250mm - 3xlč.16, l=2,25m" 2,1*0,45		0,945		
	VV		Součet		2,835		
20	K	349231831	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 400 mm	m2	0,833	3 294,00	2 743,90
	VV		"1.NP"				
	VV		"změna šířky okna z 1,35x1,8 na 1,0x1,8 - m.č.1.05" 1,85*0,45		0,833		
	VV		"změna šířky okna z 1,35x1,8 na 1,0x1,8 - m.č.1.31" 1,85*0,45		0,833		
D 4 Vodorovné konstrukce							467 878,44
21	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,085	6 436,45	13 420,00
	VV		"S15"				
	VV		2,02*5,16*0,1*2		2,085		
	VV		Součet		2,085		
22	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,032	1 342,00	1 384,94
	VV		"S15"				
	VV		5,16*0,1*2		1,032		
	VV		Součet		1,032		
23	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,032	305,00	314,76
24	K	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	20,846	833,26	17 370,14
	VV		"S15"				
	VV		2,02*5,16*2		20,846		
	VV		Součet		20,846		
25	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,156	34 160,00	5 328,96
	VV		"S15"				
	VV		"o6-100/100"				
	VV		2,02*5,165*0,0075*2		0,156		
	VV		Součet		0,156		
26	K	413231221	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2	kus	56,000	427,00	23 912,00
	VV		"2.NP"				
	VV		"kapsy pro uložení hlav stropních nosníků"				
	VV		"D2 - l=4,86m - 6ks" 6		6,000		
	VV		"D3 - l=6,08m - 50ks" 50		50,000		
	VV		Součet		56,000		
27	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	2,000	427,00	854,00
	VV		"2.NP"				
	VV		"kapsy pro uložení hlav stropních nosníků"				
	VV		"P2- l=6,0m - 2ks" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
28	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	1,845	6 777,78	12 505,00
	VV		"zmonolitění"				
	VV		"HEBč.22, l=8,2m - 2ks" 8,2*0,45*0,25*2		1,845		
	VV		Součet		1,845		
29	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	14,680	969,90	14 238,13
	VV		"zmonolitění"				
	VV		"HEBč.22, l=8,2m - 2ks" 8,2*0,25*2*2+7,2*0,45*2		14,680		
	VV		Součet		14,680		
30	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	14,680	207,77	3 050,06
31	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	6,480	183,00	1 185,84
	VV		"zmonolitění"				
	VV		"HEBč.22, l=8,2m - 2ks" 7,2*0,45*2		6,480		
	VV		Součet		6,480		
32	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	6,480	122,00	790,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	6,480	610,00	3 952,80
	VV		"zmonolitění"				
	VV		"HEBč.22, l=8,2m - 2ks" 7,2*0,45*2		6,480		
	VV		Součet		6,480		
34	K	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	6,480	244,00	1 581,12
35	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	3,388	12 200,00	41 333,60
	VV		"2.NP"				
	VV		"průvlak"				
	VV		"HEBč.22, l=8,2m - 2ks" 8,2*2*0,0715		1,173		
	VV		"nosník stropu"				
	VV		"P2 - l=6,0m - 2ks" 6,0*2*0,0715		0,858		
	VV		"P3 - l=5,09m - 2ks" 5,09*2*0,0715		0,728		
	VV		"P4 - l=4,55m - 1ks" 4,55*0,0715		0,325		
	VV		"P5 - l=4,25m - 1ks" 4,25*0,0715		0,304		
	VV		Součet		3,388		
36	M	13010982	ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375	t	3,727	31 720,00	118 220,44
	VV		"2.NP"				
	VV		"průvlak"				
	VV		"HEBč.22, l=8,2m - 2ks" 8,2*2*0,0715*1,1		1,290		
	VV		"nosník stropu"				
	VV		"P2 - l=6,0m - 2ks" 6,0*2*0,0715*1,1		0,944		
	VV		"P3 - l=5,09m - 2ks" 5,09*2*0,0715*1,1		0,801		
	VV		"P4 - l=4,55m - 1ks" 4,55*0,0715*1,1		0,358		
	VV		"P5 - l=4,25m - 1ks" 4,25*0,0715*1,1		0,334		
	VV		Součet		3,727		
37	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	1,586	12 200,00	19 349,20
	VV		"2.NP"				
	VV		"nosník stropu"				
	VV		"P1 - l=7,70m - 2ks" 7,7*2*0,103		1,586		
	VV		Součet		1,586		
38	M	13010988	ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375	t	1,745	34 160,00	59 609,20
	VV		"2.NP"				
	VV		"nosník stropu"				
	VV		"P1 - l=7,70m - 2ks" 7,7*2*0,103*1,1		1,745		
	VV		Součet		1,745		
39	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	3,112	793,00	2 467,82
	VV		"nosník stropu"				
	VV		"P1 x P3 - 2x" (0,22*2+0,15+0,188)*2		1,556		
	VV		"P2 x P4 - 1x" (0,22*2+0,15+0,188)		0,778		
	VV		"P2 x P5 - 1x" (0,22*2+0,15+0,188)		0,778		
	VV		Součet		3,112		
40	K	417321616	Žtužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	8,221	5 063,00	41 622,92
	VV		"2.NP"				
	VV		(5,85+0,45+3,6+0,45+6,225+0,45+7,2+0,45+0,975+0,45+4,8+0,45+1,35*2+8,2+8,1+4,8+5,4*2+0,45+4,8)*0,45*0,12		3,845		
	VV		(5,85+0,45+3,6+0,45+6,225+0,45+7,2+0,45+0,975+0,45+4,8+0,45+1,35*2+8,2+8,1+4,8+5,4*2+0,45+4,5)*0,45*0,12		3,829		
	VV		"atika"				
	VV		"atika"				
	VV		(1,95+5,0)*0,25*0,1*2		0,348		
	VV		3,98*0,25*0,1*2		0,199		
	VV		Součet		8,221		
41	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	38,576	732,00	28 237,63
	VV		"2.NP"				
	VV		(5,85+0,45+3,6+0,45+6,225+0,45+7,2+0,45+0,975+0,45+4,8+0,45+1,35*2+8,2+8,1+4,8+5,4*2+0,45+4,8)*0,12*2		17,088		
	VV		(5,85+0,45+3,6+0,45+6,225+0,45+7,2+0,45+0,975+0,45+4,8+0,45+1,35*2+8,2+8,1+4,8+5,4*2+0,45+4,5)*0,12*2		17,016		
	VV		"atika"				
	VV		(1,95+5,0)*0,1*2*2+0,25*0,1*2		2,830		
	VV		3,98*0,1*2*2+0,25*0,1*2		1,642		
	VV		Součet		38,576		
42	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	38,576	158,12	6 099,64
43	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,951	53 680,00	51 049,68
	VV		"přímá 3xR16"				
	VV		(5,85+0,45*2+3,6+0,45+6,225+0,45+7,2+0,45+0,975+0,45+4,8+0,45+1,8*2+0,45*2+8,2+0,45*2+8,1+4,8+5,4*2+0,45*2+4,8)*3*0,00167*1,1		0,412		
	VV		(5,85+0,45*2+3,6+0,45+6,225+0,45+7,2+0,45+0,975+0,45+4,8+0,45+1,85*2+0,5*2+8,2+0,45*2+8,1+4,8+5,4*2+0,45*2+4,5)*3*0,00167*1,1		0,412		
	VV		"příčná R6-350mm a 250mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(25+2*2+15+2+25+2+29+2+4+2+19+2+8*2+2*2+33+2*2+33+19+22*2+2*2+20)*0,35*0,00026*1,1		0,031		
	VV		(25+2*2+15+2+25+2+29+2+4+2+19+2+8*2+2*2+33+2*2+33+19+22*2+2*2+19)*0,35*0,00026*1,1		0,031		
	VV		"atika"				
	VV		"přímá 3xR16"				
	VV		(1,95+5,0)*3*0,00167*1,1		0,038		
	VV		3,98*3*0,00167*1,1		0,022		
	VV		"příčná R6-350mm a 250mm				
	VV		(9+20)*0,35*0,00026*1,1		0,003		
	VV		17*0,35*0,00026*1,1		0,002		
	VV		Součet		0,951		
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				59 480,86
44	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,689	366,00	10 866,17
	VV		"1.NP"				
	VV		"podklad pro svi izolaci"				
	VV		"1.11" ((3,95*2+3,675*2+0,15*4)-0,9)*0,23		3,439		
	VV		"1.12" ((3,95*2+1,825*2+0,15*2)-0,8)*0,23		2,542		
	VV		"1.17" ((7,2*2+5,4*2+0,15*6)-0,8*2-0,9*3)*0,23		5,014		
	VV		"1.21" ((7,2*2+4,8*2+0,15*14)-0,8-0,9*2)*0,23		5,405		
	VV		"1.16" ((7,2*2+4,8*2+0,15*14+1,35*4)-0,8*2-0,9-2,5)*0,23		6,095		
	VV		"1.20" ((10,8*2+5,4*2+0,15*10+(1,2+3,0)*0,4)-0,8*3-0,9-1,0)*0,23		7,194		
	VV		Součet		29,689		
45	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,272	503,86	640,91
	VV		"1.NP"				
	VV		"m.č.1.22" (0,7*2+1,0)*(2,98-2,45)		1,272		
	VV		Součet		1,272		
46	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	63,194	61,00	3 854,83
	VV		29,689*2		59,378		
	VV		1,272*3		3,816		
	VV		Součet		63,194		
47	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,000	549,00	2 196,00
	VV		"1.NP"				
	VV		"vnější"				
	VV		"změna šířky okna z 1,5x2,05 na 1,2x2,05 - m.č.1.17 - přizdívka" 1		1,000		
	VV		"změna šířky okna z 1,5x2,05 na 1,2x2,05 - m.č.1.20 - přizdívka" 1		1,000		
	VV		"změna šířky okna z 1,35x1,8 na 1,0x1,8 - m.č.1.05 - přizdívka" 1		1,000		
	VV		"změna šířky okna z 1,35x1,8 na 1,0x1,8 - m.č.1.31 - přizdívka" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
48	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	2 196,00	4 392,00
	VV		"1.NP"				
	VV		"vnitřní"				
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.16 - dozdvíka" 1		1,000		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.21 - dozdvíka" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
49	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,000	671,00	2 684,00
	VV		"1.NP"				
	VV		"vnitřní"				
	VV		"změna šířky okna z 1,5x2,05 na 1,2x2,05 - m.č.1.17 - přizdívka" 1		1,000		
	VV		"změna šířky okna z 1,5x2,05 na 1,2x2,05 - m.č.1.20 - přizdívka" 1		1,000		
	VV		"změna šířky okna z 1,35x1,8 na 1,0x1,8 - m.č.1.05 - přizdívka" 1		1,000		
	VV		"změna šířky okna z 1,35x1,8 na 1,0x1,8 - m.č.1.31 - přizdívka" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
50	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	2 684,00	5 368,00
	VV		"1.NP"				
	VV		"vnitřní"				
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.16 - dozdvíka" 1		1,000		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.21 - dozdvíka" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
51	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,880	366,00	2 152,08
	VV		"pod keramický obklad"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1.NP"				
	VV		"m.č.1.22" (0,7*2+1,0)*2,45		5,880		
	VV		Součet		5,880		
52	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,640	61,00	1 076,04
	VV		5,88*3		17,640		
	VV		Součet		17,640		
53	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2,400	176,90	424,56
	VV		"nad keramickým obkladem"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"m.č.1.22" (0,7*2+1,0)		2,400		
	VV		Součet		2,400		
54	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	22,671	54,90	1 244,64
	VV		"nezatepovaná plocha"				
	VV		"JV"				
	VV		"podhled římsy" 25,18*(0,3+0,15)		11,331		
	VV		"SZ"				
	VV		"podhled římsy" 25,2*(0,3+0,15)		11,340		
	VV		Součet		22,671		
55	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,671	341,60	7 744,41
	VV		"nezatepovaná plocha"				
	VV		"JV"				
	VV		"podhled římsy" 25,18*(0,3+0,15)		11,331		
	VV		"SZ"				
	VV		"podhled římsy" 25,2*(0,3+0,15)		11,340		
	VV		Součet		22,671		
56	K	621325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 50%	m2	20,313	305,00	6 195,47
	VV		"JV"				
	VV		"podhled římsy" 21,6*(0,3+0,15)		9,720		
	VV		"SZ"				
	VV		"podhled římsy" 17,54*(0,3+0,15)		7,893		
	VV		"podhled vstupu" 2,7*1,0		2,700		
	VV		Součet		20,313		
57	K	621531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	22,671	397,72	9 016,71
	VV		"nezatepovaná plocha"				
	VV		"JV"				
	VV		"podhled římsy" 25,18*(0,3+0,15)		11,331		
	VV		"SZ"				
	VV		"podhled římsy" 25,2*(0,3+0,15)		11,340		
	VV		Součet		22,671		
58	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,222	7 320,00	1 625,04
	VV		"v prahu po výměně dveří"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"2,4x2,2 - 1ks" 2,4*0,15*0,1		0,036		
	VV		"1,0x2,0 - 1ks" 1,0*0,15*0,1		0,015		
	VV		"1,1x2,1 - 1ks" 1,1*0,15*0,1		0,017		
	VV		"1,95x2,65 - 2ks" 1,5*0,45*0,1*2		0,135		
	VV		"2.NP"				
	VV		"1,25x2,9 - 1ks" 1,25*0,15*0,1		0,019		
	VV		Součet		0,222		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				191 090,94
59	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 292,290	54,90	70 946,72
	VV		"1.PP"				
	VV		32,0+22,47+14,49+11,67+13,49+5,33+21,68+11,61+21,28		154,020		
	VV		"1.NP"				
	VV		17,11+1,26+8,94+7,14+7,48+14,68+16,73+48,27+6,31+13,36		482,880		
	VV		+13,84+7,09+6,22+5,29+4,16+35,03+38,88+29,88+7,5+59,37				
	VV		+35,03+4,16+11,8+12,66+30,15+40,54				
	VV		6,81+15,72+7,88+6,76+12,25+1,26+4,1+72,91		127,690		
	VV		"2.NP"				
	VV		32,93+77,64+86,78+7,13+16,91+3,51+2,52+2,52+1,03+1,53+		527,700		
	VV		1,03+1,53+3,51+2,52+2,52+78,61+56,13+9,0+15,47+43,69+6				
	VV		3,23+8,5+8,5+0,96				
	VV		Součet		1 292,290		
60	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,827	1 830,00	1 513,41
	VV		"1.NP"				
	VV		"posunutí vstupních dveří do m.č.1.07 o 250mm - 3xlc.16,		0,236		
	VV		l=2,25m" 2,1*0,45*0,25				
	VV		"2.NP"				
	VV		"bourání partapetní zdi okno 1,25x1,95 na dveře 1,25x2,9"		0,591		
	VV		1,25*0,45*1,05				
	VV		Součet		0,827		
61	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,516	1 220,00	17 709,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1.NP"				
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.16" (2,65*2,9-0,15*2,4-1,5*2,05)*0,45		1,913		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.21" (2,65*2,9-0,15*2,4-1,5*2,05)*0,45		1,913		
	VV		"2.NP"				
	VV		"atika"				
	VV		(9,88+11,175+1,55*2+7,125+7,6+4,9)*0,25-(4,15-3,38)*2		9,405		
	VV		(6,15+5,15)*0,25-(4,15-3,38)*2		1,285		
	VV		Součet		14,516		
62	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,720	4 270,00	3 074,40
	VV		"1.NP"				
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.16" (1,1+1,8+0,3)*0,45*0,25		0,360		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.21" (1,1+1,8+0,3)*0,45*0,25		0,360		
	VV		Součet		0,720		
63	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,086	12 200,00	1 049,20
	VV		"1.NP"				
	VV		"posunutí vstupních dveří do m.č.1.07 o 25mm - 3xlč.16, l=2,25m" 1,6*3*0,0179		0,086		
64	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	58,000	427,00	24 766,00
	VV		"2.NP"				
	VV		"kapsy pro uložení hlav stropních nosníků"				
	VV		"D2 - l=4,86m - 6ks" 6		6,000		
	VV		"D3 - l=6,08m - 50ks" 50		50,000		
	VV		"P2- l=6,0m - 2ks" 2		2,000		
	VV		Součet		58,000		
65	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	4,000	549,00	2 196,00
	VV		"osazení HEBč.22, l=8,2m - 2ks" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
66	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	5,500	610,00	3 355,00
	VV		"1.NP"				
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.16 - dozdivka" 2,75		2,750		
	VV		"zřízení otvoru pro vrata 1,95x2,65 do m.č.1.21 - dozdivka" 2,75		2,750		
	VV		Součet		5,500		
67	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	16,500	475,80	7 850,70
	VV		"1.NP"				
	VV		"posunutí vstupních dveří do m.č.1.07 o 250mm - 3xlč.16, l=2,25m" (2,25+0,25-1,5)*3		3,000		
	VV		"otor pro 2kř.vrata 1,95x2,65 - 3xlč,16, l=2,25m - 2x" 2,25*3*2		13,500		
	VV		Součet		16,500		
68	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	11,000	388,18	4 269,98
	VV		"1.NP"				
	VV		"snížení nadpraží vstupních dveří do m.č.1.07 z 2,75 na 2,1m - 3xlč.16, l=2,25m" 2,0		2,000		
	VV		"otor pro 2kř.vrata 1,95x2,65 - 3xlč,16, l=2,25m - 2x" 4,5*2		9,000		
	VV		Součet		11,000		
69	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	29,689	134,20	3 984,26
	VV		"podklad pro svi izolaci"				
	VV		"1.11" ((3,95*2+3,675*2+0,15*4)-0,9)*0,23		3,439		
	VV		"1.12" ((3,95*2+1,825*2+0,15*2)-0,8)*0,23		2,542		
	VV		"1.17" ((7,2*2+5,4*2+0,15*6)-0,8*2-0,9*3)*0,23		5,014		
	VV		"1.21" ((7,2*2+4,8*2+0,15*14)-0,8-0,9*2)*0,23		5,405		
	VV		"1.16" ((7,2*2+4,8*2+0,15*14+1,35*4)-0,8*2-0,9-2,5)*0,23		6,095		
	VV		"1.20" ((10,8*2+5,4*2+0,15*10+(1,2+3,0)*0,4)-0,8*3-0,9-1,0)*0,23		7,194		
	VV		Součet		29,689		
70	K	978059541	Odeekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	5,880	85,40	502,15
	VV		"1.NP"				
	VV		"m.č.1.22" (0,7*2+1,0)*2,45		5,880		
	VV		Součet		5,880		
71	K	985331215	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	8,000	1 830,00	14 640,00
	VV		"2.NP"				
	VV		"Přímá výztuž R16 věnce V1 - vlepení 200mm a kus, dodávka viz výztuž věnce" 0,2*18		3,600		
	VV		"táhlo věnce R16 - vlepení 200mm a kus - dodávka viz zámečnické kce" 0,2*22		4,400		
	VV		Součet		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	15,600	2 196,00	34 257,60
	VV		"kotevní trn pro spřažení starého a nového základ.pasu ocelové rampy"				
	VV		"R12-300 - 2 řady a 5ks a základový pas po délce" 5*2*7*0,2		14,000		
	VV		"R212430 - 2 řady a 2ks a základový pas z čela" 2*2*2*0,2		1,600		
	VV		Součet		15,600		
73	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,032	30 500,00	976,00
	VV		"kotevní trn pro spřažení starého a nového základ.pasu ocelové rampy"				
	VV		"R12-300 - 2 řady a 5ks a základový pas po délce" 5*2*7*0,4*0,00098*1,1		0,030		
	VV		"R12-300 - 2 řady a 2ks a základový pas z čela" 2*2*2*0,2*0,00098*1,1		0,002		
	VV		Součet		0,032		
D	997		Přesun sutě				67 723,13
74	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	37,717	793,00	29 909,58
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,717	182,11	6 868,64
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	339,453	3,05	1 035,33
	VV		37,717*9		339,453		
	VV		Součet		339,453		
77	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	37,717	793,00	29 909,58
D	998		Přesun hmot				107 468,95
78	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	135,522	793,00	107 468,95
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 203 301,66
D	712		Povlakové krytiny				52 682,35
79	K	712461701	Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií položenou volně	m2	375,500	73,20	27 486,60
	VV		"K5" 375,5		375,500		
	VV		Součet		375,500		
80	M	28329046	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2	m2	413,050	54,90	22 676,45
	VV		"K5" 375,5*1,1		413,050		
	VV		Součet		413,050		
81	K	712491587	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky	m2	375,500	6,10	2 290,55
	VV		"K5" 375,5		375,500		
	VV		Součet		375,500		
82	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,125	1 830,00	228,75
D	713		Izolace tepelné				57 721,26
83	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	267,090	103,70	27 697,23
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.16" 78,61		78,610		
	VV		"2.17" 56,13		56,130		
	VV		"2.18" 9,0		9,000		
	VV		"2.19" 15,47		15,470		
	VV		"2.20" 43,69		43,690		
	VV		"2.21" 63,23		63,230		
	VV		"2.24" 0,96		0,960		
	VV		Součet		267,090		
84	M	63148102	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm	m2	280,445	100,06	28 061,33
	VV		267,09*1,05		280,445		
	VV		Součet		280,445		
85	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	557,586	3,52	1 962,70
D	762		Konstrukce tesařské				964 443,13
86	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	31,218	610,00	19 042,98
	VV		0,225		0,225		
	VV		3,47		3,470		
	VV		0,983		0,983		
	VV		2,066		2,066		
	VV		4,225		4,225		
	VV		20,249		20,249		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		31,218		
87	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	25,872	610,00	15 781,92
	VV		4,64		4,640		
	VV		0,983		0,983		
	VV		20,249		20,249		
	VV		Součet		25,872		
88	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	25,600	274,50	7 027,20
	VV		"kotevní hranol kotvený do opláštění nástavby OSB pro podepření a ukotvení latí pro krytinu"				
	VV		"hranol 80/100" 6,4*4		25,600		
	VV		Součet		25,600		
89	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,225	10 858,00	2 443,05
	VV		"kotevní hranol kotvený do opláštění nástavby OSB pro podepření a ukotvení latí pro krytinu"				
	VV		"hranol 80/100" 6,4*4*0,008*1,1		0,225		
	VV		Součet		0,225		
90	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	375,500	195,20	73 297,60
	VV		"K5" 375,5		375,500		
	VV		Součet		375,500		
91	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	3,470	8 641,66	29 986,56
	VV		375,5*3,5*0,04*0,06*1,1		3,470		
	VV		Součet		3,470		
92	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	372,200	12,20	4 540,84
	VV		"2.NP"				
	VV		6,7*9*2		120,600		
	VV		7,4*17*2		251,600		
	VV		Součet		372,200		
93	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,983	8 641,66	8 494,75
	VV		372,2*0,04*0,06*1,1		0,983		
	VV		Součet		0,983		
94	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	26,060	54,90	1 430,69
	VV		"stříška v místě nástaveb"				
	VV		6,4*0,5*4		12,800		
	VV		3,3*0,85*4		11,220		
	VV		0,6*0,85*0,5*8		2,040		
	VV		Součet		26,060		
95	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	26,060	54,90	1 430,69
	VV		"stříška v místě nástaveb"				
	VV		6,4*0,5*4		12,800		
	VV		3,3*0,85*4		11,220		
	VV		0,6*0,85*0,5*8		2,040		
	VV		Součet		26,060		
96	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,678	1 220,00	5 707,16
	VV		0,225		0,225		
	VV		3,47		3,470		
	VV		0,983		0,983		
	VV		Součet		4,678		
97	K	762421024	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	24,544	456,71	11 209,49
	VV		"S11"				
	VV		7,2*1,35*2		19,440		
	VV		"podbití vrcholu sbíjených vazníků"				
	VV		(25,2-2,0)*0,22		5,104		
	VV		Součet		24,544		
98	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	277,157	432,31	119 817,74
	VV		"2.NP"				
	VV		"S5N"				
	VV		(5,83*8,82+(10,05+0,32*2)*5,53+5,83*4,81)*2		277,157		
	VV		Součet		277,157		
99	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	277,157	18,30	5 071,97
	VV		"2.NP"				
	VV		"S5N"				
	VV		(5,83*8,82+(10,05+0,32*2)*5,53+5,83*4,81)*2		277,157		
	VV		Součet		277,157		
100	K	762810017	Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	30,440	539,24	16 414,47
	VV		"servisní lávka na půdě nástaveb"				
	VV		1,0*1,0*2		2,000		
	VV		(24,7-1,0)*0,6*2		28,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		30,440		
101	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	522,960	183,00	95 701,68
	VV		"2.NP"				
	VV		"D1 - l=5,09m - 20ks" 5,09*20		101,800		
	VV		"D2 - l=4,86m - 6ks" 4,86*6		29,160		
	VV		"D3 - l=6,08m - 50ks" 6,08*50		304,000		
	VV		"D4 - l=4,55m - 10ks" 4,55*10		45,500		
	VV		"D5 - l=4,25m - 10ks" 4,25*10		42,500		
	VV		Součet		522,960		
102	M	61223210	hranol BSH	m3	20,249	25 620,00	518 779,38
	VV		522,96*0,16*0,22*1,1		20,249		
	VV		Součet		20,249		
103	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	21,010	115,90	2 435,06
	VV		20,249		20,249		
	VV		30,44*0,025		0,761		
	VV		Součet		21,010		
104	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	15,683	1 647,00	25 829,90
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 846 423,55
105	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	8,493	1 567,70	13 314,48
	VV		"2.NP"				
	VV		(0,95+1,2)*3,95		8,493		
	VV		Součet		8,493		
106	K	763111772	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4	m2	8,493	189,10	1 606,03
	VV		"2.NP"				
	VV		(0,95+1,2)*3,95		8,493		
	VV		Součet		8,493		
107	K	763112315	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 64 dB	m2	30,980	1 689,70	52 346,91
	VV		"2.NP"				
	VV		(0,14*2+5,25)*3,95		21,844		
	VV		-0,9*2,0		-1,800		
	VV		(0,14+1,7)*3,95*2		14,536		
	VV		-0,9*2,0*2		-3,600		
	VV		Součet		30,980		
108	K	763112343	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFRIH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 71 dB	m2	45,701	1 823,90	83 354,05
	VV		"2.NP"				
	VV		(0,14+3,35+0,2)*3,95*2		29,151		
	VV		5,0*3,95		19,750		
	VV		-0,9*2,0		-1,800		
	VV		-0,7*2,0		-1,400		
	VV		Součet		45,701		
109	K	763121762	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4	m2	491,233	225,70	110 871,29
	VV		30,98		30,980		
	VV		45,701		45,701		
	VV		414,552		414,552		
	VV		Součet		491,233		
110	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	547,840	237,90	130 331,14
	VV		267,09		267,090		
	VV		39,09		39,090		
	VV		241,66		241,660		
	VV		Součet		547,840		
111	K	763221245	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 130 mm CW+UW 100 desky 2x15 s izolací EI 60 Rw do 45 dB	m2	414,552	1 342,00	556 328,78
	VV		(24,9*2+5,55*2)*3,95*2		481,110		
	VV		-1,5*1,5*8		-18,000		
	VV		-2,0*1,5*2		-6,000		
	VV		-1,8*1,5*3		-8,100		
	VV		-1,35*1,5*11		-22,275		
	VV		-0,75*1,25		-0,938		
	VV		-1,1*2,45		-2,695		
	VV		-1,9*2,25*2		-8,550		
	VV		Součet		414,552		
112	K	763231231	Sádrovláknitý podhled v 85 mm desky protipožární 2x15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI Z 60	m2	267,090	1 732,40	462 706,72
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.16" 78,61		78,610		
	VV		"2.17" 56,13		56,130		
	VV		"2.18" 9,0		9,000		
	VV		"2.19" 15,47		15,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"2.20" 43,69		43,690		
	VV		"2.21" 63,23		63,230		
	VV		"2.24" 0,96		0,960		
	VV		Součet		267,090		
113	K	763-001	Opláštění ostění, nadpraží a parapetu vnějších otvorů deskou sádrovláknitou tl. 15 mm	m2	39,090	707,60	27 660,08
	VV		"2.NP"				
	VV		"1,5x1,5 - 3ks" 1,5*3*0,3*8		10,800		
	VV		"2,0x1,5 - 2ks" (2,0+1,5*2)*0,3*2		3,000		
	VV		"1,8x1,5 - 3ks" (1,8+1,5*2)*0,3*3		4,320		
	VV		"1,35x1,5 - 11ks" (1,35+1,5*2)*0,3*11		14,355		
	VV		"0,75x1,25 - 1ks" (0,75+1,25*2)*0,3		0,975		
	VV		"1,1x2,45 - 1ks" (1,1+2,45*2)*0,3		1,800		
	VV		"1,9x2,25 - 2ks" (1,9+2,25*2)*0,3*2		3,840		
	VV		Součet		39,090		
114	K	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	277,157	1 342,00	371 944,69
	VV		"2.NP"				
	VV		"S5N"				
	VV		(5,83*8,82+(10,05+0,32*2)*5,53+5,83*4,81)*2		277,157		
	VV		Součet		277,157		
115	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	42,107	854,00	35 959,38
D 764			Konstrukce klempířské			650 692,98	
116	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	25,600	54,90	1 405,44
	VV		"stříška v místě nástaveb"				
	VV		6,4*4		25,600		
	VV		Součet		25,600		
117	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	52,100	97,60	5 084,96
	VV		"2.NP"				
	VV		(9,05+5,4)		14,450		
	VV		(9,05+7,2)		16,250		
	VV		"stříška v místě nástaveb"				
	VV		(4,0*2+0,75*2+0,6*2)*2		21,400		
	VV		Součet		52,100		
118	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	24,600	61,00	1 500,60
	VV		5,0*4		20,000		
	VV		"stříška v místě nástaveb"				
	VV		1,15*4		4,600		
	VV		Součet		24,600		
119	K	764111651a	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu tl.0,7 mm s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	375,500	717,79	269 530,15
	VV		"K16" 375,5		375,500		
	VV		Součet		375,500		
120	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,400	793,00	1 903,20
	VV		"nástavba x stávající střecha"				
	VV		0,6*4		2,400		
	VV		Součet		2,400		
121	K	764212634a	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 340 mm	m	27,500	585,60	16 104,00
	VV		"K14" 27,5		27,500		
	VV		Součet		27,500		
122	K	764212635a	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 445 mm	m	65,700	713,70	46 890,09
	VV		"K13" 65,7		65,700		
	VV		Součet		65,700		
123	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	70,280	396,50	27 866,02
	VV		"K11" 18,28		18,280		
	VV		"K15" 52,0		52,000		
	VV		Součet		70,280		
124	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm	m	50,400	420,90	21 213,36
	VV		"2.NP"				
	VV		"k difuzní fólii" 25,2*2		50,400		
	VV		Součet		50,400		
125	K	364-001	D+MTŽ sněhový zachytávač ocelová PZ plech tl. 0,7 mm s povrch úpravou v odstínu střešní krytiny	kus	348,000	206,79	71 962,92
	VV		348		348,000		
	VV		Součet		348,000		
126	K	764315631	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz tl. 0,7 mm s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 75 mm	kus	3,000	610,00	1 830,00
	VV		"K25" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	764315632	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz tl.0,7 mm s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 100 mm	kus	1,000	915,00	915,00
	VV		"K24" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
128	K	764315633	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz tl. 0,7 mm s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 150 mm	kus	2,000	1 159,00	2 318,00
	VV		"K23" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
129	K	764511602a	Žlab podokapní půlkruhový z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 3030 mm	m	182,000	622,20	113 240,40
	VV		"K18" 182,0		182,000		
	VV		Součet		182,000		
130	K	764511643a	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou 300/125 mm	kus	10,000	610,00	6 100,00
	VV		"K19" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
131	K	764511669	Kotlík hranatý zaatikový z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou	kus	2,000	1 830,00	3 660,00
	VV		"K20" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
132	K	764518623a	Swody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pztl. 0,7 mm s povrchovou úpravou průměru 125 mm	m	71,500	719,80	51 465,70
	VV		"K21" 71,5		71,500		
	VV		Součet		71,500		
133	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	3,413	2 257,00	7 703,14
D 765			Krytina skládaná				18 240,12
134	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	40,436	115,90	4 686,53
	VV		"stříška v místě nástaveb"				
	VV		6,8*1,0*4		27,200		
	VV		3,3*0,85*4		11,220		
	VV		0,6*0,84*0,5*8		2,016		
	VV		Součet		40,436		
135	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	4,200	79,30	333,06
	VV		"stříška v místě nástaveb"				
	VV		1,05*4		4,200		
	VV		Součet		4,200		
136	K	765113015	Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 ks/m2) rezná sklonu do 30° na sucho	m2	11,840	1 037,00	12 278,08
	VV		"k nástavbě"				
	VV		6,8*(1,0-0,6)*4		10,880		
	VV		0,4*0,6*4		0,960		
	VV		Součet		11,840		
137	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,515	1 830,00	942,45
D 766			Konstrukce truhlářské				80 449,08
138	K	766421214	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2	21,930	427,00	9 364,11
	VV		"podbití podhledu krovu sbíjených vazníků"				
	VV		(25,2-0,1*2)*(0,42+0,25)		16,750		
	VV		7,4*(0,1+0,25)*2		5,180		
	VV		Součet		21,930		
139	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	25,220	339,16	8 553,62
	VV		21,93*1,15		25,220		
	VV		Součet		25,220		
140	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	15,040	115,90	1 743,14
	VV		"stříška v místě nástaveb"				
	VV		6,4*0,1*4		2,560		
	VV		(4,0+0,6)*0,6*4		11,040		
	VV		0,6*0,6*4		1,440		
	VV		Součet		15,040		
141	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	15,040	42,70	642,21
	VV		"stříška v místě nástaveb"				
	VV		6,4*0,1*4		2,560		
	VV		(4,0+0,6)*0,6*4		11,040		
	VV		0,6*0,6*4		1,440		
	VV		Součet		15,040		
142	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	854,00	854,00
	VV		"D9 - 70" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	5 368,00	5 368,00
	VV		"D9 - 70" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
144	K	76660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	915,00	3 660,00
	VV		"D7- 90" 3		3,000		
	VV		"D8- 90" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
145	M	61162075	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	4,000	5 368,00	21 472,00
	VV		"D7- 90" 3		3,000		
	VV		"D8- 90" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
146	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	5,000	1 769,00	8 845,00
	VV		"D9 - 70" 1		1,000		
	VV		"D7- 90" 3		3,000		
	VV		"D8- 90" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
147	M	61182308	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,000	3 660,00	18 300,00
	VV		"D9 - 70" 1		1,000		
	VV		"D7- 90" 3		3,000		
	VV		"D8- 90" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
148	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,450	3 660,00	1 647,00
D		767	Konstrukce zámečnické			29 013,77	
149	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	175,696	134,20	23 578,40
	VV		"2.NP"				
	VV		"táhlo věnce R16 - přivarení k výztuži věnce"				
	VV		"l=6,0m" 6,0*6*1,58		56,880		
	VV		"l=5,6m" 5,6*4*1,58		35,392		
	VV		"l=4,4m" 4,4*12*1,58		83,424		
	VV		Součet		175,696		
150	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm	t	0,194	26 083,60	5 060,22
	VV		"2.NP"				
	VV		"táhlo věnce R16 - přivarení k výztuži věnce"				
	VV		"l=6,0m" 6,0*6*0,00158*1,1		0,063		
	VV		"l=5,6m" 5,6*4*0,00158*1,1		0,039		
	VV		"l=4,4m" 4,4*12*0,00158*1,1		0,092		
	VV		Součet		0,194		
151	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,205	1 830,00	375,15
D		776	Podlahy povlakové			478 239,13	
152	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	29,910	42,70	1 277,16
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.17" 7,2*1,58		11,376		
	VV		"1.20"				
	VV		10,8*1,58		17,064		
	VV		1,2*0,35		0,420		
	VV		3,0*0,35		1,050		
	VV		Součet		29,910		
153	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	189,625	18,30	3 470,14
	VV		"1.NP"				
	VV		"koberec"				
	VV		"1.07 - doplnit ke dveřím" 1,1*0,35		0,385		
	VV		"1.11" 13,84		13,840		
	VV		"1.12" 7,09		7,090		
	VV		"1.17" 38,88		38,880		
	VV		"1.21" 35,03		35,030		
	VV		"PVC"				
	VV		"1.16" 35,03		35,030		
	VV		"1.20" 59,37		59,370		
	VV		Součet		189,625		
154	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	189,625	54,90	10 410,41
	VV		"1.NP"				
	VV		"koberec"				
	VV		"1.07 - doplnit ke dveřím" 1,1*0,35		0,385		
	VV		"1.11" 13,84		13,840		
	VV		"1.12" 7,09		7,090		
	VV		"1.17" 38,88		38,880		
	VV		"1.21" 35,03		35,030		
	VV		"PVC"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1.16" 35,03		35,030		
	VV		"1.20" 59,37		59,370		
	VV		Součet		189,625		
155	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	160,135	390,40	62 516,70
	VV		"1.NP"				
	VV		"koberec"				
	VV		"1.07 - doplnit ke dveřím" 1,1*0,35		0,385		
	VV		"1.11" 13,84		13,840		
	VV		"1.12" 7,09		7,090		
	VV		"1.17" 7,2*3,82		27,504		
	VV		"1.21" 35,03		35,030		
	VV		"PVC"				
	VV		"1.16" 35,03		35,030		
	VV		"1.20" 10,8*3,82		41,256		
	VV		Součet		160,135		
156	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	29,910	463,60	13 866,28
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.17" 7,2*1,58		11,376		
	VV		"1.20"				
	VV		10,8*1,58		17,064		
	VV		1,2*0,35		0,420		
	VV		3,0*0,35		1,050		
	VV		Součet		29,910		
157	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	189,240	79,30	15 006,73
	VV		"1.NP"				
	VV		"koberec"				
	VV		"1.11" 13,84		13,840		
	VV		"1.12" 7,09		7,090		
	VV		"1.17" 38,88		38,880		
	VV		"1.21" 35,03		35,030		
	VV		"PVC"				
	VV		"1.16" 35,03		35,030		
	VV		"1.20" 59,37		59,370		
	VV		Součet		189,240		
158	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	95,225	274,50	26 139,26
	VV		"1.NP"				
	VV		"koberec"				
	VV		"1.07 - doplnit ke dveřím" 1,1*0,35		0,385		
	VV		"1.11" 13,84		13,840		
	VV		"1.12" 7,09		7,090		
	VV		"1.17" 38,88		38,880		
	VV		"1.21" 35,03		35,030		
	VV		Součet		95,225		
159	M	69751012	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m	m2	109,509	549,00	60 120,44
	VV		95,225*1,15		109,509		
	VV		Součet		109,509		
160	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	189,240	366,00	69 261,84
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.11" 13,84		13,840		
	VV		"1.12" 7,09		7,090		
	VV		"1.16" 35,03		35,030		
	VV		"1.17" 38,88		38,880		
	VV		"1.20" 59,37		59,370		
	VV		"1.21" 35,03		35,030		
	VV		Součet		189,240		
161	M	28411017	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	217,626	707,60	153 992,16
	VV		189,24*1,15		217,626		
	VV		Součet		217,626		
162	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	129,080	18,30	2 362,16
	VV		"1.NP"				
	VV		"koberec"				
	VV		"1.11" (3,95*2+3,675*2+0,15*4)-0,9		14,950		
	VV		"1.12" (3,95*2+1,825*2+0,15*2)-0,8		11,050		
	VV		"1.17" (7,2*2+5,4*2+0,15*6)-0,8*2-0,9*3		21,800		
	VV		"1.21" (7,2*2+4,8*2+0,15*14)-0,8-0,9*2		23,500		
	VV		"PVC"				
	VV		"1.16" (7,2*2+4,8*2+0,15*14+1,35*4)-0,8*2-0,9-2,5		26,500		
	VV		"1.20" (10,8*2+5,4*2+0,15*10+(1,2+3,0)*0,4)-0,8*3-0,9-1,0		31,280		
	VV		Součet		129,080		
163	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	129,780	140,30	18 208,13
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.07 - doplnit ke dveřím" 0,35*2		0,700		
	VV		"1.11" (3,95*2+3,675*2+0,15*4)-0,9		14,950		
	VV		"1.12" (3,95*2+1,825*2+0,15*2)-0,8		11,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1.16" (7,2*2+4,8*2+0,15*14+1,35*4)-0,8*2-0,9-2,5		26,500		
	VV		"1.17" (7,2*2+5,4*2+0,15*6)-0,8*2-0,9*3		21,800		
	VV		"1.20" (10,8*2+5,4*2+0,15*10+(1,2+3,0)*0,4)-0,8*3-0,9-1,0		31,280		
	VV		"1.21" (7,2*2+4,8*2+0,15*14)-0,8-0,9*2		23,500		
	VV		Součet		129,780		
164	M	69751198	lišta soklu	m	142,758	115,90	16 545,65
	VV		129,78*1,1		142,758		
	VV		Součet		142,758		
165	K	776421711	Vložení nafezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	129,780	54,90	7 124,92
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.07 - doplnit ke dveřím" 0,35*2		0,700		
	VV		"1.11" (3,95*2+3,675*2+0,15*4)-0,9		14,950		
	VV		"1.12" (3,95*2+1,825*2+0,15*2)-0,8		11,050		
	VV		"1.16" (7,2*2+4,8*2+0,15*14+1,35*4)-0,8*2-0,9-2,5		26,500		
	VV		"1.17" (7,2*2+5,4*2+0,15*6)-0,8*2-0,9*3		21,800		
	VV		"1.20" (10,8*2+5,4*2+0,15*10+(1,2+3,0)*0,4)-0,8*3-0,9-1,0		31,280		
	VV		"1.21" (7,2*2+4,8*2+0,15*14)-0,8-0,9*2		23,500		
	VV		Součet		129,780		
166	M	28411017	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	14,276	707,60	10 101,70
	VV		129,78*0,1*1,1		14,276		
	VV		Součet		14,276		
167	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	2,569	3 050,00	7 835,45
D 781 Dokončovací práce - obklady							7 489,82
168	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,880	54,90	322,81
	VV		"1.NP"				
	VV		"m.č.1.22" (0,7*2+1,0)*2,45		5,880		
	VV		Součet		5,880		
169	K	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	5,880	671,00	3 945,48
	VV		"1.NP"				
	VV		"m.č.1.22" (0,7*2+1,0)*2,45		5,880		
	VV		Součet		5,880		
170	M	59761709	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	6,468	366,00	2 367,29
	VV		5,88*1,1		6,468		
	VV		Součet		6,468		
171	K	781472491	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	5,880	61,00	358,68
	VV		"1.NP"				
	VV		"m.č.1.22" (0,7*2+1,0)*2,45		5,880		
	VV		Součet		5,880		
172	K	781472492	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za omezený prostor	m2	5,880	30,50	179,34
	VV		"1.NP"				
	VV		"m.č.1.22" (0,7*2+1,0)*2,45		5,880		
	VV		Součet		5,880		
173	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	2,400	61,00	146,40
	VV		"1.NP"				
	VV		"m.č.1.22" (0,7*2+1,0)		2,400		
	VV		Součet		2,400		
174	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,116	1 464,00	169,82
D 783 Dokončovací práce - nátěry							17 906,47
175	K	783218201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	32,983	115,90	3 822,73
	VV		21,93*1,5+21,93*0,1*0,02*2		32,983		
	VV		Součet		32,983		
176	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezbroušením tesařských konstrukcí	m2	32,983	427,00	14 083,74
	VV		21,93*1,5+21,93*0,1*0,02*2		32,983		
	VV		Součet		32,983		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001a.1 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní - položky mimo URS

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 22.07.2024

Zadavatel:

spolek Jasněnka, o.z.

IČ:

63729521

DIČ:

Uchazeč:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

285 97 168

DIČ:

CZ28597168

Projektant:

SPZ DESIGN s.r.o.

IČ:

27831132

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Zavadil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 996 922,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 996 922,39	21,00%	419 353,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 416 276,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

04770001a.1 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní - položky mimo URS

Uničov

spolek Jasněnka, o.z.

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.07.2024

SPZ DESIGN s.r.o.

Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 996 922,39
HSV - Práce a dodávky HSV		37 974,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		37 974,84
PSV - Práce a dodávky PSV		1 958 947,55
762 - Konstrukce tesařské		466 040,00
763 - Konstrukce suché výstavby		751 804,26
767 - Konstrukce zámečnické		741 103,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001a.1 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní - položky mimo URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem1 996 922,39

D	HSV	Práce a dodávky HSV						37 974,84
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						37 974,84
1	K	9-007	Opatření proti zatečení do objektu při výstavbě nástavby	m2	366,199	103,70	37 974,84	
	VV		10,13*9,3*2		188,418			
	VV		(11,175-9,3)*5,85*2		21,938			
	VV		7,2*(5,85-1,8)*2		58,320			
	VV		7,6*5,25		39,900			
	VV		(7,175-2,25)*5,85*2		57,623			
	VV		Součet		366,199			

D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 958 947,55	
D		762	Konstrukce tesařské				466 040,00	
2	K	762-003	D+MTŽ dřevěné sbíjené vazníkové konstrukce krovu nástavby nad 2.NP vč.dodávky řeziva, dopravy, montáže, jeřábu, kotvení do ŽB věnce, zavětrování a impregnace	kus	2,000	201 300,00	402 600,00	
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
3	K	762-004	DMTŽ kce krovu stříšky a střechy v místě nástavby ve 2.NP vč. fixace v místě ukončení výřezu	m	20,800	3 050,00	63 440,00	
VV		(4,0+0,6)*4			18,400			
VV		0,6*4			2,400			
VV		Součet			20,800			

D	763	Konstrukce suché výstavby					751 804,26
4	K	763-004	Akustický podhled	m2	241,660	3 111,00	751 804,26
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.16" 78,61		78,610		
	VV		"2.17" 56,13		56,130		
	VV		"2.20" 43,69		43,690		
	VV		"2.21" 63,23		63,230		
	VV		Součet		241,660		

D	767	Konstrukce zámečnické					741 103,29
5	K	767-001	D+MTŽ zábradlí terasy z uzavřeného profilu, l=1600+4830 mm, výplň svislé pásky, kotvní do boku nadezdívky, povrchová úprava žárové pozinkování - přesná specifikace viz výpis zámečnických prvků Z1	kus	2,000	52 416,51	104 833,02
	VV		"Z1" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	767-002	D+MTŽ zastřešení vstupu 1155x1000 mm dutými polykarbonátovými deskami, kotevní a nosná kce nerez vč. ukotvení do zdiva - přesná specifikace viz výpis zámečnických prvků Z2	kus	2,000	21 980,74	43 961,48
	VV		"Z2" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	767-003	D+MTŽ zastřešení vstupu 3640x1000 mm dutými polykarbonátovými deskami, kotevní a nosná kce nerez vč. ukotvení do zdiva - přesná specifikace viz výpis zámečnických prvků Z3	kus	1,000	35 038,40	35 038,40
	VV		"Z3" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	K	767-004	DMTŽ+úprava+doplnění konstrukce+zpětná MTŽ vnějšího schodiště a zábradlí, oprava nátěru - přesná specifikace viz výpis zámečnických prvků Z4	kus	1,000	284 161,18	284 161,18
	VV		"Z4" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	767-010	D+MTŽ okenní venkovní rolety 1,35x1,8m pro zaomítnutí, AL kazeta 150/150mm na PIR tl.20mm, lamely standard duté, ovládání vnitřní ruční, vodící lišty v ostění - přesná specifikace viz výpis výpíní otvorů	kus	5,000	11 590,00	57 950,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
10	K	767-011	D+MTŽ vnitřních horizontálních žaluzí Al, lamely standardní š=25mm, barva bílá, ruční ovládání řetízken - přesná specifikace viz výpis výpíní otvorů	kus	143,845	923,28	132 809,21
	VV		"O2 - " 1		1,000		
	VV		"O3 - "				
	VV		"O5 - 1,35x1,8 - 18ks" 1,35*1,8*18		43,740		
	VV		"O6 - 1,8x1,8 - 2ks" 1,8*1,8*2		6,480		
	VV		"O7 - 2,0x1,8 - 4ks" 2,0*1,8*4		14,400		
	VV		"O8 - 1,0x1,8 - 4ks" 1,0*1,8*4		7,200		
	VV		"O9 - 1,5x1,8 - 3ks" 1,5*1,8*3		8,100		
	VV		"O10 - 1,5x1,5 - 8ks" 1,5*1,5*8		18,000		
	VV		"O11 - 1,35x1,5 - 11ks" 1,35*1,5*11		22,275		
	VV		"O12 - 1,8x1,5 - 3ks" 1,8*1,5*3		8,100		
	VV		"O13 - 2,0x1,5 - 2ks" 2,0*1,5*2		6,000		
	VV		"O15 - 1,9x2,25 - 2ks" 1,9*2,25*2		8,550		
	VV		Součet		143,845		
11	K	767-012	D+MTŽ oplechování prostupu nerezovým plechem tl.0,7mm atikovou zídkou mezi KD terasy a kotlíkem	kus	2,000	7 930,00	15 860,00
	VV		2		2,000		
12	K	767-013	Úprava kotvení zábradlí schodiště hlavního vstupu v místech ukotvení přes KZS do zdiva objektu	soub	2,000	7 930,00	15 860,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	767-014	DMTŽ stávající ocelové rampy vč. zábradlí pro její opětovnou montáž	soub	1,000	23 790,00	23 790,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	767-015	Zpětná MTŽ stávající ocelové rampy vč. zábradlí na novou pozici	soub	1,000	26 840,00	26 840,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001a.2 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní - položky mimo URS

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 22.07.2024

Zadavatel:

spolek Jasněnka, o.z.

IČ:

63729521

DIČ:

Uchazeč:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

285 97 168

DIČ:

CZ28597168

Projektant:

SPZ DESIGN s.r.o.

IČ:

27831132

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Zavadil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			147 650,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	147 650,52	21,00%	31 006,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			178 657,13
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001a.2 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní - položky mimo URS

Místo: UničovDatum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z.Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o.Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	147 650,52
HSV - Práce a dodávky HSV	33 428,02
4 - Vodorovné konstrukce	33 428,02
PSV - Práce a dodávky PSV	114 222,50
766 - Konstrukce truhlářské	114 222,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770001a.2 - Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka - ostatní - položky mimo URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 147 650,52

D HSV Práce a dodávky HSV 33 428,02

D 4 Vodorovné konstrukce 33 428,02

1	K	41-003	Roznášecí betonový bloček z betonu C16/20 vč. bedenění, pod hlavu stropní nosníků	ks	58,000	420,69	24 400,02
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

VV			"2.NP"				
VV			"kapsy pro uložení hlav stropních nosníků"				
VV			"D2 - l=4,86m - 6ks" 6		6,000		
VV			"D3 - l=6,08m - 50ks" 50		50,000		
VV			"P2- l=6,0m - 2ks" 2		2,000		
VV			Součet		58,000		

2	K	413-001	Úprava hlavy nosníku HEB č.220 navařované do nosníku HEB č.220	m	4,000	2 257,00	9 028,00
---	---	---------	--	---	-------	----------	----------

VV			"nosník stropu"				
VV			"P1 x P3 - 2x" 2		2,000		
VV			"P2 x P4 - 1x" 1		1,000		
VV			"P2 x P5 - 1x" 1		1,000		
VV			Součet		4,000		

D PSV Práce a dodávky PSV 114 222,50

D 766 Konstrukce truhlářské 114 222,50

3	K	766-001	D+MTŽ ochranného provětrávacího pásu š=110 mm proti ptákům do podbití krovu	m	25,000	122,00	3 050,00
---	---	---------	---	---	--------	--------	----------

VV			(25,2-0,1*2)		25,000		
VV			Součet		25,000		

4	K	766-002	D+MTŽ ochranného provětrávacího pásu š=125 mm proti ptákům do podbití krovu	m	23,000	152,50	3 507,50
---	---	---------	---	---	--------	--------	----------

VV			(25,2-0,1*2-2,0)		23,000		
VV			Součet		23,000		

5	K	766-019	D+MTŽ dveře vnitřní 1kř., plné s nadsvětlíkem, křídlo z laminátové desky s výplní výtlačně lisované,nadsvětlík sklo , povrchová úprava lamino, barva bílá, kování klika/klika, zámek FAB, 1100x2900/1100x1970 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů D6	kus	2,000	34 404,00	68 808,00
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		

6	K	766-020	D+MTŽ provětrávacích mřížek na dveře	pár	1,000	1 159,00	1 159,00
---	---	---------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

7	K	766-021	MTŽ kování na dveře	ks	16,000	305,00	4 880,00
---	---	---------	---------------------	----	--------	--------	----------

8	K	766-022	dodávka kování dveří - klika/klika WC	ks	4,000	1 098,00	4 392,00
---	---	---------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

9	K	766-023	dodávka kování dveří - klika/klika+zámek FAB	ks	12,000	732,00	8 784,00
---	---	---------	--	----	--------	--------	----------

10	K	766-024	D+MTŽ kontrolního výlezu do půdního prostoru 600x600, ocelová dvířka s rámem s povrchovou úpravou pro nanesení probarvené omítky pro sjednocení povrchu - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů D7	ks	1,000	19 642,00	19 642,00
----	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------

VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka
Objekt:
04770002 - ZTI - ostatní

KSO:
Místo: Uničov

Zadavatel:
spolek Jasněnka, o.z.

Uchazeč:
VHH stavební a obchodní s.r.o.

Projektant:
SPZ DESIGN s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Petr Zavadil

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2024

IČ:
DIČ: 63729521

IČ:
DIČ: 285 97 168
CZ28597168

IČ:
DIČ: 27831132

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		453 855,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	453 855,75	21,00%	95 309,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	549 165,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: **04770002 - ZTI - ostatní**

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	453 855,75
720 - Zdravotechnika	68 320,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 833,60
997 - Přesun sutě	14 742,86
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	66 096,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	184 299,42
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	24 805,04
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	81 317,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 440,40
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770002 - ZTI - ostatní

Místo: Uničov Datum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z. Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 453 855,75

D	720	Zdravotechnika					68 320,00
8	K	720-01	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů, drážek a obnovy malby vč.dodávky materiálu	hod	160,000	427,00	68 320,00

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 833,60
1	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	169,000	48,80	8 247,20
	VV		169,0		169,000		
	VV		Součet		169,000		
2	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	50,000	48,80	2 440,00
	VV		50,0		50,000		
	VV		Součet		50,000		
3	K	969041113	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	3,000	48,80	146,40
	VV		3,0		3,000		
	VV		Součet		3,000		

D	997	Přesun sutě					14 742,86
4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	4,240	1 220,00	5 172,80
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,160	0,01	0,38
	VV		4,24*9 "Přepočtené koeficientem množství		38,160		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,240	427,00	1 810,48
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,240	1 830,00	7 759,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					66 096,55
19	K	721-001	Kotvicí materiál do cihelného zdiva, předstěny (příchytky, objímky atd.)	soub.	1,000	2 440,00	2 440,00
9	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	19,700	367,22	7 234,23
	VV		19,7		19,700		
	VV		Součet		19,700		
10	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	23,700	437,98	10 380,13
	VV		23,7		23,700		
	VV		Součet		23,700		
11	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	14,200	498,98	7 085,52
	VV		14,2		14,200		
	VV		Součet		14,200		
12	K	721174046	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 125	m	3,500	558,76	1 955,66
	VV		3,5		3,500		
	VV		Součet		3,500		
13	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	115,90	927,20
	VV		"dřez" 2		2,000		
	VV		"sprcha" 1		1,000		
	VV		"umývadlo" 4+1		5,000		
	VV		Součet		8,000		
14	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	170,80	341,60
	VV		"WC" 1		1,000		
	VV		"výlevka" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
15	K	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	5 836,48	5 836,48
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
16	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	8,000	3 428,20	27 425,60
	VV		"K22" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
17	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75, nadstřešní provedení s manžetou	kus	3,000	129,32	387,96
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
18	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	61,100	32,94	2 012,63
	VV		19,7+23,7+14,2+3,5		61,100		
	VV		Součet		61,100		
20	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,057	1 220,00	69,54
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							184 299,42
21	K	722130231	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15	m	4,400	457,50	2 013,00
	VV		4,4		4,400		
	VV		Součet		4,400		
22	K	722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	3,400	522,16	1 775,34
	VV		3,4		3,400		
	VV		Součet		3,400		
23	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	20,700	551,44	11 414,81
	VV		20,7		20,700		
	VV		Součet		20,700		
24	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	25,600	612,44	15 678,46
	VV		25,6		25,600		
	VV		Součet		25,600		
25	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	3,800	750,30	2 851,14
	VV		3,8		3,800		
	VV		Součet		3,800		
26	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	12,600	303,78	3 827,63
	VV		12,6		12,600		
	VV		Součet		12,600		
27	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	18,400	303,78	5 589,55
	VV		18,4		18,400		
	VV		Součet		18,400		
28	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	6,600	351,36	2 318,98
	VV		6,6		6,600		
	VV		Součet		6,600		
29	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	6,400	373,32	2 389,25
	VV		6,4		6,400		
	VV		Součet		6,400		
30	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	9,800	303,78	2 977,04
	VV		9,8		9,800		
	VV		Součet		9,800		
31	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	26,900	303,78	8 171,68
	VV		26,9		26,900		
	VV		Součet		26,900		
32	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	53,900	351,36	18 938,30
	VV		53,9		53,900		
	VV		Součet		53,900		
33	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	38,500	373,32	14 372,82
	VV		38,5		38,500		
	VV		Součet		38,500		
34	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	3,200	431,88	1 382,02
	VV		3,2		3,200		
	VV		Součet		3,200		
35	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	7,800	36,60	285,48
	VV		4,4+3,4		7,800		
	VV		Součet		7,800		
36	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	50,100	48,80	2 444,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		20,7+25,6+3,8		50,100		
	VV		Součet		50,100		
37	K	722181261	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 40 mm DN do 22 mm	m	67,700	97,60	6 607,52
	VV		12,6+18,4		31,000		
	VV		9,8+26,9		36,700		
	VV		Součet		67,700		
38	K	722181262	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 40 mm DN do 45 mm	m	118,400	146,40	17 333,76
	VV		6,6+6,4+9,8		22,800		
	VV		53,9+38,5+3,2		95,600		
	VV		Součet		118,400		
39	K	722190401	Vyvedení a upevnění vodovodních výpustku	kus	19,000	215,94	4 102,86
	VV		"dřez" 2*2		4,000		
	VV		"sprcha" 1*2		2,000		
	VV		"umývadlo" 5*2		10,000		
	VV		"WC" 1		1,000		
	VV		"výlevka" 1*2		2,000		
	VV		Součet		19,000		
40	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	268,40	268,40
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
41	K	722232043a	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C mosazný, ocel, varná hrdla PPR	kus	4,000	384,30	1 537,20
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
42	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	411,14	411,14
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	K	722232044a	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C mosazný, ocel, varná hrdla PPR	kus	6,000	422,12	2 532,72
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
44	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	608,78	1 826,34
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
45	K	722232045a	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C mosazný, ocel, varná hrdla PPR	kus	4,000	549,00	2 196,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
46	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	824,72	2 474,16
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
47	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 111,42	1 111,42
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
48	K	722269004	Drobný instalační materiál (příchytka, objímka, konzoly, kotvicí prvky do SDK pro , rozvod vody a kanalizace, baterie, rohové ventily atd.)	soub.	1,000	7 320,00	7 320,00
49	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	234,200	32,94	7 714,55
	VV		4,4+3,4+20,7+25,6+3,8		57,900		
	VV		12,6+18,4+6,6+6,4		44,000		
	VV		9,8+26,9+53,9+38,5+3,2		132,300		
	VV		Součet		234,200		
50	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	234,200	32,94	7 714,55
51	K	722501009	Oběhové čerpadlo , průtok max 5,8m3/h, max.výška 8m, PN10, médium max 95st.C	kus	1,000	19 800,60	19 800,60
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
52	K	722501010	Odběr vzorku pitné vody pro kolaudaci	soub.	1,000	4 270,00	4 270,00
53	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,531	1 220,00	647,82
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							24 805,04
59	K	723-004	DMTŽ elektromagnetického ventilu DN50	kus	1,000	1 708,00	1 708,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
60	K	723-005	DMTŽ stávajících plynovodních rozvodů	kpl.	1,000	610,00	610,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	K	723-008	D+MTŽ membránového plynoměru G4, V1.2m, průtok 0,04-6m3/hod, připojovací rozteč 100mm	kpl.	1,000	2 427,80	2 427,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
62	K	723-009	Tlaková zkouška	kpl.	1,000	1 830,00	1 830,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
63	K	723-010	Drobný instalační materiál (přichytky, objímky, konzoly atd.)	soub.	1,000	2 440,00	2 440,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
64	K	723-012	Revize rozvodu plynu	kpl.	1,000	3 660,00	3 660,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
65	K	723-050	DMTŽ stávající části plynovodu a manipulace se sutí a demontovaným materiálem, naložení a odvoz na ekologickou skládku vč. poplatku za skládku	kus	1,000	5 490,00	5 490,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
55	K	723111204	Potrubi ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	6,000	585,60	3 513,60
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
54	K	723150465	Chránička PE DN40	kus	1,000	73,20	73,20
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
56	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový	kus	1,000	397,72	397,72
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
57	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	2 204,54	2 204,54
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
58	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	1,000	305,00	305,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
66	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,119	1 220,00	145,18
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							81 317,88
85	K	725-007	Dvířka 30/30 vč.dodávky revizních dvířek s magnetem pro obložení keramickým obkladem	kus	4,000	463,60	1 854,40
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
86	K	725-008	D+MTŽ invalidní madlo nerezové pevné l=600mm	ks	2,000	1 366,40	2 732,80
	VV		"WC" 1		1,000		
	VV		"umývadlo" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
87	K	725-009	D+MTŽ invalidní madlo nerezové sklápěcí l=800mm	ks	2,000	3 719,78	7 439,56
	VV		"WC" 1		1,000		
	VV		"umývadlo" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
88	K	725-010	D+MTŽ invalidní zrcadlo nerezové naklápěcí	ks	1,000	3 530,68	3 530,68
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
89	K	725-011	D+MTŽ zrcadlo závěsné	ks	4,000	661,24	2 644,96
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
90	K	725-012	D+MTŽ mýdelnička nerez	ks	5,000	97,60	488,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
91	K	725-013	D+MTŽ invalidní sedátko nerezové	ks	1,000	3 281,80	3 281,80
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
67	K	725112001a	Klozet keramický invalidní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. sedátka pro invalidny	soubor	1,000	4 642,10	4 642,10
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
68	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	5,000	768,60	3 843,00
	VV		4+1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
69	M	64211054	umyvadlo keramické závěsné s otvorem bílé š 600mm	kus	4,000	1 230,98	4 923,92
	VV		4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		4,000		
70	M	64211059	umyvadlo keramické závěsné s otvorem bílé š 600mm - invalidní	kus	1,000	3 154,92	3 154,92
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
71	K	725244654a	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové vstup z rohu na keramickou dlažbu 1000x1000 mm	soubor	1,000	11 492,40	11 492,40
	VV		"pro invalidy" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
72	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 596,14	5 596,14
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
73	K	725811160	Ventil rohový nástěnný s filtrem G 1/2"+3/4" k WC vč.dopojovací pancéřové hadičky 20cm	soubor	1,000	219,60	219,60
	VV		"WC invalidní" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
74	K	725813111	Ventil rohový G 1/2"+3/4"	soubor	12,000	219,60	2 635,20
	VV		"dřez" 1*2		2,000		
	VV		"umývadlo" 5*2		10,000		
	VV		Součet		12,000		
75	K	725821329	Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 350 mm	soubor	1,000	3 147,60	3 147,60
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
76	K	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	5,000	268,40	1 342,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
77	M	55143991	baterie umyvadlová stojánková klasická bez vypusti pevné ústí	kus	4,000	1 759,24	7 036,96
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
78	M	551439911	baterie umyvadlová stojánková invalidní	kus	1,000	1 881,24	1 881,24
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
79	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	2,000	268,40	536,80
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
80	M	55143128	baterie dřezová stojánková do 1 otvoru horní výtok s otáčivým kulatým ústím dl ramínka 200mm	kus	2,000	1 623,82	3 247,64
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
81	K	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	441,64	441,64
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
82	M	551440331	baterie sprchová nástěnná páková s horním sprchovým vývodem+hadice+sprchovací ručka - invalidní	kus	1,000	3 512,38	3 512,38
	VV		1		1,000		
83	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 50	kus	5,000	115,90	579,50
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
84	K	725862103	Zápachová uzávěrka plastová pro dřez DN 40/50	kus	2,000	164,70	329,40
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
92	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	484,34	484,34
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
93	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,245	1 220,00	298,90
D 783 Dokončovací práce - nátěry							3 440,40
94	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	6,000	42,70	256,20
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
95	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	6,000	30,50	183,00
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
96	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	6,000	134,20	805,20
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	6,000	183,00	1 098,00
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
98	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	6,000	183,00	1 098,00
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:
04770003 - ÚT - energetická zóna

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:		IČ:	63729521
	spolek Jasněnka, o.z.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	285 97 168
	VHH stavební a obchodní s.r.o.	DIČ:	CZ28597168
Projektant:		IČ:	27831132
	SPZ DESIGN s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Petr Zavadil	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		53 459,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 459,79	21,00%	11 226,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 686,35

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: **04770003 - ÚT - energetická zóna**

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	53 459,79
PSV - Práce a dodávky PSV	53 459,79
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1 087,02
732 - Ústřední vytápění - strojovny	118,34
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	46 776,63
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 477,80

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770003 - ÚT - energetická zóna

Místo: Uničov Datum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z. Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 53 459,79

D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 459,79
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				1 087,02
2	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,594	1 830,00	1 087,02
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				118,34
3	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,097	1 220,00	118,34
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				46 776,63
4	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 vč.měděných fitinek	m	1,500	552,66	828,99
VV			1,5		1,500		
VV			Součet		1,500		
5	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 vč.měděných fitinek	m	9,500	624,64	5 934,08
VV			9,5		9,500		
VV			Součet		9,500		
6	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 vč.měděných fitinek	m	20,000	688,08	13 761,60
VV			20,0		20,000		
VV			Součet		20,000		
7	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1 vč.měděných fitinek	m	13,000	849,12	11 038,56
VV			13,0		13,000		
VV			Součet		13,000		
8	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 vč. měděných fitinek	m	10,000	1 091,90	10 919,00
VV			10,0		10,000		
VV			Součet		10,000		
9	K	733390104a	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi tl.10 mm pro Cu 15x1	m	1,500	24,40	36,60
VV			1,5		1,500		
VV			Součet		1,500		
10	K	733390104b	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi tl.10 mm pro Cu 18x1	m	9,500	24,40	231,80
VV			9,5		9,500		
VV			Součet		9,500		
11	K	733390104c	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi tl.15 mm pro Cu 22x1	m	20,000	36,60	732,00
VV			20,0		20,000		
VV			Součet		20,000		
12	K	733390104d	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi tl.20 mm pro Cu 28x1	m	13,000	56,12	729,56
VV			13,0		13,000		
VV			Součet		13,000		
13	K	733390104e	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi tl.20 mm pro Cu 35x1,5	m	10,000	70,76	707,60
VV			10,0		10,000		
VV			Součet		10,000		
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	54,000	32,94	1 778,76
VV			1,5+9,5+20,0+13,0+10,0		54,000		
VV			Součet		54,000		
15	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,064	1 220,00	78,08
D	734		Ústřední vytápění - armatury				5 477,80
16	K	734-003	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový plnopřítokový páčka DN25	ks	2,000	248,88	497,76
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
17	K	734-004	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový plnopřítokový páčka DN32	ks	2,000	824,72	1 649,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
18	K	734-005	D+MTŽ filtr závitový DN32, nerezová vložka	ks	1,000	387,96	387,96
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	734-006	D+MTŽ vypouštěcí kulový závitový kohout, páčka DN15	ks	7,000	183,00	1 281,00
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
20	K	734-007	D+MTŽ automatický odvzdušňovací ventil DN10	ks	6,000	274,50	1 647,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
21	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,012	1 220,00	14,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka
Objekt: 04770003a.1 - ÚT - ostatní - položky mimo soustavu URS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:		IČ:	63729521
	spolek Jasněnka, o.z.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	285 97 168
	VHH stavební a obchodní s.r.o.	DIČ:	CZ28597168
Projektant:		IČ:	27831132
	SPZ DESIGN s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Petr Zavadil	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 096 410,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 096 410,95	21,00%	230 246,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 326 657,25

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770003a.1 - ÚT - ostatní - položky mimo soustavu URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 096 410,95
PSV - Práce a dodávky PSV	1 096 410,95
730 - Ústřední vytápění	67 405,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	550 566,48
734 - Ústřední vytápění - armatury	96 102,45
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	382 337,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770003a.1 - ÚT - ostatní - položky mimo soustavu URS

Místo: Uničov Datum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z. Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 096 410,95

D PSV Práce a dodávky PSV 1 096 410,95

D 730 Ústřední vytápění 67 405,00

1	K	730-01	Zednické přípomocce - sekání drážek, bourání prostupů , zapravení prostupů a drážek vč.materiálu	hod	115,000	549,00	63 135,00
2	K	730-02	Zednické přípomocce - pomocné lešení	soub.	1,000	4 270,00	4 270,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 550 566,48

12	K	733-004	DMTŽ stávajících rozvodů ÚT vč.armatur, těles radiátorů 70ks, plynových kotlů 2ks, rozvodů 550m	soub.	1,000	51 240,00	51 240,00
13	K	733-050	Manipulace se sutí, odvoz a likvidace demontovaného materiálu ÚT ekologickým způsobem	soub.	1,000	6 100,00	6 100,00
3	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 vč.měděných fitinek	m	537,500	552,66	297 054,75

VV 537,5 537,500

VV Součet 537,500

4	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 vč.měděných fitinek	m	69,500	624,64	43 412,48
VV			69,5		69,500		
VV			Součet		69,500		

5	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 vč.měděných fitinek	m	97,000	688,08	66 743,76
VV			97,0		97,000		
VV			Součet		97,000		

6	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1 vč.měděných fitinek	m	49,000	849,12	41 606,88
VV			49,0		49,000		
VV			Součet		49,000		

11	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	753,000	32,94	24 803,82
VV			537,5+69,5+97,0+49,0		753,000		
VV			Součet		753,000		

7	K	733390104a	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubiciemi tl.10 mm pro Cu 15x1	m	461,500	24,40	11 260,60
VV			461,5		461,500		
VV			Součet		461,500		

8	K	733390104b	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubiciemi tl.10 mm pro Cu 18x1	m	43,500	24,40	1 061,40
VV			43,5		43,500		
VV			Součet		43,500		

9	K	733390104c	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubiciemi tl.15 mm pro Cu 22x1	m	97,000	36,60	3 550,20
VV			97,0		97,000		
VV			Součet		97,000		

10	K	733390104d	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubiciemi tl.20 mm pro Cu 28x1	m	49,000	56,12	2 749,88
VV			49,0		49,000		
VV			Součet		49,000		

14	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,537	1 830,00	982,71
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

D 734 Ústřední vytápění - armatury 96 102,45

15	K	734-001	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový plnopřtokový páčka DN15	ks	4,000	24,40	97,60
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		

16	K	734-002	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový plnopřtokový páčka DN20	ks	10,000	411,14	4 111,40
VV			10		10,000		
VV			Součet		10,000		

17	K	734-006	D+MTŽ vypouštěcí kulový závitový kohout, páčka DN15	ks	16,000	183,00	2 928,00
----	---	---------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
18	K	734-013	D+MTŽ přípojovací kus otopného žebře	ks	1,000	2 755,98	2 755,98
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	734-014	D+MTŽ dvojité přípojovací rohové šroubení 1/2" x 3/4", dvoutrubková soustava	ks	78,000	427,00	33 306,00
	VV		78		78,000		
	VV		Součet		78,000		
20	K	734-015	D+MTŽ dvojité přípojovací přímé šroubení 1/2" x 3/4", dvoutrubková soustava	ks	10,000	427,00	4 270,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
21	K	734-016	D+MTŽ termostatický ventil s ponornou trubicí, 3/4"x1/2"	ks	1,000	1 860,50	1 860,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	734-018	D+MTŽ svorkové šroubení 3/4"	ks	176,000	97,60	17 177,60
	VV		176		176,000		
	VV		Součet		176,000		
23	K	734-019	D+MTŽ termostatická kapalinová hlavice	ks	88,000	335,50	29 524,00
	VV		88		88,000		
	VV		Součet		88,000		
24	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,039	1 830,00	71,37
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							382 337,02
26	K	735152235	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/800mm výkon 566 W	kus	5,000	4 006,48	20 032,40
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
25	K	735152251	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400mm výkon 343 W	kus	1,000	3 487,98	3 487,98
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W	kus	2,000	3 749,06	7 498,12
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
28	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600mm výkon 601 W	kus	3,000	4 106,52	12 319,56
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
29	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700mm výkon 701 W	kus	4,000	4 283,42	17 133,68
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
30	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 802 W	kus	15,000	4 462,76	66 941,40
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
31	K	735152276	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900mm výkon 902 W	kus	11,000	4 637,22	51 009,42
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
32	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	3,000	4 817,78	14 453,34
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
33	K	735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	4,000	5 171,58	20 686,32
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
34	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	3,000	5 529,04	16 587,12
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
35	K	735152449	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/700 mm výkon 647 W	kus	10,000	4 565,24	45 652,40
	VV		10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		10,000		
36	K	735152450	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/800 mm výkon 759 W	kus	4,000	4 749,46	18 997,84
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
37	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	1,000	4 900,74	4 900,74
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
38	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	3,000	5 137,42	15 412,26
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
39	K	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 W	kus	2,000	5 605,90	11 211,80
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
40	K	735152488	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 700/600 mm výkon 815 W	kus	1,000	5 310,66	5 310,66
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
41	K	735152489	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 700/900 mm výkon 902 W	kus	4,000	6 156,12	24 624,48
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
42	K	735152574	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700mm výkon 1175 W	kus	2,000	5 555,88	11 111,76
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
43	K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W	kus	1,000	6 126,84	6 126,84
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
44	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	793,00	793,00
VV			"600x1500" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
45	M	54153024	<i>těleso trubkové přímotopné 1500x600mm 500W</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 322,86</i>	<i>5 322,86</i>
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
46	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	1,488	1 830,00	2 723,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka
Objekt: 04770003a.2 - ÚT - ostatní - položky mimo soustavu URS

KSO:
Místo: Uničov

Zadavatel:
spolek Jasněnka, o.z.

Uchazeč:
VHH stavební a obchodní s.r.o.

Projektant:
SPZ DESIGN s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Petr Zavadil

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2024

IČ:
DIČ: 63729521

IČ:
DIČ: 285 97 168
CZ28597168

IČ:
DIČ: 27831132

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		310 355,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	310 355,80	21,00%	65 174,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	375 530,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770003a.2 - ÚT - ostatní - položky mimo soustavu URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	310 355,80
PSV - Práce a dodávky PSV	310 355,80
731 - Ústřední vytápění - kotelny	210 803,80
732 - Ústřední vytápění - strojovny	91 012,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	8 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770003a.2 - ÚT - ostatní - položky mimo soustavu URS

Místo: Uničov Datum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z. Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 310 355,80

D PSV Práce a dodávky PSV 310 355,80

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 210 803,80

1	K	731-001	D+MTŽ plynový kondenzační kotel, výkon 7,7-37,1kW, zemní plyn, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba 10l, ekvitermní regulace	kpl.	1,000	72 325,26	72 325,26
2	K	731-002	D+MTŽ koaxiální svislé odkouření d60/100 nad šikmou střechu (koax.trubka 2m - 4x, 0,5m - 2x, koleno 90 - 1x, střešní komínek)	sada	1,000	22 570,00	22 570,00
3	K	731-004	D+MTŽ ekvitermní regulace vč. čidel	soub.	1,000	6 644,12	6 644,12
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
4	K	731-005	D+MTŽ modul cirkulace VR40	soub.	1,000	6 222,00	6 222,00
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
5	K	731-006	D+MTŽ vzdálení správa (internet, mobil)	soub.	1,000	5 307,00	5 307,00
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
6	K	731-007	D+MTŽ rozšiřovací sada pro dva směšované ropné okruhy	soub.	1,000	4 457,88	4 457,88
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
7	K	731-008	D+MTŽ detektor kouře teplotní detekcí požáru, autonomní	soub.	1,000	5 026,40	5 026,40
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
8	K	731-009	D+MTŽ kombinovaný rozdělovač, 2 okruhy	soub.	1,000	6 476,98	6 476,98
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
9	K	731-010	D+MTŽ anuloid, průtok 2m3/h	soub.	1,000	8 930,40	8 930,40
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
10	K	731-011	D+MTŽ zásobníkový ohřívač, objem 200l, jedna topná vložka	soub.	1,000	29 509,36	29 509,36
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
11	K	731-012	D+MTŽ tlaková expanzní nádoba, objem 35l	soub.	1,000	4 294,40	4 294,40
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
12	K	731-014	Vypuštění systému	soub.	1,000	1 830,00	1 830,00
13	K	731-015	Napuštění systému upravenou vodou	soub.	1,000	4 270,00	4 270,00
14	K	731-016	Revize	soub.	1,000	3 050,00	3 050,00
15	K	731-017	Topná a tlaková zkouška	hod	48,000	549,00	26 352,00
VV		48			48,000		
VV		Součet			48,000		
16	K	731-018	Uvedení kotle do 25kW do provozu a zaškolení obsluhy	soub.	1,000	3 050,00	3 050,00
17	K	731-020	D+MTŽ orientačních štítků	ks	20,000	24,40	488,00
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				91 012,00
18	K	732-001	D+MTŽ čerpadlová směšovací stanice 1", oběhové čerpadlo, trojcestný směšovač, armatury	ks	2,000	44 286,00	88 572,00
19	K	732-013	D+MTŽ drobný spojovací a kotevní materiál	ks	1,000	2 440,00	2 440,00
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				8 540,00
20	K	733-004	DMTŽ kotelny - armatur, plynových kotlů 2ks, rozvodů 50m	soub.	1,000	5 490,00	5 490,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	733-050	Manipulace se sutí, odvoz a likvidace demontovaného materiálu ÚT ekologickým způsobem	soub.	1,000	3 050,00	3 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770004.1 - Elektroinstalace 1.PP - energetická zóna - položky mimo soustavu URS

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 22.07.2024

Zadavatel:

spolek Jasněnka, o.z.

IČ:

63729521

DIČ:

Uchazeč:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

285 97 168

DIČ:

CZ28597168

Projektant:

SPZ DESIGN s.r.o.

IČ:

27831132

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Zavadil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		190 063,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	190 063,80	21,00%	39 913,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	229 977,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770004.1 - Elektroinstalace 1.PP - energetická zóna - položky mimo soustavu URS

Místo: UničovDatum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z.Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o.Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	190 063,80
M - Práce a dodávky M	190 063,80
21-M - Elektromontáže	190 063,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770004.1 - Elektroinstalace 1.PP - energetická zóna - položky mimo soustavu URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 190 063,80

D M Práce a dodávky M 190 063,80

D 21-M Elektromontáže 190 063,80

1	K	210-036	spojovací materiál elektroinstalační	kus	55,000	48,80	2 684,00
	VV		55		55,000		
	VV		Součet		55,000		
2	K	210-037	spojovací materiál mechanický	kus	55,000	61,00	3 355,00
	VV		55		55,000		
	VV		Součet		55,000		
3	K	210-039c	svítidlo - prachotěsné LED svítidlo, opálový PC kryt, IK08, 1x LED, 19W, 2500lm, Ra80, 4000K	kus	51,000	1 805,60	92 085,60
	VV		51		51,000		
	VV		Součet		51,000		
4	K	210-039e	nouzové osvětlení - LED vestavné svítidlo 2W, světelný tok 160lm, pro vnitřní prostory, studené bílé světlo 6000K, signální svítidlo "nouzový východ" s rozptylným paprskem, s vnitřní dobíjecí lithiovou baterií	kus	4,000	3 281,80	13 127,20
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
5	K	210-143	elektromontážní práce	hod	40,000	549,00	21 960,00
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
6	K	210-144	elektrorevize DR	hod	2,000	976,00	1 952,00
	VV		2		2,000		
7	K	210-147	DMTŽ stávajících rozvodů elektroinstalace a přístrojů vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku	hod	100,000	549,00	54 900,00
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770004a.1 - Elektroinstalace 1.PP+2.NP - ostatní - položky mimo soustavu URS

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 22.07.2024

Zadavatel:

spolek Jasněnka, o.z.

IČ:

63729521

DIČ:

Uchazeč:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

285 97 168

DIČ:

CZ28597168

Projektant:

SPZ DESIGN s.r.o.

IČ:

27831132

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Zavadil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 195 080,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 195 080,48	21,00%	250 966,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 446 047,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770004a.1 - Elektroinstalace 1.PP+2.NP - ostatní - položky mimo soustavu URS

Místo: UničovDatum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z.Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o.Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 195 080,48
M - Práce a dodávky M	1 195 080,48
21-M - Elektromontáže	1 195 080,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770004a.1 - Elektroinstalace 1.PP+2.NP - ostatní - položky mimo soustavu URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 195 080,48

D M Práce a dodávky M 1 195 080,48

D 21-M Elektromontáže 1 195 080,48

1	K	210-001	rozvodnice RH1 + výbava	kus	1,000	67 832,00	67 832,00
2	K	210-001a	rozvodnice RPP2 + výbava	kus	1,000	50 142,00	50 142,00
3	K	210-001b	rozvodnice RPK + výbava	kus	1,000	31 964,00	31 964,00
4	K	210-001c	rozvodnice RPS + výbava	kus	1,000	40 748,00	40 748,00
5	K	210-017	kabel CYKY 3O1,5	m	450,000	20,25	9 112,50
VV		450			450,000		
6	K	210-018	kabek CYKY 4x3,5	m	85,000	59,78	5 081,30
VV		85			85,000		
7	K	210-019	kabek CYKY 5J2,5	m	190,000	52,09	9 897,10
VV		190			190,000		
8	K	210-020	kabek CYKY 3J2,5	m	2 090,000	31,72	66 294,80
VV		2090			2 090,000		
9	K	210-021	kabek CYKY 3J1,5	m	1 300,000	20,25	26 325,00
VV		1300			1 300,000		
10	K	210-027	dvouzásuvka	kus	52,000	230,58	11 990,16
VV		52			52,000		
11	K	210-030	vypínač (jednopólový/dvoupólový)	kus	25,000	352,95	8 823,75
VV		25			25,000		
12	K	210-035	krabice standard	kus	77,000	11,71	901,67
VV		77			77,000		
13	K	210-036	spojovací materiál elektroinstalační	kus	545,000	48,80	26 596,00
VV		545			545,000		
14	K	210-037	spojovací materiál mechanický	kus	345,000	61,00	21 045,00
VV		345			345,000		
15	K	210-039a	svítidlo - přisazené LED svítidlo, opálpvý PMMA kryt,průměr 285mm,1x LED,20W,2000lm,Ra80,4000K	kus	6,000	3 452,60	20 715,60
VV		6			6,000		
16	K	210-039b	svítidlo - přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt,1x LED,33W,4200lm,Ra80,4000K	kus	42,000	3 367,20	141 422,40
VV		42			42,000		
17	K	210-039e	nouzové osvětlení - LED vestavné svítidlo 2W,světelný tok 160lm,pro vnitřní prostory,studené bílé světlo 6000K, signální svítidlo "nouzový východ" s rozptýlným paprskem, s vnitřní dobíjecí lithiovou baterií	kus	4,000	3 281,80	13 127,20
VV		4			4,000		
18	K	210-143	elektromontážní práce	hod	860,000	549,00	472 140,00
VV		860			860,000		
19	K	210-144	elektrorevize DR	hod	12,000	976,00	11 712,00
VV		12			12,000		
20	K	210-146	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů a jejich zapravení vč.materiálu	hod	200,000	549,00	109 800,00
VV		200			200,000		
21	K	210-147	DMTŽ stávajících rozvodů elektorinstalace a přístrojů vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku	hod	60,000	549,00	32 940,00
VV		60			60,000		
22	K	210-148	DMTŽ stávajících svodů hromosvodu vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku	hod	30,000	549,00	16 470,00
VV		30			30,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770005.1 - Elektroinstalace 1.NP - energetická zóna - položky mimo soustavu URS

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 22.07.2024

Zadavatel:

spolek Jasněnka, o.z.

IČ:

63729521

DIČ:

Uchazeč:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

285 97 168

DIČ:

CZ28597168

Projektant:

SPZ DESIGN s.r.o.

IČ:

27831132

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Zavadil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			502 652,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	502 652,20	21,00%	105 556,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			608 209,16
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770005.1 - Elektroinstalace 1.NP - energetická zóna - položky mimo soustavu URS

Místo: UničovDatum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z.Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o.Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	502 652,20
M - Práce a dodávky M	502 652,20
21-M - Elektromontáže	502 652,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770005.1 - Elektroinstalace 1.NP - energetická zóna - položky mimo soustavu URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 502 652,20

D M Práce a dodávky M 502 652,20

D 21-M Elektromontáže 502 652,20

1	K	210-036	spojovací materiál elektroinstalační	kus	112,000	48,80	5 465,60
	VV		112		112,000		
	VV		Součet		112,000		
2	K	210-037	spojovací materiál mechanický	kus	112,000	61,00	6 832,00
	VV		112		112,000		
	VV		Součet		112,000		
3	K	210-039	svítidlo - přisazené LED svítidlo, 1x LED, 33W, Ra80, 4200lm,4000K, mikroprizmový kryt	kus	62,000	3 367,20	208 766,40
	VV		62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
4	K	210-039a	svítidlo - přisazené LED svítidlo, opálpvý PMMA kryt,průměr 285mm,1x LED,20W,2000lm,Ra80,4000K	kus	25,000	3 452,60	86 315,00
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
5	K	210-039d	svítidlo - LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt,IKO08,1x LED,19W,2500lm,Ra80,4000K	kus	17,000	4 660,40	79 226,80
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
6	K	210-039e	nouzové osvětlení - LED vestavné svítidlo 2W,světelný tok 160lm,pro vnitřční prostory,studené bílé světlo 6000K, signální svítidlo "nouzový východ" s rozptýlným paprskem, s vnitřní dobíjecí lithiovou baterií	kus	8,000	3 281,80	26 254,40
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
7	K	210-143	elektromontážní práce	hod	140,000	549,00	76 860,00
	VV		140		140,000		
	VV		Součet		140,000		
8	K	210-144	elektrorevize DR	hod	2,000	976,00	1 952,00
	VV		2		2,000		
9	K	210-147	DMTŽ stávajících svítidel vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku	hod	20,000	549,00	10 980,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770005a.1 - Elektroinstalace 1.NP - ostatní - položky mimo soustavu
URS

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 22.07.2024

Zadavatel:

spolek Jasněnka, o.z.

IČ:

63729521

DIČ:

Uchazeč:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

285 97 168

DIČ:

CZ28597168

Projektant:

SPZ DESIGN s.r.o.

IČ:

27831132

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Zavadil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

662 125,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	662 125,22	21,00%	139 046,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

801 171,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770005a.1 - Elektroinstalace 1.NP - ostatní - položky mimo soustavu
URS

Místo: UničovDatum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z.Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o.Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	662 125,22
M - Práce a dodávky M	662 125,22
21-M - Elektromontáže	662 125,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770005a.1 - Elektroinstalace 1.NP - ostatní - položky mimo soustavu
URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 662 125,22

D M Práce a dodávky M 662 125,22

D 21-M Elektromontáže 662 125,22

1	K	210-001d	rozvodnice HLR1 + výbava	kus	1,000	78 324,00	78 324,00
2	K	210-017	kkabel CYKY 3O1,5	m	300,000	20,25	6 075,00
	vv		300		300,000		
3	K	210-018	kabek CYKY 4x3,5	m	70,000	59,78	4 184,60
	vv		70		70,000		
4	K	210-019	kabek CYKY 5J2,5	m	160,000	52,09	8 334,40
	vv		160		160,000		
5	K	210-020	kabek CYKY 3J2,5	m	1 420,000	31,72	45 042,40
	vv		1420		1 420,000		
6	K	210-021	kabek CYKY 3J1,5	m	990,000	20,25	20 047,50
	vv		990		990,000		
7	K	210-027	dvouzásuvka	kus	64,000	230,58	14 757,12
	vv		64		64,000		
8	K	210-028	zásuvka	kus	18,000	222,41	4 003,38
	vv		18		18,000		
9	K	210-029	zásuvka IP44	kus	1,000	300,12	300,12
	vv		1		1,000		
10	K	210-030	vypínač (jednopólový/dvoupólový)	kus	62,000	352,95	21 882,90
	vv		62		62,000		
11	K	210-035	krabice standard	kus	144,000	11,71	1 686,24
	vv		144		144,000		
12	K	210-035a	krabice IP44	kus	1,000	85,16	85,16
	vv		1		1,000		
13	K	210-036	spojovací materiál elektroinstalační	kus	288,000	48,80	14 054,40
	vv		288		288,000		
	vv		Součet		288,000		
14	K	210-037	spojovací materiál mechanický	kus	88,000	61,00	5 368,00
	vv		88		88,000		
	vv		Součet		88,000		
15	K	210-143	elektromontážní práce	hod	600,000	549,00	329 400,00
	vv		600		600,000		
16	K	210-144	elektrorevize DR	hod	10,000	976,00	9 760,00
	vv		10		10,000		
17	K	210-146	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů a jejich zapravení vč.materiálu	hod	160,000	549,00	87 840,00
	vv		160		160,000		
18	K	210-147	DMTŽ stávajících rozvodů elektorinstalace a přístrojů vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku	hod	20,000	549,00	10 980,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka
Objekt:
04770006.1 - Hromosvod - položky mimo soustavu URS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:		IČ:	63729521
	spolek Jasněnka, o.z.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	285 97 168
	VHH stavební a obchodní s.r.o.	DIČ:	CZ28597168
Projektant:		IČ:	27831132
	SPZ DESIGN s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Petr Zavadil	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		394 213,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	394 213,48	21,00%	82 784,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	476 998,31

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770006.1 - Hromosvod - položky mimo soustavu URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	394 213,48
PSV - Práce a dodávky PSV	394 213,48
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	394 213,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770006.1 - Hromosvod - položky mimo soustavu URS

Místo: Uničov Datum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z. Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 394 213,48

D PSV Práce a dodávky PSV 394 213,48

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 394 213,48

1	K	032002000	Příprava staveniště pro práce na hromosvodu	hod	4,000	427,00	1 708,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2	K	041002000	Spolupráce a koordinace s realizací zateplení při práci na hromosvodu	hod	4,000	427,00	1 708,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
3	K	042002000	Revize hromosvodu	hod	12,000	427,00	5 124,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
4	K	049002000	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,000	427,00	1 281,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
5	K	079002000	Příplatek za práce ve výškách na hromosvodu	hod	16,000	427,00	6 832,00
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
6	K	580106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	10,000	122,00	1 220,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
7	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	100,000	152,50	15 250,00
	VV		100,0		100,000		
	VV		Součet		100,000		
8	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	100,000	79,30	7 930,00
9	K	742811140	Montáž svorkovnice HOP	kus	10,000	610,00	6 100,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
10	K	743-001	Zemní práce pro uložení zemnicího pásku a osazení zemnice - výkop rýhy, zásyp rýhy	m	100,000	305,00	30 500,00
	VV		100,0		100,000		
	VV		Součet		100,000		
11	K	743-148	DMTŽ stávajících svodů hromosvodu vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku	hod	30,000	469,70	14 091,00
12	K	743621110.1	Montáž drát nebo lano hromosvodné D do 10 mm	m	800,000	176,90	141 520,00
	VV		800		800,000		
	VV		Součet		800,000		
13	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn (0,62kg/m)	kg	500,960	67,10	33 614,42
	VV		800,0*0,62*1,01		500,960		
	VV		Součet		500,960		
14	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	63,000	52,46	3 304,98
	VV		"SS" 42		42,000		
	VV		"SP1" 21		21,000		
	VV		Součet		63,000		
15	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	42,000	18,30	768,60
	VV		42		42,000		
	VV		Součet		42,000		
16	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	21,000	26,84	563,64
	VV		21		21,000		
	VV		Součet		21,000		
17	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	44,000	64,66	2 845,04
	VV		"SZ" 10		10,000		
	VV		"svorka odbočovací" 34		34,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		44,000		
18	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	10,000	59,78	597,80
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
19	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	34,000	68,32	2 322,88
	VV		34		34,000		
	VV		Součet		34,000		
20	K	7436231001	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdiva	kus	80,000	42,70	3 416,00
	VV		8*10		80,000		
	VV		Součet		80,000		
21	M	354414150.1	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 290 mm	kus	80,000	37,82	3 025,60
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
22	K	74362310011	Montáž vedení hromosvodné-podpěra na šikmém střeše	kus	197,000	42,70	8 411,90
	VV		197		197,000		
	VV		Součet		197,000		
23	M	354415600	podpěra vedení FeZn na šikmém střeše 110 mm	kus	197,000	63,44	12 497,68
	VV		197		197,000		
	VV		Součet		197,000		
24	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	10,000	418,46	4 184,60
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
25	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	10,000	189,10	1 891,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
26	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	20,000	46,36	927,20
	VV		2*10		20,000		
	VV		Součet		20,000		
27	K	743624300	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	143,000	108,58	15 526,94
	VV		143		143,000		
	VV		Součet		143,000		
28	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	10,000	12,20	122,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
29	M	562890200	číslo a písmeno orientační z plastu - označovací štítek	kus	10,000	12,20	122,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
30	K	743631400	Montáž tyč jímací délky do 2 m	kus	7,000	3 525,80	24 680,60
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
31	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000 mm FeZn	kus	7,000	1 561,60	10 931,20
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
32	K	743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	10,000	555,10	5 551,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
33	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	10,000	429,44	4 294,40
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
34	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	70,000	305,00	21 350,00
	VV		"DMTŽ stáv. hromosvodu" 10		10,000		
	VV		"MTŽ nového hromosvodu" 60		60,000		
	VV		Součet		70,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:

04770007.1 - FVE 9,84kWp fotovoltaického zdroje na střechu - položky mimo soustavu URS

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 22.07.2024

Zadavatel:

spolek Jasněnka, o.z.

IČ:

63729521

DIČ:

Uchazeč:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

285 97 168

DIČ:

CZ28597168

Projektant:

SPZ DESIGN s.r.o.

IČ:

27831132

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Zavadil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		534 656,46	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	534 656,46	21,00%	112 277,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	646 934,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka	
Objekt:		04770007.1 - FVE 9,84kWp fotovoltaického zdroje na střechu - položky mimo soustavu URS	
Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		534 656,46	
04-M - Fotovoltaika		534 656,46	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770007.1 - FVE 9,84kWp fotovoltaického zdroje na střechu - položky mimo soustavu URS

Místo: UničovDatum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z.Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o.Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

534 656,46

D		04-M	Fotovoltaika	534 656,46			
1	K	Pol1	Měnič 10,5kW DC/AC + AC/DC	ks	1,000	53 582,40	53 582,40
7	K	Pol10	Kabel CYKY 5x6 - přesná specifikace viz PD FVE	m	10,000	164,70	1 647,00
8	K	Pol11	Kabel CYKY 5x4 - přesná specifikace viz PD FVE	m	20,000	113,46	2 269,20
9	K	Pol12	Kabel CYKY 5x1,5 - přesná specifikace viz PD FVE	m	2,000	41,48	82,96
10	K	Pol13	Kabel UTP cat 5 PVC - přesná specifikace viz PD FVE	m	10,000	17,08	170,80
11	K	Pol14	CYA 6zž - přesná specifikace viz PD FVE	m	5,000	40,26	201,30
12	K	Pol15	CYA 16 zž - přesná specifikace viz PD FVE	m	30,000	48,80	1 464,00
13	K	Pol16	HOP svorkovnice s krytem	ks	1,000	317,20	317,20
14	K	Pol17	Rozvaděč FVE AC - přesná specifikace viz PD FVE	kpl	1,000	14 640,00	14 640,00
15	K	Pol18	Rozvaděč FVE DC s přepětovou ochranou - přesná specifikace viz PD FVE	kpl	1,000	7 320,00	7 320,00
16	K	Pol19	úprava rozvaděče elektroměrový upravený pro FVE - přesná specifikace viz PD FVE	kpl	1,000	7 320,00	7 320,00
2	K	Pol2	Baterie nehořlavé,nevýbušné - přesná specifikace viz PD FVE	ks	4,000	32 208,00	128 832,00
17	K	Pol20	Kotevní, nosný a spojovací materiál	kpl	1,000	36 600,00	36 600,00
18	K	Pol21	Montáž	kpl	1,000	65 880,00	65 880,00
19	K	Pol22	Doprava	kpl	1,000	2 928,00	2 928,00
20	K	Pol23	Plošina, výtah, lešení	kpl	1,000	4 392,00	4 392,00
21	K	Pol24	Hromosvod, pospojování	kpl	1,000	43 920,00	43 920,00
22	K	Pol25	Revize	kpl	1,000	3 513,60	3 513,60
23	K	Pol26	Stavební přípomoc	kpl	1,000	14 640,00	14 640,00
3	K	Pol4	FV panely 410Wp - přesná specifikace viz PD FVE	ks	24,000	2 989,00	71 736,00
4	K	Pol5	Rozvaděč R-DC vč. výzbroje - přesná specifikace viz PD FVE	ks	1,000	36 600,00	36 600,00
5	K	Pol8	Konstrukční systém pultová střecha - přesná specifikace viz PD FVE	kpl	24,000	1 220,00	29 280,00
6	K	Pol9	DC kabely,konektory - přesná specifikace viz PD FVE	kpl	1,000	7 320,00	7 320,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka
Objekt:
04770008.1 - VZT - položky mimo soustavu URS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:		IČ:	63729521
	spolek Jasněnka, o.z.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	285 97 168
	VHH stavební a obchodní s.r.o.	DIČ:	CZ28597168
Projektant:		IČ:	27831132
	SPZ DESIGN s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Petr Zavadil	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			939 171,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	939 171,86	21,00%	197 226,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 136 397,95

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: **04770008.1 - VZT - položky mimo soustavu URS**

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	939 171,86
M - Práce a dodávky M	939 171,86
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	939 171,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770008.1 - VZT - položky mimo soustavu URS

Místo: Uničov Datum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z. Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							939 171,86
D	M		Práce a dodávky M				939 171,86
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				939 171,86
1	K	240-001	D+MTŽ rekup.VZT jednotka, vnitřní prov. 11/0-přívody zleva, max.průtok 850m3/h, účinnost rekup.93%,min.účinnost zima 89%, el.příkon 380W/230V + 600W el.dohříváč, regulace vč.doplňk.zaříz - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	soub.	2,000	200 907,16	401 814,32
vv			2		2,000		
vv			Součet		2,000		
2	K	240-001a	D+MTŽ rekup.VZT jednotka, vnitřní prov. 10/0-přívody zprava, max.průtok 850m3/h, účinnost rekup.93%,min.účinnost zima 89%, el.příkon 380W/230V + 600W el.dohříváč, regulace vč.doplňk.zaříz - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	soub.	2,000	200 904,72	401 809,44
vv			2		2,000		
vv			Součet		2,000		
3	K	240-002	D+MTŽ vertikální speciální žaluzie - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	kus	4,000	6 135,38	24 541,52
vv			4		4,000		
vv			Součet		4,000		
4	K	240-002a	D+MTŽ potrubní přípoj D280, pozink.plech, 0,5m - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	kus	8,000	1 002,84	8 022,72
vv			8		8,000		
vv			Součet		8,000		
5	K	240-003	D+MTŽ radiální ventilátor d100, výkon 75-130m3/h, 29W/230V, integrovaný časový spínač a zpětná klapka - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	kussoub.	2,000	5 896,26	11 792,52
vv			2		2,000		
vv			Součet		2,000		
6	K	240-003a	D+MTŽ kychyňský odsavač par, š=600mm, výkon 110-178m3/h, tříotáčková regulace, osvětlení, instalace pod kuch.skříňku, zadní a boční odtah d100, horní odtah d120, zpětná klapka, skleněný náběh, kovtuk.filtry - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	kus.	2,000	4 595,74	9 191,48
7	K	240-004	D+MTŽ výfuková hlavice, napojení d125 - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	soub.	2,000	2 182,58	4 365,16
vv			2		2,000		
vv			Součet		2,000		
8	K	240-005	D+MTŽ výfuková hlavice, napojení d100 - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	soub.	1,000	2 109,38	2 109,38
vv			1		1,000		
vv			Součet		1,000		
9	K	240-086	D+MTŽ potrubí Spiro z oboustranně pozin.plechu,potrubí vnitřní spojky, tvarové díly vnější spojky - odbočka dvojité OBD d100-d100-d100 - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	ks	1,000	459,94	459,94
vv			1		1,000		
vv			Součet		1,000		
10	K	240-095	D+MTŽ potrubí Spiro z oboustranně pozin.plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2. Spojování potrubí vnitřními spojkami, tvarové díly vnější spojky - trouba Spiro d100 - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	m	2,000	204,96	409,92
vv			2,0		2,000		
vv			Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	240-096	D+MTŽ potrubí Spiro z oboustranně pozin.plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2. Spojování potrubí vnitřními spojkami, tvarové díly vnější spojky - trouba Spiro d125 - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	m	5,000	250,10	1 250,50
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
12	K	240-097	D+MTŽ potrubí Spiro z oboustranně pozin.plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2. Spojování potrubí vnitřními spojkami, tvarové díly vnější spojky - spojka Spiro d100 - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	m	1,000	48,80	48,80
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	240-098	D+MTŽ potrubí Spiro z oboustranně pozin.plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2. Spojování potrubí vnitřními spojkami, tvarové díly vnější spojky - spojka Spiro d125 - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	m	4,000	53,68	214,72
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
14	K	240-104	D+MTŽ flexibilní Al potrubí, laminátová Al hadice d100 - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	m	0,500	82,96	41,48
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
15	K	240-105	D+MTŽ flexibilní potrubí zpevněný Al laminát d280, tepelná izolace 25mm, d280mm - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	m	8,000	645,38	5 163,04
	VV		8,0		8,000		
	VV		Součet		8,000		
16	K	240-112	D+MTŽ tepelná izolační rohož tl.50 mm (izolace potrubí na půdě) - přesná specifikace viz soupis materiálu VZT	m2	1,000	707,60	707,60
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	240-121	Doprava materiálu	soub.	1,000	29 275,12	29 275,12
18	K	240-122	Funkční a provozní zkoušky VZT zařízení, seřízení	kpl.	1,000	13 554,20	13 554,20
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	240-123	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek	kpl.	50,000	488,00	24 400,00

Stavba:
Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt:
04770009 - Dešťová kanalizace

Zadavatel:
spolek Jasněnka, o.z.

Uchazeč:
VHH stavební a obchodní s.r.o.

Projektant:
SPZ DESIGN s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Petr Zavadil

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2024

IČ: 63729521
DIČ:

IČ: 285 97 168
DIČ: CZ28597168

IČ: 27831132
DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			555 743,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	555 743,69	21,00%	116 706,17
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	672 449,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: **04770009 - Dešťová kanalizace**

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	555 743,69
HSV - Práce a dodávky HSV	548 045,49
1 - Zemní práce	199 844,42
4 - Vodorovné konstrukce	44 597,10
5 - Komunikace pozemní	143 814,39
8 - Trubní vedení	83 753,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 208,37
998 - Přesun hmot	54 827,36
PSV - Práce a dodávky PSV	7 698,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 698,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770009 - Dešťová kanalizace

Místo: Uničov Datum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z. Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 555 743,69

D HSV Práce a dodávky HSV 548 045,49

D 1 Zemní práce 199 844,42

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	218,000	85,40	18 617,20
	VV		"větev A" 42,0*2,4		100,800		
	VV		14,7*0,6		8,820		
	VV		"větev B" 43,7*2,4		104,880		
	VV		"jímky" (6,4-2,4-3,0)*1,0		1,000		
	VV		2,5*1,0		2,500		
	VV		Součet		218,000		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	11,900	97,60	1 161,44
	VV		2,0+2,5+5,4+2,0		11,900		
	VV		Součet		11,900		
3	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	87,802	427,00	37 491,45
	VV		"jímky"				
	VV		4,2*4,7*2,69		53,101		
	VV		6,7*1,0*2,69*0,5*2		18,023		
	VV		6,2*1,0*2,69*0,5*2		16,678		
	VV		Součet		87,802		
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,723	427,00	19 950,72
	VV		"větev A" 40,5*0,6*(0,6+1,2)*0,5		21,870		
	VV		1,5*0,6*(0,55+0,6)*0,5		0,518		
	VV		1,5*0,6*(0,6+1,17)*0,5		0,797		
	VV		"větev B" 42,2*0,6*(0,6+1,2)*0,5		22,788		
	VV		1,0*0,6*(0,55+0,6)*0,5		0,345		
	VV		1,0*0,6*(0,6+0,75)*0,5		0,405		
	VV		Součet		46,723		
5	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	29,155	793,00	23 119,92
	VV		"větev A" 14,0*1,0*(2,015+2,15)*0,5		29,155		
	VV		Součet		29,155		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,307	130,81	4 880,13
7	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	45,761	183,00	8 374,26
	VV		"výkopek k zásypu+ornice"				
	VV		45,761		45,761		
	VV		Součet		45,761		
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	37,307	183,00	6 827,18
	VV		30,645		30,645		
	VV		6,662		6,662		
	VV		Součet		37,307		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	37,307	36,60	1 365,44
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	69,018	305,00	21 050,49
	VV		37,307*1,85		69,018		
	VV		Součet		69,018		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,761	195,20	8 932,55
	VV		"větev A" 40,5*0,6*((0,6+1,2)*0,5-0,1-0,46-0,25)		2,187		
	VV		1,5*0,6*((0,55+0,6)*0,5-0,1-0,46-0,25)		-0,212		
	VV		1,5*0,6*((0,6+1,17)*0,5-0,1-0,46-0,25)		0,068		
	VV		"větev A" 14,0*1,0*((2,015+2,15)*0,5-0,1-0,46-0,25)		17,815		
	VV		"větev B" 42,2*0,6*((0,6+1,2)*0,5-0,1+0,46-0,25)		25,573		
	VV		1,0*0,6*((0,55+0,6)*0,5-0,1+0,46-0,25)		0,411		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,0*0,6*((0,6+0,75)*0,5-0,1-0,46-0,25)		-0,081		
	VV		Součet		45,761		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,645	183,00	5 608,04
	VV		"větev A" 40,5*0,6*0,46		11,178		
	VV		1,5*0,6*0,46		0,414		
	VV		1,5*0,6*0,46		0,414		
	VV		"větev A" 14,0*1,0*0,46		6,440		
	VV		"větev B" 42,2*0,6*0,46		11,647		
	VV		1,0*0,6*0,46		0,276		
	VV		1,0*0,6*0,46		0,276		
	VV		Součet		30,645		
13	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	61,290	488,00	29 909,52
	VV		30,645*2,0		61,290		
	VV		Součet		61,290		
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	105,500	42,70	4 504,85
	VV		(1,5+3,8+2,0)*1,0		7,300		
	VV		4,3*1,0		4,300		
	VV		2,8*3,0		8,400		
	VV		(4,0+3,8+5,0)*5,0		64,000		
	VV		4,3*5,0		21,500		
	VV		Součet		105,500		
15	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,638	140,30	370,11
	VV		105,5*0,025		2,638		
	VV		Součet		2,638		
16	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	105,500	48,80	5 148,40
	VV		"ornice sejmutá při výkopu jámy pro jímky"				
	VV		105,5		105,500		
	VV		Součet		105,500		
17	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	19,740	30,50	602,07
	VV		"jímky"				
	VV		4,2*4,7		19,740		
	VV		Součet		19,740		
18	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	105,500	6,10	643,55
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	105,500	6,10	643,55
20	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	105,500	6,10	643,55
D 4 Vodorovné konstrukce							44 597,10
21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě frakce 32-63 mm	m3	3,948	1 525,00	6 020,70
	VV		"pod jímky"				
	VV		4,2*4,7*0,2		3,948		
	VV		Součet		3,948		
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,662	1 647,00	10 972,31
	VV		"větev A" 40,5*0,6*0,1		2,430		
	VV		1,5*0,6*0,1		0,090		
	VV		1,5*0,6*0,1		0,090		
	VV		"větev A" 14,0*1,0*0,1		1,400		
	VV		"větev B" 42,2*0,6*0,1		2,532		
	VV		1,0*0,6*0,1		0,060		
	VV		1,0*0,6*0,1		0,060		
	VV		Součet		6,662		
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,128	3 477,00	445,06
	VV		"pod koleno potrubí odvodu od gajgru - 4ks" 0,4*0,4*0,2*4		0,128		
	VV		Součet		0,128		
24	K	452321151	Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,974	3 965,00	7 826,91
	VV		"pod jímky"				
	VV		4,2*4,7*0,1		1,974		
	VV		Součet		1,974		
25	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	4,840	1 037,00	5 019,08
	VV		"pod koleno potrubí odvodu od gajgru - 4ks"				
	VV		0,4*4*0,2*4		1,280		
	VV		"pod jímky"				
	VV		(4,2*2+4,7*2)*0,2		3,560		
	VV		Součet		4,840		
26	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	4,840	366,00	1 771,44
27	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,257	48 800,00	12 541,60
	VV		"pod jímky"				
	VV		"1xKari o8-100/100"				
	VV		4,2*4,7*0,013		0,257		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		0,257		
	D	5	Komunikace pozemní				143 814,39
28	K	561121111	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	221,570	54,90	12 164,19
	VV		"větev A" 42,0*2,4		100,800		
	VV		14,7*0,6		8,820		
	VV		"větev B" 43,7*2,4		104,880		
	VV		"jímky" (6,4-2,4-3,0)*1,0		1,000		
	VV		2,5*1,0		2,500		
	VV		"pod obrubníky"				
	VV		(2,0+2,5+5,4+2,0)*0,3		3,570		
	VV		Součet		221,570		
29	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	218,000	213,50	46 543,00
	VV		"větev A" 42,0*2,4		100,800		
	VV		14,7*0,6		8,820		
	VV		"větev B" 43,7*2,4		104,880		
	VV		"jímky" (6,4-2,4-3,0)*1,0		1,000		
	VV		2,5*1,0		2,500		
	VV		Součet		218,000		
30	K	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	218,000	390,40	85 107,20
	VV		"použita stávající očištění dlažba"				
	VV		"větev A" 42,0*2,4		100,800		
	VV		14,7*0,6		8,820		
	VV		"větev B" 43,7*2,4		104,880		
	VV		"jímky" (6,4-2,4-3,0)*1,0		1,000		
	VV		2,5*1,0		2,500		
	VV		Součet		218,000		
	D	8	Trubní vedení				83 753,85
31	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 KG DN 160	m	103,100	115,90	11 949,29
	VV		"větev A" 40,2		40,200		
	VV		(1,5+0,5)*2		4,000		
	VV		"větev A" 14,0		14,000		
	VV		"větev B" 41,9		41,900		
	VV		(1,0+0,5)*2		3,000		
	VV		Součet		103,100		
32	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	104,131	244,00	25 407,96
	VV		103,1*1,01		104,131		
	VV		Součet		104,131		
33	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	103,100	54,90	5 660,19
34	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	1 830,00	5 490,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
35	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	1,000	8 418,00	8 418,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	2,000	2 171,60	4 343,20
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
37	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	3,000	1 754,36	5 263,08
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
38	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	244,00	732,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
39	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	3,000	4 867,80	14 603,40
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
40	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	103,100	18,30	1 886,73
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 208,37
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,900	274,50	3 266,55
	VV		2,0+2,5+5,4+2,0		11,900		
	VV		Součet		11,900		
42	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	12,019	154,94	1 862,22
	VV		11,9*1,01		12,019		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	12,019			
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,476	3 050,00	1 451,80
VV			11,9*0,4*0,1	0,476			
VV			Součet	0,476			
44	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	218,000	67,10	14 627,80
VV			"větev A" 42,0*2,4	100,800			
VV			14,7*0,6	8,820			
VV			"větev B" 43,7*2,4	104,880			
VV			"jímky" (6,4-2,4-3,0)*1,0	1,000			
VV			2,5*1,0	2,500			
VV			Součet	218,000			
D 998			Přesun hmot	54 827,36			
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	191,236	274,50	52 494,28
46	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	191,236	12,20	2 333,08
D PSV			Práce a dodávky PSV	7 698,20			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 698,20			
47	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	4,000	1 830,00	7 320,00
VV			4	4,000			
VV			Součet	4,000			
48	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,124	3 050,00	378,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka
Objekt:
04770009.1 - Dešťová kanalizace - položky mimo soustavu URS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:		IČ:	63729521
spolek Jasněnka, o.z.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	285 97 168
VHH stavební a obchodní s.r.o.		DIČ:	CZ28597168
Projektant:		IČ:	27831132
SPZ DESIGN s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Petr Zavadil		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		239 125,03	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 125,03	21,00%	50 216,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	289 341,29

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka
Objekt:

04770009.1 - Dešťová kanalizace - položky mimo soustavu URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	239 125,03
HSV - Práce a dodávky HSV	239 120,00
8 - Trubní vedení	239 120,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5,03
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770009.1 - Dešťová kanalizace - položky mimo soustavu URS

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	239 125,03
------------------------	------------

D HSV	Práce a dodávky HSV	239 120,00
-------	---------------------	------------

D 8	Trubní vedení	239 120,00
-----	---------------	------------

1	K	8-001	D+MTŽ betonové retenční nádrže v=11,5m3 vč.nástavce, pochůzího uzamykatelného litinového poklopu s rámem, zhotovení prostupů na dopojení a propojení nádrží, doprava, jeřáb na složení a uložení na místo	soub.	2,000	103 700,00	207 400,00
---	---	-------	---	-------	-------	------------	------------

VV	2	2,000
VV	Součet	2,000

2	K	8-002	D+MTŽ bezpečnostního přepadu v odtokové jímce	soub.	1,000	1 830,00	1 830,00
---	---	-------	---	-------	-------	----------	----------

VV	1	1,000
VV	Součet	1,000

3	K	8-003	Dopojení stávající dešťové kanalizace na nový řad	soub.	3,000	3 050,00	9 150,00
---	---	-------	---	-------	-------	----------	----------

VV	3	3,000
VV	Součet	3,000

4	K	8-004	Napojení přepadového potrubí DN160 na revizní šachtu splaškové kanalizace vč. zřízení prostupu	soub.	1,000	4 270,00	4 270,00
---	---	-------	--	-------	-------	----------	----------

5	K	80099-9001	Odsunutí stávající dešťové kanalizace od fasády o tloušťku zateplení fasády vč.zemních prací, úpravy napojení na ležatou kanalizaci a výměna lapačů střešních splavenin	ks	3,000	5 490,00	16 470,00
---	---	------------	---	----	-------	----------	-----------

VV	3	3,000
VV	Součet	3,000

D PSV	Práce a dodávky PSV	5,03
-------	---------------------	------

D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5,03
-------	-------------------------------------	------

6	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	4,000	1,22	4,88
---	---	-----------	---	-----	-------	------	------

VV	4	4,000
VV	Součet	4,000

7	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,124	1,22	0,15
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka
Objekt:
04770010 - VRN

KSO:
Místo: Uničov

Zadavatel:
spolek Jasněnka, o.z.

Uchazeč:
VHH stavební a obchodní s.r.o.

Projektant:
SPZ DESIGN s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Petr Zavadil

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2024

IČ:
DIČ: 63729521

IČ:
DIČ: 285 97 168
CZ28597168

IČ:
DIČ: 27831132

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			777 840,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	777 840,00	21,00%	163 346,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			941 186,40
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: **04770010 - VRN**

Místo:	Uničov	Datum:	22.07.2024
Zadavatel:	spolek Jasněnka, o.z.	Projektant:	SPZ DESIGN s.r.o.
Uchazeč:	VHH stavební a obchodní s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	777 840,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	777 840,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	751 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka

Objekt: 04770010 - VRN

Místo: Uničov Datum: 22.07.2024

Zadavatel: spolek Jasněnka, o.z. Projektant: SPZ DESIGN s.r.o.

Uchazeč: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 777 840,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 777 840,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 400,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	...	1,000	1 800,00	1 800,00
2	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření ke kolaudaci a vložení do kastru posunu invalidní rampy	soub.	1,000	6 600,00	6 600,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	18 000,00	18 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 751 440,00

4	K	031101000	Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí na staveništi	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
5	K	032103000	Náklady na zřízení zařízení staveniště	soub.	1,000	658 440,00	658 440,00
6	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	soub.	1,000	48 000,00	48 000,00
7	K	034153000	BOZP na staveništi	soub.	1,000	6 000,00	6 000,00
8	K	034203000	Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby	soub.	1,000	6 000,00	6 000,00
9	K	034403000	Přechodné dopravní značení	soub.	1,000	1 800,00	1 800,00
10	K	034503000	Propagace - informační tabule na staveništi	soub.	1,000	5 400,00	5 400,00
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	1 800,00	1 800,00
12	K	039203000	Úklid po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	21 000,00	21 000,00

Cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškodovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškodovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mýsu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Zkvalitnění poskytované služby v denním stacionáři Jasněnka

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Zahájení prací:	08/2024
-----------------	---------

Ukončení prací:	do 12ti měsíců od převzetí staveniště			

[illegible]