

## POZNÁMKY



V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí,  
i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.


- Pozn. 1. Bude provedena demontáž dveřních křídel - 5 ks  
Pozn. 2. Bude provedena demontáž stávajícího vybavení  
Pozn. 3. Bude provedeno vybourání zárubní - 6 ks  
Pozn. 3. Bude provedena demontáž ZTI -  
umyvadla s umyvadlovou baterií 8 ks, WC 2ks  
keramických výlevek se stěnovou baterií 1 ks,  
Pozn. 4. Bude provedena demontáž stávajících radiátorů 2 ks  
Pozn. 5. Bude provedeno osekání keramických obkladů  
všech stěn - 88,4 m<sup>2</sup>  
Pozn. 6. Bude provedeno osekání dlažby v celé ploše 33,2 m<sup>2</sup>  
Pozn. 7. Bude provedeno vybourání určených příček  
Pozn. 8. Bude provedena demontáž dřevěného obložení  
potrubí odvětrání kanalizace

## OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- Při realizaci bouracích prací je povinností dodavatele:
- vždy dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných bezpečnostních předpisů
  - provést taková opatření, aby se prach ze staveniště nedostal do ostatních prostor školy
  - hlučné bourací práce provádět výhradně mimo dobu výuky
  - při přepravě sutí a vybouraných hmot přes prostory školy, tyto po skončení prací řádně uklidit
  - drážky pro rozvody sítí v podlahách budou prováděny pouze v nenosných vrstvách podlah a v žádném případě nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí. Tyto práce budou prováděny jediňe řezáním, nikdy se nesmí použít bourací kladivo. V případě, že bude zjištěna menší tloušťka nenosné vrstvy podlahy, je nutné práce přerušit a neprodleně přizvat statika - viz statický posudek (ing. L. Gurka - 4. 2022)

## LEGENDA

-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO
-  BOURANÉ KONSTRUKCE



hlavní projektant:	arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409		
zodp. projektant:	ing. Michal Slavík	Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno	
vypracoval:	Richard Slavík	r.slavik@post.cz	+420 774 444 314
investor:	ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23,		
k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730			
Název akce:			
Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4			
obsah:	WC pro imobilní toalety 1.n.p.- bourání		část: stavební
datum:	účel:	měřítko:	výkres číslo:
říjen 2024	PDPS	1 : 50	D1.1.10