



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

TOALETY II.n.p.

- Pozn. 1. Bude provedena demontáž dveřních křídel - 9 ks
Pozn. 2. Bude provedena demontáž stávajícího vybavení
Pozn. 3. Bude provedena demontáž ZTI - umyvadla s umyvadlovou baterií 4 ks, WC 6 ks keramických výlevek se stěnovou baterií 1 ks, bidet 4 ks
Pozn. 4. Bude provedena demontáž stávajících radiátorů 2 ks
Pozn. 5. Bude provedeno osekání keramických obkladů stěn 108 m2
Pozn. 6. Bude provedeno osekání dlažby 33,2 m2
Pozn. 7. Bude provedeno vybourání zárubní 5 ks

TOALETY III.n.p.

- Pozn. 1. Bude provedena demontáž dveřních křídel - 9 ks
Pozn. 2. Bude provedena demontáž stávajícího vybavení
Pozn. 3. Bude provedena demontáž ZTI - umyvadla s umyvadlovou baterií 4 ks, WC 6 ks keramických výlevek se stěnovou baterií 1 ks, bidet 4 ks
Pozn. 4. Bude provedena demontáž stávajících radiátorů 2 ks
Pozn. 5. Bude provedeno osekání keramických obkladů stěn 108 m2
Pozn. 6. Bude provedeno osekání dlažby 33,2 m2
Pozn. 7. Bude provedeno vybourání zárubní 5 ks

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

Při realizaci bouracích prací je povinností dodavatele:

- vždy dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných bezpečnostních předpisů
- provést taková opatření, aby se prach ze staveniště nedostal do ostatních prostor školy
- hlučné bourací práce provádět výhradně mimo dobu výuky
- při přepravě sutí a vybouraných hmot přes prostory školy, tyto po skončení prací řádně uklidit
- drážky pro rozvody sítí v podlahách budou prováděny pouze v nenosných vrstvách podlah a v žádném případě nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí. Tyto práce budou prováděny jedině řezáním, nikdy se nesmí použít bourací kladivo. V případě, že bude zjištěna menší tloušťka nenosné vrstvy podlahy, je nutné práce přerušit a neprodleně přizvat statika - viz statický posudek (ing. L.Gurka - 4. 2022)

2. a 3.n.p.

hlavní projektant:	arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409		
zodp. projektant:	ing. Michal Slavík, Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno		
vypracoval:	Richard Slavík	r.slavik@post.cz	+420 774 444 314
investor:	ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23,		
	k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730		
Název akce:			
Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4			
obsah:	toalety II.n.p. a III.n.p. bourání		část: stavební
datum:	účel:	měřítko:	výkres číslo:
říjen 2024	PDPS	1 : 50	D1.1.11