

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

Pozn. 1. Bude provedeno osekání keramických obkladů stěn za umyvadlem 2,5 m²

Pozn. 2. Bude provedena demontáž ZTI - umyvadla a umyvadlové baterie

Pozn. 3. Bude provedena demontáž čelní stěny obložení vzduchotechniky SDK desky 2,9 m²

Pozn. 4. Bude provedeno vysekání drážek pro odpad a přívod vody do kabinetu v II.n.p. - 2 mb

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

Při realizaci bouracích prací je povinností dodavatele:

- vždy dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných bezpečnostních předpisů
- provést taková opatření, aby se prach ze staveniště nedostal do ostatních prostor školy
- hlučné bourací práce provádět výhradně mimo dobu výuky
- při přepravě sutí a vybouraných hmot přes prostory školy, tyto po skončení prací řádně uklidit
- drážky pro rozvody sítí v podlahách budou prováděny pouze v nenosných vrstvách podlah a v žádném případě nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí. Tyto práce budou prováděny jedinečně řezáním, nikdy se nesmí použít bourací kladivo. V případě, že bude zjištěna menší tloušťka nenosné vrstvy podlahy, je nutné práce přerušit a neprodleně přizvat statika - viz statický posudek (ing. L.Gurka - 4. 2022)


LEGENDA



STÁVAJÍCÍ ZDIVO



BOURANÉ KONSTRUKCE



hlavní projektant:	arbelprojekt s.r.o., IČ: 22134409		
zodp. projektant:	ing. Michal Slavík, Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno		
vypracoval:	Richard Slavík	r.slavik@post.cz	+420 774 444 314
investor:	ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23, K. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730		
Název akce:	Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4		
obsah:	poradenské pracoviště bourání		část: stavební
datum:	účel:	měřítko:	výkres číslo:
říjen 2024	PDPS	1 : 50	D1.1.12