

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

CHEMIE


- Pozn. 1. Bude provedeno vyrovnaní podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa  
Pozn. 2. Bude provedeno osazení okenního svítlíku nad dveřmi neotvíravý 100/80 cm, plastový rám, výplň - bezpečnostní sklo 80 cm, plast 20 cm, včetně horizontální žaluzie s ovládáním vedle dveří  
Pozn. 3. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích  
Pozn. 4. Bude proveden keramický obklad za umyvadlem 3,4 m2  
Pozn. 5. Bude provedeno připojení zařizovacích předmětů - umyvadlo s umyvadlovou baterií  
Pozn. 6. Bude provedena montáž minerálního podhledu zavěšeného na ocelovou konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm rozmístěnými dle návrhu akustiky, zčásti pohltivé a zčásti odrazivé  
Pozn. 7. Bude provedena montáž dvevních křidel včetně kování - 1 ks  
Pozn. 8. Bude proveden nátěr stávajících zárubní  
Pozn. 9. Bude proveden nátěr potrubí topení  
Pozn. 10. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn  
Pozn. 11. Bude provedeno nalepení PVC se stupněm zátěže 34 včetně soklů a lišt  
Pozn. 12. Bude provedena montáž vnitřního zatemnění - rolety  
Pozn. 13. Bude provedena montáž klimatizace dle projektu VZT

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvířek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných výrobků, jako například oken, dveří, stínící techniky apod, je nutno si před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti poškození z pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinnen při případném zjištění nejasností informovat GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a nenahrazuje dílenskou dokumentaci

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PŘÍČKOVKY
- SDK KONSTRUKCE
- M1 MINERÁLNÍ PODHLED



hlavní projektant: arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409			
zodp. projektant: ing. Michal Slavík, Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Bmo			
vypracoval: Richard Slavík, r.slavik@post.cz, +420 774 444 314			
investor: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23,			
k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730			
Název akce: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4			
obsah: jazyková učebna č. 14			část: stavební
datum: říjen 2024	účel: PDPS	měřítko: 1 : 50	výkres číslo: D1.1.19