

## POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

Pozn. 1. Bude odstraněna stávající podlahová krytina PVC včetně soklů a lišt. Zbytky lepidla budou odstraněny broušením  
Pozn. 2. Bude provedena demontáž stávajícího nábytkového vybavení

Pozn. 3. Bude provedena demontáž ZTI umyvadla s umyvadlovou baterií

Pozn. 4. Bude provedeno osekání keramických obkladů stěn za umyvadlem 4,5 m<sup>2</sup>

Pozn. 5. Bude provedena demontáž dveřních křidel - 1 ks

Pozn. 6. Bude provedeno vybourání světlíku nade dveřmi celkem 100/80 cm (luxfery 80/80 cm, zdivo 20/80 cm)

## OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

Při realizaci bouracích prací je povinností dodavatele:

- vždy dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných bezpečnostních předpisů
- provést taková opatření, aby se prach ze staveniště nedostal do ostatních prostor školy
- hlučné bourací práce provádět výhradně mimo dobu výuky
- při přepravě sutí a vybouraných hmot přes prostory školy, tyto po skončení prací řádně uklidit
- drážky pro rozvody sítí v podlahách budou prováděny pouze v nenosných vrstvách podlah a v žádném případě nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí. Tyto práce budou prováděny jedním řezáním, nikdy se nesmí použít bourací kladivo. V případě, že bude zjištěna menší tloušťka nenosné vrstvy podlahy, je nutné práce přerušit a neprodleně přizvat statika - viz statický posudek (ing. L. Gurka - 4. 2022)


## LEGENDA



STÁVAJÍCÍ ZDIVO



BOURANÉ KONSTRUKCE



hlavní projektant:	arbelprojekt s.r.o., IČ: 22134409
zodp. projektant:	ing. Michal Slavík, Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno
vypracoval:	Richard Slavík, r.slavik@post.cz, +420 774 444 314
investor:	ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23, K. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730
Název akce:	Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4
obsah:	kabinet uč. jazyků bourání
část:	stavební
datum:	říjen 2024
účel:	PDPS
měřítko:	1 : 50
výkres číslo:	D1.1.7