

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
zadávané jako zakázka vyšší hodnoty v otevřené výzvě dle
Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova
v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

s názvem

„Modernizace farmy“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

22. SO 01 Mostová váha

15	K	9-03	D+M Odvodnění váhy skrz betonovou patku dle PD	kpl	1,000		0,00
PP			D+M Odvodnění váhy skrz betonovou patku dle PD				
16	K	9-04	D+M Odvodnění Js 150 dle PD	kpl	1,000		0,00
PP			D+M Odvodnění Js 150 dle PD				

Do jakého místa bude vyvedeno odvodnění obou položek. Součástí budou i zemní práce?

Odvodnění půjde dešťovou kanalizací do vsakovacího průlehu hl. 0,8 m? Pokud ano, kde se tedy do něj napojíme?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Odvodnění bude napojeno do stávajícího vedení uloženého pod budovanou komunikací v místě vjezdu do areálu. Stávající vedení je přepadem z retenční nádrže zadržující dešťové vody vstupního objektu a je napojeno na stávající vsakovací průleh. Součástí budou i zemní práce.

Místo napojení je označeno v dokumentu s názvem „PD_Příloha I._odvodnění“, který zadavatel poskytuje jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

23. Objekt S002 Brány a oplocení

9	K	9-01	Osazení chráničky a elektro přívodu pro posuvnou bránu včetně zemních prací	kpl	1,000		0,00
PP			Osazení chráničky a elektro přívodu pro posuvnou bránu včetně zemních prací				

Toto je odpověď z minulých dotazů:

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Silnoproud i slaboproud je nyní nově doveden k místu uvažovaných motorů 5m brány, a to z budovy vstupního objektu, kabeláž dána do kopoflexu, požadujeme napojení na stávající systém (ústředna Jablotron).

Vaše odpověď č. dle nás nekoresponduje s obsahem položky č. 9. Upřesněte.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Položka č. 9 v položkovém rozpočtu SO-02 – Brány a oplocení byla opravena. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu přílohy č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

24. SO 03 Desinfekční brod

23	K	9-04	D+M Mobilní nádoba o objemu 200 l pro likvidaci dezinfekce z brodu dle PD	kpl	1,000		0,00
PP			D+M Mobilní nádoba o objemu 200 l pro likvidaci dezinfekce z brodu dle PD				

Nenašli jsme v PD a požádáme Vás o bližší specifikaci.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Lehký plastový sud o objemu min. 200 litrů, vyrobený např. z HDPE.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

SO 04 SENÍK

19. Rolovací vrata - V rámci odpovědí na dotazy v DI č.1 ze dne 12.2.25 bylo sděleno, že u SO 04 - Seník bude zadavatelem akceptováno jiné alternativní řešení u pol. č. D+M Rolovací vrata 4,2 x 4,2 m - 2ks.

Navrhujeme provedení vrat ve variantě jako rolovací větrací průmyslová vrata s ručním řetězem bez elektrického pohonu v rozměru 4000x4000 mm.

Pokud bude z Vaší strany odsouhlaseno toto technické řešení, prosíme upřesnit ve VV rovněž technické řešení (změny výměr) vyplývající se změny rozměru vrat na ostatní navazující konstrukce.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Vrata rolovací větrací průmyslová 4000x4000 mm budou splňovat požadovaný účel, dle potřeby si upravte VV ostatních navazujících konstrukcí. Ovládaní ruční řetěz je dostačující, požadujeme však, aby vrata byla provedena tak, aby netěsnosti a velikosti ok mřížve větracích průmyslových vrat byly max. 20 mm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

20. Zdivo - Požádáme Vás o upřesnění druhu, tvaru, rozměru kamenů zdiva z lomových kamenů na vazbu. Dle výkazu výměr a detailu konstrukce stěny se má jednat o pravidelné kameny, dle pohledů se jedná o kameny nepravidelného tvaru. S tím souvisí i upřesnění požadované šířky spár.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Kameny mohou být nepravidelného tvaru, rozměry kamene cca 150-200 x 250-350mm, šíře spáry 5-15 mm, barva kamene žlutá (žluto-hnědá, pískovcová), např. žlutá žula, rula.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

21. Parapet zdiva - Požádáme Vás o upřesnění druhu parapetních kamenů na kamennou zeď.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Parapetní kamen min. šíře 220 mm, tedy s přesahem cca 20 mm vlastní kamenné zdi.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 3. 2025 do 10:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **7. 3. 2025 v 10:05** hodin, místo pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami zůstává nezměněno.

V Brně 28. 2. 2025

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele