

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Podlaha	Úprava stěn	Podhledy	Poznámka
1.00	Hlavní výtup do objektu	3,24	nová keram. dlažba/ var. sok	KZS, svislový obklad		Strop je zateplen KZS - MW
1.01	Zádveří	10,60	nová keram. dlažba/ var. sok		Podhled Tvrtatex s.r.o 2,75m	
1.02	Chodba	13,89	nová keram. dlažba/ var. sok		Podhled Tvrtatex s.r.o 2,75m	
1.03	Kancelář	8,53	nová keram. dlažba/ var. sok			
1.04	Kompresor	5,97	epoxidová litá podlaha			Obávání kompresoru
1.05	Strojní dílna CNC	99,66	epoxidová litá podlaha			Obávání CNC stroju
1.06	Mezisklad	18,06	epoxidová litá podlaha			
1.07	Sklad materiálu pro CNC stroje	19,66	epoxidová litá podlaha			
1.08	Odpady	16,18	epoxidová litá podlaha			
1.09	Sklad	21,18	epoxidová litá podlaha			
1.10	Přestř.bary	1,58	keram. dlažba 300/300	keramický obklad v=2,0m	Podhled Tvrtatex s.r.o 2,50m	Nuzené větrání
1.11	WC bary	1,58	keram. dlažba 300/300	keramický obklad v=2,0m	Podhled Tvrtatex s.r.o 2,50m	Nuzené větrání
1.12	Uklízecí místnost	1,58	keram. dlažba 300/300	keramický obklad v=2,0m	Podhled Tvrtatex s.r.o 2,50m	Nuzené větrání
1.13	Umyvárka - muži	5,54	keram. dlažba 300/300	keramický obklad v=2,0m	Podhled Tvrtatex s.r.o 2,50m	Nuzené větrání
1.14	WC muži	10,79	keram. dlažba 300/300	keramický obklad v=2,0m	Podhled Tvrtatex s.r.o 2,50m	Nuzené větrání
1.15	Šatna muži	15,08	PVC + sokl	umyvatelný nátěr V=2,0m		
1.16	Denní místnost	16,97	PVC + sokl	keramický obkl.kouch. linky		
1.17	Chodba	36,14	epoxidová litá podlaha			
1.18	Hlavní schodiště	10,01	nová keram. dlažba/ var. sok	keramický obklad		
1.19	Technická místnost	13,50	stěrkopěr			
1.20	Kancelář - mistr dílny	13,77	PVC + sokl			
1.21	Montážní hala	275,11	epoxidová litá podlaha			
1.22	Strojovna výtahu	5,67	stěrkopěr			
1.23	VSMH	4,73	stěrkopěr			
1.24	Chodba	7,02	epoxidová litá podlaha			
1.25	Vedlejší schodiště	7,80	epoxidová litá podlaha			betonová schodiště, keramická dlažba
1.26	Boční vstup	4,14	nová keram. dlažba/ var. sok			Strop je zateplen KZS - MW
1.27	Chodba	7,05	nová keram. dlažba/ var. sok		Podhled Tvrtatex s.r.o 2,75m	
1.28	Přestuh WC muži	3,30	keram. dlažba 300/300	keramický obklad v=2,0m	Podhled Tvrtatex s.r.o 2,50m	Nuzené větrání
1.29	WC muži	1,65	keram. dlažba 300/300	keramický obklad v=2,0m	Podhled Tvrtatex s.r.o 2,50m	Nuzené větrání
1.30	Přechodová místnost	54,13	epoxidová litá podlaha		Podhled Tvrtatex s.r.o 2,75m	Klimatizace / rekuperace

U veškerých stávajících stěn budou provedeny úpravy stávajících omítek

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ HYDRANT S TVAROVÉ STĚLOU HADICE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE + KZS POLYSTYRÉN tl.150mm
- NOVÉ ZDĚNÉ POROBETONOVÉ KONSTRUKCE TL 100mm, 150mm
  NAD OTVORY JSOU OSAZENY NENOSNÉ PŘEKLADY

skladna obvodového pláště s KZS

- vnitřní váp. omítka	0,015 m
- stávající zděná kce.	0,300 (0.450) m
- stávající fasádní omítka	0,035m
- kotvení do zdiva	
- lepící hmota	0,005 m
- polystyren EPS 70F	0,150 m
- silikonová hmota a silenářská stěrka	0,007 m
- silikonová probarvená omítka	0,007 m

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

B1 - VYPUŠTĚNO
B2 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ, VČETNĚ SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC
B3 - VYPUŠTĚNO
B4 - VYPUŠTĚNO
B5 - VYPUŠTĚNO
B6 - VYBOURÁNÍ OTVORU V OBVODOVÉ STĚNĚ 3020×2700mm, ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ ZŘ VČNĚ NAD OTVOREM
B7 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OCELOVÝCH PŘEKLADŮ, KTERÉ BUDOU SVÁRÁNY S VYTVOŘENÝ ZŘ VČNCE - CELKEM 3ks
B7 - VYPUŠTĚNO
B8 - VYPUŠTĚNO
B9 - VYPUŠTĚNO
B10 - VYPUŠTĚNO
B11 - VYPUŠTĚNO
B12 - VYPUŠTĚNO
B13 - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN A VYBOURÁNÍ PODKLADNÍ BETONOVÉ MAZANINY NA VÝŠKU 150mm.
CELKOVÁ PLOCHA 485,07m²

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

N1 - OCELOVÝ PŘEKLAD H-ICSS / ø 3,70H - 3ks
N2 - OCELOVÝ PŘEKLAD 2×1NE ø. 1,25H - 1ks
N3 - VYPUŠTĚNO
N4 - VYPUŠTĚNO
N5 - VYPUŠTĚNO
N6 - NOVÁ ZŘ PODLAHA TL. 200mm S KARI SÍTÍ 6×100/6×100 + TEPELNÁ IZOLACE tl 150mm. CELKEM 486,07m²

PROJEKT V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU :
ÚSPORA ENERGIE VE SPOLEČNOSTI IMT Technologies & Solutions s.r.o.

ZODP. PROJEKTANT
Ing. Stanislav Chovanec, ČKAIT - 1305932
VYPRACOVAL
Ing. Ivan Jarolí, mob.: 736 485 122
INVESTOR
IMT Technologies & Solutions s.r.o., Kpt. Nálepka 1372, Valašské Meziříčí 757 01, IČ: 29443871

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU čp 1371 VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

PŮDORYS 1.NP STAVEBNÍ ÚPRAVY

FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	Č. ZAKÁZKY
A1 (485 / 420)	06/2017	zadávací PD	2016 - 37
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
1:50			D.08