

REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY			
akce:	Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí	stupeň:	DPS
investor:	Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky, IČ: 00488275	datum:	08/2024
D 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE			
zodpovědný projektant:	Ing. arch. LENKA HANUSOVÁ	ING. JIŘÍ VÍTEK projekce elektro DIČ: CZ5403180299 Břmo, Kobilžná 9 jvitek@volny.cz tel. 608865147	
vpracoval:	Ing. JIŘÍ VÍTEK		
kreslil:	Ing. JIŘÍ VÍTEK		
SO-01 stavební objekt:	NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY NN	měřítko:	D.1.4.4.03
výkres:	VÝKAZ VÝMĚR	číslo výkresu:	

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení CÚ

Akce: REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY
Projekt: SO-01 NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY NN
Investor: Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky, IČ: 00488275
Zpracovatel: Ing. Jiří Vtek

Z. č.:
A. č.:
Smlouva:

1	Základní náklady
2	Dodávka
3	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
4	Montáž - materiál
5	Montáž - práce
6	Mezisoučet 1
7	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
8	Nátěry
9	Zemní práce
10	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
11	Mezisoučet 2
12	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
13	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
14	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
15	Základní náklady celkem
16	
17	Vedlejší náklady
18	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
19	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
20	Vedlejší náklady celkem
21	Kompletační činnost
22	
23	Náklady celkem
24	Základ a hodnota DPH 21%
25	Základ a hodnota DPH 12%
26	Náklady celkem s DPH
27	
28	Roční nárůst cen 0,00%
29	Roční nárůst cen 0,00%

Datum:
Vypracoval: ing. Jiří Vítek
Kontroloval:

		Materiál	Montáž
30	Součty odstavců		
31	Elektromontáže		
32	Zemní práce		
33			

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	Elektromontáže								
2	AYKY-J 3x95+70 , volně	m	115,00						
3	CYKY-O 5x2.5 , zatažení	m	155,00						
4	CYKY-O 19x1.5 , zatažení	m	205,00						
5	CYKY-J 4x16 , zatažení	m	135,00						
6	příplatek za zatahování kabelů do váhy 2 kg	m	491,00						
7	ukončení kabelu SZ do 4x16 mm ³	ks	4,00						
8	ukončení kabelu SZ do 4x95 mm ²	ks	4,00						
9	ukončení kabelu SZ do 5x4 mm ²	ks	6,00						
10	ukončení kabelu SZ do 19x4 mm ²	ks	4,00						
11	ocelový pásek FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	100,00						
12	svorka FeZn - SR3b spoj pásek-drát	ks	12,00						
13	ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	20,00						
14	svorka FeZn - SPb připojovací	ks	6,00						
15	svorka FeZn - SR2b pro pásek 30x4 mm	ks	14,00						
16	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
17	Vyhledání připojovacího místa	hod	5,00						
18	Napojení na stávající zařízení	hod	10,00						
19	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	20,00						
20	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
21	Revizní technik	hod	20,00						
22	Spolupráce s reviz.technikem	hod	5,00						
23	Podružný materiál								
24	Elektromontáže - celkem								
25	Zemní práce								
26	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,20						
27	Hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	110,00						
28	hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 800mm	m	60,00						
29	zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	170,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
30	folie výstražná z PVC doo šířky 20cm	m	170,00						
31	kabelový prostup z plast. trub do DN 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 63 mm	m	620,00						
32	Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	110,00						
33	zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 800mm	m	60,00						
34	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	120,00						
35	odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	14,00						
36	odvoz zeminy za každý další km (9km)	m3	126,00						
37	uložení odvezené zeminy na skládku	t	28,00						
38	Zemní práce - celkem								