

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

2. Základní škola Drnovice, okres Vyškov

Sídlo: Náves 109, 683 04 Drnovice
Zastoupen: Mgr. Miroslavem Zemánkem, ředitelem
IČ: 46271091
DIČ: CZ46271091

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických

(bude doplněno při podpisu smlouvy): Mgr. Miroslav Zemánek

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

3. STAVBROS, s.r.o.

Sídlo: Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111, PSČ 79807
Statutární zástupce: Vladislav Hanslík, jednatel
e-mail: stavbros@stavbros.cz
telefon: +420 731 447 137
IČ: 46977490
DIČ: CZ46977490
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 86-3237020257/0100
Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 269009737/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. č.: C 7830

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Patrik Pazdera

(dle jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze provést pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Preambule

1. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
 - Objednatel zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou na zadání veřejné zakázky formou otevřeného nadlimitního řízení „**Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – stavební práce II**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – stavební práce II**“. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.
4. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohou č. 3 této Smlouvy.

IV. Specifikace díla

1. Rozsah předmětu Smlouvy:

Předmětem Smlouvy je stavební úprava kuchyně v rámci projektu s názvem „**Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – stavební práce II**“.
2. Podrobně je předmět smlouvy (dále též „dílo“) popsán v projektové dokumentaci „**Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – stavební práce II**“, kterou zpracovala společnost GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ: 06722865 a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou stanoveny v projektové dokumentaci.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností

souvisejících s dodávkou prací a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. položkového rozpočtu, v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo plnění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatелеm,
 - prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatеле využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
 - zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko.
- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Individuálních správních aktů uvedených v odst. 3 čl. IV. Smlouvy,
- l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami, a dále v souladu s Individuálními správními akty uvedenými v odst. 3 článku IV. Smlouvy. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s výše specifikovanou projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem, a to za dodržení povinností dle ust. čl. XII. Smlouvy.

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle Smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých), a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Teprve po jeho odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a dále Zhotovitel nahradí Objednateli veškeré újmy a škody, které Objednateli vzniknou v důsledku tohoto porušení ze strany Zhotovitele.

7. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo max. dle cen RTS nebo URS. Pokud se položka změny nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

9. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

10. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a

- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
12. Touto smlouvou se tedy Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále stanovenou cenu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo **řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 120 kalendářních dní od předání staveniště**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.
2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště (předpoklad odeslání výzvy je květen - červen 2026) a zahájit stavební práce nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji**.
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než dva měsíce, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. Prodloužení termínu provedení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.
8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodloužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.
9. Doba a důvody přerušení provádění díla budou Zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle článku X. této smlouvy v ten

den, kdy dojde k přerušení provádění díla Zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce Objednatel (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne.

VI. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je budova Základní školy Drnovice, okres Vyškov, nacházející se na adrese: Náves 109, 683 04 Drnovice.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – stavební práce II**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatel, činí:

Cena bez DPH	14.795.772,66 Kč
Výše DPH	3.107.112,26 Kč
Cena včetně DPH	17.902.884,92 Kč

(Celková cena bez DPH dále též jako „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1. Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako **cena pevná**, nejvýše přípustná, **kte**rá je **překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou**.
5. Objednatel nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla ani v průběhu realizace díla.
6. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
7. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu **CZ.05.01.01/02/24_064/0004126**. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
8. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího

protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelům nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná a Objednatel nemá povinnost ji hradit. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“)

9. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** (pozastávku) ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, pokud však budou při předání a převzetí zjištěny vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli tuto část ceny díla po předání a převzetí díla s veškerými odstraněnými vadami a nedodělkami. Uvedená zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

10. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

11. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelům odepsána z účtu Objednatel ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu jakékoli splatné faktury či její části v případě prodlení Objednatel s prováděním díla dle sjednaných termínů v této Smlouvě či závazného harmonogramu postupu prací; v takovém případě není Objednatel v prodlení s platbou za poskytnuté plnění.

12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo URS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS nebo URS, bude použita individuální kalkulace ceny předložená Zhotovitelem a schválená Objednatelem a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn práce provést a není oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat, a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem Objednatele odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny ve Smlouvě uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich

nevyplyvaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 občanského zákoníku na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- i) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- l) vykonával autorský dozor projektanta.

3. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

4. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
5. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.
6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
7. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Pro stavbu bude veden elektronický stavební deník. Administrátorem elektronického stavebního deníku bude objednatel stavby, případně technický dozor stavebníka. Zhotovitel zajistí, aby zúčastněné osoby zhotovitele, oprávněné k zápisu do stavebního deníku byly vlastníky elektronického podpisu, autorizovaná osoba stavbyvedoucího byla vybavena elektronickým autorizačním razítkem.
2. Zhotovitel stavby zajistí, že osoba oprávněná k zápisu do stavebního deníku, bude provádět kompletní zápisy v souladu se zák. 283/2021 Sb. (NSZ), §166, odst. 4. (původně Příloha č. 16, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.). Současně do stavebního deníku bude vkládat průběžnou fotodokumentaci stavby, zejména pak zakrývaných podzemních vedení, vnitřních technických vybavení před záklopem, zakrývaných ostatních konstrukcí v průběhu stavby.
3. Postupy popsané ve stanovisku MMR (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) „Stavební deník – změny od 1. ledna 2021“ se použijí zejména ve způsobu připojování podpisu autorizovaných osob. Zástupce objednatele (myšleno TDS) je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí / zástupce stavbyvedoucího zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem

objednatel, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i TDS a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatel) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel má dále povinnost zvát TDS minimálně 5 pracovních dnů předem i ke všem zkouškám kvality, které budou probíhat na staveništi. V případě připomínek je objednatel (TDS) povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. K předání staveniště dojde do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatel Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatel bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy. Podepsáním protokolu o předání staveniště Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla a tento je mu znám. Odmítne-li Zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatel. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny koordinátora BOZP. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za:
6. Zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
7. Zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
8. Provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- 9.** Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 10.** Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 11.** Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 12.** Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

- 1.** Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
- 2.** Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 S., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 4.** Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 5.** Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
- 6.** Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a

normami, a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

c) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

d) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.

3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze

prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. Vynaložené náklady musí být prokazatelné, účelné a řádně provedené.

8. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; a/nebo

- b) nezhájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatelů vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatelů účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

10. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatelům písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelům podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelům. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelům. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatelů, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatelů o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 6 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelům přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení

komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen ve lhůtě, stanovené dle této Smlouvy, odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO anebo OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištění kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pro případ, že Zhotovitel poruší povinnost uvést veškeré poddodavatele v seznamu poddodavatelů v souladu s čl. XIII odst. 2 nebo pověří provedením díla nebo jeho části jinou osobu než uvedl v seznamu bez písemného souhlasu Objednatele a ani na písemnou urgenci Objednatele porušení své povinnosti nenapraví, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
12. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost převzít staveniště dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je toto porušení povinnosti považováno za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od Smlouvy.
13. V případě porušení povinnosti provádět dílo v souladu se závazným harmonogramem postupu prací dle přílohy této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
14. Nepřistoupí-li Zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co opadl důvod k přerušení uvedený v čl. V. odst. 13 a 14. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
15. V případě porušení kterékoli povinnosti vyplývající z čl. X (Stavební deník) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
16. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v čl. XIX. je povinen Objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
17. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v čl. XIII., je povinen Objednateli uhradit 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
18. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
19. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2

občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článků XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článků XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze Smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.

5. Smluvní strana, která důvodně odstoupila od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a

j) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- c) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- d) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení, lávky a přechody pro pěší, konstrukce upravující místa pro bezpečný pohyb chodců); a/nebo
- e) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části,

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady

vrátit bez odkladu na výzvu Objednatele, nejpozději však ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Investorovi při stavebních a montážních činnostech dle této Smlouvy.** Výše pojistné částky pro oba druhy pojištění samostatně je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu realizace díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – stavební práce II**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících).
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatelů.
2. Osoba(y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: DNSH

a dále

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě

Příloha č. 5: Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení s názvem „**Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – stavební práce II**“,

které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Drnovicích, dne.....

V Brodku u Prostějova, dne.....

.....
Základní škola Drnovice, okres Vyškov
Mgr. Miroslav Zemánek, ředitel

.....
STAVBROS, s.r.o.
Vladislav Hanslík, jednatel

Krycí list rozpočtu - STAVBA

Název stavby:	„Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – zpracování projektové dokumentace“	Objednatel:	ZŠ Drnovice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Udržovací práce	Projektant:	GARANT projekt s.r.o.	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Drnovice 109, 68304 Drnovice	Zhotovitel:	STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:	801	Zpracoval:	GARANT projekt s.r.o.	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	CELKOVÁ CENA DÍLA				
ZRN CELKEM	14 332 679,96	BEZ DPH			
VRN CELKEM	255 181,76	BEZ DPH			
ZS CELKEM	207 910,94	BEZ DPH			
CENA CELKEM	14 795 772,66	BEZ DPH			

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	14 795 772,66
Základ 21%	14 795 772,66	DPH 21%	3 107 112,26	Celkem včetně DPH	17 902 884,92

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Vladislav Hanslík
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Poznámky k manuálu pro vyplnění:

Měnit lze pouze buňky se zeleným podbarvením!

2) Upozorňujeme na povinnost uchazeče překontrolovat si funkčnost vzorců (může dojít při přepisu na elektronická média či vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců).

3) Ceny jednotlivých položek vyplňujte v cenách bez DPH!! DPH (21%) je připočteno v celkovém krycím listu soupisu prací.

Informace pro uchazeče k VR:

a) Veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.

b) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

c) Součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení stavby.

d) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.

e) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů.

f) Součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

i) Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.

j) Součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (soupisu prací, dodávek, služeb) je projektová dokumentace!!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Stavební rozpočet - STAVBA

Název stavby: „Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – zpracování projektové dokumentace“			Doba výstavby:			Objednatel: ZŠ Drnovice						
Druh stavby: Udržovací práce			Začátek výstavby:			Projektant: GARANT projekt s.r.o.						
Lokalita: Drnovice 109, 68304 Drnovice			Konec výstavby:			Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova						
JKSO: 801			Zpracováno dne:			Zpracoval: GARANT projekt s.r.o.						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	D.1.111		Bourací práce, demontáže - 1.NP				7 105,34	350 658,51	357 763,85		37,62	
	D.1.111	711	Izolace proti vodě				0,00	874,72	874,72		0,05	
1	D.1.111	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs 16,76 2,5 2,5 0,5 5,5 6,1 5,9 1.100+1.101+1.102 1.113 1.114 1.119 1.117+1.118 1.101 strop 1.102 strop	m2	39,76	22,00	0,00	874,72	874,72	0,00	0,05	
	D.1.111	713	Izolace tepelné				0,00	4 027,02	4 027,02		0,39	
2	D.1.111	713102112R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl.100 - 200 mm 6,1 5,9 1.101 1.102	m2	12,00	26,90	0,00	322,80	322,80	0,00	0,05	
3	D.1.111	713101312R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, lepené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm 6,1 5,9 1.101 1.102	m2	12,00	65,70	0,00	788,40	788,40	0,01	0,07	
4	D.1.111	713103312R00	Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm (2,92*2+2,04*2)*2,5-1*1,9 (2,92*2+2,9*2)*2,5-1*1,9 1.102 1.101	m2	50,10	58,20	0,00	2 915,82	2 915,82	0,01	0,27	
	D.1.111	725	Zařizovací předměty				0,00	15 624,00	15 624,00		0,00	
5	D.1.111	900 R23	Demontáže - odpojení a demontáž stávající technologie stravování (vč. chladících boxů,agregátů chlazení), ekologická likvidace původních spotřebičů 8*3	h	24,00	651,00	0,00	15 624,00	15 624,00	0,00	0,00	
	D.1.111	776	Podlahy povlakové				0,00	1 644,62	1 644,62		0,03	
6	D.1.111	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 8,97 1.106	m2	8,97	159,00	0,00	1 426,23	1 426,23	0,00	0,03	
7	D.1.111	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 3,095*2+2,87*2-0,9	m	11,03	19,80	0,00	218,39	218,39	0,00	0,00	
	D.1.111	96	Bourání konstrukcí				3 913,96	68 036,39	71 950,35		21,13	
8	D.1.111	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 2 1.101+1.102	kus	2,00	45,30	0,00	90,60	90,60	0,00	0,00	
9	D.1.111	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	10,00	26,00	0,00	260,00	260,00	0,04	0,38	
10	D.1.111	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 0,18*2 0,18*2 0,17*2 0,09*2*2 0,09*2*2 mč.1.119 mč. 1.97 mč.1.106 mč. 1.101 mč. 1.102	m2	1,78	221,50	0,00	394,27	394,27	0,06	0,10	
11	D.1.111	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm - rýhy kanalizace 7,3 8,0 1.113 1.114	m	15,30	291,00	2 220,36	2 231,94	4 452,30	0,00	0,00	
12	D.1.111	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 - rýhy kanalizace	m3	0,89	4 720,00	0,00	4 200,80	4 200,80	2,20	1,96	

			2,5*0,17	1.113		0,43						
			2,5*0,17	1.114		0,43						
			0,4*0,1	1.119		0,04						
13	D.1.111	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm		m3	1,70	2 515,00	0,00	4 278,02	4 278,02	0,00	0,00
			12,9*0,09	1.101+1.102 boxy		1,16						
			(2,5+2,5)*0,1	1.113+1.114 podkladní beton		0,50						
			0,4*0,1	1.119 podkladní beton		0,04						
14	D.1.111	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2		m3	0,93	3 265,00	0,00	3 039,72	3 039,72	2,20	2,05
			3,93*0,07	1.100		0,28						
			2,70*0,08	1.119		0,22						
			5,5*0,08	1.117+1.118		0,44						
15	D.1.111	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm		m2	58,16	433,00	0,00	25 183,28	25 183,28	0,01	0,73
			14,20	1.97		14,20						
			8,97	1.106		8,97						
			9,90	1.113		9,90						
			19,67	1.114		19,67						
			5,42	1.116		5,42						
16	D.1.111	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2		m2	55,98	61,30	0,00	3 431,57	3 431,57	0,02	1,12
			14,20	1.97		14,20						
			4,86	1.101		4,86						
			4,76	1.102		4,76						
			19,67	1.114		19,67						
			5,42	1.116		5,42						
			3	1.117		3,00						
			1,37	1.118		1,37						
			2,7	1.119		2,70						
17	D.1.111	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%		m2	48,91	61,60	0,00	3 012,86	3 012,86	0,03	1,25
			14,20	1.97		14,20						
			4,86	1.101		4,86						
			4,76	1.102		4,76						
			19,67	1.114		19,67						
			5,42	1.116		5,42						
18	D.1.111	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm		m2	36,86	236,50	727,03	7 991,31	8 718,34	0,32	11,78
			2,92*2*3,35	1.101		19,56						
			3,53*3,35-0,7*0,9*2	1.116		10,57						
			1,28*3,35	1.118		4,29						
			(1,28-0,55)*3,35	1.117		2,45						
19	D.1.111	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických		m	49,53	39,60	0,00	1 961,39	1 961,39	0,00	0,02
			5,64*2+2,96*2-1	1.97		16,20						
			2,91*2+1,415*2-1	1.100		7,65						
			3,585*2+2,79*2-1	1.113		11,75						
			2,5+2,2+0,435+0,535+2,6	1.114		8,27						
			1,5+3,57-2+3,57-0,7*2+0,42	1.116		5,66						
20	D.1.111	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2		m2	22,60	572,00	966,57	11 960,63	12 927,20	0,08	1,74
			1,2*2*2			4,80						
			1,0*2*5			10,00						
			0,9*2*2			3,60						
			0,7*2*3			4,20						
D.1.111 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					3 191,38	67 671,61	70 862,99		16,03
21	D.1.111	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm		m	14,70	372,00	0,00	5 468,40	5 468,40	0,04	0,62
			1,3*5+1,0	ocel_překlady		7,50						
			3*1,2*2	ocel_l_překlady		7,20						
22	D.1.111	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného-odstranění drobných kovových předmětů na stěnách		kus	15,00	78,10	0,00	1 171,50	1 171,50	0,00	0,02
23	D.1.111	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2		m2	80,38	170,00	0,00	13 664,77	13 664,77	0,07	5,47
			(2,62*2+1,78*2-1,0)*2,5	1.101		19,50						
			(2,635*2+1,735*2-1,0)*2,5	1.102		19,35						

			2,415*1,4+(0,525+2,49+2,485)*1,4	1.114		11,08						
			(2,045*2+1,32*2-0,7)*1,4	1.119		8,44						
			2*1,4	1.116		2,80						
			(0,55+0,96*2+1,18+0,2)*2,1+(1,365*2+1,28*2-0,7-0,62	1.117		13,64						
			(1,28*2+1,06*2-0,7)*1,4	1.118		5,57						
24	D.1.111	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů		m2	74,72	69,20	0,00	5 170,28	5 170,28	0,03	1,90
			5,79*2,91	1.100+1.101+1.102		16,85						
			3,6*2,8	1.113		10,08						
			5,55*3,6	1.114		19,98						
			10,8	1.116+1.117+1.118		10,80						
			2,05*1,32	1.119		2,71						
			2,6*5,5	1.97		14,30						
25	D.1.111	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném		m2	2,02	1 861,00	40,46	3 718,76	3 759,22	0,54	1,09
			1,0*2,02			2,02						
26	D.1.111	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn		m2	213,84	54,70	0,00	11 696,77	11 696,77	0,00	0,90
			(1,415*2*3,25+2,91*3,25)-1,0*2,02-1,13*1,04	1.100		15,46						
			(5,46*2+2,6*2)*3,25-1*2,02-2,34*1,05	1.97		47,91						
			(3,585*2+2,79*2)*3,25-2,02	1.113		39,42						
			(5,55*2+3,59*2)*3,25+0,535*3,25*2-2,3*1,04*2-2,02*3	1.114		35,42						
			(1,32*2+2,045*2)*(3,25-1,5)-0,5*0,8	1.119		11,38						
			(1,53*2+3,57+1,57)*3,25-0,9*2,02-2*2,02*0,7	1.116		22,00						
			(1,28+1,3)*(3,25-1,5)-0,5*1,02	1.118		4,01						
			(2,4+1,2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	1.117		3,61						
			(3,095*2+2,89*2)*3,25-2,34*1,05-0,9*2,02	1.106		34,63						
27	D.1.111	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - pod obklady		m2	80,38	135,50	0,00	10 891,63	10 891,63	0,05	3,70
			(2,62*2+1,78*2-1,0)*2,5	1.101		19,50						
			(2,635*2+1,735*2-1,0)*2,5	1.102		19,35						
			2,415*1,4+(0,525+2,49+2,485)*1,4	1.114		11,08						
			(2,045*2+1,32*2-0,7)*1,4	1.119		8,44						
			2*1,4	1.116		2,80						
			(0,55+0,96*2+1,18+0,2)*2,1+(1,365*2+1,28*2-0,7-0,62	1.117		13,64						
			(1,28*2+1,06*2-0,7)*1,4	1.118		5,57						
28	D.1.111	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %		m2	213,84	41,70	0,00	8 916,92	8 916,92	0,01	2,14
			(1,415*2*3,25+2,91*3,25)-1,0*2,02-1,13*1,04	1.100		15,46						
			(5,46*2+2,6*2)*3,25-1*2,02-2,34*1,05	1.97		47,91						
			(3,585*2+2,79*2)*3,25-2,02	1.113		39,42						
			(5,55*2+3,59*2)*3,25+0,535*3,25*2-2,3*1,04*2-2,02*3	1.114		35,42						
			(1,32*2+2,045*2)*(3,25-1,5)-0,5*0,8	1.119		11,38						
			(1,53*2+3,57+1,57)*3,25-0,9*2,02-2*2,02*0,7	1.116		22,00						
			(1,28+1,3)*(3,25-1,5)-0,5*1,02	1.118		4,01						
			(2,4+1,2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	1.117		3,61						
			(3,095*2+2,89*2)*3,25-2,34*1,05-0,9*2,02	1.106		34,63						
29	D.1.111	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm		m	0,90	8 705,00	2 466,28	5 368,22	7 834,50	0,18	0,16
			0,3*3	VZT strop		0,90						
30	D.1.111	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm		m	0,30	7 630,00	684,64	1 604,36	2 289,00	0,13	0,04
			0,3	VZT strop		0,30						
	D.1.111	S	Přesuny sutí					0,00	192 780,15	192 780,15		0,00
31	D.1.111	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	37,62	490,00	0,00	18 435,27	18 435,27	0,00	0,00
			37,62284			37,62						
32	D.1.111	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m		t	188,11	54,70	0,00	10 289,84	10 289,84	0,00	0,00
			37,62284*5			188,11						
33	D.1.111	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	37,62	532,00	0,00	20 015,44	20 015,44	0,00	0,00
			37,62284			37,62						
34	D.1.111	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot		t	37,62	170,00	0,00	6 395,91	6 395,91	0,00	0,00
			37,62284			37,62						
35	D.1.111	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	37,62	336,50	0,00	12 660,14	12 660,14	0,00	0,00
			37,62284			37,62						

36	D.1.111	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 37,62284*10	t	376,23 376,23	28,20	0,00	10 609,63	10 609,63	0,00	0,00
37	D.1.111	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 37,62284	t	37,62 37,62	3 040,00	0,00	114 373,92	114 373,92	0,00	0,00
D.1.112							5 941,51	885 352,43	891 293,95	101,04	
D.1.112 711							0,00	2 292,32	2 292,32	0,13	
Izolace proti vodě											
38	D.1.112	711130101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva 38,59 1,22*1,85*4 0,8*0,8*7	m2	52,10 38,59 9,03 4,48	22,00	0,00	1 146,16	1 146,16	0,00	0,06
39	D.1.112	711170101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólie, volně, včetně textilií 38,59 1,22*1,85*4 0,8*0,8*7	m2	52,10 38,59 9,03 4,48	22,00	0,00	1 146,16	1 146,16	0,00	0,07
D.1.112 713							0,00	2 542,38	2 542,38	0,27	
Izolace tepelné											
40	D.1.112	713104213R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, kotvené, z desek EPS, tl. nad 200 mm 38,59 1,22*1,85*4 0,8*0,8*7	m2	52,10 38,59 9,03 4,48	48,80	0,00	2 542,38	2 542,38	0,01	0,27
D.1.112 725							0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
Zařizovací předměty											
41	D.1.112	900 R23	Demontáže - odpojení a demontáž stávající technologie stravování, ekologická likvidace, zpětnou montáž TS v rámci objektu 8*5	h	40,00 40,00	600,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
D.1.112 766							0,00	942,19	942,19	0,11	
Konstrukce truhlářské											
42	D.1.112	766900010RAA	Demontáž obložení stěn - výdejová okna (1,7+0,83+2,315+2,320+1,2*8)*0,2	m2	3,35 3,35	281,00	0,00	942,19	942,19	0,03	0,11
D.1.112 776							0,00	2 718,41	2 718,41	0,06	
Podlahy poviakové											
43	D.1.112	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 9,89 6,06	m2	15,95 9,89 6,06	159,00	0,00	2 536,05	2 536,05	0,00	0,06
44	D.1.112	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 3,165*2+1,94*2-1	m	9,21 9,21	19,80	0,00	182,36	182,36	0,00	0,00
D.1.112 783							56,65	575,85	632,50	0,00	
Nátěry											
45	D.1.112	783900020RAB	Odstranění nátěrů z kovových doplňkových konstrukcí 1,1*2	m2	2,20 2,20	287,50	56,65	575,85	632,50	0,00	0,00
D.1.112 784							2 171,15	1 590,21	3 761,37	0,06	
Malby											
46	D.1.112	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění 176,59	m2	176,59	21,30	2 171,15	1 590,21	3 761,37	0,00	0,06
D.1.112 96							2 677,13	196 505,81	199 182,94	64,22	
Bourání konstrukcí											
47	D.1.112	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 11	kus	11,00 11,00	26,00	0,00	286,00	286,00	0,04	0,42
48	D.1.112	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 2*0,165 2*0,185	m2	0,70 0,33 0,37	221,50	0,00	155,05	155,05	0,06	0,04
49	D.1.112	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 117,66*0,07 6,06*0,07 9,35*0,07 21,66*0,07 2,75*0,07 5,4*0,07 1,68*0,07 2,76*0,07 16,06*0,07	m3	12,84 8,24 0,42 0,65 1,52 0,19 0,38 0,12 0,19 1,12	3 265,00	0,00	41 909,54	41 909,54	2,20	28,24
50	D.1.112	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 117,66 6,06	m2	183,38 117,66 6,06	433,00	0,00	79 403,54	79 403,54	0,01	2,31

			9,35	2.89		9,35						
			21,66	2.90		21,66						
			2,75	2.91		2,75						
			5,4	2.92		5,40						
			1,68	2.93		1,68						
			2,76	2.94		2,76						
			16,06	2.95		16,06						
51	D.1.112	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2		m2	147,75	61,30	0,00	9 057,08	9 057,08	0,02	2,96
			117,65	2.87		117,65						
			9,35	2.89		9,35						
			8,22	2.90		8,22						
			2,73	2.91		2,73						
			5,40	2.92		5,40						
			1,3	2.93		1,30						
			3,10	2.94		3,10						
52	D.1.112	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%		m2	30,10	61,60	0,00	1 854,16	1 854,16	0,03	0,77
			9,35	2.89		9,35						
			8,22	2.90		8,22						
			2,73	2.91		2,73						
			5,40	2.92		5,40						
			1,3	2.93		1,30						
			3,10	2.94		3,10						
53	D.1.112	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm		m2	53,42	236,50	1 053,48	11 579,64	12 633,12	0,32	17,08
			3,165*3,35-0,9*2,02	2.88		8,79						
			2,255*1,8+3,045*3,35+4,625*1,43	2.87		20,87						
			0,75*0,85*2	2.87 stůl		1,28						
			3,025*3,35-1,0*2,02	2.96		8,11						
			(3,5*3,35+1,155*3,35*2)-0,7*2,02*2-0,755*3,0	2.94		14,37						
54	D.1.112	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC		m3	0,50	1 176,00	18,94	569,06	588,00	1,80	0,90
			0,25*0,5*4	vybourání VZT komínů		0,50						
55	D.1.112	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických		m	26,64	39,60	0,00	1 054,94	1 054,94	0,00	0,01
			5,37*2+1,76*2-0,9	2.89		13,36						
			4,705*2+1,63*2-1,0-1,0-2,42	2.90		8,25						
			3,57*2+1,475*2-1,0-1,0-0,7-0,7-1,24-0,42	2.92		5,03						
56	D.1.112	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2		m2	20,00	572,00	696,72	10 742,14	11 438,86	0,08	1,54
			6*1,0*2,02			12,12						
			2*0,9*2,02			3,64						
			3*0,7*2,02			4,24						
57	D.1.112	963090002R00	Demontáž strop. panelů dl.360 cm, do 1,5 t - zděný stůl		kus	1,00	754,00	0,00	754,00	754,00	1,50	1,50
			1	zděný stůl		1,00						
58	D.1.112	963200023RA0	Bourání stropů z panelů železobetonových š. nad 300 mm, tl. 250 mm		m2	14,42	1 742,00	331,85	24 787,79	25 119,64	0,40	5,78
			7,21*2			14,42						
59	D.1.112	963100011RA0R	Bourání stropů PZD profily+I profily		m2	12,83	848,00	426,45	10 453,39	10 879,84	0,17	2,16
			12,83			12,83						
60	D.1.112	968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2		m2	8,23	174,00	149,69	1 282,68	1 432,37	0,03	0,28
			4,625*1,78	ocelové okno kuchyně		8,23						
61	D.1.112	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm		m	15,40	52,00	0,00	800,80	800,80	0,01	0,17
			2,3*6+0,8*2			15,40						
62	D.1.112	786611811R00A	Demontáž rolet výdejových oken-zpětné použití		kus	4,00	454,00	0,00	1 816,00	1 816,00	0,02	0,06
			4			4,00						
	D.1.112	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					1 036,58	130 876,37	131 912,95		36,19
63	D.1.112	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném		m2	17,55	1 861,00	351,50	32 309,05	32 660,55	0,54	9,49
			3,55+2,35+4,30+4,20+3,15	prostupy		17,55						
64	D.1.112	974042547R00	Vysekání rýh v podlaze betonové,10x20 cm		m	48,30	527,00	0,00	25 454,10	25 454,10	0,05	2,27
			5+3,5+1,2+8+4,3+6+4,5+9+3,78+3,02			48,30						
65	D.1.112	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm		m	5,95	372,00	0,00	2 213,40	2 213,40	0,04	0,25
			3*1,25+1,05+1,15			5,95						

66	D.1.112	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 345 mm 0,25	m	0,25	8 705,00	685,08	1 491,17	2 176,25	0,18	0,05
67	D.1.112	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného-odstranění drobných kovových předmětů na stěnách	kus	20,00	78,10	0,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,02
68	D.1.112	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (1,145*2+0,425*2)*1,8 2.87_sloup (1,175+1,07+0,49+3,385+0,21+3,175+2,44)*1,8 2.87 (0,535*3+7,34-2+0,985+0,355+0,38+3,770-1,2+0,63+; 2.87 (3,545*2+0,195+0,22+0,72+0,255+2,34+1,85+0,525*2 2.87 2,3*0,97 2.87okno pripravna 1,7*0,86*2+2,315*0,86 2.87vydej_okna 0,75*0,85*4 2.87zdeny stul 4,625*2*1,43 2.87parapet_oce_okno (2,065*2+1,325*2-0,7)*1,4 2.91 (1,155*2+1,0*2-0,755+0,4)*2,1+(1,32*2+1,155*2-0,7-0 2.94 (1,155*2+1,05*2-0,7)*1,4 2.93 (0,4+1,24)*1,4 2.92	m2	139,37	170,00	0,00	23 692,73	23 692,73	0,07	9,48
69	D.1.112	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů 6,06 2.88 117,65 2.87 9,35 2.89 7,42 2.90 2,73 2.91 5,4 2.92 1,3 2.93 3,1 2.94 5,67 2.96	m2	158,68	69,20	0,00	10 980,66	10 980,66	0,03	4,04
70	D.1.112	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % (3,165+1,94*2)*3,25-0,83*1,2-2,3*2,2 2.88 (0,49+3,385+0,210+3,175+2,44+0,535*3)*(3,25-1,8) 2.87 (2,3*0,97)+(7,34+0,355+3,77+0,985+0,38+3,545)*(3,2 2.87 (2,3*0,95)+(2,3*0,99*2)+0,675*3,25+(1,0+0,22)*(3,25- 2.87 (0,72+0,295+2,34+1,85+0,525*2+1,495)*(3,25-1,8)-1,(2.87 (1,7+2,32+2,315)*(3,25-2,06) 2.87 (5,37*2+1,76*2)*3,25-0,9*2,2-1,1*2,26 2.89 (4,705+1,815+1,985)*3,25-1,0*2*2,02-1,1*2,24 2.90 (2,065*2+1,325*2)*(3,25-1,4)-0,62*0,7 2.91 (3,57*3,25)-0,7*2,02+1,475*3,25*2-1,0*2,02*2-0,42*1, 2.92 (1,05+1,15+0,3)*(3,25-1,4)-0,52*1,02 2.93 (1,155+1,0+0,2)*(3,25-2,1)+1,32*(3,25-1,4)-0,52*1,02 2.94 (3,555+2*1,63+0,535)*3,25-0,8*2,25 2.96 (3,575+2*2,805)*3,25-2,3*2,25-1,0*2,02*2 2.95 (1,145*2+0,425*2)*(3,25-1,8) 2.97_sloup	m2	234,13	41,70	0,00	9 763,18	9 763,18	0,01	2,34
71	D.1.112	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - pod obklady (1,145*2+0,425*2)*1,8 2.87_sloup (0,49+3,385+0,21+3,175+2,44)*1,8 2.87 (0,535*3+7,34-2+0,985+0,355+0,38+3,770-1,2+0,63+; 2.87 (0,5*2+0,72+0,255+2,34+1,85+0,525*2+0,495+1,25-1, 2.87 2,3*0,97 2.87okno pripravna 1,7*0,86*2+2,315*0,86 2.87vydej_okna (2,065*2+1,325*2-0,7)*1,4 2.91 (1,155+1,2)*2,1+1,32*1,4 2.94 (1,05+1,155+1,05-0,7)*1,4 2.93 (0,42+1,24)*1,4 2.92	m2	91,73	135,50	0,00	12 429,42	12 429,42	0,05	4,22
72	D.1.112	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů 6,06 2.88 117,65 2.87	m2	158,68	69,20	0,00	10 980,66	10 980,66	0,03	4,04

			9,35		2.89		9,35					
			7,42		2.90		7,42					
			2,73		2.91		2,73					
			5,4		2.92		5,40					
			1,3		2.93		1,30					
			3,1		2.94		3,10					
			5,67		2.96		5,67					
	D.1.112	S	Přesuny sutí					0,00	523 308,89	523 308,89		0,00
73	D.1.112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	102,13	490,00	0,00	50 043,21	50 043,21	0,00	0,00	
			102,12881		102,13							
74	D.1.112	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	510,64	54,70	0,00	27 932,23	27 932,23	0,00	0,00	
			102,12881*5		510,64							
75	D.1.112	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	102,13	532,00	0,00	54 332,63	54 332,63	0,00	0,00	
			102,12881		102,13							
76	D.1.112	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	102,13	170,00	0,00	17 361,93	17 361,93	0,00	0,00	
			102,12881		102,13							
77	D.1.112	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	102,13	336,50	0,00	34 366,41	34 366,41	0,00	0,00	
			102,12881		102,13							
78	D.1.112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 021,29	28,20	0,00	28 800,32	28 800,32	0,00	0,00	
			102,12881*10		1 021,29							
79	D.1.112	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	102,13	3 040,00	0,00	310 472,16	310 472,16	0,00	0,00	
			102,12881		102,13							
	D.1.121		Nový stav - 1.NP				591 259,75	853 723,51	1 444 983,29		87,34	
	D.1.121	11	Přípravné a přidružené práce				161,51	33 178,09	33 339,60		19,83	
80	D.1.121	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	21,00	34,60	0,00	726,60	726,60	0,00	0,00	
			0,6*35		21,00							
81	D.1.121	113151110R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.2cm	m2	21,00	167,00	0,00	3 507,00	3 507,00	0,04	0,92	
			0,6*35		21,00							
82	D.1.121	113107220RAB	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha do 50 m2	m2	21,00	1 386,00	161,51	28 944,49	29 106,00	0,90	18,90	
			0,6*35		21,00							
	D.1.121	13	Hloubené výkopávky				0,00	14 531,51	14 531,51		0,00	
83	D.1.121	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,42	2 436,00	0,00	10 757,38	10 757,38	0,00	0,00	
			0,75*0,75*3,14*2,5		4,42							
84	D.1.121	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,42	187,00	0,00	825,79	825,79	0,00	0,00	
			4,416		4,42							
85	D.1.121	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	44,16	25,80	0,00	1 139,33	1 139,33	0,00	0,00	
			4,416*10		44,16							
86	D.1.121	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4,42	130,00	0,00	574,08	574,08	0,00	0,00	
			4,416		4,42							
87	D.1.121	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,42	90,90	0,00	401,41	401,41	0,00	0,00	
			4,416		4,42							
88	D.1.121	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,42	345,00	0,00	833,52	833,52	0,00	0,00	
			2,416		2,42							
	D.1.121	17	Konstrukce ze zemin				1 072,25	2 737,15	3 809,40		3,34	
89	D.1.121	175100020RAB	Obsyp potrubí šterkopiskem	m3	2,00	1 614,00	1 072,25	2 155,75	3 228,00	1,67	3,34	
			2		2,00							
90	D.1.121	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,40	171,00	0,00	581,40	581,40	0,00	0,00	
			3,4		3,40							
	D.1.121	31	Zdi podpěrné a volné				6 229,71	2 642,73	8 872,44		0,19	
91	D.1.121	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm	kus	1,00	1 027,00	860,92	166,08	1 027,00	0,03	0,03	
			1		1,00							
92	D.1.121	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,16	15 800,00	3,95	2 476,65	2 480,60	0,02	0,00	
			0,097		0,10							
			L 50x50		0,06							
			I120		0,06							
93	D.1.121	13331512	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm	t	0,10	31 920,00	3 096,24	0,00	3 096,24	1,00	0,10	
			1,2*2*2*1,2*0,00377		0,02							
			2*PR1+20%		0,01							
			1,3*2*1*1,2*0,00377		1*PR2+20%							

94	D.1.121	13380520	1,4*2*5*1,2*0,00377 Tyč ocelová I 120, S235JR 0,9*3*2*11,1*0,001	5*PR3+20%	t	0,06 0,06 0,06	37 810,00	2 268,60	0,00	2 268,60	1,00	0,06
	D.1.121	34	Stěny a příčky					23 627,88	15 052,99	38 680,86		2,19
95	D.1.121	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,02*6 3,25*3	1.100 1.117	m	21,87 12,12 9,75	187,00	878,36	3 211,33	4 089,69	0,00	0,02
96	D.1.121	346971162R00	Dilatace příček od stropu minerální izolací š. do 150 mm, tl. 30 mm 3,5*1,25		m	4,75 4,75	99,70	179,27	294,31	473,58	0,00	0,00
97	D.1.121	340271615R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm (1*2,02+1,19*2,02+1,2*2,02)*0,15		m3	1,03 1,03	8 370,00	6 331,22	2 264,77	8 595,99	0,77	0,79
98	D.1.121	342255024R00	Příčky z porobetonových tvárnic tl. 100 mm (3,75+1,28)*3,35-0,8*2,02*2		m2	13,62 13,62	973,00	8 321,29	4 929,03	13 250,31	0,08	1,03
99	D.1.121	346275111R00	Přizdívky z pórobetonových tvárnic tl. 50 mm 1,28*1,2 1,3*1,2	1.117 1.118	m2	3,10 1,54 1,56	877,00	1 353,64	1 361,55	2 715,19	0,09	0,29
100	D.1.121	347013111RZ1A	Sádrokartonové opláštění instalací, tl. 55 mm, 1x ocelová konstrukce CD, izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm (0,25*2+0,3)*3,25+0,5*3,25		m2	4,23 4,23	996,00	1 216,10	2 992,00	4 208,10	0,01	0,05
101	D.1.121	553476592	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí 7		kus	7,00 7,00	764,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,01
	D.1.121	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					1 582,42	1 986,83	3 569,25		0,15
102	D.1.121	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 (1,1*2+1,15)*0,1*0,15	sokl 1.114	m3	0,05 0,05	5 030,00	203,18	48,32	251,50	2,75	0,14
103	D.1.121	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (1,1*2+1,15+0,985*2+0,95)*0,15	sokl 1.114	m2	0,94 0,94	588,00	99,68	453,63	553,31	0,01	0,01
104	D.1.121	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění (1,1*2+1,15+0,985*2+0,95)*0,15	sokl 1.114	m2	0,94 0,94	146,00	0,00	137,39	137,39	0,00	0,00
105	D.1.121	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) 0,05*95*0,001	95 kg/m3	t	0,01 0,01	60 610,00	199,61	103,44	303,05	1,02	0,01
106	D.1.121	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule 14	sokly á 250 mm	kus	14,00 14,00	166,00	1 079,95	1 244,05	2 324,00	0,00	0,00
	D.1.121	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					0,00	2 310,00	2 310,00		0,00
107	D.1.121	564492111R00	Zřízení podkladu vozovky z hlušin tl. do 50 cm 0,6*35		m2	21,00 21,00	110,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
	D.1.121	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné					25 456,65	11 427,75	36 884,40		22,27
108	D.1.121	573231147R00	Postřik spojovací z asf. modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 0,6*35		m2	21,00 21,00	12,40	223,89	36,51	260,40	0,00	0,01
109	D.1.121	573311151R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 2,5 kg/m2 0,6*35		m2	21,00 21,00	130,50	2 696,19	44,31	2 740,50	0,00	0,05
110	D.1.121	576111111R00	Koberec asfalt.mastix SMA 8 S (AKMJ) do 3 m, 2 cm 0,6*35		m2	21,00 21,00	212,50	3 277,41	1 185,09	4 462,50	0,05	0,97
111	D.1.121	574000011RA0	Komunikace s krytem z penetračního makadamu D2-N-5-V-Pil, tl. 400 mm 0,6*35		m2	21,00 21,00	1 401,00	19 259,16	10 161,84	29 421,00	1,01	21,22
	D.1.121	61	Úprava povrchů vnitřní					88 682,75	379 776,31	468 459,07		26,09
112	D.1.121	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy 14,2 16,77 9,9 19,67 5,42 3,0 1,37 2,7	1.97 1.100 1.113 1.114 1.116 1.117 1.118 1.119	m2	73,03 14,20 16,77 9,90 19,67 5,42 3,00 1,37 2,70	363,50	1 193,67	25 352,73	26 546,41	0,00	0,03
113	D.1.121	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková 14,2 16,77	1.97 1.100	m2	73,03 14,20 16,77	720,00	9 783,02	42 798,58	52 581,60	0,05	3,74

			9,9	1.113		9,90						
			19,67	1.114		19,67						
			5,42	1.116		5,42						
			3,0	1.117		3,00						
			1,37	1.118		1,37						
			2,7	1.119		2,70						
114	D.1.121	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů		m2	11,93	66,60	265,53	529,27	794,80	0,00	0,00
			2,34*1,05*2	1.106+1.97		4,91						
			1,130*1,04	1.100		1,18						
			2,3*1,04*2	1.114		4,78						
			0,52*1,02*2	1.117+1.118		1,06						
115	D.1.121	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková		m2	246,07	641,00	20 698,32	137 031,91	157 730,23	0,05	11,73
			(5,5*2+2,595*2)*3,25-2,34*1,05-1,0*2,02	1.97		48,14						
			(5,8*2+2,91*2)*3,25-1,130*1,04-1,0*2,02	1.100		53,42						
			(3,585*2+2,79*2)*(3,25-2,1)	1.113		14,66						
			(5,55*2+3,585*2)*3,25+0,535*3,25-2*1,04*2,3-3*1,0*2	1.114		33,65						
			(3,57*2+1,605*2)*3,25-0,8*2,02-0,9*2,02+0,25*2*3,25	1.116		31,83						
			(2,38*2+1,28*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	1.117		7,89						
			(1,295*2+1,28*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8-0,52*1,02	1.118		8,07						
			(2,045*2+1,32*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8	1.119		11,36						
			(3,095*2+2,885*2)*3,25-0,9*2,02	1.106		37,05						
116	D.1.121	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu		m2	246,07	353,00	25 826,79	61 035,57	86 862,36	0,00	0,90
			(5,5*2+2,595*2)*3,25-2,34*1,05-1,0*2,02	1.97		48,14						
			(5,8*2+2,91*2)*3,25-1,130*1,04-1,0*2,02	1.100		53,42						
			(3,585*2+2,79*2)*(3,25-2,1)	1.113		14,66						
			(5,55*2+3,585*2)*3,25+0,535*3,25-2*1,04*2,3-3*1,0*2	1.114		33,65						
			(3,57*2+1,605*2)*3,25-0,8*2,02-0,9*2,02+0,25*2*3,25	1.116		31,83						
			(2,38*2+1,28*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	1.117		7,89						
			(1,295*2+1,28*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8-0,52*1,02	1.118		8,07						
			(2,045*2+1,32*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8	1.119		11,36						
			(3,095*2+2,885*2)*3,25-0,9*2,02	1.106		37,05						
117	D.1.121	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů		m	108,05	127,50	754,54	13 021,20	13 775,74	0,00	0,47
			2,34*2+1,05*2+2,02*2+1,0	1.97		11,82						
			1,13*2+1,04*2+2,02*2+1,0	1.100		9,38						
			1,04*4+1,0+2,02+2,02*2+1,0+2,02+1+2,415+0,525+2,	1.114		23,16						
			3,585*2+2,79*2-1,0	1.113		11,75						
			2,045*2+1,32*2-0,8	1.119		5,93						
			2,02*2+0,9+2,02*4+0,8+0,8	1.116		14,62						
			2,38*2+1,28*2+0,52*2+1,02*2	1.117		10,40						
			1,295*2+1,28*2+0,52*2+0,52*2+1,02*2	1.118		9,27						
			1,05*2+2,34*2+2,02*2+0,9	1.106		11,72						
118	D.1.121	612100020RAA	Začištění omítek kolem prostupů VZT		m	11,64	120,00	76,51	1 320,29	1 396,80	0,00	0,05
			(0,52*2+0,42*2)+0,5	1.100		2,38						
			(0,52*2+0,42*2)+3*0,5	1.113		3,38						
			(0,52*2+0,42*2)+4*0,5	1.114		3,88						
			2*0,5	1.115		1,00						
			0,5	1.119		0,50						
			0,5	1.118		0,50						
119	D.1.121	602021104R00	Adhézní nátěr stěn , ručně		m2	246,07	97,40	14 639,31	9 327,81	23 967,12	0,00	0,13
			(5,5*2+2,595*2)*3,25-2,34*1,05-1,0*2,02	1.97		48,14						
			(5,8*2+2,91*2)*3,25-1,130*1,04-1,0*2,02	1.100		53,42						
			(3,585*2+2,79*2)*(3,25-2,1)	1.113		14,66						
			(5,55*2+3,585*2)*3,25+0,535*3,25-2*1,04*2,3-3*1,0*2	1.114		33,65						
			(3,57*2+1,605*2)*3,25-0,8*2,02-0,9*2,02+0,25*2*3,25	1.116		31,83						
			(2,38*2+1,28*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	1.117		7,89						
			(1,295*2+1,28*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8-0,52*1,02	1.118		8,07						
			(2,045*2+1,32*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8	1.119		11,36						

120	D.1.121	612421626R00	(3,095*2+2,885*2)*3,25-0,9*2,02 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady (3,585*2+2,79*2)*2,1-2,02 2,4*2,1+(0,525+2,485)*2,1+2,49*1,04 (2,380*2+1,28*2)*2,1-0,8*2,02 (1,295*2+1,28*2)*2,1-0,8*2,02 (2,045*2+1,32*2)*2,1-0,8*2,02 5,78*3,25 5,78*3,25	1.106 1.113 1.114 1.117 1.118 1.119 1.100 stěna k 1.99 1.99 stěna k 1.100	m2	37,05 111,75 24,76 13,95 13,76 9,20 12,52 18,79 18,79	464,50	6 169,22	45 737,72	51 906,95	0,04	4,93
121	D.1.121	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých (5,5*2+2,595*2)*3,25-2,34*1,05-1,0*2,02 (5,8+2,91*2)*3,25-1,130*1,04-1,0*2,02 (3,585*2+2,79*2)*3,25-1,0*2,02 (5,55*2+3,585*2)*3,25+0,535*3,25-2*1,04*2,3-3*1,0*2 (3,57*2+1,605*2)*3,25-0,8*2,02-0,9*2,02+0,25*2*3,25 (2,38*2+1,28*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02 (1,295*2+1,28*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8-0,52*1,02 (2,045*2+1,32*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8 (3,095*2+2,885*2)*3,25-0,9*2,02	1.97 1.100 1.113 1.114 1.116 1.117 1.118 1.119 1.106	m2	251,97 48,14 34,57 39,42 33,65 31,83 7,89 8,07 11,36 37,05	201,50	8 995,05	41 777,72	50 772,76	0,02	3,98
122	D.1.121	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 1,05*0,175*2 1,04*0,175*2 1,04*4*0,175 0,52*2*0,175 0,52*2*0,175 1,05*0,175*2	1.97 1.100 1.114 1.117 1.118 1.106	m2	2,19 0,37 0,36 0,73 0,18 0,18 0,37	970,00	280,79	1 843,51	2 124,30	0,05	0,12
D.1.121		63	Podlahy a podlahové konstrukce					64 115,45	37 673,73	101 789,19		7,63
123	D.1.121	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KD 35, drát d 5,0 mm, oko 100 x 100 mm 23,84*0,003113 0,3123	 P02 rýhy	t	0,39 0,07 0,31	43 030,00	12 600,77	4 021,72	16 622,49	1,08	0,42
124	D.1.121	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 1,6*0,15 2,2*0,15 2,5*0,15 0,2*0,15 1,0*0,4*0,15	1.100 rýha 1.113 rýha 1.114 rýha 1.117 rýha 1.119 rýha	m3	1,04 0,24 0,33 0,38 0,03 0,06	6 065,00	3 238,57	3 038,70	6 277,28	2,50	2,59
125	D.1.121	632411150RT6	Potěr cementový, ruční zpracování, tl. 50 mm, vč. penetrace 16,77 2,70 1,6 2,2 2,5 3 2,70 1,37	1.100 1.119 1.100 rýha 1.113 rýha 1.114 rýha 1.117 1.119 1.118	m2	32,84 16,77 2,70 1,60 2,20 2,50 3,00 2,70 1,37	1 036,00	23 348,66	10 673,58	34 022,24	0,10	3,29
126	D.1.121	632415115R00	Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm - vyrovnávací min. C25/30 (30 MPa), vč. penetrace 14,20 9,90 19,67 5,42	1.97 1.113 1.114 1.116	m2	49,19 14,20 9,90 19,67 5,42	763,00	24 927,45	12 604,52	37 531,97	0,03	1,34
127	D.1.121	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm 14,20*0,08 9,90*0,08 19,67*0,08 5,42*0,08	1.97 1.113 1.114 1.116	m3	3,94 1,14 0,79 1,57 0,43	1 864,00	0,00	7 335,21	7 335,21	0,00	0,00
D.1.121		64	Výplně otvorů					28 499,20	12 750,80	41 250,00		0,35
128	D.1.121	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	10,00	1 306,00	309,20	12 750,80	13 060,00	0,02	0,19

			10			10,00						
129	D.1.121	553310772	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 180 mm, rozměr 800 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD	kus	1,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,02	0,02	
			1		1,00							
			T03									
130	D.1.121	553310793	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 330 mm, rozměr 900 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD	kus	1,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,02	0,02	
			1		1,00							
			T04									
131	D.1.121	553310773	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 180 mm, rozměr 900 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD	kus	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,02	0,02	
			1		1,00							
			T05									
132	D.1.121	553310774	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 180 mm, rozměr 1000 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD	kus	4,00	3 465,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,02	0,08	
			3		3,00							
			T08									
			1		1,00							
			T09									
133	D.1.121	553310784	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 200 mm, rozměr 1000 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD	kus	1,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,02	0,02	
			1		1,00							
			T10									
D.1.121	711	Izolace proti vodě					51 500,91	26 175,65	77 676,56	0,30		
134	D.1.121	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.-pod obklady jen u sprchy a dlažbu pod celou s vytažením 300 mm	m2	73,77	88,30	2 238,27	4 275,36	6 513,63	0,00	0,02	
			9,90+(36*2+2,8*2)*0,3-0,3		32,88							
			1.113									
			19,67+(2,415+0,525+2,49+2,485)*0,3+(2,595+0,535+(		22,96							
			1.114									
			2,70+(2,05*2+1,32*2)*0,3-0,3*0,8		4,48							
			1.119									
			3,0+(1+1+1,175)*2,1+(1,3*2+1,28-1)*0,3		10,53							
			1.117									
			1,37+(1,3*2+1,28*2)*0,3		2,92							
			1.118									
135	D.1.121	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 2mm	m2	73,77	792,00	40 822,58	17 600,88	58 423,46	0,00	0,27	
			9,90+(36*2+2,8*2)*0,3-0,3		32,88							
			1.113									
			19,67+(2,415+0,525+2,49+2,485)*0,3+(2,595+0,535+(		22,96							
			1.114									
			2,70+(2,05*2+1,32*2)*0,3-0,3*0,8		4,48							
			1.119									
			3,0+(1+1+1,175)*2,1+(1,3*2+1,28-1)*0,3		10,53							
			1.117									
			1,37+(1,3*2+1,28*2)*0,3		2,92							
			1.118									
136	D.1.121	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	50,09	224,50	7 829,20	3 416,01	11 245,21	0,00	0,02	
			3,585*2+2,79*2-1		11,75							
			1.113									
			5,55*2+3,585*2-3		15,27							
			1.114									
			2,05*2+1,32*2-0,8		5,94							
			1.119									
			2,38*2+1,28*2-0,8		6,52							
			1.117									
			1,28*2+1,29*2-0,8		4,34							
			1.118									
			1,1*2+1,15+0,985*2+0,95		6,27							
			1.114 soklik									
137	D.1.121	711212611R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do svislých koutů	m	4,20	246,00	610,86	422,34	1 033,20	0,00	0,00	
			2,1*2		4,20							
			1.117									
138	D.1.121	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,30	1 515,00	0,00	461,06	461,06	0,00	0,00	
D.1.121	713	Izolace tepelné					3 398,67	3 745,26	7 143,93	0,02		
139	D.1.121	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	23,84	57,40	0,00	1 368,42	1 368,42	0,00	0,00	
			16,77		16,77							
			1.100									
			2,70		2,70							
			1.119									
			1,37		1,37							
			1.118									
			3		3,00							
			1.117									
140	D.1.121	283754890	Deska izolační XPS, 300 kPa, tl. 20 mm	m2	31,86	88,20	2 809,79	0,00	2 809,79	0,00	0,02	
			16,77		16,77							
			1.100									
			2,70		2,70							
			1.119									
			2,38*2+1,28*2-0,8		6,52							
			1.117									
			1,295*2+1,28*2-0,8		4,35							
			1.118									
			;ztrátné 5%; 1,517		1,52							
141	D.1.121	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	33,22	35,90	0,00	1 192,60	1 192,60	0,00	0,00	
			5,8*2+2,91*2-1		16,42							
			1.100									
			2,045*2+1,32*2-0,8		5,93							
			1.119									
			2,38*2+1,28*2-0,8		6,52							
			1.117									
			1,295*2+1,28*2-0,8		4,35							
			1.118									
142	D.1.121	713191100RT9	Položení separační fólie,včetně dodávky PE fólie	m2	25,03	58,50	309,83	1 154,54	1 464,37	0,00	0,00	

			16,77	1.100		16,77						
			2,70	1.119		2,70						
			3	1.117		3,00						
			1,37	1.118		1,37						
			;ztratiné 5%: 1,192			1,19						
143	D.1.121	283140579	Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl. 5x80 mm		m	34,88	8,00	279,05	0,00	279,05	0,00	0,00
			5,8*2+2,91*2-1	1.100		16,42						
			2,045*2+1,32*2-0,8	1.119		5,93						
			2,38*2+1,28*2-0,8	1.117		6,52						
			1,295*2+1,28*2-0,8	1.118		4,35						
			;ztratiné 5%: 1,661			1,66						
144	D.1.121	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		t	0,02	1 317,00	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00
	D.1.121	725	Zařizovací předměty					11 620,17	2 143,24	13 763,41	0,01	
145	D.1.121	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap		soubor	8,00	261,00	188,65	1 899,35	2 088,00	0,00	0,00
			8			8,00						
146	D.1.121	725291123R00	OS3 - Držák ručníků 600 mm		soubor	1,00	1 575,00	1 342,52	232,48	1 575,00	0,00	0,00
			1	OS3		1,00						
147	D.1.121	55149001	OS5 - Zásobník nerezový na toaletní papír		kus	1,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00
			1			1,00						
148	D.1.121	55149031	OS4 - Koš odpadkový nerezový 6 l		kus	2,00	816,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00
			2	OS4		2,00						
149	D.1.121	55149010	OS2 - Zásobník nerez na papírové ručníky		kus	2,00	2 340,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00
			2	OS2		2,00						
150	D.1.121	55149023	OS1 - Dávkovač tekutého mýdla nerezový obsah 1 l		kus	2,00	796,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00
			2	OS1		2,00						
151	D.1.121	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m		t	0,01	1 083,00	0,00	11,41	11,41	0,00	0,00
	D.1.121	766	Konstrukce truhlářské					50 850,00	11 962,30	62 812,30	0,25	
152	D.1.121	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m		kus	6,00	986,00	0,00	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00
			6			6,00						
153	D.1.121	611650538	T08 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 90x197 cm – přípr. cylindrická vložka, okopový plech-viz PD		kus	3,00	4 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,02	0,07
			3			3,00						
154	D.1.121	6116505310	T09 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 90x197 cm – dozický zámek, okopový plech-viz PD		kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,02	0,02
			1			1,00						
155	D.1.121	611650539	T09 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 90x197 cm – dozický zámek, okopový plech-viz PD		kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,02	0,02
			1			1,00						
156	D.1.121	611650525	T05 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 80x197 cm – přípr. cylindrická vložka, -viz PD		kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,02	0,02
			1			1,00						
157	D.1.121	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m		kus	6,00	953,00	0,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00
			6			6,00						
158	D.1.121	61165052	T04 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 80x197 cm – přípr. cylindrická vložka, větrací mřížka 400x300 mm-viz PD		kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	0,02
			1			1,00						
159	D.1.121	611650513	T03 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 70x197 cm – přípr. cylindrická vložka, větrací mřížka 400x100 mm-viz PD		kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	0,02
			1			1,00						
160	D.1.121	611650512	T02 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 70x197 cm – WC zámek, větrací mřížka 400x200 mm-viz PD		kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	0,02
			1			1,00						
161	D.1.121	61165051	T01 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 70x197 cm – WC zámek, větrací mřížka 400x100 mm-viz PD		kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	0,02
			1			1,00						
162	D.1.121	553310732	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 100 mm, rozměr 800 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD		kus	2,00	3 425,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,02	0,04
			2	T01, T02		2,00						
163	D.1.121	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	0,25	1 309,00	0,00	328,30	328,30	0,00	0,00
			0,5532			0,55						

D.1.121	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				6 400,00	39,00	6 439,00	0,02		
164	D.1.121	767 PC Z09	D+M Panikového kování na stávající dvoukřídlové dveře vč.dmtž stávajícího kování/vložky viz specifikace prvků	t	1,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,01	0,01
			1		1,00						
165	D.1.121	767 PC Z10	D+M Panikového kování na stávající dvoukřídlové dveře vč.dmtž stávajícího kování/vložky viz specifikace prvků	t	1,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,01	0,01
			1		1,00						
166	D.1.121	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02	1 950,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
D.1.121	771	Podlahy z dlaždic				96 461,88	92 522,70	188 984,58	2,20		
167	D.1.121	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 600 x 600 mm	m2	73,03	1 162,00	15 275,69	69 585,17	84 860,86	0,01	0,51
			14,2		1.97						
			16,77		1.100						
			9,9		1.113						
			19,67		1.114						
			5,42		1.116						
			3,0		1.117						
			1,37		1.118						
			2,7		1.119						
168	D.1.121	59764224	Dlažba keramická slinutá tl.10mm,matná reliéfní, R9, R10, R11 (dle účelu místností)	m2	86,93	850,00	73 890,25	0,00	73 890,25	0,02	1,58
			14,2		1.97						
			16,77		1.100						
			9,9		1.113						
			19,67		1.114						
			5,42		1.116						
			3,0		1.117						
			1,37		1.118						
			2,7		1.119						
			(47,9+1,1*2+1,15+0,985*2+0,95+5,8)*0,1		sokliky						
			;ztrátné 10%; 7,9027								
169	D.1.121	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	73,03	23,40	1 708,90	0,00	1 708,90	0,00	0,06
			14,2		1.97						
			16,77		1.100						
			9,9		1.113						
			19,67		1.114						
			5,42		1.116						
			3,0		1.117						
			1,37		1.118						
			2,7		1.119						
170	D.1.121	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	95,87	90,60	4 344,01	4 341,81	8 685,82	0,00	0,00
			5,5*2+2,59*2-1,0		1.97						
			5,8*2+2,91*2-1,0		1.100						
			3,585*2+2,79*2-1,0		1.113						
			(2,595+0,435+2,49)*2+3,58*2-3*1,0		1.114						
			3,57*2+1,61*2-0,8*2		1.116						
			2,38*2+1,175*2-0,8		1.117						
			1,295*2+1,28*2-0,8		1.118						
			2,045*2+1,32*2-0,9		1.119						
			1,1*2+1,15+0,985*2+0,95		1.114 soklik						
			5,8		1.99 stěna k 1.100						
171	D.1.121	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	7,07	21,50	0,00	152,01	152,01	0,00	0,00
			3,0		1.117						
			1,37		1.118						
			2,7		1.119						
172	D.1.121	771475014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	53,69	186,00	882,86	9 103,48	9 986,34	0,00	0,02
			5,46*2+2,6*2-1		1.97 soklik						
			5,8*2+2,91*2-1		1.100 soklik						
			2,595+0,535+0,435+2,1+2,435+0,2*2		1.114 soklik						

			3,57*2+1,605*2-0,8*2-0,9	1.116 soklik	7,85						
			5,8	1.99 sokl ke stěně k 1.100	5,80						
173	D.1.121	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	54,16	130,50	312,56	6 755,32	7 067,88	0,00	0,00
			5,46*2+2,6*2-1	1.97 soklik	15,12						
			5,8*2+2,91*2-1	1.100 soklik	16,42						
			2,595+0,535+0,435+2,1+2,435+0,2*2	1.114 soklik	8,50						
			3,57*2+1,605*2-0,8*2-0,9	1.116 soklik	7,85						
			1,1*2+1,15+0,985*2+0,95	1.114 soklik podlaha	6,27						
174	D.1.121	771471013R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, 150 x 150 mm	m	3,35	192,00	47,61	595,59	643,20	0,01	0,03
			1,1*2+1,15	Pzn.2	3,35						
175	D.1.121	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,20	905,00	0,00	1 989,32	1 989,32	0,00	0,00
	D.1.121	776	Podlahy povlakové				11 012,17	4 653,68	15 665,85		0,03
176	D.1.121	776521200RT1	Lepení povlakové podlahy z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	8,97	389,00	555,30	2 934,03	3 489,33	0,00	0,00
			8,97	1.106	8,97						
177	D.1.121	776981114RU1	Lišta hliníková podlahová -ukončení u stěny - soklík	m	11,06	538,00	4 256,55	1 693,73	5 950,28	0,00	0,00
			3,095*2+2,885*2-0,9	1.106	11,06						
178	D.1.121	284122771	Podlahovina vinylová tl. 2,0 mm, R10, 1200 x 180 mm	m2	9,69	640,00	6 200,32	0,00	6 200,32	0,00	0,03
			8,97	1.106	8,97						
			;ztrátné 8%; 0,7176		0,72						
179	D.1.121	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,03	741,00	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00
	D.1.121	777	Podlahy ze syntetických hmot				1 545,40	3 283,18	4 828,58		0,09
180	D.1.121	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelaci	m2	8,97	53,90	85,61	397,87	483,48	0,00	0,00
			8,97	1.106	8,97						
181	D.1.121	777531025R00	Vyrovnání podlahy, samonivelační hmota tl. 5 mm	m2	8,97	476,00	1 459,79	2 809,93	4 269,72	0,01	0,09
			8,97	1.106	8,97						
182	D.1.121	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,09	861,00	0,00	75,38	75,38	0,00	0,00
	D.1.121	781	Obklady (keramické)				95 763,06	89 349,56	185 112,63		2,02
183	D.1.121	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	74,18	1 114,00	14 486,85	68 147,44	82 634,29	0,01	0,40
			(3,585*2+2,79*2)*2,1-2,02	1.113	24,76						
			2,4*2,1+(0,525+2,485)*2,1+2,49*1,04	1.114	13,95						
			(2,380*2+1,28*2)*2,1-0,8*2,02	1.117	13,76						
			(1,295*2+1,28*2)*2,1-0,8*2,02	1.118	9,20						
			(2,045*2+1,32*2)*2,1-0,8*2,02	1.119	12,52						
184	D.1.121	597813747	Obkládačka 30x60tl.10mm ,glazované keramické obkladové prvky	m2	81,60	710,00	57 932,71	0,00	57 932,71	0,02	1,59
			(3,585*2+2,79*2)*2,1-2,02	1.113	24,76						
			2,4*2,1+(0,525+2,485)*2,1+2,49*1,04	1.114	13,95						
			(2,380*2+1,28*2)*2,1-0,8*2,02	1.117	13,76						
			(1,295*2+1,28*2)*2,1-0,8*2,02	1.118	9,20						
			(2,045*2+1,32*2)*2,1-0,8*2,02	1.119	12,52						
			;ztrátné 10%; 7,41776		7,42						
185	D.1.121	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	74,18	61,80	2 188,34	2 395,86	4 584,20	0,00	0,02
			(3,585*2+2,79*2)*2,1-2,02	1.113	24,76						
			2,4*2,1+(0,525+2,485)*2,1+2,49*1,04	1.114	13,95						
			(2,380*2+1,28*2)*2,1-0,8*2,02	1.117	13,76						
			(1,295*2+1,28*2)*2,1-0,8*2,02	1.118	9,20						
			(2,045*2+1,32*2)*2,1-0,8*2,02	1.119	12,52						
186	D.1.121	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	74,18	59,80	4 435,84	0,00	4 435,84	0,00	0,01
			(3,585*2+2,79*2)*2,1-2,02	1.113	24,76						
			2,4*2,1+(0,525+2,485)*2,1+2,49*1,04	1.114	13,95						
			(2,380*2+1,28*2)*2,1-0,8*2,02	1.117	13,76						
			(1,295*2+1,28*2)*2,1-0,8*2,02	1.118	9,20						
			(2,045*2+1,32*2)*2,1-0,8*2,02	1.119	12,52						
187	D.1.121	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm	m	60,24	337,00	15 996,91	4 302,28	20 299,20	0,00	0,01
			3,585*2+2,79*2-1+2,1*2*1	1.113	15,95						
			2,415+2,1+0,525+2,485+2,1	1.114	9,63						
			1,1*2+1,15	1.114 sokl	3,35						
			2,045*2+1,32*2-0,8+2,02*2+0,8	1.119	10,77						

			2,38*2+1,28*2-0,8+2,02*2+0,8	1.117		11,36							
			1,29*2+1,28*2-0,8+2,02*2+0,8	1.118		9,18							
188	D.1.121	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem		m	102,70	130,50	722,41	12 679,29	13 401,70	0,00	0,00	
			8*2,1+3,6*2+2,8*2	1.113		29,60							
			4*2,1+2,415+0,525+2,49+2,485	1.114		16,32							
			5*2,1+2,05*2+1,32*2	1.119		17,24							
			2,38*2+1,28*2+8*2,1+1,28	1.117		25,40							
			1,28*2+1,29*2+1,5*6	1.118		14,14							
189	D.1.121	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m		t	2,02	905,00	0,00	1 824,69	1 824,69	0,00	0,00	
			6,0971			6,10							
	D.1.121	784	Malby					10 200,04	28 921,49	39 121,54		0,20	
190	D.1.121	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, 1 x		m2	319,10	30,40	2 747,25	6 953,36	9 700,61	0,00	0,05	
			0	strop		0,00							
			14,2	1.97		14,20							
			16,77	1.100		16,77							
			9,9	1.113		9,90							
			19,67	1.114		19,67							
			5,42	1.116		5,42							
			3,0	1.117		3,00							
			1,37	1.118		1,37							
			2,7	1.119		2,70							
			0	stěny		0,00							
			(5,5*2+2,595*2)*3,25-2,34*1,05-1,0*2,02	1.97		48,14							
			(5,8*2+2,91*2)*3,25-1,130*1,04-1,0*2,02	1.100		53,42							
			(3,585*2+2,79*2)*(3,25-2,1)	1.113		14,66							
			(5,55*2+3,585*2)*3,25+0,535*3,25-2*1,04*2,3-3*1,0*2	1.114		33,65							
			(3,57*2+1,605*2)*3,25-0,8*2,02-0,9*2,02+0,25*2*3,25	1.116		31,83							
			(2,38*2+1,28*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	1.117		7,89							
			(1,295*2+1,28*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8-0,52*1,02	1.118		8,07							
			(2,045*2+1,32*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8	1.119		11,36							
			(3,095*2+2,885*2)*3,25-0,9*2,02	1.106		37,05							
191	D.1.121	784165512R00	Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x		m2	319,10	92,20	7 452,79	21 968,13	29 420,93	0,00	0,15	
			0	strop		0,00							
			14,2	1.97		14,20							
			16,77	1.100		16,77							
			9,9	1.113		9,90							
			19,67	1.114		19,67							
			5,42	1.116		5,42							
			3,0	1.117		3,00							
			1,37	1.118		1,37							
			2,7	1.119		2,70							
			0	stěny		0,00							
			(5,5*2+2,595*2)*3,25-2,34*1,05-1,0*2,02	1.97		48,14							
			(5,8*2+2,91*2)*3,25-1,130*1,04-1,0*2,02	1.100		53,42							
			(3,585*2+2,79*2)*(3,25-2,1)	1.113		14,66							
			(5,55*2+3,585*2)*3,25+0,535*3,25-2*1,04*2,3-3*1,0*2	1.114		33,65							
			(3,57*2+1,605*2)*3,25-0,8*2,02-0,9*2,02+0,25*2*3,25	1.116		31,83							
			(2,38*2+1,28*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	1.117		7,89							
			(1,295*2+1,28*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8-0,52*1,02	1.118		8,07							
			(2,045*2+1,32*2)*(3,25-1,5)-0,52*0,8	1.119		11,36							
			(3,095*2+2,885*2)*3,25-0,9*2,02	1.106		37,05							
	D.1.121	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						3 343,29	2 900,71	6 244,00		0,00
192	D.1.121	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm		m	70,00	89,20	3 343,29	2 900,71	6 244,00	0,00	0,00	
			35*2			70,00							
	D.1.121	94	Lešení a stavební výtahy						6 687,16	9 712,84	16 400,00		0,13
193	D.1.121	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		m2	82,00	200,00	6 687,16	9 712,84	16 400,00	0,00	0,13	
			14,2	1.97		14,20							

		16,77	1.100		16,77						
		9,9	1.113		9,90						
		19,67	1.114		19,67						
		5,42	1.116		5,42						
		3,0	1.117		3,00						
		1,37	1.118		1,37						
		2,7	1.119		2,70						
		8,97	1.106		8,97						
	D.1.121	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			2 633,15	14 467,85	17 101,00	0,01		
194	D.1.121	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	82,00	176,50	200,97	14 272,03	14 473,00	0,00	0,00
			14,2	1.97	14,20						
			16,77	1.100	16,77						
			9,9	1.113	9,90						
			19,67	1.114	19,67						
			5,42	1.116	5,42						
			3,0	1.117	3,00						
			1,37	1.118	1,37						
			2,7	1.119	2,70						
			8,97	1.106	8,97						
195	D.1.121	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	2,00	114,00	32,18	195,82	228,00	0,00	0,00
			2		2,00						
196	D.1.121	4498410010	OS8 - Přístroj hasicí práškový 21A dle zprávy PO, viz PD	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
			2		2,00						
	D.1.121	H99	Ostatní přesuny hmot			0,00	20 376,39	20 376,39	0,00		
197	D.1.121	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	36,58	557,00	0,00	20 376,39	20 376,39	0,00	0,00
			36,58239		36,58						
	D.1.121	M46	Zemní práce při montážích			416,03	29 401,77	29 817,80	0,05		
198	D.1.121	460200263RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3	m	35,00	662,00	0,00	23 170,00	23 170,00	0,00	0,00
			35		35,00						
199	D.1.121	460300001RT1	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru	m3	16,80	171,00	0,00	2 872,80	2 872,80	0,00	0,00
			0,8*0,6*35		16,80						
200	D.1.121	460700001RT1	Označení kabelového vedení	kus	1,00	1 500,00	416,03	1 083,97	1 500,00	0,05	0,05
			1		1,00						
201	D.1.121	460560263RT1	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3	m	35,00	65,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00
			35		35,00						
	D.1.122		Nový stav - 2.NP			1 620 425,15	1 745 817,27	3 366 242,45	86,41		
	D.1.122	31	Zdi podpěrné a volné			29 076,19	11 589,04	40 665,23	0,84		
202	D.1.122	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm	kus	1,00	1 027,00	860,92	166,08	1 027,00	0,03	0,03
			1		1,00						
203	D.1.122	317121049R00	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm	kus	1,00	2 110,00	1 718,51	391,49	2 110,00	0,05	0,05
			1		1,00						
204	D.1.122	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0,57	14 470,00	12,49	8 192,00	8 204,49	0,02	0,01
			0,567		0,57						
205	D.1.122	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,18	15 800,00	4,53	2 839,47	2 844,00	0,02	0,00
			3*1,185*0,0121	N2	0,04						
			1*1,01*0,0121	N3	0,01						
			2*1,145*0,0121	N4	0,03						
			2*1,2*2*1,2*0,00377	PR1	0,02						
			1*1,3*2*1,2*0,00377	PR2	0,01						
			5*1,4*2*1,2*0,00377	PR3	0,06						
206	D.1.122	13331512	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm	t	0,10	31 920,00	3 096,24	0,00	3 096,24	1,00	0,10
			2*1,2*2*1,2*0,00377	PR1	0,02						
			1*1,3*2*1,2*0,00377	PR2	0,01						
			5*1,4*2*1,2*0,00377	PR3	0,06						
207	D.1.122	13485315	Tyč ocelová UPE 200, S235JR	t	0,57	37 060,00	21 013,02	0,00	21 013,02	1,00	0,57
			4*6,22*0,0228		0,57						
208	D.1.122	13386430	Tyč ocelová UPE 120, S235JR	t	0,08	28 560,00	2 370,48	0,00	2 370,48	1,00	0,08

			3*1,185*0,0121	N2		0,04					
			1*1,01*0,0121	N3		0,01					
			2*1,145*0,0121	N4		0,03					
	D.1.122	34	Stěny a příčky				55 011,93	33 159,68	88 171,61	5,78	
209	D.1.122	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.		m	25,85	187,00	1 038,21	3 795,74	4 833,95	0,00
			3,25*7			22,75					0,03
			2,1			2,10					
			1,0			1,00					
210	D.1.122	342255024R00	Příčky z desek porobetonových tl. 100 mm		m2	14,36	973,00	8 772,23	5 196,15	13 968,39	0,08
			3,5*3,35+1,25*3,35-0,8*2*2,02	2.94, 2.93		12,68					1,08
			0,5*3,35	obezdění RE		1,68					
211	D.1.122	342255026R00	Příčky z desek porobetonových tl. 125 mm		m2	44,98	1 161,00	35 712,49	16 508,13	52 220,62	0,09
			(3,045+2,43+2,3+2,25+3,165)*3,35-1,785*2,08	2.87		40,47					4,26
			2,145*2,1	2.87 snížená		4,51					
212	D.1.122	346275111R00	Přizdívky z desek porobetonových tl. 50 mm		m2	3,10	877,00	1 356,27	1 364,19	2 720,45	0,09
			1,25*1,2	2.94		1,50					0,29
			1,335*1,2	2.93		1,60					
213	D.1.122	346971162R00	Dilatace příček od stropu minerální izolací š. do 150 mm, tl. 30 mm		m	17,99	99,70	678,96	1 114,64	1 793,60	0,00
			3,46+1,25+3,045+2,2+1,2+0,125+0,8+3,38-1,135+3,1			17,99					0,01
214	D.1.122	347013111RZ1	Sádkartonové opláštění instalací, tl. 55 mm, 1x ocelová konstrukce CD, izolace, 1x opláštěná, RB		m2	8,61	846,00	2 105,77	5 180,83	7 286,60	0,01
			tl. 12,5 mm								0,10
			(0,45*2+0,75)*3,25+0,5*3,25+0,5*3,25			8,61					
215	D.1.122	553476592	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí		kus	7,00	764,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00
			7			7,00					0,01
	D.1.122	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				58 479,05	57 118,43	115 597,48	10,86	
216	D.1.122	411354255R00	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 50 mm tl. 0,8 mm		m2	13,75	795,00	9 993,21	938,04	10 931,25	0,01
			12,5*1,1	+10%		13,75					0,15
217	D.1.122	411320040RAA	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 100 mm		m2	14,75	2 850,00	16 931,66	25 105,84	42 037,50	0,31
			12,5*1,1	ŽB strop místo panelů+10%		13,75					4,61
			0,25*4	dobetonování po zrušené VZT		1,00					
218	D.1.122	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30		m3	1,22	5 030,00	4 973,63	1 183,09	6 156,72	2,75
			(0,92*2+0,62*2)*0,15*0,15	TG sokl		0,07					3,37
			(2,02*2+0,62*2)*0,15*0,15	TG sokl		0,12					
			(1,785*2+1,27+0,95*2)*0,15*0,15	TG sokl		0,15					
			(2,155*2+2,05*2)*0,15*0,15	TG sokl		0,19					
			(1,36*2+0,71*2+0,81*2+0,76)*0,15*0,15	TG sokl		0,15					
			(2,46*2+0,69*3)*0,15*0,15	TG sokl		0,16					
			(1,94*2+0,62*2)*0,15*0,15	TG sokl		0,12					
			(0,605*2+0,62*2)*0,15*0,15	TG sokl		0,06					
			(0,62*2+2,01*2)*0,15*0,15	TG sokl		0,12					
			(1,72*2+0,57*2)*0,15*0,15	TG sokl		0,10					
219	D.1.122	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění		m2	11,80	146,00	0,00	1 722,51	1 722,51	0,00
			(0,62*2+0,92+0,62*2+0,32*2)*0,15	TG sokl		0,61					0,00
			(0,62*2+2,02+1,72*2+0,32*2)*0,15	TG sokl		1,10					
			(1,785+0,95+1,27+0,345*2+1,485*2+0,97*2+0,155*2)*	TG sokl		1,49					
			(2,155+2,05+1,855+0,22+1,535+1,75+1,53+0,32)*0,1	TG sokl		1,71					
			(1,52*2+1,36*2+1,06*2+0,41*2+0,66*2+0,46*2)*0,15	TG sokl		1,64					
			(2,46*2+0,69*2+0,555*2+0,39*4+1,455*2)*0,15	TG sokl		1,78					
			(1,94+2*0,62+1,64*2+0,32*2)*0,15	TG sokl		1,07					
			(0,605+0,62+0,305*2+0,32*2)*0,15	TG sokl		0,37					
			(0,62*2+2,01+1,71*2+0,32*2)*0,15	TG sokl		1,10					
			(1,72+0,57*2+1,42*2+0,27*2)*0,15	TG sokl		0,94					
220	D.1.122	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení		m2	11,80	588,00	1 249,66	5 687,56	6 937,22	0,01
			(0,62*2+0,92+0,62*2+0,32*2)*0,15	TG sokl		0,61					0,09
			(0,62*2+2,02+1,72*2+0,32*2)*0,15	TG sokl		1,10					
			(1,785+0,95+1,27+0,345*2+1,485*2+0,97*2+0,155*2)*	TG sokl		1,49					

			(2,155+2,05+1,855+0,22+1,535+1,75+1,53+0,32)*0,1	TG sokl		1,71						
			(1,52*2+1,36*2+1,06*2+0,41*2+0,66*2+0,46*2)*0,15	TG sokl		1,64						
			(2,46*2+0,69*2+0,555*2+0,39*4+1,455*2)*0,15	TG sokl		1,78						
			(1,94+2*0,62+1,64*2+0,32*2)*0,15	TG sokl		1,07						
			(0,605+0,62+0,305*2+0,32*2)*0,15	TG sokl		0,37						
			(0,62*2+2,01+1,71*2+0,32*2)*0,15	TG sokl		1,10						
			(1,72+0,57*2+1,42*2+0,27*2)*0,15	TG sokl		0,94						
221	D.1.122	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,12	60 610,00	4 630,74	2 400,02	7 030,76	1,02	0,12	
			1,224*95*0,001	95 kg/m3	0,12							
222	D.1.122	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	217,72	166,00	16 794,79	19 346,73	36 141,52	0,00	0,00	
			(0,62*4+0,92*2+2,02*2+2,155*2+2,05*2+1,36*2+0,71*		93,16							
			(1,785*2+1,27+0,95*2+2,46*2+0,69*3+1,94*2+0,62*2+		124,56							
223	D.1.122	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	1,00	4 640,00	3 905,36	734,64	4 640,00	2,53	2,53	
			0,25*4	dobetonávka stropů po zrušené VZT	1,00							
	D.1.122	61	Úprava povrchů vnitřní				125 627,68	523 724,78	649 352,47		35,96	
224	D.1.122	611481211RT6	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - stropy vnitřní	m2	158,08	447,50	14 943,79	55 797,91	70 741,70	0,00	0,76	
			117,85+2,350*0,175*6		120,32							
			6,28+2,35*0,175		6,69							
			9,35+1,150*0,175		9,55							
			8,24+1,15*0,175		8,44							
			2,73		2,73							
			5,72		5,72							
			1,68+0,55*0,175		1,78							
			2,76+0,55*0,175		2,86							
225	D.1.122	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	158,08	720,00	21 176,49	92 642,55	113 819,04	0,05	8,10	
			117,85+2,350*0,175*6		120,32							
			6,28+2,35*0,175		6,69							
			9,35+1,150*0,175		9,55							
			8,24+1,15*0,175		8,44							
			2,73		2,73							
			5,72		5,72							
			1,68+0,55*0,175		1,78							
			2,76+0,55*0,175		2,86							
226	D.1.122	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	81,87	66,60	1 821,51	3 630,76	5 452,28	0,00	0,00	
			2,3*2,27+2,3*2,27+1,1*2,26+1,1*2,24+0,52*1,02*2+0,i		39,02							
			2,3*2,26*4+2,3*2,06*4+1,55*2,0	jidelna	42,84							
227	D.1.122	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	265,83	641,00	22 360,11	148 033,72	170 393,83	0,05	12,67	
			(0,72+0,255+1,7+2,34+2,32+1,85+2,315+0,495+2,145	2.87	19,88							
			(3,165+0,5+0,195+3,175+0,21+3,175+2,44)*(3,25-2,1)		14,79							
			(0,535*3+7,34+0,985+0,355+3,77+0,63+3,545)*(3,25-		20,97							
			(3,545+0,125*2+0,2)*(3,25-2,1)		4,59							
			(2,245+0,8+2,17+2,43+2,43-0,125+0,125+1,2+2,245)*		11,49							
			0,675*(3,25-2,1)		0,78							
			(2,025*2+3,165*2)*3,25-0,9*2,02-2,3*2,2-0,83*1,2	2.88	25,86							
			(5,37*2+1,735*2)*3,25-0,9*2,02-1,1*2,28	2.89	41,86							
			(4,61+1,835+1,63+1,985)*3,25-2*1,0*2,02-1,1*2,24	2.90	26,19							
			(2,065*2+1,325*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,9	2.91	11,33							
			(1,615*2+3,46*2)*3,25-0,8*3*2,02-2*1,0*2,02	2.92	24,10							
			(1,25*2+1,335*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,8-0,52*1,02	2.93	8,04							
			(2,315*2+1,135*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	2.94	7,41							
			(3,575*2+4,615*2)*3,25+0,45*2*3,25+0,525*2*3,25-1,2	2.95	48,56							
228	D.1.122	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	265,83	353,00	27 900,34	65 935,89	93 836,23	0,00	0,98	
			(0,72+0,255+1,7+2,34+2,32+1,85+2,315+0,495+2,145	2.87	19,88							
			(3,165+0,5+0,195+3,175+0,21+3,175+2,44)*(3,25-2,1)		14,79							
			(0,535*3+7,34+0,985+0,355+3,77+0,63+3,545)*(3,25-		20,97							
			(3,545+0,125*2+0,2)*(3,25-2,1)		4,59							
			(2,245+0,8+2,17+2,43+2,43-0,125+0,125+1,2+2,245)*		11,49							

			0,675*(3,25-2,1)		0,78							
			(2,025*2+3,165*2)*3,25-0,9*2,02-2,3*2,2-0,83*1,2	2.88	25,86							
			(5,37*2+1,735*2)*3,25-0,9*2,02-1,1*2,28	2.89	41,86							
			(4,61+1,835+1,63+1,985)*3,25-2*1,0*2,02-1,1*2,24	2.90	26,19							
			(2,065*2+1,325*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,9	2.91	11,33							
			(1,615*2+3,46*2)*3,25-0,8*3*2,02-2*1,0*2,02	2.92	24,10							
			(1,25*2+1,335*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,8-0,52*1,02	2.93	8,04							
			(2,315*2+1,135*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	2.94	7,41							
			(3,575*2+4,615*2)*3,25+0,45*2*3,25+0,525*2*3,25-1,1,2.95		48,56							
229	D.1.122	612100020RAA	Začištění omítek kolem prostupů VZT	m	18,33	150,00	150,59	2 598,91	2 749,50	0,00	0,08	
			6*0,5	pr.: 160	3,00							
			(0,8+0,5)*2*2+(0,92+0,57)*2+(1,12+0,83)*2+(0,8+0,45 VZT kuchyne		14,58							
			0,75	pr. 225	0,75							
230	D.1.122	602021104R00	Adhézní nátěr stěn , ručně	m2	265,83	97,40	15 814,64	10 076,71	25 891,36	0,00	0,14	
			(0,72+0,255+1,7+2,34+2,32+1,85+2,315+0,495+2,145 2.87		19,88							
			(3,165+0,5+0,195+3,175+0,21+3,175+2,44)*(3,25-2,1)		14,79							
			(0,535*3+7,34+0,985+0,355+3,77+0,63+3,545)*(3,25-		20,97							
			(3,545+0,125*2+0,2)*(3,25-2,1)		4,59							
			(2,245+0,8+2,17+2,43+2,43-0,125+0,125+1,2+2,245)*		11,49							
			0,675*(3,25-2,1)		0,78							
			(2,025*2+3,165*2)*3,25-0,9*2,02-2,3*2,2-0,83*1,2	2.88	25,86							
			(5,37*2+1,735*2)*3,25-0,9*2,02-1,1*2,28	2.89	41,86							
			(4,61+1,835+1,63+1,985)*3,25-2*1,0*2,02-1,1*2,24	2.90	26,19							
			(2,065*2+1,325*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,9	2.91	11,33							
			(1,615*2+3,46*2)*3,25-0,8*3*2,02-2*1,0*2,02	2.92	24,10							
			(1,25*2+1,335*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,8-0,52*1,02	2.93	8,04							
			(2,315*2+1,135*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	2.94	7,41							
			(3,575*2+4,615*2)*3,25+0,45*2*3,25+0,525*2*3,25-1,1,2.95		48,56							
231	D.1.122	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady	m2	181,06	464,50	9 995,87	74 107,89	84 103,76	0,04	7,99	
			(0,72+0,255)*2,1+1,7*0,86+2,34*2,1+2,32*0,86+1,85* 2.87		28,55							
			1,2*2,1-1,0*2,02+3,165*2,1-0,9*2,02+0,49*2,1+(3,385-		25,70							
			2,3*2*0,970+0,53*3*2,1+7,34*2,1-0,9*2,02-1,0*2,02+(		22,99							
			(3,77+3,545+0,63)*2,1-1*2,02-1,1*2		12,46							
			0,95*2,30+0,99*2,3*2+1,135*0,99*2+(3,545+0,125+3,1		24,56							
			2,245*2*2,0+2*2,0+2,17*2,0+2,43*2*2,0		27,04							
			0,675*2,1		1,42							
			(2,1-0,99)*0,15*6	2.87 ostění oken	1,00							
			(2,065*2+1,325*2-0,8)*1,5	2.91	8,97							
			(1,335*2+1,250*2-0,8)*1,5	2.93	6,56							
			(2,315*2+1,250*2)*2,1-0,8*2,02	2.94	13,36							
			3,165*3,25-0,9*2,02		8,47							
232	D.1.122	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	7,63	970,00	978,42	6 423,65	7 402,07	0,05	0,41	
			(3,25-1,8)*6*0,175+2,2*2*0,175+2,3*2,27*0,175*2	2.87	4,12							
			2,26*2*0,175	2.89	0,79							
			1,1*2,24*0,175	2.90	0,43							
			1,02*2*0,175	2.93	0,36							
			1,02*2*0,175	2.94	0,36							
			2,25*4*0,175	2.95	1,58							
233	D.1.122	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	167,84	127,50	996,42	20 402,55	21 398,96	0,00	0,62	
			(2,3+1,45*2)*6	2.87 okna	31,20							
			2,02*2+1	2.89	5,04							
			2,02*4+2,0+2,24*2+1,1*2	2.90	16,76							
			2,02*10+0,8*3+1,0*2	2.92	24,60							
			1,02*2+0,52*2	2.93+2.94	3,08							
			(2,02*2+1)*2+2,25*4+2,3*2+0,8*2	2.95	25,28							
			0,72+0,255+2,34+0,525*2+1,85+0,495+1,2+3,165+0,4 2.87 obklad		19,93							
			7,34+0,985+0,355+0,39+3,77+0,63+3,545*2+0,125+3.2.87 obklad		25,23							

			2,245*2+1,2+0,8+2,17+2,43*2 3,2	2.87 obklad 2.87 sloup		13,52 3,20					
234	D.1.122	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých (0,72+0,255+1,7+2,34+2,32+1,85+2,315+0,495+2,145 (3,165+0,5+0,195+3,175+0,21+3,175+2,44)*(3,25-2,1) (0,535*3+7,34+0,985+0,355+3,77+0,63+3,545)*(3,25- (3,545+0,125*2+0,2)*(3,25-2,1) (2,245+0,8+2,17+2,43+2,43-0,125+0,125+1,2+2,245)* 0,675*(3,25-2,1) (2,025*2+3,165*2)*3,25-0,9*2,02-2,3*2,2-0,83*1,2 (5,37*2+1,735*2)*3,25-0,9*2,02-1,1*2,28 (4,61+1,835+1,63+1,985)*3,25-2*1,0*2,02-1,1*2,24 (2,065*2+1,325*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,9 (1,615*2+3,46*2)*3,25-0,8*3*2,02-2*1,0*2,02 (1,25*2+1,335*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,8-0,52*1,02 (2,315*2+1,135*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02 (3,575*2+4,615*2)*3,25+0,45*2*3,25+0,525*2*3,25-1,2,95	m2	265,83 19,88 14,79 20,97 4,59 11,49 0,78 25,86 41,86 26,19 11,33 24,10 8,04 7,41 48,56	201,50	9 489,50	44 074,24	53 563,74	0,02	4,20
D.1.122 63			Podlahy a podlahové konstrukce				168 062,49	95 196,20	263 258,69	16,53	
235	D.1.122	632413130R00R	Dobetonování a vyrovnání parapetu cementovým potěrem 30 mm (6*2,3+0,8+1,1)*0,175	m2	2,75 2,75	1 670,00	2 729,34	1 859,82	4 589,16	0,06	0,17
236	D.1.122	632415115R00	Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm - vyrovnávací min. C25/30 (30 MPa), vč. penetrace 117,85-12,46-2,88 9,35 8,24 5,7	m2	125,80 102,51 9,35 8,24 5,70	763,00	63 750,20	32 235,20	95 985,40	0,03	3,42
237	D.1.122	632411150RT6	Potěr cementový, ruční zpracování, tl. 50 mm, vč. penetrace 117,85 2,73 1,69 2,76	m2	125,03 117,85 2,73 1,69 2,76	1 036,00	88 894,11	40 636,97	129 531,08	0,10	12,52
238	D.1.122	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KD 35, drát d 5,0 mm, oko 100 x 100 mm (117,85+7,18)*0,003113	t	0,39 0,39	43 030,00	12 688,84	4 049,83	16 738,67	1,08	0,42
239	D.1.122	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm (117,85-12,46-2,88)*0,07 9,35*0,07 8,24*0,07 5,7*0,07	m3	8,81 7,18 0,65 0,58 0,40	1 864,00	0,00	16 414,38	16 414,38	0,00	0,00
D.1.122 64			Výplně otvorů				48 123,11	13 806,89	61 930,00	0,42	
240	D.1.122	642941111RT3	D+M Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, otvor 800/1970 mm, pro tl. stěny 125 mm 1	kus	1,00 1,00	12 350,00	11 293,91	1 056,09	12 350,00	0,04	0,04
241	D.1.122	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 10	kus	10,00 10,00	1 306,00	309,20	12 750,80	13 060,00	0,02	0,19
242	D.1.122	553310774	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 180 mm, rozměr 1000 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD 1 1 1	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	3 465,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,02	0,06
243	D.1.122	553310734	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 100 mm, rozměr 1000 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD 1	kus	1,00 1,00	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,02	0,02
244	D.1.122	553310794	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 330 mm, rozměr 1000 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD 1	kus	1,00 1,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,02	0,02
245	D.1.122	553310773	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 180 mm, rozměr 900 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD 1	kus	1,00 1,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,02	0,02
246	D.1.122	553310772	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 180 mm, rozměr 800 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD	kus	1,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,02	0,02

			1	T03a		1,00						
247	D.1.122	553310731	Zárubeň ocelová "U", tl. stěny 100 mm, rozměr 800 x 1970 mm L/P, včetně povrchové úpravy - viz PD	kus	2,00	3 425,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,02	0,04	
			2	T01, T02		2,00						
248	D.1.122	553310153A	Zárubeň ocelová pro posuvné dveře pro zabudování do stěny 800x1970, k zazdění do příčky tl. 125 mm	kus	1,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,02	0,02	
			1			1,00						
	D.1.122	711	Izolace proti vodě				237 819,77	119 679,93	357 499,70	1,39		
249	D.1.122	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.-pod obklady jen u sprchy a dlažbu pod celou s vytažením 300 mm	m2	322,66	88,30	9 790,32	18 700,65	28 490,97	0,00	0,07	
			117,85+86*0,3	2.87	143,65							
			9,35+(5,37*2+1,735*2-1)*0,3	2.89	13,31							
			2,73+(2,065*2+1,325*2-1)*0,3	2.91	4,46							
			1,68+(1,25*2+1,335*2-0,8)*0,3	2.93	2,99							
			2,76+(2,315*2+1,135*2-0,8)	2.94	8,86							
			(1,025+1,135+1,025)*(2,1-0,3)	2.94 sprcha	5,73							
			117,85+86*0,3	2.87 spodní hydroizolace podlahy	143,65							
250	D.1.122	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 2mm	m2	333,87	792,00	184 765,54	79 662,67	264 428,21	0,00	1,23	
			117,85+86*0,3+(2+2,245)*1,2+(1,135*2)*0,7+3,775*1	2.87+stěny za myčkami	154,86							
			9,35+(5,37*2+1,735*2-1)*0,3	2.89	13,31							
			2,73+(2,065*2+1,325*2-1)*0,3	2.91	4,46							
			1,68+(1,25*2+1,335*2-0,8)*0,3	2.93	2,99							
			2,76+(2,315*2+1,135*2-0,8)	2.94	8,86							
			(1,025+1,135+1,025)*(2,1-0,3)	2.94 sprcha	5,73							
			117,85+86*0,3	2.87 spodní hydroizolace na stropu	143,65							
251	D.1.122	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	268,24	224,50	41 925,84	18 292,92	60 218,76	0,00	0,09	
			86,6-4*1,0-0,9	2.87	81,70							
			0,62*2+0,92+0,62+2*0,32	TG sokl zvenku zevnitř	3,42							
			0,62*2+2,02+1,72+2*0,32	TG sokl zvenku zevnitř	5,62							
			1,27+0,95+1,785+0,97*2+0,155*2+1,485*2+0,345*2	TG sokl zvenku zevnitř	9,92							
			2,05+2,155+1,855*2+1,750*2	TG sokl zvenku zevnitř	11,42							
			1,52*2+1,36*2+1,06*2+0,41*2+0,66*2+0,46*2	TG sokl zvenku zevnitř	10,94							
			2,46*2+0,69*2+0,39*4+0,555*2+1,455*2	TG sokl zvenku zevnitř	11,88							
			1,94+0,62*2+1,64*2+0,32*2	TG sokl zvenku zevnitř	7,10							
			0,605+0,62*3+2,01+1,71*2+0,32*2	TG sokl zvenku zevnitř	8,54							
			0,57*2+1,72+0,27*2+1,42*2	TG sokl zvenku zevnitř	6,24							
			2,065*2+1,325*2	2.91	6,78							
			3,5*2+1,615*2-0,8*3-1,0*2	2.92	5,83							
			1,25*2+1,365*2-0,8	2.93	4,43							
			2,315*2+1,250*2-0,8	2.94	6,33							
			3,2*2	2.87 kolem sloupu 2x	6,40							
			86,6-4*1,0-0,9	2.87 spodní hydroizolace	81,70							
252	D.1.122	711212611R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do svislých koutů	m	9,20	246,00	1 338,07	925,13	2 263,20	0,00	0,00	
			2,1*2	2.94	4,20							
			1,5*2+1*2	2.87	5,00							
253	D.1.122	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,39	1 515,00	0,00	2 098,56	2 098,56	0,00	0,00	
	D.1.122	712	Izolace střeš (živičné krytiny)				47 111,79	62 211,01	109 322,81	0,21		
254	D.1.122	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	53,74	170,00	765,97	8 369,83	9 135,80	0,00	0,02	
			38,5	panely	38,50							
			4*2,24	po zrušené VZT	8,96							
			2*0,64	kolem nové VZT, ZTI	1,28							
			0,8*0,8*5	kolem ocel. kce VZT	3,20							
			0,6*0,6*5	kolem VZT	1,80							
255	D.1.122	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem	m2	53,74	43,70	1 640,42	708,01	2 348,44	0,00	0,02	
			38,5	panely	38,50							
			4*2,24	po zrušené VZT	8,96							
			2*0,64	kolem nové VZT, ZTI	1,28							
			0,8*0,8*5	kolem ocel. kce VZT	3,20							

			0,6*0,6*5	kolem VZT		1,80					
256	D.1.122	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10°	m2	53,74	103,50	1 751,65	3 810,44	5 562,09	0,00	0,01
			38,5	panely	38,50						
			4*2,24	po zrušené VZT	8,96						
			2*0,64	kolem nové VZT, ZTI	1,28						
			0,8*0,8*5	kolem ocel. kce VZT	3,20						
			0,6*0,6*5	kolem VZT	1,80						
257	D.1.122	712370010RAB	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, kotvená,včetně dodávky fólie	m2	53,74	1 222,00	28 649,75	37 020,53	65 670,28	0,00	0,13
			38,5	panely	38,50						
			4*2,24	po zrušené VZT	8,96						
			2*0,64	kolem nové VZT, ZTI	1,28						
			0,8*0,8*5	kolem ocel. kce VZT	3,20						
			0,6*0,6*5	kolem VZT	1,80						
258	D.1.122	712378105RT3R	Montáž prostupu povlakovou krytinou s manžetou mPVC, průměr prostupu 110 mm	kus	4,00	2 025,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,01
			4		4,00						
259	D.1.122	28348143	Prostup střešním pláštěm manžeta mPVC, průměr prostupu 110 mm, pouze dodávka	kus	4,00	1 531,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,01
			4		4,00						
260	D.1.122	712348105RT2	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu	kus	4,00	2 045,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,02
			4		4,00						
261	D.1.122	711757288R00	Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm	kus	4,00	958,00	0,00	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00
			4		4,00						
262	D.1.122	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,21	1 802,00	0,00	370,20	370,20	0,00	0,00
			0,21		0,21						
	D.1.122	713	Izolace tepelné				70 930,28	32 060,20	102 990,48		0,19
263	D.1.122	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	121,24	35,90	0,00	4 352,52	4 352,52	0,00	0,00
			0,92+2,02+2,155+2,05+0,95+2,01+0,605+0,62+1,72+ sokly u stěn		15,56						
			1,25*2+(1,415+0,9)*2	2.94	7,13						
			1,25*2+1,335*2	2.93	5,17						
			2,065*2+1,325*2	2.91	6,78						
			86,6	2.87	86,60						
264	D.1.122	283140579	Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl. 5x80 mm	m	121,24	8,00	969,92	0,00	969,92	0,00	0,00
			0,92+2,02+2,155+2,05+0,95+2,01+0,605+0,62+1,72+ sokly u stěn		15,56						
			1,25*2+(1,415+0,9)*2	2.94	7,13						
			1,25*2+1,335*2	2.93	5,17						
			2,065*2+1,325*2	2.91	6,78						
			86,6	2.87	86,60						
265	D.1.122	713191100RT9	Položení separační fólie,včetně dodávky PE fólie	m2	125,02	58,50	1 547,40	5 766,27	7 313,67	0,00	0,00
			2,76	2.94	2,76						
			1,68	2.93	1,68						
			2,73	2.91	2,73						
			117,85	2.87	117,85						
266	D.1.122	713141336R00	Montáž tepelné izolace střeš do tl. 250 mm, 3 vrstvy, na kotvy (4 kusy/m2)	m2	52,66	372,50	5 102,94	14 512,91	19 615,85	0,00	0,01
			38,5	panely	38,50						
			4*2,24	po zrušené VZT	8,96						
			2*0,64	kolem nové VZT, ZTI	1,28						
			0,8*0,8*5	kolem ocel. kce VZT	3,20						
			0,6*0,6*2	kolem VZT	0,72						
267	D.1.122	28375768.A	Desky izolační samozhášivý EPS 150	m3	16,85	2 900,00	48 867,90	0,00	48 867,90	0,01	0,08
			38,5*0,32	panely- pr. tl. 320 mm	12,32						
			4*2,24*0,32	po zrušené VZT - pr. tl. 320 mm	2,87						
			2*0,64*0,32	kolem nové VZT, ZTI - pr. tl. 320 mm	0,41						
			0,8*0,8*5*0,32	kolem ocel. kce VZT - pr. tl. 320 mm	1,02						
			0,6*0,6*2*0,32	kolem VZT - pr. tl. 320 mm	0,23						
268	D.1.122	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	125,04	57,40	0,00	7 177,30	7 177,30	0,00	0,00
			117,85	2.87	117,85						
			1,68	2.93	1,68						
			2,78	2.94	2,78						

			2,73	2.91		2,73						
269	D.1.122	283754890	Deska izolační XPS, 300 kPa, tl. 20 mm		m2	137,54	105,00	14 442,12	0,00	14 442,12	0,00	0,10
			117,85	2.87		117,85						
			1,68	2.93		1,68						
			2,78	2.94		2,78						
			2,73	2.91		2,73						
			;ztratné 10%; 12,504			12,50						
270	D.1.122	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		t	0,19	1 317,00	0,00	251,20	251,20	0,00	0,00
	D.1.122	725	Zařizovací předměty					11 837,01	4 326,40	16 163,41		0,01
271	D.1.122	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap		soubor	8,00	561,00	405,49	4 082,51	4 488,00	0,00	0,00
			8			8,00						
272	D.1.122	55149023	OS1 - Dávkovač tekutého mýdla nerezový obsah 0,50 l		kus	2,00	796,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00
			2	OS1		2,00						
273	D.1.122	55149010	OS2 - Zásobník nerez na papírové ručníky		kus	2,00	2 340,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00
			2	OS2		2,00						
274	D.1.122	725291123R00	OS3 - Držák ručníků délka 600 mm		soubor	1,00	1 575,00	1 342,52	232,48	1 575,00	0,00	0,00
			1	OS3		1,00						
275	D.1.122	55149031	OS4 - Koš odpadkový nerezový 6 l		kus	2,00	816,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00
			2	OS4		2,00						
276	D.1.122	55149001	OS5 - Zásobník nerezový na toaletní papír		kus	1,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00
			1	OS5		1,00						
277	D.1.122	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m		t	0,01	1 083,00	0,00	11,41	11,41	0,00	0,00
	D.1.122	761	Konstrukce sklobetonové					7 016,47	2 519,59	9 536,06		0,14
278	D.1.122	761161111R00	Sklobetonové stěny, tvárnice 19x19x8 cm matné,tmel		m2	1,68	5 570,00	7 016,47	2 341,13	9 357,60	0,08	0,14
			2,2*0,4+1,2*0,4+0,8*0,4			1,68						
279	D.1.122	998761101R00	Přesun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m		t	0,14	1 305,00	0,00	178,46	178,46	0,00	0,00
	D.1.122	762	Konstrukce tesařské					2 585,93	2 056,59	4 642,52		0,11
280	D.1.122	762193912RV1	Zabednění otvorů stěn 1stranně do pl.4 m2		m2	8,60	218,00	46,12	1 829,55	1 875,67	0,00	0,00
			2,32*1,2*2+1,7*1,2+0,83*1,2			8,60						
281	D.1.122	60510055	Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm		m	31,67	22,60	715,76	0,00	715,76	0,00	0,04
			0,83*2+1,2*11+1,7*2+2,32*4			27,54						
			;ztratné 15%; 4,131			4,13						
282	D.1.122	60725103	Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená tl. 12 mm		m2	8,60	212,00	1 824,05	0,00	1 824,05	0,01	0,06
			0,83*1,2+2,32*1,2*2+1,7*1,2			8,60						
283	D.1.122	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t	0,11	2 130,00	0,00	227,04	227,04	0,00	0,00
	D.1.122	766	Konstrukce truhlářské					117 797,73	14 328,86	132 126,59		0,47
284	D.1.122	766825111R00	Montáž vnitřního vybavení		kus	3,00	1 221,00	21,38	3 641,62	3 663,00	0,00	0,00
			3			3,00						
285	D.1.122	5928910800R1	Kuchyňská linka včetně vybavení spotřebiči (podstolová lednice, dřez s okapovou plochou, varná deska 2 plotny - m.č. 2.95		kus	1,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,18	0,18
			1			1,00						
286	D.1.122	61529004130	Skříňka vysoká s policemi a dvířky - viz PD		kus	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,03	0,03
			1			1,00						
287	D.1.122	VL001	Stůl + 6 ks židlí		soubor	1,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,02	0,02
			1			1,00						
288	D.1.122	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kf.do 0,8 m		kus	3,00	953,00	0,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00
			3			3,00						
289	D.1.122	61165051	T01 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kf. 70x197 cm – WC zámek, větrací mřížka 400x100 mm-viz PD		kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	0,02
			1			1,00						
290	D.1.122	611650512	T02 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kf. 70x197 cm – WC zámek, větrací mřížka 400x200 mm-viz PD		kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	0,02
			1			1,00						
291	D.1.122	611650512	T03a - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kf. 70x197 cm – cylindr. vložka, větrací mřížka 400x100 mm, okop. pl.-viz PD		kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	0,02
			1			1,00						
292	D.1.122	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kf.nad 0,8 m		kus	6,00	986,00	0,00	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00
			6			6,00						

293	D.1.122	611650525	T06 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 80x197 cm – bez zámku, okop. plech, -viz PD 1	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,02	0,02
294	D.1.122	611650527	T07 - Dveře vnitřní posuvné , MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 80x197 cm – cylindr. vložka -viz PD 1	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,02	0,02
295	D.1.122	611650538	T11 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 90x197 cm – cylindrická vložka-viz PD 1	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,02	0,02
296	D.1.122	61165443	T12 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 90x197 cm – cylindr. vložka, okopový plech, panik .klika dle EN179-viz PD 1	kus	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,03	0,03
297	D.1.122	6116505314	T14 - Dveře vnitřní MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 90x197 cm – bez zámku, okopový plech-viz PD 1	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,02	0,02
298	D.1.122	6116544315	T15 - Dveře vnitřní, MDF rám, lehčená DTD, HPL povrch. úprava, plně 1kř. 90x197 cm – cylindr. vložka, panik. klika dle EN 179-viz PD 1	kus	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,03	0,03
299	D.1.122	648951411RT2R	D+M Vnitř parapet z dřevotřísk tl.20 mm, s nosem 38 mm, potaž HPL laminátem hl.200 mm viz specifikace prvků 2,3+0,8 1,1	m	4,20 3,10 1,10	850,00	2 276,35	1 293,65	3 570,00	0,01	0,04
300	D.1.122	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 2.95 2.89	t	0,47 1,10	1 309,00	0,00	618,59	618,59	0,00	0,00
D.1.122		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				116 720,92	157 751,36	274 472,28	2,58	
301	D.1.122	767587001RT9	Podhledy rošt,kazety 60x60cm z minerálních tl.15mm desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet -akustický, včetně dodávky kazet GN 16,13	m2	16,13	888,00	7 942,61	6 380,83	14 323,44	0,01	0,10
302	D.1.122	767995108R00	Z01 - Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg 2064	kg	2 064,00	40,50	21 390,33	62 201,67	83 592,00	0,00	0,10
303	D.1.122	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg 150,5	kg	150,50	51,50	1 563,94	6 186,81	7 750,75	0,00	0,01
304	D.1.122	13611232	Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm 0,075*0,134*0,012*24*7,85	t	0,02	31 460,00	723,58	0,00	723,58	1,00	0,02
305	D.1.122	13611228	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm 0,2*0,22*6*0,01*7,850 0,12*0,15*7*0,01*7,850	t	0,03 0,02 0,01	31 280,00	969,68	0,00	969,68	1,00	0,03
306	D.1.122	14587254	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 40 x 3,0 mm 115,6*3,4*0,001	t	0,39 0,39	31 660,00	12 442,38	0,00	12 442,38	1,00	0,39
307	D.1.122	13386430	Tyč ocelová UPE 120, S235JR 4,16*2*12,1*0,001	t	0,10 0,10	28 560,00	2 884,56	0,00	2 884,56	1,00	0,10
308	D.1.122	13388130	Tyč ocelová HEA 120, S235JR 1,01*4*19,9*0,001	t	0,08 0,08	35 290,00	2 823,20	0,00	2 823,20	1,00	0,08
309	D.1.122	13388440	Tyč ocelová HEB 160, S235JR 6,22*6*42,6*0,001 1,185*3*42,6*0,001	t	1,74 1,59 0,15	35 060,00	61 039,46	0,00	61 039,46	1,00	1,74
310	D.1.122	767951113R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 do 100 kg 150,5	kg	150,50	39,30	0,00	5 914,65	5 914,65	0,00	0,00
311	D.1.122	767951115R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 300 do 500 kg 2064	kg	2 064,00	33,90	0,00	69 969,60	69 969,60	0,00	0,00
312	D.1.122	767001RVD	D+M Systému generálního klíče (SYSTÉM 3 ÚROVNÍ GK) 1	soubor	1,00 1,00	7 000,00	4 941,18	2 058,82	7 000,00	0,00	0,00
313	D.1.122	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 1,2433	t	2,58 1,24	1 950,00	0,00	5 038,98	5 038,98	0,00	0,00
D.1.122		771	Podlahy z dlaždic				180 963,76	140 216,95	321 180,71	4,28	
314	D.1.122	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm 117,85-12,46-2,88 9,35 8,24 2,79	m2	133,03 102,51 9,35 8,24 2,79	1 162,00	33 719,64	120 861,22	154 580,86	0,01	0,92

		5,7	2.92		5,70						
		1,68	2.93		1,68						
		2,76	2.94		2,76						
315	D.1.122	59764224	Dlažba keramická slinutá tl.10mm,matná reliéfní, R9, R10, R11 (dle účelu místnosti)	m2	160,40	850,00	136 341,23	0,00	136 341,23	0,02	2,92
		117,85-12,46-2,88	2.87- odečet sokly a vpusti		102,51						
		9,35	2.89		9,35						
		8,24	2.90		8,24						
		2,79	2.91		2,79						
		5,7	2.92		5,70						
		1,68	2.93		1,68						
		2,76	2.94		2,76						
		4,61+1,63+0,3	2.90 sokl		6,54						
		(5,37*2+1,735*2-1)*0,1	2.89 sokl		1,32						
		(3,575*2+1,615*2-2,4-2,0)*0,1	2.92 sokl		0,60						
		(0,62*2+0,92+2,02+2*0,62)*0,15	TG sokly		0,81						
		((1,785+0,95+1,27)+(2,155+2,05))*0,15	TG sokly		1,23						
		(1,52*2+1,36*2+2,46*2+0,69*2+0,62*2+1,94)*0,15	TG sokly		2,29						
		0,605+0,62*2+2,01+1,72+0,57*2)*0,15	TG sokly		0,00						
		;ztratiné 10%; 14,58195			14,58						
316	D.1.122	771475014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	8,46	186,00	139,10	1 434,27	1 573,37	0,00	0,00
		4,61+1,63+0,3	2.90 sokl		6,54						
		(5,37*2+1,735*2-1)*0,1	2.89 sokl		1,32						
		(3,575*2+1,615*2-2,4-2,0)*0,1	2.92 sokl		0,60						
317	D.1.122	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	119,03	23,40	2 785,30	0,00	2 785,30	0,00	0,10
		9,35	2.89		9,35						
		2,73	2.91		2,73						
		1,68	2.93		1,68						
		2,76	2.94		2,76						
		117,85-12,46-2,88	2.87- odečet sokly a vpusti		102,51						
318	D.1.122	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	164,73	90,60	7 463,94	7 460,15	14 924,09	0,00	0,01
		3,2	2.87 kolem příček, sloupů		3,20						
		0,62*2+0,92	TG sokl		2,16						
		0,62*2+2,02	TG sokl		3,26						
		1,27+0,95+1,785	TG sokl		4,01						
		2,05+2,155	TG sokl		4,21						
		1,52*2+1,36*2	TG sokl		5,76						
		2,46*2+0,69*2	TG sokl		6,30						
		1,94+0,62*2	TG sokl		3,18						
		0,605+0,62*3+2,01	TG sokl		4,48						
		0,57*2+1,72	TG sokl		2,86						
		2,065*2+1,325*2-0,8	2.91		5,98						
		3,5*2+1,615*2-0,8*3-1,0*2	2.92		5,83						
		1,25*2+1,365*2-0,8	2.93		4,43						
		2,315*2+1,250*2-0,8	2.94		6,33						
		4,6*2+1,63*2-1,0*2-2,72	2.90		7,74						
		86,6-4*1,0-0,9	2.87		81,70						
		(5,37*2+1,735*2-0,9)	2.89		13,31						
319	D.1.122	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	7,23	21,50	0,00	155,45	155,45	0,00	0,00
		2,79	2.91		2,79						
		1,68	2.93		1,68						
		2,76	2.94		2,76						
320	D.1.122	771471013R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do cementové malty, 150 x 150 mm	m	36,21	192,00	514,55	6 436,81	6 951,36	0,01	0,33
		0,62*2+0,92	TG sokl		2,16						
		0,62*2+2,02	TG sokl		3,26						
		1,27+0,95+1,785	TG sokl		4,01						
		2,05+2,155	TG sokl		4,21						
		1,52*2+1,36*2	TG sokl		5,76						

			2,46*2+0,69*2	TG sokl		6,30						
			1,94+0,62*2	TG sokl		3,18						
			0,605+0,62*3+2,01	TG sokl		4,48						
			0,57*2+1,72	TG sokl		2,86						
321	D.1.122	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t		4,28	905,00	0,00	3 869,05	3 869,05	0,00	0,00
	D.1.122	776	Podlahy povlakové					23 853,53	11 061,61	34 915,14		0,09
322	D.1.122	776981121RT3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytlin 3*0,9+0,8	m		3,50	267,00	699,26	235,24	934,50	0,00	0,00
323	D.1.122	776521200RT1	Lepení povlakové podlahy z dílců PVC a CV (vinyl) 6,28 2.88 16,13 2.95	m2		22,41	389,00	1 387,34	7 330,15	8 717,49	0,00	0,01
324	D.1.122	284122771R	Vinylová homogenní podlahovina tl.2mm š.r.2m z.tř.34-43 6,28 2.88 16,13 2.95	m2		24,20	543,00	13 142,23	0,00	13 142,23	0,00	0,07
325	D.1.122	776981114Ru1	Lišta hliníková podlahová -ukončení u stěny - soklík 6,28 2.88 16,13 2.95 ;ztratiné 8%; 1,7928	m		22,41	538,00	8 624,70	3 431,88	12 056,58	0,00	0,01
326	D.1.122	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t		0,09	741,00	0,00	64,34	64,34	0,00	0,00
	D.1.122	777	Podlahy ze syntetických hmot					3 824,63	8 238,75	12 063,38		0,22
327	D.1.122	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí 6,28 2.88 16,13 2.89	m2		22,41	53,90	177,58	1 030,32	1 207,90	0,00	0,00
328	D.1.122	777531025R00	Vyrovnání podlahy, samonivelační hmota, tl. 5 mm 6,28 2.88 16,13 2.95	m2		22,41	476,00	3 647,05	7 020,11	10 667,16	0,01	0,22
329	D.1.122	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m 0,21872	t		0,22	861,00	0,00	188,32	188,32	0,00	0,00
	D.1.122	781	Obklady (keramické)					270 615,29	217 186,97	487 802,26		4,77
330	D.1.122	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm (0,72+0,255)*2,1+1,7*0,86+2,34*2,1+2,32*0,86+1,85*; 2.87 1,2*2,1-1,0*2,02+3,165*2,1-0,9*2,02+0,49*2,1+(3,385 2,3*2*0,970+0,53*3*2,1+7,34*2,1-0,9*2,02-1,0*2,02+((3,77+3,545+0,63)*2,1-1*2,02-1,1*2 0,95*2,30+0,99*2,3*2+1,135*0,99*2+(3,545+0,125+3,1 2,245*2*2,0+2*2,0+2,17*2,0+2,43*2*2,0 0,675*2,1 (2,1-0,99)*0,15*6 2.87 ostění oken (2,065*2+1,325*2-0,8)*1,5 2.91 (1,335*2+1,250*2-0,8)*1,5 2.93 (2,315*2+1,250*2)*2,1-0,8*2,02 2.94 2,3*0,175*5 2.87 parapety	m2		174,61	1 114,00	41 730,43	152 782,88	194 513,31	0,01	0,93
331	D.1.122	597813747	Obkládačka 30x60tl.10mm ,glazované keramické obkladové prvky (0,72+0,255)*2,1+1,7*0,86+2,34*2,1+2,32*0,86+1,85*; 2.87 1,2*2,1-1,0*2,02+3,165*2,1-0,9*2,02+0,49*2,1+(3,385 2,3*2*0,970+0,53*3*2,1+7,34*2,1-0,9*2,02-1,0*2,02+((3,77+3,545+0,63)*2,1-1*2,02-1,1*2 0,95*2,30+0,99*2,3*2+1,135*0,99*2+(3,545+0,125+3,1 2,245*2*2,0+2*2,0+2,17*2,0+2,43*2*2,0 0,675*2,1 (2,1-0,99)*0,15*6 2.87 ostění oken (2,065*2+1,325*2-0,8)*1,5 2.91 (1,335*2+1,250*2-0,8)*1,5 2.93 (2,315*2+1,250*2)*2,1-0,8*2,02 2.94 2,3*0,175*5 2.87 parapety	m2		192,07	710,00	136 369,55	0,00	136 369,55	0,02	3,73
332	D.1.122	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady ;ztratiné 10%; 17,46089	m2		174,61	61,80	5 151,14	5 639,63	10 790,77	0,00	0,04

			1,25*2+1,365*3-0,8+2,1*2	2.93	10,00						
			2,315*2+1,250*3-0,8+2,1*2	2.94	11,78						
			86,6-4*1,0-0,9	2.87	81,70						
			(5,37*2+1,735*2-0,9)	2.89	13,31						
			(2,1-0,99)*6	2.87 osteni	6,66						
			1,2*6	2.87 svisle vydejova okna	7,20						
			40*2,1	2.87 svisle	84,00						
			2,3*3+1,135*2+2,145*2	2.87 parapety+snizene zdi	13,46						
336	D.1.122	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	4,77	905,00	0,00	4 316,79	4 316,79	0,00	0,00
	D.1.122	783	Nátěry				195,73	363,95	559,68		0,00
337	D.1.122	783120014RAB	Nátěr OK lehkých "C" syntetický	m2	2,20	254,40	195,73	363,95	559,68	0,00	0,00
			2,20		2,20						
	D.1.122	784	Malby				23 600,64	66 918,00	90 518,65		0,47
338	D.1.122	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, 1 x	m2	738,33	30,40	6 356,52	16 088,56	22 445,08	0,00	0,13
			(0,72+0,255+1,7+2,34+2,32+1,85+2,315+0,495+2,145 2.87 stěna		19,88						
			(3,165+0,5+0,195+3,175+0,21+3,175+2,44)*(3,25-2,1)		14,79						
			(0,535*3+7,34+0,985+0,355+3,77+0,63+3,545)*(3,25-		20,97						
			(3,545+0,125*2+0,2)*(3,25-2,1)		4,59						
			(2,245+0,8+2,17+2,43+2,43-0,125+0,125+1,2+2,245)*		11,49						
			0,675*(3,25-2,1)		0,78						
			(2,025*2+3,165*2)*3,25-0,9*2,02-2,3*2,2-0,83*1,2	2.88 stěna	25,86						
			(5,37*2+1,735*2)*3,25-0,9*2,02-1,1*2,28	2.89 stěna	41,86						
			(4,61+1,835+1,63+1,985)*3,25-2*1,0*2,02-1,1*2,24	2.90 stěna	26,19						
			(2,065*2+1,325*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,9	2.91 stěna	11,33						
			(1,615*2+3,46*2)*3,25-0,8*3*2,02-2*1,0*2,02	2.92 stěna	24,10						
			(1,25*2+1,335*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,8-0,52*1,02	2.93 stěna	8,04						
			(2,315*2+1,135*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	2.94 stěna	7,41						
			(3,575*2+4,615*2)*3,25+0,45*2*3,25+0,525*2*3,25-1,(	2.95 stěna	48,56						
			117,85+2,350*0,175*6	2.87 strop	120,32						
			6,28+2,35*0,175	2.88 strop	6,69						
			9,35+1,150*0,175	2.89 strop	9,55						
			8,24+1,15*0,175	2.90 strop	8,44						
			2,73	2.91 strop	2,73						
			5,72	2.92 strop	5,72						
			1,68+0,55*0,175	2.93 strop	1,78						
			2,76+0,55*0,175	2.94 strop	2,86						
			176,59	2.86 jidelna strop	176,59						
			(15,02*2+12,07*2)*3,25-2,3*2,26*4-2,3*2,06*4-0,83*1,	2.86 jidelna	129,57						
			(0,82*2+0,45*2)*3,25	2.86 jidelna_sloup	8,26						
339	D.1.122	784165512R00	Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x	m2	738,33	92,20	17 244,12	50 829,44	68 073,57	0,00	0,34
			(0,72+0,255+1,7+2,34+2,32+1,85+2,315+0,495+2,145 2.87 stěna		19,88						
			(3,165+0,5+0,195+3,175+0,21+3,175+2,44)*(3,25-2,1)		14,79						
			(0,535*3+7,34+0,985+0,355+3,77+0,63+3,545)*(3,25-		20,97						
			(3,545+0,125*2+0,2)*(3,25-2,1)		4,59						
			(2,245+0,8+2,17+2,43+2,43-0,125+0,125+1,2+2,245)*		11,49						
			0,675*(3,25-2,1)		0,78						
			(2,025*2+3,165*2)*3,25-0,9*2,02-2,3*2,2-0,83*1,2	2.88 stěna	25,86						
			(5,37*2+1,735*2)*3,25-0,9*2,02-1,1*2,28	2.89 stěna	41,86						
			(4,61+1,835+1,63+1,985)*3,25-2*1,0*2,02-1,1*2,24	2.90 stěna	26,19						
			(2,065*2+1,325*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,9	2.91 stěna	11,33						
			(1,615*2+3,46*2)*3,25-0,8*3*2,02-2*1,0*2,02	2.92 stěna	24,10						
			(1,25*2+1,335*2)*(3,25-1,5)-0,6*0,8-0,52*1,02	2.93 stěna	8,04						
			(2,315*2+1,135*2)*(3,25-2,1)-0,52*1,02	2.94 stěna	7,41						
			(3,575*2+4,615*2)*3,25+0,45*2*3,25+0,525*2*3,25-1,(	2.95 stěna	48,56						
			117,85+2,350*0,175*6	2.87 strop	120,32						
			6,28+2,35*0,175	2.88 strop	6,69						
			9,35+1,150*0,175	2.89 strop	9,55						

			8,24+1,15*0,175	2.90 strop		8,44						
			2,73	2.91 strop		2,73						
			5,72	2.92 strop		5,72						
			1,68+0,55*0,175	2.93 strop		1,78						
			2,76+0,55*0,175	2.94 strop		2,86						
			176,59	2.86 jídelna strop		176,59						
			(15,02*2+12,07*2)*3,25-2,3*2,26*4-2,3*2,06*4-0,83*1,	2.86 jídelna		129,57						
			(0,82*2+0,45*2)*3,25	2.86 jídelna_sloup		8,26						
	D.1.122	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	53 120,00	53 120,00		0,00	
340	D.1.122	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce, drobné stavební přípomoci, zakrytí výdejevých oken, osazení revizních dvířek apod.	h	40,00	627,00	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00	0,00
			5*8			40,00						
341	D.1.122	904	R01	Příplatek za koordinaci s ostatními profesemi	h	40,00	701,00	0,00	28 040,00	28 040,00	0,00	0,00
			8*5			40,00						
	D.1.122	94	Lešení a stavební výtahy				13 923,99	20 224,01	34 148,00		0,27	
342	D.1.122	941955002R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	170,74	200,00	13 923,99	20 224,01	34 148,00	0,00	0,27
			117,85	2.87		117,85						
			6,28	2.88		6,28						
			9,35	2.89		9,35						
			8,24	2.90		8,24						
			2,73	2.91		2,73						
			5,72	2.92		5,72						
			1,68	2.93		1,68						
			2,76	2.94		2,76						
			16,13	2.95		16,13						
	D.1.122	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				7 247,23	59 750,46	66 997,69		0,84	
343	D.1.122	952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	170,74	176,50	418,46	29 717,15	30 135,61	0,00	0,01
			117,85	2.87		117,85						
			6,28	2.88		6,28						
			9,35	2.89		9,35						
			8,24	2.90		8,24						
			2,73	2.91		2,73						
			5,72	2.92		5,72						
			1,68	2.93		1,68						
			2,76	2.94		2,76						
			16,13	2.95		16,13						
344	D.1.122	786622211R00		Zpětná montáž žaluzie výdejevých oken	m2	8,60	225,50	0,00	1 940,20	1 940,20	0,00	0,00
			0,83*1,2+2,32*1,2*2+1,7*1,2			8,60						
345	D.1.122	762088116R00		Zakrývání a odkrývání opravované střešní konstrukce provizorní plachtou 15 x 20 m po dobu 10-15 dnů	kus	1,00	30 120,00	3 139,39	26 980,61	30 120,00	0,17	0,17
			1			1,00						
346	D.1.122	762112811R00		Demontáž zabetnění výdejevých oken	m2	8,56	100,50	41,11	818,77	859,88	0,08	0,66
			0,83*1,2+2,3*1,2*2+1,7*1,2			8,56						
347	D.1.122	953941312R00		Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	3,00	114,00	48,27	293,73	342,00	0,00	0,00
			3			3,00						
348	D.1.122	4498410010		OS8 - Přístroj hasicí práškový 21A dle zprávy PO, viz PD	kus	3,00	1 200,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,01
			3			3,00						
	D.1.122	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	39 207,61	39 207,61		0,00	
349	D.1.122	999281105R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	70,39	557,00	0,00	39 207,61	39 207,61	0,00	0,00
	D.1.2.1		Zdravotně technické instalace				1 287 694,58	794 391,84	2 082 086,42		17,41	
	D.1.2.1	0	Tepelné izolace				81 176,00	45 527,70	126 703,70		0,05	
350	D.1.2.1	722182001RT2		Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	364,00	70,30	0,00	25 589,20	25 589,20	0,00	0,00
351	D.1.2.1	722182004RT2		Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	91,00	91,30	0,00	8 308,30	8 308,30	0,00	0,00
352	D.1.2.1	722182006RT2		Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj	m	90,00	123,50	0,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00
353	D.1.2.1	722181212RT7R		Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm, pouze dodávka materiálu	m	74,00	107,00	7 918,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00
			74			74,00						
354	D.1.2.1	722181215RT7R		Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm, pouze dodávka materiálu	m	76,00	150,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00

		76			76,00						
355	D.1.2.1	722181212RT8R	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm, pouze dodávka materiálu	m	92,00	115,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,01
		92			92,00						
356	D.1.2.1	722181215RT8R	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm, pouze dodávka materiálu	m	122,00	165,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,01
		122			122,00						
357	D.1.2.1	722181212RU1R	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm, pouze dodávka materiálu	m	33,00	122,00	4 026,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00
		33			33,00						
358	D.1.2.1	722181215RU1R	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm, pouze dodávka materiálu	m	17,00	175,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00
		17			17,00						
359	D.1.2.1	722181212RV9R	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm, pouze dodávka materiálu	m	23,00	135,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00
		23			23,00						
360	D.1.2.1	722181215RV9R	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm, pouze dodávka materiálu	m	18,00	193,00	3 474,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00
		18			18,00						
361	D.1.2.1	722181212RW6R	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm, pouze dodávka materiálu	m	27,00	149,00	4 023,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00
		27			27,00						
362	D.1.2.1	722181215RW6R	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm, pouze dodávka materiálu	m	35,00	247,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	0,01
		35			35,00						
363	D.1.2.1	722181212RY3R	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm, pouze dodávka materiálu	m	28,00	175,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,01
		28			28,00						
364	D.1.2.1	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,56	920,00	0,00	515,20	515,20	0,00	0,00
		0,56			0,56						
D.1.2.1		103	Podlahové vpustí a žlaby				269 800,00	19 364,58	289 164,58		4,32
365	D.1.2.1	VL 32	Z03 - Hyg. vpust 157 z nerez. austenitické oceli AISI 304, 200x200mm, DN 100 svislá, sifon, kalový koš + pachový uzávěr, OSB, hltnost 2,6 l/s	kus	12,00	6 800,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00
		12			12,00						
366	D.1.2.1	VL 33	Z03 - Rošt mřížkový 168x168mm, z nerez. austenitické oceli AISI 304, L15, protiskluzný R11	kus	12,00	1 090,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00
		12			12,00						
367	D.1.2.1	VL 34	Z02 - Hyg. žlab 400x430mm z nerez. austenitické oceli AISI 304,H=60,odtok 200mm, DN 100, standard, hltnost 6,2 l/s, vč. systémových komponent	kus	1,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00
		1			1,00						
368	D.1.2.1	VL 35	Z02 - Pachový uzávěr 200, včetně kalového koše	kus	1,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
		1			1,00						
369	D.1.2.1	VL 36	Z02 - Rošt mřížkový 368x398mm, z nerez. austenitické oceli AISI 304, L15 EN1253/A15 EN1433, protiskluz R11	kus	1,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		1			1,00						
370	D.1.2.1	VL 37	Z02 - Hyg. vpust 218 z nerez. austenitické oceli AISI 304, DN 100 svislá,poziční přír.,bez PU	kus	1,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
		1			1,00						
371	D.1.2.1	VL 38	Z04 - Hyg. žlab 300x1030mm z nerez. austenitické oceli AISI 304,H=60,odtok 142mm, DN100, standard, hltnost 2,6 l/s	kus	2,00	6 100,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00
		2			2,00						
372	D.1.2.1	VL 39	Z04 - Rošt mřížkový 268x499mm z nerez. austenitické oceli AISI 304, L15 EN1253 / A15 EN1433, protiskluz R11	kus	4,00	5 165,00	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00
		4			4,00						
373	D.1.2.1	VL 40	Z04 - Pachový uzávěr 142, vč. kalového koše, Q=2,6l/s	kus	2,00	2 440,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00
		2			2,00						
374	D.1.2.1	VL 41	Z04 - Hyg. vpust 157 z nerez. austenitické oceli AISI 304, DN 100 svislá,poziční přír.,bez PU	kus	2,00	2 870,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00
		2			2,00						
375	D.1.2.1	VL 42	Z05 - Hyg. žlab 800x1200mm z nerez. austenitické oceli AISI 304,H=80,odtok 200mm, DN100, standard, hltnost 6,2 l/s (zakázková výroba)	kus	1,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00
		1			1,00						
376	D.1.2.1	VL 43	Z05 - Rošt mřížkový 768x398mm, z nerez. austenitické oceli AISI 304, L15 EN1253, protiskluz R11	kus	2,00	9 200,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
		2			2,00						
377	D.1.2.1	VL 44	Z05 - Rošt mřížkový 768x372mm, z nerez. austenitické oceli AISI 304, L15 EN1253, protiskluz R11	kus	1,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00
		1			1,00						
378	D.1.2.1	VL 45	Z05 - Hyg. vpust 218 z nerez. austenitické oceli AISI 304, DN 100 svislá,poziční přír.,bez PU	kus	1,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00

		1			1,00						
379	D.1.2.1	VL 46	Z05 - Pachový uzávěr 200, včetně kalového koše	kus	1,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
		1			1,00						
380	D.1.2.1	VL 47	Z06 - Hyg. žlab 600x1400mm, z nerez. austenitické oceli AISI 304, H=80,odtok 200mm,standard, DN100, hltnost 6,2 l/s (zakázková výroba)	kus	1,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00
		1			1,00						
381	D.1.2.1	VL 48	Z06 - Rošt mřížkový 568x499mm, z nerez. austenitické oceli AISI 304, oko 25x25,L15,protiskl.,AISI304	kus	2,00	7 350,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00
		2			2,00						
382	D.1.2.1	VL 49	Z06 - Rošt mřížkový 568x369mm z nerez. austenitické oceli AISI 304,oko 25x25,L15,protiskl.,AISI304	kus	1,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00
		1			1,00						
383	D.1.2.1	VL 50	Z06 - Hyg. vpust 218 z nerez. austenitické oceli AISI 304, DN 100 svislá,poziční přír.,bez PU	kus	1,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
		1			1,00						
384	D.1.2.1	VL 51	Z06 - Pachový uzávěr 200, včetně kalového koše	kus	1,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
		1			1,00						
385	D.1.2.1	VL 52	Z07 - Hyg. žlab 600x800mm z nerez. austenitické oceli AISI 304,H=80,odtok 200mm,standard, DN100, hltnost 6,2 l/s (zakázková výroba)	kus	1,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
		1			1,00						
386	D.1.2.1	VL 53	Z07 - Rošt mřížkový 568x398mm z nerez. austenitické oceli AISI 304,oko 25x25,L15,protiskl. R11	kus	2,00	9 320,00	18 640,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00
		2			2,00						
387	D.1.2.1	VL 55	Z07 - Hyg. vpust 218 z nerez. austenitické oceli AISI 304, DN 100 svislá,poziční přír.,bez PU	kus	1,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
		1			1,00						
388	D.1.2.1	VL 56	Z07 - Pachový uzávěr 200, včetně kalového koše	kus	1,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
		1			1,00						
389	D.1.2.1	VL 57	Montáž podlahové vpusti, žlabů do betonových mazanin	kus	18,00	1 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,24	4,32
		18			18,00						
390	D.1.2.1	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,26	1 083,00	0,00	1 364,58	1 364,58	0,00	0,00
		1,26			1,26						
D.1.2.1	35	Požární vodovod (potrubí, armatury a zařízení)					104 073,57	32 543,24	136 616,81	0,06	
391	D.1.2.1	722154105R00	Montáž potrubí z trubek nerezových spojovaných lisováním, d 35 mm, bez tvarovek	m	6,00	333,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00
		6			6,00						
392	D.1.2.1	722154106R00	Montáž potrubí z trubek nerezových spojovaných lisováním, d 42 mm, bez tvarovek	m	24,00	374,00	0,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00
		24			24,00						
393	D.1.2.1	VL 58	Ostatní drobný materiál pro uchycení potrubí	soubor	1,00	10 000,00	492,13	9 507,87	10 000,00	0,00	0,00
394	D.1.2.1	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	2,00	1 037,00	0,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00
395	D.1.2.1	VL 59	Požární hydrant DN25, barva bílá (650x650x179), s tvarově stálou hadicí DN25, s KK DN25-30,0m, světlost proudnice min 19m Q=0,3l/s	soubor	2,00	12 300,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,01
		2			2,00						
396	D.1.2.1	722182004RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	6,00	91,30	0,00	547,80	547,80	0,00	0,00
397	D.1.2.1	722182006RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj	m	24,00	123,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
398	D.1.2.1	722181212RU2	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	6,00	121,50	184,22	544,78	729,00	0,00	0,00
		6			6,00						
399	D.1.2.1	722181212RW2	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 42 mm	m	24,00	123,50	768,65	2 195,35	2 964,00	0,00	0,00
		24			24,00						
400	D.1.2.1	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	22,00	32,40	15,78	697,02	712,80	0,00	0,00
401	D.1.2.1	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	2,00	151,00	102,42	199,58	302,00	0,00	0,00
402	D.1.2.1	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus	2,00	172,00	19,36	324,64	344,00	0,00	0,00
403	D.1.2.1	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4"	kus	3,00	268,50	53,18	752,32	805,50	0,00	0,00
404	D.1.2.1	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00	524,00	744,29	303,71	1 048,00	0,00	0,00
405	D.1.2.1	722235115R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus	2,00	1 157,00	1 848,81	465,19	2 314,00	0,00	0,00
406	D.1.2.1	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	2,00	216,00	321,34	110,66	432,00	0,00	0,00
407	D.1.2.1	722235645R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 40	kus	1,00	1 156,00	923,39	232,61	1 156,00	0,00	0,00
408	D.1.2.1	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,69	959,00	0,00	661,71	661,71	0,00	0,00
409	D.1.2.1	12731515	Trubka nerezová 35,0 x 1,5 mm lisovací, 1.4307, PN 16	m	6,00	850,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,01
410	D.1.2.1	12731516	Trubka nerezová 42,0 x 1,5 mm lisovací, 1.4307, PN 16	m	24,00	1 350,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,04

411	D.1.2.1	4848160316	Trubní oddělovač BA DN42 pro požární vodu 1	kus	1,00 1,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00
D.1.2.1 41			Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				5 075,15	11 076,85	16 152,00	1,62	
412	D.1.2.1	411200021RAB	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 0,2*12	m2	2,40 2,40	6 730,00	5 075,15	11 076,85	16 152,00	0,67	1,62
D.1.2.1 60			Ostatní				28 109,42	62 890,58	91 000,00	0,01	
413	D.1.2.1	VL 68	Dodávka a montáž požárních ucpávek v systémovém provedení 1	soubor	1,00 1,00	20 000,00	18 595,91	1 404,09	20 000,00	0,00	0,00
414	D.1.2.1	VL 69	HZS - zkousky v ramci montaz.praci 8*2	h	16,00 16,00	550,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
415	D.1.2.1	VL 70	Zkrácený laboratorní rozbor pitné vody (dle přílohy č.5 k vyhl.č. MZ č.252/2004 Sb.) 1	soubor	1,00 1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
416	D.1.2.1	905 R00	Dokladová část k realizaci, vypracování provozních řádů vodovodu,tukové/splaškové kanalizace,vypracování návodů k obsluze,zajištění zaškolení obsluhy 18	h	18,00 18,00	650,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
417	D.1.2.1	VL 72	Výrobní a dílenská dokumentace profese ZTI (vodovod, kanalizace) 1	soubor	1,00 1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
418	D.1.2.1	VL 73	Dokumentace skutečného provedení profese ZTI (vodovod, kanalizace), 5 paré 1	soubor	1,00 1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
419	D.1.2.1	Pol_0033	Dodávka a montáž závěsný systém volně vedeného potrubí vč. podružného materiálu 1	soubor	1,00 1,00	22 000,00	9 513,51	12 486,49	22 000,00	0,00	0,00
420	D.1.2.1	VL 28	Ostatní drobný instalační materiál 1	soubor	1,00 1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
D.1.2.1 61			Úprava povrchů vnitřní				15 263,56	19 584,24	34 847,80	2,48	
421	D.1.2.1	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 3*2+12+80	m	98,00 98,00	119,50	2 898,97	8 812,03	11 711,00	0,00	0,42
422	D.1.2.1	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS 1*2+12+30	m	44,00 44,00	107,50	1 384,05	3 345,95	4 730,00	0,01	0,37
423	D.1.2.1	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS 6,5*2+30	m	43,00 43,00	402,00	10 474,94	6 811,06	17 286,00	0,04	1,60
424	D.1.2.1	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech 12*0,1	m2	1,20 1,20	934,00	505,60	615,20	1 120,80	0,07	0,08
D.1.2.1 712			Izolace střech (živičné krytiny)				17 880,00	14 987,98	32 867,98	0,04	
425	D.1.2.1	712378105RT3R	Montáž prostupu povlakovou krytinou s manžetou mPVC, průměr prostupu 110 mm 5	kus	5,00 5,00	2 025,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,01
426	D.1.2.1	711757288R00	Opracování prostupů, samolep.pásky, D do 200 mm 5	kus	5,00 5,00	958,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,01
427	D.1.2.1	712348105RT2	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu 5	kus	5,00 5,00	2 045,00	10 225,00	0,00	10 225,00	0,00	0,02
428	D.1.2.1	28348143	Prostup střešním pláštěm manžeta mPVC, průměr prostupu 110 mm, pouze dodávka 5	kus	5,00 5,00	1 531,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,01
429	D.1.2.1	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 1	t	0,04 1,00	1 802,00	0,00	72,98	72,98	0,00	0,00
D.1.2.1 721			Vnitřní kanalizace				150 741,31	281 480,73	432 222,04	0,46	
430	D.1.2.1	721176101R00	D+M Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm 8	m	8,00 8,00	327,00	859,57	1 756,43	2 616,00	0,00	0,00
431	D.1.2.1	721176103R00	D+M Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 45	m	45,00 45,00	354,00	4 592,90	11 337,10	15 930,00	0,00	0,02
432	D.1.2.1	721176105R00	D+M Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm 36	m	36,00 36,00	1 111,00	10 514,76	29 481,24	39 996,00	0,00	0,05
433	D.1.2.1	721176114R00	D+M Potrubí HT svislé D 75 x 1,9 mm 45	m	45,00 45,00	790,00	10 548,74	25 001,26	35 550,00	0,00	0,04
434	D.1.2.1	721176115R00	D+M Potrubí HT svislé D 110 x 2,7 mm 14*6,5	m	91,00 91,00	847,00	28 691,58	48 385,42	77 077,00	0,00	0,12
435	D.1.2.1	721176134R00	D+M Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm 41	m	41,00 41,00	672,00	9 093,47	18 458,53	27 552,00	0,00	0,03
436	D.1.2.1	721176135R00	D+M Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m	81,00	903,00	30 522,03	42 620,97	73 143,00	0,00	0,11

			81			81,00					
437	D.1.2.1	722181213RY5	D+M Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 76 mm	m	45,00	213,00	3 511,75	6 073,25	9 585,00	0,00	0,01
			45		45,00						
438	D.1.2.1	722181213RZ2	D+M Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 110 mm	m	91,00	274,00	11 044,98	13 889,02	24 934,00	0,00	0,04
			14*6,5		91,00						
439	D.1.2.1	722154105R00	Montáž potrubí z trubek nerezových spojovaných lisováním, d 35 mm, bez tvarovek	m	15,00	333,00	0,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00
			15		15,00						
440	D.1.2.1	721152216R00	D+M Čisticí kus DN75	kus	1,00	931,00	728,96	202,04	931,00	0,00	0,00
			1		1,00						
441	D.1.2.1	721152218R00	D+M Čisticí kus DN110	kus	14,00	1 270,00	14 072,83	3 707,17	17 780,00	0,00	0,01
			14		14,00						
442	D.1.2.1	721273200RT3	D+M Větrací hlavice DN110	kus	4,00	885,00	2 810,61	729,39	3 540,00	0,00	0,00
			4		4,00						
443	D.1.2.1	721273200RT2	D+M Větrací hlavice DN75	kus	1,00	1 114,00	930,73	183,27	1 114,00	0,00	0,00
			1		1,00						
444	D.1.2.1	VL 64	D+M Sifon pro patu stoupaček nátrubek DN32 100x100mm, včetně motnáže	kus	4,00	1 050,00	3 862,16	337,84	4 200,00	0,00	0,00
			4		4,00						
445	D.1.2.1	VL 65	D+M Sifon pro digestoře nátrubek DN32 100x100mm, včetně motnáže	kus	2,00	1 350,00	2 482,82	217,18	2 700,00	0,00	0,00
			2		2,00						
446	D.1.2.1	721176223R00	D+M Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	4,00	932,00	1 651,22	2 076,78	3 728,00	0,00	0,01
			4		4,00						
447	D.1.2.1	VL 66	Napojení splaškové kanalizace na stávající litinové potrubí, úprava potrubí včetně přechodového kusu (včetně materiálu a montáže)	soubor	12,00	3 900,00	2 303,11	44 496,89	46 800,00	0,00	0,00
448	D.1.2.1	VL 76	Napojení splaškové kanalizace pomocí odbočky a spojky na stávající svodné potrubí, (včetně materiálu a montáže)	soubor	1,00	2 600,00	127,95	2 472,05	2 600,00	0,00	0,00
449	D.1.2.1	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm	m	396,00	42,30	0,00	16 750,80	16 750,80	0,00	0,00
450	D.1.2.1	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	4,00	46,30	16,14	169,06	185,20	0,00	0,00
451	D.1.2.1	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	7,88	1 033,00	0,00	8 140,04	8 140,04	0,00	0,00
			7,88		7,88						
452	D.1.2.1	12731515	Trubka nerezová 35,0 x 1,5 mm lisovací, 1.4307, PN 16	m	15,00	825,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,02
	D.1.2.1	722	Vnitřní vodovod				225 541,37	131 212,51	356 753,88		0,19
453	D.1.2.1	722174273R00	Montáž vodovodního plastového potrubí, lisované spoje, D 20 mm, bez tvarovek	m	150,00	133,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00
			76+74		150,00						
454	D.1.2.1	722174274R00	Montáž vodovodního plastového potrubí, lisované spoje, D 26 mm, bez tvarovek	m	214,00	138,00	0,00	29 532,00	29 532,00	0,00	0,00
			122+92		214,00						
455	D.1.2.1	722174275R00	Montáž vodovodního plastového potrubí, lisované spoje, D 32 mm, bez tvarovek	m	50,00	158,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
			17+33		50,00						
456	D.1.2.1	722174276R00	Montáž vodovodního plastového potrubí, lisované spoje, D 40 mm, bez tvarovek	m	41,00	184,00	0,00	7 544,00	7 544,00	0,00	0,00
			18+23		41,00						
457	D.1.2.1	722174277R00	Montáž vodovodního plastového potrubí, lisované spoje, D 50 mm, bez tvarovek	m	62,00	221,00	0,00	13 702,00	13 702,00	0,00	0,00
			35+27		62,00						
458	D.1.2.1	722174278R00	Montáž vodovodního plastového potrubí, lisované spoje, D 63 mm, bez tvarovek	m	28,00	256,00	0,00	7 168,00	7 168,00	0,00	0,00
459	D.1.2.1	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	545,00	46,80	1 318,22	24 187,78	25 506,00	0,00	0,01
			150+214+50+41+62+28		545,00						
460	D.1.2.1	286008107	Trubka vícevrstvá 63 x 4,5 mm lisovací, PN 10 - studená voda	m	28,00	1 498,00	41 944,00	0,00	41 944,00	0,00	0,03
461	D.1.2.1	286008106	Trubka vícevrstvá 50 x 4,0 mm lisovací, PN 10 - studená voda	m	27,00	1 060,00	28 620,00	0,00	28 620,00	0,00	0,02
462	D.1.2.1	286008106	Trubka vícevrstvá 50 x 4,0 mm lisovací, PN 10 - teplá voda	m	35,00	1 060,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,02
463	D.1.2.1	286008105	Trubka vícevrstvá 40 x 3,5 mm lisovací, PN 10 - studená voda	m	23,00	780,00	17 940,00	0,00	17 940,00	0,00	0,01
464	D.1.2.1	286008105	Trubka vícevrstvá 40 x 3,5 mm lisovací, PN 10 - teplá voda	m	18,00	780,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,01
465	D.1.2.1	286008104	Trubka vícevrstvá 32 x 3,2 mm lisovací, PN 10 - studená voda	m	33,00	422,00	13 926,00	0,00	13 926,00	0,00	0,01
466	D.1.2.1	286008104	Trubka vícevrstvá 32 x 3,2 mm lisovací, PN 10 - teplá voda	m	17,00	422,00	7 174,00	0,00	7 174,00	0,00	0,01
467	D.1.2.1	286008103	Trubka vícevrstvá 25 x 2,8 mm lisovací, PN 10 - studená voda	m	92,00	219,00	20 148,00	0,00	20 148,00	0,00	0,02
468	D.1.2.1	286008103	Trubka vícevrstvá 25 x 2,8 mm lisovací, PN 10 - teplá voda	m	122,00	219,00	26 718,00	0,00	26 718,00	0,00	0,03
469	D.1.2.1	286008102	Trubka vícevrstvá 20 x 2,3 mm lisovací, PN 10 - studená voda	m	74,00	107,00	7 918,00	0,00	7 918,00	0,00	0,01
470	D.1.2.1	286008102	Trubka vícevrstvá 20 x 2,3 mm lisovací, PN 10 - teplá voda	m	76,00	107,00	8 132,00	0,00	8 132,00	0,00	0,01
471	D.1.2.1	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	545,00	32,40	390,91	17 267,09	17 658,00	0,00	0,00
			150+214+50+41+62+28		545,00						

472	D.1.2.1	VL 08	Napojení vodovodního potrubí na stávající potrubí (včetně dodávky materiálu a montáže) 1	soubor	1,00 1,00	3 500,00	172,24	3 327,76	3 500,00	0,00	0,00
473	D.1.2.1	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 0,689	t	0,69 0,69	920,00	0,00	633,88	633,88	0,00	0,00
D.1.2.1 723 Demontáže							81 499,47	33 184,53	114 684,00	7,69	
474	D.1.2.1	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů, vč likvidace a dopravy 10	kus	10,00 10,00	40,80	0,00	408,00	408,00	0,00	0,01
475	D.1.2.1	725290020RA0	Demontáž umyvadla,dřezu včetně baterie a konzol 12	kus	12,00 12,00	515,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,03	0,38
476	D.1.2.1	725290010RA0	Demontáž klozetu, výlevky včetně splachovací nádrže 5	kus	5,00 5,00	369,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,02	0,10
477	D.1.2.1	VL 74	Demontáž sprchy, včetně baterie a obezdění 2	kus	2,00 2,00	4 000,00	143,33	7 856,67	8 000,00	0,39	0,77
478	D.1.2.1	721210831R00	Demontáž podlahové vpustí 11	kus	11,00 11,00	394,00	0,00	4 334,00	4 334,00	0,08	0,90
479	D.1.2.1	723120809R00	Demontáž vodovodního potrubí do DN80, vč likvidace a dopravy 376	m	376,00 376,00	188,00	61 233,93	9 454,07	70 688,00	0,01	3,26
480	D.1.2.1	723120809R00	Demontáž kanalizační potrubí do D110, vč likvidace a dopravy 261	m	261,00 261,00	89,00	20 122,21	3 106,79	23 229,00	0,01	2,26
D.1.2.1 725 Zařizovací předměty							243 971,64	50 737,70	294 709,34	0,40	
481	D.1.2.1	725014131RT1	D+M Závěsný keramický klozet s hlubokým splachováním + splachovací tlačítko podomítkové, bílé, 370x545mm+WC sedátko 416x371mm 2	soubor	2,00 2,00	5 690,00	9 897,08	1 482,92	11 380,00	0,02	0,04
482	D.1.2.1	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění 2	soubor	2,00 2,00	1 366,00	0,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00
483	D.1.2.1	726211321R00	Dodávka předstěnových systémů - Modul-WC pro zazdění, h 112 cm 2	soubor	2,00 2,00	10 910,00	19 273,77	2 546,23	21 820,00	0,01	0,03
484	D.1.2.1	725019101R00	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou 3	soubor	3,00 3,00	7 560,00	19 780,48	2 899,52	22 680,00	0,01	0,04
485	D.1.2.1	725037140R00	D+M Umyvadlo závěsné, délka: 350mm, šířka: 280 mm, výška 120mm 2	soubor	2,00 2,00	2 285,00	2 728,75	1 841,25	4 570,00	0,01	0,02
486	D.1.2.1	725017123R00	D+M Umyvadlo závěsné, délka: 560mm, šířka: 450 mm, výška 120mm	soubor	9,00	3 465,00	24 003,04	7 181,96	31 185,00	0,02	0,14
487	D.1.2.1	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm, vč. odtokové soupravy	kus	11,00	213,50	464,53	1 883,97	2 348,50	0,00	0,00
488	D.1.2.1	725823121RT2	D+M Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu 11	kus	11,00 11,00	3 210,00	32 210,46	3 099,54	35 310,00	0,00	0,02
489	D.1.2.1	725845811RT0R	D+M Nástěnná baterie páková k výlevce, směšovací s otočným výtokem 3	soubor	3,00 3,00	4 900,00	13 248,66	1 451,34	14 700,00	0,00	0,00
490	D.1.2.1	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	1 050,00	713,91	336,09	1 050,00	0,00	0,00
491	D.1.2.1	VL 17	Dřez jednoduchý nerezový s odkládací plochou 1	soubor	1,00 1,00	7 800,00	7 133,01	666,99	7 800,00	0,02	0,02
492	D.1.2.1	725829201R00	Montáž baterie dřezové chromové	kus	1,00	428,00	94,97	333,03	428,00	0,00	0,00
493	D.1.2.1	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	1,00	3 215,00	2 902,77	312,23	3 215,00	0,00	0,00
494	D.1.2.1	725860202R00R	D+M Sífon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4", nerez 1	kus	1,00 1,00	390,00	264,08	125,92	390,00	0,00	0,00
495	D.1.2.1	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00	2 205,00	901,89	3 508,11	4 410,00	0,00	0,00
496	D.1.2.1	725835813RT1R	Baterie termost.sprchová nástěn., včetně sprchové hlavice a ružice 2	soubor	2,00 2,00	2 470,00	4 720,25	219,75	4 940,00	0,00	0,01
497	D.1.2.1	725249103R00	Montáž sprchových koutů a dveří	soubor	2,00	181,50	19,71	343,29	363,00	0,00	0,00
498	D.1.2.1	725249102R00	Montáž sprchových žlabu a vaniček	soubor	2,00	385,00	231,14	538,86	770,00	0,00	0,00
499	D.1.2.1	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2"	soubor	26,00	181,50	1 547,87	3 171,13	4 719,00	0,00	0,00
500	D.1.2.1	725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	26,00	375,50	7 615,96	2 147,04	9 763,00	0,00	0,01
501	D.1.2.1	VL 23	Montáž ventilu nástěnného G 3/8"	soubor	22,00	320,00	2 704,00	4 336,00	7 040,00	0,00	0,00
502	D.1.2.1	725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 10, 3/8" - zařízení Gastro	soubor	22,00	310,00	5 320,17	1 499,83	6 820,00	0,00	0,01
503	D.1.2.1	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4"	soubor	17,00	276,00	1 802,20	2 889,80	4 692,00	0,00	0,00
504	D.1.2.1	VL 22	Ventil rohový se zpětnou klapkou DN 20, 3/4" - zařízení Gastro	kus	1,00	520,00	449,43	70,57	520,00	0,00	0,00
505	D.1.2.1	725814121R00	Ventil rohový s filtrem DN 20, 3/4" - zařízení Gastro	soubor	16,00	603,00	8 338,79	1 309,21	9 648,00	0,00	0,01
506	D.1.2.1	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m	ks	20,00	204,00	2 954,72	1 125,28	4 080,00	0,00	0,02

			20			20,00						
507	D.1.2.1	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t		2,48	1 083,00	0,00	2 685,84	2 685,84	0,00	0,00
			2,48			2,48						
508	D.1.2.1	55161200	Pohledový nerezový 1+1/4" sifon, válcové tvarově minimalistické provedení	kus		11,00	2 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00
509	D.1.2.1	551620210	Souprava odtoková C/C A465C-50 kov	kus		11,00	650,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00
			11			11,00						
510	D.1.2.1	VL 20	Sprchová zástěna posuvná do niky 1150x2200mm, bezpečnostní mléčné sklo	kus		2,00	14 300,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,02	0,03
			2			2,00						
511	D.1.2.1	55231805	Liniivý žlab nerezový L=1100mm	kus		2,00	6 800,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,01
	D.1.2.1	732	Ohřivače teplé vody (napojení na stávající)					33 250,49	10 182,88	43 433,37		0,05
512	D.1.2.1	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus		6,00	151,00	307,26	598,74	906,00	0,00	0,00
513	D.1.2.1	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus		6,00	172,00	58,08	973,92	1 032,00	0,00	0,00
514	D.1.2.1	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4"	kus		5,00	268,50	88,63	1 253,87	1 342,50	0,00	0,00
515	D.1.2.1	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus		2,00	524,00	744,29	303,71	1 048,00	0,00	0,00
516	D.1.2.1	722235115R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus		3,00	1 157,00	2 773,21	697,79	3 471,00	0,00	0,00
517	D.1.2.1	722235643R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 25	kus		1,00	622,00	470,88	151,12	622,00	0,00	0,00
518	D.1.2.1	722235645R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 40	kus		1,00	1 156,00	923,39	232,61	1 156,00	0,00	0,00
519	D.1.2.1	722235523R00	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus		1,00	539,00	387,07	151,93	539,00	0,00	0,00
520	D.1.2.1	722235525R00	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus		1,00	1 092,00	859,04	232,96	1 092,00	0,00	0,00
521	D.1.2.1	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor		1,00	243,50	46,15	197,35	243,50	0,00	0,00
522	D.1.2.1	732421313SR00	Cirkulační čerpadlo 25-60, l=130mm, 23V, 50Hz, P=115W	kus		1,00	6 500,00	6 249,66	250,34	6 500,00	0,00	0,00
523	D.1.2.1	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus		3,00	216,00	482,01	165,99	648,00	0,00	0,00
524	D.1.2.1	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor		1,00	743,00	224,34	518,66	743,00	0,00	0,00
525	D.1.2.1	732339993R00	Revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus		1,00	2 120,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00
526	D.1.2.1	722269114R00	Montáž vodoměru závitového	kus		1,00	805,00	486,98	318,02	805,00	0,00	0,00
527	D.1.2.1	VL 29	Vodoměr DN40, 300mm, 50°C	kus		1,00	2 360,00	2 038,65	321,35	2 360,00	0,00	0,00
528	D.1.2.1	VL 30	Napojení na stávající zásobník teplé vody (včetně materiálu)	soubor		1,00	4 320,00	3 905,85	414,15	4 320,00	0,02	0,02
529	D.1.2.1	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t		0,47	2 730,00	0,00	1 280,37	1 280,37	0,00	0,00
			0,469			0,47						
530	D.1.2.1	VL 24	Ventil pojistný 25/32 - 9 bar	kus		2,00	1 450,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
531	D.1.2.1	VL 25	Třicestný zkušební kohout DN15	kus		1,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00
532	D.1.2.1	VL 26	Manometr 0-16bar	kus		1,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
533	D.1.2.1	VL 27	Připojení cirkulačního čerpadla	soubor		1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
534	D.1.2.1	484673317R	Expanzní nádoba, objem=80l, max. přetlak: 10bar	kus		1,00	6 585,00	6 585,00	0,00	6 585,00	0,01	0,01
	D.1.2.1	734	Armatury					27 195,56	17 893,50	45 089,06		0,03
535	D.1.2.1	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus		33,00	151,00	1 689,93	3 293,07	4 983,00	0,00	0,00
536	D.1.2.1	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus		4,00	123,00	19,32	472,68	492,00	0,00	0,00
537	D.1.2.1	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4"	kus		22,00	154,50	141,66	3 257,34	3 399,00	0,00	0,00
538	D.1.2.1	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus		4,00	172,00	38,72	649,28	688,00	0,00	0,00
539	D.1.2.1	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus		1,00	205,00	12,86	192,14	205,00	0,00	0,00
540	D.1.2.1	722269111R00	Montáž vodoměru závitového	kus		1,00	463,00	209,81	253,19	463,00	0,00	0,00
541	D.1.2.1	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4"	kus		3,00	268,50	53,18	752,32	805,50	0,00	0,00
542	D.1.2.1	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2"	kus		3,00	332,50	91,56	905,94	997,50	0,00	0,00
543	D.1.2.1	722235111R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus		4,00	278,00	665,90	446,10	1 112,00	0,00	0,00
544	D.1.2.1	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus		19,00	367,00	4 316,93	2 656,07	6 973,00	0,00	0,00
545	D.1.2.1	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus		4,00	524,00	1 488,58	607,42	2 096,00	0,00	0,00
546	D.1.2.1	722235114R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus		1,00	763,00	584,24	178,76	763,00	0,00	0,00
547	D.1.2.1	722235115R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus		3,00	1 157,00	2 773,21	697,79	3 471,00	0,00	0,00
548	D.1.2.1	722235116R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus		3,00	1 694,00	4 242,05	839,95	5 082,00	0,00	0,00
549	D.1.2.1	722235642R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 20	kus		1,00	489,50	351,26	138,24	489,50	0,00	0,00
550	D.1.2.1	722235646R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 50	kus		1,00	1 602,00	1 321,76	280,24	1 602,00	0,00	0,00
551	D.1.2.1	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus		33,00	216,00	5 302,14	1 825,86	7 128,00	0,00	0,01
552	D.1.2.1	734223822R00	Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vpro vodovod DN 20	kus		2,00	1 667,00	3 063,16	270,84	3 334,00	0,00	0,00
553	D.1.2.1	VL 31	Vodoměr DN15, 190mm, 50°C	kus		1,00	960,00	829,29	130,71	960,00	0,00	0,00
554	D.1.2.1	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t		0,03	1 571,00	0,00	45,56	45,56	0,00	0,00
			0,0293			0,03						
	D.1.2.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	26 400,00	26 400,00		0,00

555	D.1.2.1	900	R02	HZS - Ostatní nezměřitelné práce, pomocné zednické práce otvory,průrazy včetně povrchového zapravení, opracování prostupu střešní kčí. 8*3	h	24,00	550,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
556	D.1.2.1	904	R01	Příplatek za koordinaci s ostatními profesemi 8*3	h	24,00	550,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
	D.1.2.1	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				4 117,04	9 537,36	13 654,40	0,01	
557	D.1.2.1	970041130R00		Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm 2,38	m	2,38	3 755,00	2 623,24	6 313,66	8 936,90	0,00	0,01
558	D.1.2.1	970041100R00		Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm 1,5	m	1,50	3 145,00	1 493,80	3 223,70	4 717,50	0,00	0,00
	D.1.2.1	S		Přesuny sutí				0,00	27 787,46	27 787,46	0,00	
559	D.1.2.1	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 1,8+2,1+1,5+0,0226	t	5,42	490,00	0,00	2 657,27	2 657,27	0,00	0,00
560	D.1.2.1	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 5,423*5	t	27,12	54,70	0,00	1 483,19	1 483,19	0,00	0,00
561	D.1.2.1	979011111R00		Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 5,423	t	5,42	532,00	0,00	2 885,04	2 885,04	0,00	0,00
562	D.1.2.1	979086112R00		Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot 5,423	t	5,42	170,00	0,00	921,91	921,91	0,00	0,00
563	D.1.2.1	979081111R00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 5,423	t	5,42	336,50	0,00	1 824,84	1 824,84	0,00	0,00
564	D.1.2.1	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,423*10	t	54,23	28,20	0,00	1 529,29	1 529,29	0,00	0,00
565	D.1.2.1	979990107R00		Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 5,423	t	5,42	3 040,00	0,00	16 485,92	16 485,92	0,00	0,00
	D.1.2.2			Vzduchotechnika, chlazení				1 223 363,14	1 664 945,47	2 888 308,60	7,58	
	D.1.2.2	16		Vzduchotechnika - regulační klapky				41 200,00	3 500,00	44 700,00	0,05	
566	D.1.2.2	728213415R00		Montáž klapky čtyřhranné do 0,2 m2	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
567	D.1.2.2	728212412R00		Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm	kus	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
568	D.1.2.2	728212413R00		Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm	kus	5,00	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
569	D.1.2.2	728212414R00		Montáž klapky plechové kruhové do d 400 mm	kus	5,00	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
570	D.1.2.2	728212416R00		Montáž klapky plechové kruhové do d 600 mm	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
571	D.1.2.2	42971076		Klapka regulační kruhová D160, na plechové potrubí kruhový průřez, ovl. ruční 2	kus	2,00	1 450,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
572	D.1.2.2	42971080		Klapka regulační kruhová D250, na plechové potrubí kruhový průřez, ovl. ruční 4	kus	4,00	1 950,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,01
573	D.1.2.2	42971081		Klapka regulační kruhová D280, na plechové potrubí kruhový průřez, ovl. ruční 1	kus	1,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
574	D.1.2.2	42971084		Klapka regulační kruhová D400, na plechové potrubí kruhový průřez, ovl. ruční 5	kus	5,00	3 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,02
575	D.1.2.2	42971087		Klapka regulační kruhová D560, na plechové potrubí kruhový průřez, ovl.ruční 1	kus	1,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,01	0,01
576	D.1.2.2	VL 46		Klapka regulační těsná 500x400mm, (dodávka servopohonu ELE.), 230V	kus	1,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,01	0,01
	D.1.2.2	27		Ostatní				2 948,57	43 451,44	46 400,00	4,53	
577	D.1.2.2	VL 56		Dokladová část k realizaci, výrobní a dílenská dokumentace systému nuceného větrání 8*2	hod	16,00	650,00	1 727,09	8 672,91	10 400,00	0,23	3,62
578	D.1.2.2	VL 57		Vypracování provozních řádů systému nuceného větrání, vypracování návodů k obsluze, zajištění zaškolení obsluhy 1	soubor	1,00	1 500,00	225,10	1 274,90	1 500,00	0,23	0,23
579	D.1.2.2	0072VD		Svislá doprava VZT jednotek na plochou jednoplášťovou střechu, pronájem autojeřábu 1	soubor	1,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
580	D.1.2.2	VL 59		Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN 1	soubor	1,00	3 500,00	581,22	2 918,78	3 500,00	0,23	0,23
581	D.1.2.2	VL 60		Zkušební provoz systému nuceného větrání 1	soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,23	0,23
582	D.1.2.2	VL 61		Dokumentace skutečného provedení profese nuceného větrání (5 paré) 1	soubor	1,00	2 500,00	415,16	2 084,85	2 500,00	0,23	0,23

D.1.2.2	VZT	Vzduchotechnické zařízení a příslušenství				133 480,29	1 053 749,71	1 187 230,00	1,35		
583	D.1.2.2	VL 14	Větrací jednotka rekuperací s autonomní regulací č.H1, Q1=12338m3/hod, Est1=450Pa, Q2=12977m3/hod, Est2=450Pa	soubor	1,00	986 950,00	0,00	986 950,00	986 950,00	0,00	0,00
			1		1,00						
584	D.1.2.2	VL 15	Montáž a doprava jednotky do určeného prostoru nad 3000m3/hod	ks	1,00	19 760,00	9 140,53	10 619,47	19 760,00	0,05	0,05
585	D.1.2.2	VL 16	Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1200x1200 dl.2450mm, Est=37Pa, ÚTLUM 28dBa, m=217kg, Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 100 mm	ks	1,00	12 450,00	8 303,18	4 146,82	12 450,00	0,00	0,00
			1		1,00						
586	D.1.2.2	VL 17	Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1200x1200 dl.1300 mm, Est=25Pa, ÚTLUM 8dBa, m=129kg, Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 100 mm	ks	1,00	12 750,00	8 503,26	4 246,74	12 750,00	0,00	0,00
			1		1,00						
587	D.1.2.2	VL 18	Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1200x1200 dl.2000mm, Est=36Pa, ÚTLUM 20dBa, m=183kg, Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 100 mm	ks	1,00	12 400,00	8 269,87	4 130,13	12 400,00	0,00	0,00
			1		1,00						
588	D.1.2.2	VL 19	Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1200x1200 dl.1000mm, Est=12Pa, ÚTLUM 8dBa, m=106kg, Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 100 mm	ks	1,00	12 400,00	8 269,84	4 130,16	12 400,00	0,00	0,00
			1		1,00						
589	D.1.2.2	VL 20	Obdelníkový rohový tlumič hluku, Rozměr: 1200x1200mm dl.300mm(vodorovně), dl.300mm(šikmě), Est=43Pa, ÚTLUM 23dBa, m=178kg	ks	1,00	11 500,00	7 669,62	3 830,38	11 500,00	0,00	0,00
			1		1,00						
590	D.1.2.2	VL 21	Obdelníkový rohový tlumič hluku, Rozměr: 1100x1100mm dl.300mm(vodorovně), dl.300mm(šikmě), Est=22Pa, ÚTLUM 19dBa, m=132kg	ks	1,00	11 250,00	7 502,90	3 747,10	11 250,00	0,00	0,00
			1		1,00						
591	D.1.2.2	728312115R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2	kus	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
592	D.1.2.2	VL 22	Zprovoznění, regulace a montáž systému větrání	soubor	75,00	300,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,26
593	D.1.2.2	728414613R00R	D+M Kuchyňský odsavač vodních par recirkulační 440m3/hod	kus	1,00	5 990,00	3 854,57	2 135,43	5 990,00	0,00	0,00
			1		1,00						
594	D.1.2.2	728314112R00	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2	kus	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
595	D.1.2.2	VL 27	D+M Těsná zpětná klapka d125	kus	6,00	1 150,00	2 743,09	4 156,91	6 900,00	0,05	0,31
			6		6,00						
596	D.1.2.2	VL 28	D+M Těsná zpětná klapka d160	kus	1,00	1 250,00	933,87	316,13	1 250,00	0,00	0,00
			1		1,00						
597	D.1.2.2	VL 29	Tichý diagonální potrubní ventilátor - Qpož=80m3/hod, 65Pa, P=10W	kus	4,00	6 890,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,05	0,21
			4		4,00						
598	D.1.2.2	VL 30	Tichý diagonální potrubní ventilátor - Qpož=180m3/hod, 65Pa, P=25W	kus	2,00	9 450,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,05	0,10
			2		2,00						
599	D.1.2.2	VL 31	Tichý diagonální potrubní ventilátor - Qpož=350m3/hod, 150Pa, P=58W	kus	1,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,05	0,05
			1		1,00						
600	D.1.2.2	VL 32	Montáž ventilátoru potrubního	kus	7,00	250,00	809,56	940,44	1 750,00	0,05	0,36
601	D.1.2.2	VL 23	Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod.	soubor	1,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
			1		1,00						
602	D.1.2.2	VL 25	Žaluzie protidešťová, 400x280mm (Af=0,0375m2)	kus	1,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
603	D.1.2.2	VL 26	Žaluzie protidešťová, 500x400mm (Af=0,0749m2)	kus	1,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00
D.1.2.2	37	Chlazení objektu - potrubní část, mřížky					9 339,43	20 270,57	29 610,00	0,26	
604	D.1.2.2	VL 47	D+M Izolační páska samolepící, š=50mm, síla izolace 3mm	ks	20,00	95,00	623,47	1 276,53	1 900,00	0,00	0,07
			20		20,00						
605	D.1.2.2	VL 48	D+M Komunikační kabeláž pro vnitřní jednotky s venkovní	bm	22,00	125,00	902,67	1 847,33	2 750,00	0,00	0,08
			22		22,00						
606	D.1.2.2	VL 49	D+M Plnění chladiva R410A do systémů	kg	14,00	890,00	3 710,16	8 749,84	12 460,00	0,00	0,05
			14		14,00						
607	D.1.2.2	VL 50	D+M Předizolované Cu potrubí 12,7mm, síla izolace 9mm	bm	10,00	600,00	1 969,69	4 030,31	6 000,00	0,00	0,03
			10		10,00						
608	D.1.2.2	VL 51	D+M Předizolované Cu potrubí 25,4mm, síla izolace 9mm	bm	10,00	650,00	2 133,44	4 366,56	6 500,00	0,00	0,03
			10		10,00						
D.1.2.2	62	Chlazení objektu - strojní zařízení					231 065,08	6 444,92	237 510,00	0,02	
609	D.1.2.2	VL 52	Venkovní kondenzační jednotka, Qch/Qt=40,0/40,0kW, R410A, m=187,0kg, 400V/3Ph/50HZ, Pch/t=15,7/11,7kW, m(chl)=7,4kg, včetně ovládacího modulu 0-10V	ks	1,00	220 760,00	220 760,00	0,00	220 760,00	0,00	0,00
			1		1,00						
610	D.1.2.2	VL 53	Montáž venkovních kondenzačních jednotek na ocelovou podkonstrukci	ks	1,00	8 500,00	2 790,03	5 709,97	8 500,00	0,00	0,00

			1			1,00						
611	D.1.2.2	VL 54	D+M Gumový podstavec, antivibrační montblok (guma), černá	ks		2,00	1 250,00	2 277,29	222,71	2 500,00	0,00	0,01
			2			2,00						
612	D.1.2.2	VL 55	D+M Univerzální zvýšený rám pod venkovní jednotky chlazení, odstavec 895x410x410mm, posuvný, antivibrační, kov, bílá	ks		1,00	5 750,00	5 237,76	512,24	5 750,00	0,00	0,00
			1			1,00						
	D.1.2.2	728	Vzduchotechnika					690 215,23	73 426,77	763 642,00		0,62
613	D.1.2.2	VL 01	D+M čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I, ON120405, tř.těsnosti III, lištové spoje, Rozměr-do obvodu 1890 mm - 50% tvarovek	m		7,00	700,00	3 799,06	1 100,94	4 900,00	0,00	0,00
			7			7,00						
614	D.1.2.2	VL 02	D+M čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I, ON120405, tř.těsnosti III, lištové spoje-Rozměr - do obvodu 2630 mm - 50% tvarovek	m		59,00	720,00	29 865,42	12 614,58	42 480,00	0,00	0,00
			59			59,00						
615	D.1.2.2	VL 03	D+M čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I, ON120405, tř.těsnosti III, lištové spoje-Rozměr - do obvodu 3500 mm - 50% tvarovek	m		12,00	750,00	6 592,18	2 407,82	9 000,00	0,00	0,00
			12			12,00						
616	D.1.2.2	VL 04	D+M čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I, ON120405, tř.těsnosti III, lištové spoje-Rozměr - do obvodu 4500 mm - 50% tvarovek	m		5,00	750,00	2 734,59	1 015,41	3 750,00	0,00	0,00
			5			5,00						
617	D.1.2.2	VL 05	D+M čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje-Rozměr-do obvodu 5700 mm - 50% tvarovek	m		27,00	780,00	15 395,18	5 664,82	21 060,00	0,00	0,00
			27			27,00						
618	D.1.2.2	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m		111,00	200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
			111			111,00						
619	D.1.2.2	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m		20,00	200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
620	D.1.2.2	728112114R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm	m		28,00	200,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
			28			28,00						
621	D.1.2.2	728112116R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 600 mm	m		3,00	250,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
			3			3,00						
622	D.1.2.2	728115413RM2	Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 300 mm	m		8,00	200,00	297,07	1 302,93	1 600,00	0,00	0,00
			6+2			8,00						
623	D.1.2.2	728115414RM2	Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 400 mm	m		5,50	200,00	354,59	745,41	1 100,00	0,00	0,00
			5,5			5,50						
624	D.1.2.2	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus		10,00	150,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
625	D.1.2.2	VL 10	Hlukové a tepelně izolovaná hadice D400	m		5,50	650,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,02
			5,5			5,50						
626	D.1.2.2	VL 09	Hlukové a tepelně izolovaná hadice D280	m		2,00	600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,01
			2			2,00						
627	D.1.2.2	VL 08	Hlukové a tepelně izolovaná hadice D250	m		6,00	600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,02
			6			6,00						
628	D.1.2.2	42981256	Ocelové pozinkované VZT potrubí s kruhovým průřezem a těsněním, hladké d 560, včetně tvarovek	m		3,00	650,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,01	0,03
			3			3,00						
629	D.1.2.2	42981239	Ocelové pozinkované VZT potrubí s kruhovým průřezem a těsněním, hladké d 400, včetně tvarovek	m		22,00	600,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,01	0,15
			22			22,00						
630	D.1.2.2	42981229	Ocelové pozinkované VZT potrubí s kruhovým průřezem a těsněním, hladké d 315, včetně tvarovek	m		6,00	600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,01	0,03
			6			6,00						
631	D.1.2.2	42981226	Ocelové pozinkované VZT potrubí s kruhovým průřezem a těsněním, hladké d 280, včetně tvarovek	m		4,00	550,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,02
			4			4,00						
632	D.1.2.2	42981222	Ocelové pozinkované VZT potrubí s kruhovým průřezem a těsněním, hladké d 250, včetně tvarovek	m		10,00	550,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,03
			10			10,00						
633	D.1.2.2	VL 65	Ocelové pozinkované VZT potrubí s kruhovým průřezem a těsněním, hladké d 225 lakované v barvě bílé, včetně tvarovek	m		6,00	550,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,02
			6			6,00						
634	D.1.2.2	VL 64	Ocelové pozinkované VZT potrubí s kruhovým průřezem a těsněním, hladké d 200 lakované v barvě bílé, včetně tvarovek	m		8,00	550,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,02
			8			8,00						

635	D.1.2.2	VL 63	Ocelové pozinkované VZT potrubí s kruhovým průřezem a těsněním, hladké d 160 lakované v barvě bílé, včetně tvarovek	m	24,00	500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,04
			24		24,00						
636	D.1.2.2	42981214	Ocelové pozinkované VZT potrubí s kruhovým průřezem a těsněním, hladké d 160, včetně tvarovek	m	44,00	500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,09
			44		44,00						
637	D.1.2.2	VL 63	Ocelové pozinkované VZT potrubí s kruhovým průřezem a těsněním, hladké d 125 lakované v barvě bílé, včetně tvarovek	m	23,00	500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,04
			23		23,00						
638	D.1.2.2	42981208	Ocelové pozinkované VZT potrubí s kruhovým průřezem a těsněním, hladké d 125, včetně tvarovek	m	12,00	500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,02
			12		12,00						
639	D.1.2.2	767990010RAA	Dodávka a montáž - spojovací, těsnící, závěsový a ostatní podružný materiál (kotvení VZT, elementů, potrubí, těsnění apod)	kg	38,50	120,00	1 520,17	3 099,83	4 620,00	0,00	0,04
			38,5		38,50						
640	D.1.2.2	0071VD	Dodávka a montáž - výfukový díl šikmý 1100x1100 mm vč. síta (přívod vzduchu)	kus	1,00	1 750,00	1 712,48	37,52	1 750,00	0,00	0,00
			1		1,00						
641	D.1.2.2	0071VD	Dodávka a montáž - výfukový díl šikmý 1200x1200 mm vč. síta (odvod vzduchu)	kus	1,00	1 985,00	1 943,75	41,25	1 985,00	0,00	0,00
			1		1,00						
642	D.1.2.2	00709VD	Dodávka, montáž - detektor kouře do VZT potrubí vč. trafo 12/15WDC a kabeláže na napojení MaR VZT jednotky	kus	1,00	19 880,00	18 407,27	1 472,73	19 880,00	0,00	0,00
			1		1,00						
643	D.1.2.2	VL 45	Žaluzie protidešťová PDZM 400x280 vč. síta s oky 25x25mm - barva žaluzie bude dopřesněna investorem před realizací	kus	1,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00
			1		1,00						
644	D.1.2.2	728314112R00	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2	kus	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
			2		2,00						
645	D.1.2.2	728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	kus	8,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
646	D.1.2.2	728414725R00	Montáž zákrytu odsávacího nad 7,5 m2	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
647	D.1.2.2	728414713R00	Montáž zákrytu odsávacího do 2,0 m2	kus	3,00	250,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
648	D.1.2.2	728414719R00	Montáž zákrytu odsávacího do 5,0 m2	kus	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
649	D.1.2.2	VL 41	č.H1-D5 Kuchyňská nerezová digestoř - Q=880m3/hod, Tz=20Pa, rozměr: 1250x1350x435mm, m=80kg, s.h.=2,1m, s odlučovačem tuku	soubor	1,00	28 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00
			1		1,00						
650	D.1.2.2	VL 40	č.H1-D4/2 Kuchyňská nerezová digestoř - Q=2200m3/hod, Tz=50Pa, rozměr: 1700x1150x435mm, m=68kg, s.h.=2,1m, s odlučovačem tuku	soubor	1,00	30 502,00	30 502,00	0,00	30 502,00	0,00	0,00
			1		1,00						
651	D.1.2.2	VL 39	č.H1-D4/1 Kuchyňská nerezová digestoř - Q=1100m3/hod, Tz=25Pa, rozměr: 1250x1150x435mm, m=57kg, s.h.=2,1m, s odlučovačem tuku	soubor	1,00	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00
			1		1,00						
652	D.1.2.2	VL 38	č.H1-D3 Kuchyňská nerezová digestoř - Q=1912m3/hod, Tz=54Pa, rozměr: 2360x2110x435mm, m=199kg, s odlučovačem tuku	soubor	1,00	106 780,00	106 780,00	0,00	106 780,00	0,00	0,00
			1		1,00						
653	D.1.2.2	VL 37	č.H1-D2 Kuchyňská nerezová digestoř - Q=5402m3/hod, Tz=103Pa, rozměr: 3300x2450x435mm, m=323kg, s odlučovačem tuku	soubor	1,00	146 950,00	146 950,00	0,00	146 950,00	0,00	0,00
			1		1,00						
654	D.1.2.2	VL 36	č.H1-D1 Kuchyňská nerezová digestoř - Q=1283m3/hod, Tz=88Pa, rozměr: 3500x1400x435mm, m=196kg, s odlučovačem tuku	soubor	1,00	111 750,00	111 750,00	0,00	111 750,00	0,00	0,00
			1		1,00						
655	D.1.2.2	728411314R00	Montáž vyústě kruhové do 0,2 m2	kus	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
656	D.1.2.2	728411723R00	Montáž vyústě textilní průměr do d 600 mm	m	10,00	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
657	D.1.2.2	728411722R00	Montáž vyústě textilní průměr do d 400 mm	m	8,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
658	D.1.2.2	767990010RAA	Dodávka a montáž - spojovací, těsnící a závěsový materiál (kotvení VZT zařízení, spojování dílů, těsnění)	kg	10,00	160,00	526,47	1 073,53	1 600,00	0,00	0,01
			10		10,00						
659	D.1.2.2	4297266038	Ventil talířový odvodní/přívodní 160	kus	4,00	185,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
660	D.1.2.2	4297266036	Ventil talířový odvodní/přívodní 125	kus	6,00	165,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
661	D.1.2.2	4295330145	Žaluzie protidešťová PDZM 500x400 vč. síta s oky 25x25mm - barva žaluzie bude dopřesněna investorem před realizací	kus	1,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,01	0,01
			1		1,00						
662	D.1.2.2	VL 44	Dveřní mřížka 400x300 mm - imitace nerez z hliníku	kus	2,00	890,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00
663	D.1.2.2	VL 43	Dveřní mřížka 400x200 mm - imitace nerez z hliníku	kus	2,00	890,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00

664	D.1.2.2	VL 42		Dveřní mřížka 400x100 mm - imitace nerez z hliníku	kus	4,00	870,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00
665	D.1.2.2	VL 35		Jednořadá výústka do kruhového potrubí 425x75mm, včetně regulace	kus	2,00	1 240,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00
666	D.1.2.2	VL 34		Textilní výústka L=10m,(do L profilu), d560mm, 6700m3/hod, osa 2,8m, m=7,1kg, přetlak:100Pa	kus	1,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00
667	D.1.2.2	VL 33		Textilní výústka L=4m,(do L profilu), d400mm, 3034m3/hod, osa 2,88m, m=2,4kg, přetlak:100Pa	kus	2,00	15 850,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00
D.1.2.2		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	288 400,00	288 400,00		0,00
668	D.1.2.2	909	R00	Nezmeritelné stavební práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě 8*3	h	24,00	350,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
669	D.1.2.2	904	R01	Měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku (vzt, chlazení apod.), měření provede akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř 8*2	h	16,00	2 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
670	D.1.2.2	904	R01	Zprovoznění systému včetně regulace (spuštění, zapojení a zaregulování rozvodů, propojení systému MaR, vč.autorizovaného zprovoznění) 8*2	h	16,00	5 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
671	D.1.2.2	909	R00	Zednické přípomoci, průrazy, otvory, prostupy a zapravení 8*3	h	24,00	5 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
672	D.1.2.2	904	R01	Příplatek za koordinaci s ostatními profesemi 8*4	h	32,00	1 500,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
D.1.2.2		909VD	Větrání kuchyně					115 114,54	112 687,56	227 802,10		0,76
673	D.1.2.2	713411122R00		Montáž izolace tepelné, hlukové, 1vrstvá (4,095+7,285+5,870+4,435+1,4+2,85+1,4)*((0,8+0,45; 68,34 114,38 (6,84+4,75+1,4+2,42+2,32+3,82+2,28))*((1,2+1,2)*2)	m2	182,72	600,00	0,00	109 633,20	109 633,20	0,00	0,15
674	D.1.2.2	VL 13		Lamelový skružovatelný pás z kamenné vlny s Al obalem s hliník. plech. krytem proti fyzickému poškození tl. izolace 50mm, pouze dodávka (4,095+7,285+5,870+4,435+1,4+2,85+1,4)*((0,8+0,45; 68,34 114,38 (6,84+4,75+1,4+2,42+2,32+3,82+2,28))*((1,2+1,2)*2) ;ztratné 5%: 9,136075	m2	191,86	600,00	115 114,54	0,00	115 114,54	0,00	0,61
675	D.1.2.2	998713101R00		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 1	t	0,76	4 000,00	0,00	3 054,36	3 054,36	0,00	0,00
D.1.2.2		H72	Zdravotně technické instalace					0,00	18 170,00	18 170,00		0,00
676	D.1.2.2	998728101R00		Přesun hmot pro vzduchotechniku a chlazení, výšky do 6 m 7,268	t	7,27	2 500,00	0,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00
D.1.2.2		VZT5	Demontáže					0,00	44 844,50	44 844,50		0,00
677	D.1.2.2	72930VD		Demontáž stávajících VZT jednotky, digestoří, rozvodů vč. izolací 1	soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
678	D.1.2.2	72931VD		Odvoz a ekologická likvidace demontované VZT jednotky, digestoří, VZT rozvodů vč. izolací 1	soubor	1,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
679	D.1.2.2	728890811R00		Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H do 6 m 1,5269	t	1,53	3 500,00	0,00	5 344,50	5 344,50	0,00	0,00
D.1.2.3			Ústřední vytápění + teplovodní předehřev VZT					575 282,82	365 927,93	941 210,75		4,44
D.1.2.3		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					338,34	738,46	1 076,80		0,11
680	D.1.2.3	411200021RAB		Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 0,2*0,2*4	m2	0,16	6 730,00	338,34	738,46	1 076,80	0,67	0,11
D.1.2.3		60	Ostatní					5 529,91	155 614,09	161 144,00		0,01
681	D.1.2.3	Pol__0033		Dodávka a montáž závěsný systém volně vedeného potrubí vč. podružného materiálu 1	soubor	1,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
682	D.1.2.3	900	R03	Topná zkouška dle ČSN 060310 72	h	72,00	691,00	0,00	49 752,00	49 752,00	0,00	0,00
683	D.1.2.3	VL 27A		Výrobní a dílenská dokumentace profese ÚT 1	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
684	D.1.2.3	905	R00	Dokladová část k realizaci, vypracování provozních řádů ÚT, vypracování návodů k obsluze, zajištění zaškolení obsluhy, dokladová část k realizaci 8	h	8,00	550,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
685	D.1.2.3	VL 27B		Dokumentace skutečného provedení profese ÚT (5 paré) 1	soubor	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
686	D.1.2.3	VL 28		Ostatní drobný instalační materiál 1	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

687	D.1.2.3	VL 29	Hydraulické vyvážení celé soustavy 1	soubor	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					1,00						
688	D.1.2.3	VL 30	Napuštění systému upravenou vodou a proplach systému 1	soubor	1,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
					1,00						
689	D.1.2.3	VL 31	Dodávka a montáž požárních ucpávek v systémovém provedení 1	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					1,00						
690	D.1.2.3	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých 11	kus	11,00	222,00	24,00	2 418,00	2 442,00	0,00	0,00
					11,00						
691	D.1.2.3	VL 32	Doplnění regulační karty, včetně kabeláže a čidel pro novou topnou větev pro ohřev ve vzduchotechnice	soubor	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
692	D.1.2.3	721231332	Vyhřívací sada pro střešní vedení potrubí v plášti - Elektrický topný kabel a připojovací vidlice 230V, P=60W, L=4 m, délka napájecího konce 2 m, včet	kus	2,00	2 140,00	4 034,35	245,65	4 280,00	0,00	0,00
			2		2,00						
693	D.1.2.3	722212440R00	Označovací štítky na potrubí 4	kus	4,00	335,00	847,56	492,44	1 340,00	0,00	0,00
					4,00						
694	D.1.2.3	783225100R00	Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email 10	m2	10,00	333,00	624,00	2 706,00	3 330,00	0,00	0,00
					10,00						
D.1.2.3	712	Izolace střeš (živičné krytiny)					7 152,00	5 994,83	13 146,83	0,02	
695	D.1.2.3	712378105RT2	Montáž prostupu povlakovou krytinou s manžetou mPVC, průměr prostupu 75 mm 2	kus	2,00	2 025,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
					2,00						
696	D.1.2.3	711757288R00	Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm 2	kus	2,00	958,00	0,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00
					2,00						
697	D.1.2.3	712348105RT2	Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu 2	kus	2,00	2 045,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,01
					2,00						
698	D.1.2.3	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 1	t	0,02	1 802,00	0,00	28,83	28,83	0,00	0,00
					1,00						
699	D.1.2.3	28348143	Prostup střešním pláštěm manžeta mPVC, průměr prostupu 75 mm, pouze dodávka 2	kus	2,00	1 531,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00
					2,00						
D.1.2.3	713	Izolace tepelné					33 314,00	15 241,11	48 555,11	0,02	
700	D.1.2.3	722182004RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	4,00	91,30	0,00	365,20	365,20	0,00	0,00
701	D.1.2.3	722182006RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj	m	118,00	123,50	0,00	14 573,00	14 573,00	0,00	0,00
702	D.1.2.3	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 0,230	t	0,23	1 317,00	0,00	302,91	302,91	0,00	0,00
					0,23						
703	D.1.2.3	VL 23	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 28/ 30 mm	m	4,00	195,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
704	D.1.2.3	VL 24	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 42/ 40 mm	m	10,00	235,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00
705	D.1.2.3	VL 25	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 54/ 40 mm	m	88,00	268,00	23 584,00	0,00	23 584,00	0,00	0,01
706	D.1.2.3	VL 36	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií proti fyzickému poškození 54/ 40 mm	m	20,00	330,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
D.1.2.3	723	Demontáže					11 638,48	24 465,52	36 104,00	0,99	
707	D.1.2.3	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm	m	66,00	184,00	10 740,76	1 403,24	12 144,00	0,00	0,25
708	D.1.2.3	735151822R00	Demontáž otopných těles, vč likvidace a dopravy	kus	14,00	264,00	446,48	3 249,52	3 696,00	0,05	0,66
709	D.1.2.3	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles 4*5	m2	20,00	34,20	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00
					20,00						
710	D.1.2.3	VL 26	Napojení nových otopných těles na stávající rozvody, včetně materiálu	soubor	11,00	880,00	451,24	9 228,76	9 680,00	0,01	0,06
711	D.1.2.3	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitý nebo na přírubu, vč likvidace a dopravy	kus	22,00	450,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,03
D.1.2.3	731	Strojovna					73 287,13	39 317,18	112 604,31	0,75	
712	D.1.2.3	VL 01	D+M Sestavení větví na rozdělovači/sběrači 1	soubor	1,00	5 000,00	4 845,65	154,35	5 000,00	0,00	0,00
					1,00						
713	D.1.2.3	VL 02	Deskový výměník z nerezové oceli - skládaný 2,3m2, m=59,6kg, 16bar, pouze dodávka, (voda), T=65/50°C, Tzt=25kPa, (propylenglykol), T=60/45°, Tzt=25kPa	kus	1,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,02	0,02
			1		1,00						
714	D.1.2.3	VL 03	Montáž deskového výměníku	soubor	1,00	2 000,00	267,84	1 732,16	2 000,00	0,01	0,01
715	D.1.2.3	VL 04	Příplatek na zvětšení stávajících hrdel u rozdělovače/sběrače na dimenzi požadovanou PD 1	soubor	1,00	4 000,00	524,21	3 475,79	4 000,00	0,01	0,01
					1,00						
716	D.1.2.3	732331515R00	Nádoba tlaková membránová 50l,6Bar, objem=50l(využit.40l),m=8,55kg,max přetlak=6 bar,DN25,s uzavíracím ventilem R 3/4"x3/4, R 3/4+servisní ventil DN25	soubor	1,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,02	0,02
			1		1,00						
717	D.1.2.3	732339104R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l 1	soubor	1,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
					1,00						

718	D.1.2.3	732339993R00	Revize expanzní tlakové nádoby do 500 l, revize zahrnuje tlakovou zkoušku a vystavení revizní zprávy 1	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					1,00						
719	D.1.2.3	VL 05	č.3 Oběhové mokroběžné čerpadlo 25-40 180mm; DN40; Q=2,127 m3/h; H=40,0kPa; konstantní režim; P=48W; 230V 1	kus	1,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00
					1,00						
720	D.1.2.3	VL 06	č.4 Oběhové mokroběžné čerpadlo 25-100 180mm; DN40; Q=2,127 m3/h; H=73,5kPa; konstantní režim; P=93W; 230V 1	kus	1,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00
					1,00						
721	D.1.2.3	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 2	soubor	2,00	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
					2,00						
722	D.1.2.3	VL 07	Plnění nemrznoucí směsí Propylnegykol	kg	200,00	200,00	11 909,43	28 090,57	40 000,00	0,00	0,68
723	D.1.2.3	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m 0,74654	t	0,75	2 730,00	0,00	2 039,31	2 039,31	0,00	0,00
					0,75						
D.1.2.3		733	Rozvod potrubí				155 432,58	73 354,96	228 787,54		1,31
724	D.1.2.3	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm, spojované lisováním 66	m	66,00	325,00	0,00	21 450,00	21 450,00	0,01	0,39
					66,00						
725	D.1.2.3	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm, spojovaného lisováním 4	m	4,00	360,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,02
					4,00						
726	D.1.2.3	733164107RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm, spojovaného lisováním 10	m	10,00	385,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,05
					10,00						
727	D.1.2.3	733164108RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm, spojovaného lisováním 104	m	104,00	398,00	0,00	41 392,00	41 392,00	0,00	0,51
					104,00						
728	D.1.2.3	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64 114	m	114,00	30,21	82,58	3 361,36	3 443,94	0,00	0,00
					114,00						
729	D.1.2.3	196313541	Trubka měděná 54 x 2,0 mm 104	m	104,00	1 280,00	133 120,00	0,00	133 120,00	0,00	0,30
					104,00						
730	D.1.2.3	196313540	Trubka měděná 42 x 1,5 mm 10	m	10,00	740,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,02
					10,00						
731	D.1.2.3	196313538	Trubka měděná 28 x 1,5 mm 4	m	4,00	490,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,01
					4,00						
732	D.1.2.3	196313534	Trubka měděná 15 x 1,0 mm 66	m	66,00	195,00	12 870,00	0,00	12 870,00	0,00	0,03
					66,00						
733	D.1.2.3	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m 0,895	t	0,90	2 080,00	0,00	1 861,60	1 861,60	0,00	0,00
					0,90						
D.1.2.3		734	Armatury				37 040,57	5 847,18	42 887,75		0,03
734	D.1.2.3	734233115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40, pouze dodávka 6	kus	6,00	1 157,00	6 942,00	0,00	6 942,00	0,00	0,00
					6,00						
735	D.1.2.3	734233116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50, pouze dodávka 5	kus	5,00	1 685,00	8 425,00	0,00	8 425,00	0,00	0,01
					5,00						
736	D.1.2.3	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, M DN 15, pouze dodávka 6	kus	6,00	216,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00
					6,00						
737	D.1.2.3	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15, pouze dodávka 4	kus	4,00	295,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00
					4,00						
738	D.1.2.3	734294215R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závit DN 40, pouze dodávka 1	kus	1,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00
					1,00						
739	D.1.2.3	734294216R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závit DN 50, pouze dodávka 1	kus	1,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00
					1,00						
740	D.1.2.3	VL 08	Teplotní čidla s jímkami (VZT, MaR), pouze dodávka 2	kus	2,00	1 050,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
					2,00						
741	D.1.2.3	VL 09	Ventil pojistný DN 25/32 x 3,0 bar, pouze dodávka 1	kus	1,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00
					1,00						
742	D.1.2.3	734223824R00	Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 32, pouze dodávka 1	kus	1,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
					1,00						
743	D.1.2.3	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 160, pouze dodávka 2	kus	2,00	2 480,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,01
					2,00						
744	D.1.2.3	734413125R00	Teploměr D 63 / dl.jímky 150 mm, 0-120°C DN15, pouze dodávka 2	kus	2,00	813,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00
					2,00						

745	D.1.2.3	734245125R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40, pouze dodávka 1	kus	1,00 1,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00
746	D.1.2.3	734245126R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50, pouze dodávka 1	kus	1,00 1,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00
747	D.1.2.3	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	16,00	38,90	38,69	583,71	622,40	0,00	0,00
748	D.1.2.3	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,00	172,00	9,68	162,32	172,00	0,00	0,00
749	D.1.2.3	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	1,00	204,50	12,90	191,60	204,50	0,00	0,00
750	D.1.2.3	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	8,00	267,50	141,59	1 998,41	2 140,00	0,00	0,00
751	D.1.2.3	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	7,00	331,50	213,71	2 106,79	2 320,50	0,00	0,00
752	D.1.2.3	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 0,512	t	0,51 0,51	1 571,00	0,00	804,35	804,35	0,00	0,00
753	D.1.2.3	5513730671	Klíč nastavovací pro termostatickou hlavici	kus	1,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
D.1.2.3		735	Otopná tělesa				250 637,40	20 161,60	270 799,00		1,20
754	D.1.2.3	VL 10	Otopné těleso panelové s bočním připojením provedení hygieny 20 s, v. 700 mm, dl. 700 mm, 703/704/102 (VxDxH), Q=500W, TRV15, RŠ 1	kus	1,00 1,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,04	0,04
755	D.1.2.3	VL 11	Otopné těleso panelové s bočním připojením provedení hygieny 20 s,v.700 mm, dl.1000 mm-Do vlhkého prostředí,703/1004/1102 (VxDxH),Q=714W, TRV15,RŠ 1	kus	1,00 1,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,06	0,06
756	D.1.2.3	VL 12	Otopné těleso panelové s bočním připojením provedení hygieny 20 s, v. 700 mm, dl. 1100 mm, 703/1104/157 (VxDxH), Q=785W, TRV15, RŠ 1	kus	1,00 1,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,06	0,06
757	D.1.2.3	VL 13	Otopné těleso panelové s bočním připojením provedení hygieny 30, v. 700 mm, dl. 800 mm - Do vlhkého prostředí, 703/804/157 (VxDxH), Q=797W, TRV15, RŠ 1	kus	1,00 1,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,07	0,07
758	D.1.2.3	VL 14	Otopné těleso panelové s bočním připojením provedení hygieny 30, v. 700 mm, dl. 1400 mm, 703/1404/157 (VxDxH), Q=1391W, TRV15, RŠ 1	kus	1,00 1,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,12	0,12
759	D.1.2.3	VL 33	Otopné těleso panelové s bočním připojen provedení hygieny 30, v. 700 mm, dl. 1400 mm - Do vlhkého prostředí, 703/1404/157 (VxDxH), Q=1391W, TRV15, RŠ 1	kus	1,00 1,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,12	0,12
760	D.1.2.3	VL 15	Otopné těleso panelové s bočním připojen provedení hygieny 30, v. 700 mm, dl. 1100 mm - Do vlhkého prostředí, 703/1104/157 (VxDxH), Q=1094W, TRV15, RŠ 1	kus	1,00 1,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,10	0,10
761	D.1.2.3	VL 16	Otopné těleso panelové s bočním připojením provedení hygieny 30, v. 700 mm, dl. 1200 mm, 703/1204/157 (VxDxH), Q=1193W, TRV15, RŠ 1	kus	1,00 1,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,10	0,10
762	D.1.2.3	VL 34	Otopné těleso panelové s bočním připojením provedení hygieny 30, v.700 mm, dl.1200 mm - Do vlhkého prostředí, 703/1204/157 (VxDxH), Q=1193W, TRV15, RŠ 1	kus	1,00 1,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,10	0,10
763	D.1.2.3	VL 17	Otopné těleso panelové s bočním připojením provedení hygieny 30, v. 700 mm, dl. 2000 mm, 703/2004/157 (VxDxH), Q=1986W, TRV15, RŠ 1	kus	1,00 1,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,17	0,17
764	D.1.2.3	VL 35	Otopné těleso panelové s bočním připojen provedení hygieny 30, v. 700 mm, dl. 2000 mm - Do vlhkého prostředí, 703/2004/157 (VxDxH), Q=1986W, TRV15, RŠ 1	kus	1,00 1,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,17	0,17
765	D.1.2.3	735159340R00	Montáž panelových otopných těles 11	kus	11,00 11,00	1 046,00	0,00	11 506,00	11 506,00	0,00	0,00
766	D.1.2.3	VL 18	Elektrický trubkový přímotop, Q=600W, 230V, 50Hz, IPX4, ŠxV (WxH): 900x750mm 4	kus	4,00 4,00	4 236,00	16 944,00	0,00	16 944,00	0,01	0,04
767	D.1.2.3	735169211R00	Montáž trubkových těles 4	kus	4,00 4,00	402,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00
768	D.1.2.3	VL 19	D+M Uzavíratelné šroubení, radiátorové rohové DN 15 - 1/2" x 3/4 EK regulační k připojení na měděné potrubí 11	kus	11,00 11,00	468,00	4 329,03	818,97	5 148,00	0,00	0,00
769	D.1.2.3	VL 20	Přípalatek za osazení integrovaných termostatických ventilů s automatickým omezením průtokus do Klasik provedení	kus	11,00	410,00	3 693,37	816,63	4 510,00	0,00	0,01
770	D.1.2.3	734221672RT3	Termostatická hlavice kapalinová M30x1,5 11	kus	11,00 11,00	541,00	5 951,00	0,00	5 951,00	0,00	0,00
771	D.1.2.3	VL 22	Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4" 22	kus	22,00 22,00	210,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,03

772	D.1.2.3	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2 44	kus	44,00 44,00	123,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00
		D.1.2.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			0,00	18 816,00	18 816,00	0,00	
773	D.1.2.3	904 R01	Příplatek za koordinační činnost s ostatními profesemi 8*2	h	16,00 16,00	550,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
774	D.1.2.3	900 R02	HZS - Ostatní nezměřitelné práce, pomocné zednické práce otvory,průrazy včetně povrchového zapravení, opracování prostupu střešní kci. 8*2	h	16,00 16,00	626,00	0,00	10 016,00	10 016,00	0,00	0,00
		D.1.2.3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			912,41	1 902,59	2 815,00	0,01	
775	D.1.2.3	970041080R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm 0,25*4	m	1,00 1,00	2 815,00	912,41	1 902,59	2 815,00	0,01	0,01
		D.1.2.3	S	Přesuny sutí			0,00	4 474,41	4 474,41	0,00	
776	D.1.2.3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 0,6+0,25	t	0,85 0,85	490,00	0,00	416,50	416,50	0,00	0,00
777	D.1.2.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,85*10	t	8,50 8,50	28,20	0,00	239,70	239,70	0,00	0,00
778	D.1.2.3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,85	t	0,85 0,85	336,50	0,00	286,03	286,03	0,00	0,00
779	D.1.2.3	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot 0,85	t	0,85 0,85	310,00	0,00	263,50	263,50	0,00	0,00
780	D.1.2.3	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,85	t	0,85 0,85	532,00	0,00	452,20	452,20	0,00	0,00
781	D.1.2.3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,85*5	t	4,25 4,25	54,70	0,00	232,48	232,48	0,00	0,00
782	D.1.2.3	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 0,6+0,25	t	0,85 0,85	3 040,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00
		D.1.2.4	Sílnoproudé elektroinstalace				1 224 961,02	605 295,90	1 830 256,92	6,89	
		D.1.2.4	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			845,86	1 846,14	2 692,00	0,27	
783	D.1.2.4	411200021RAB	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 0,2*2	m2	0,40 0,40	6 730,00	845,86	1 846,14	2 692,00	0,67	0,27
		D.1.2.4	60	Ostatní			5 491,91	146 618,08	152 109,99	0,01	
784	D.1.2.4	65001R	Výrobní a dílenská dokumentace profese sílnoproudých elektroinstalací (výrobní dokumentace rozvaděčů viz schéma výkres č.301 atd.) 1	soubor	1,00 1,00	22 509,99	0,00	22 509,99	22 509,99	0,00	0,00
785	D.1.2.4	65002R	Dokumentace skutečného provedení profese NN, 5 paré 1	soubor	1,00 1,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
786	D.1.2.4	65003R	Provozní analýza sítě, týdenní průběhy odběru objektu stravovací zařízení (před rekonstrukcí) vč. vyhotovení protokolu, zpracuje revizní technik, nutn 1	soubor	1,00 1,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
787	D.1.2.4	65004R	Provozní analýza sítě, týdenní průběhy odběru NN objektová přípojka vč. vyhotovení protokolu, zpracuje revizní technik, nutno měřit za běžného provozu 1	soubor	1,00 1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
788	D.1.2.4	65005R	Měření intenzity osvětlení v souladu s požadavky ČSN EN 12464-1, vypracování certifikovaného protokolu 1	soubor	1,00 1,00	12 700,00	5 491,91	7 208,09	12 700,00	0,00	0,00
789	D.1.2.4	905 R00	Dokladová část k realizaci, vypracování provozních řádů NN, vypracování návodů k obsluze, zajištění zaškolení obsluhy 8*3	h	24,00 24,00	650,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
790	D.1.2.4	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, závěrečné práce ve skříni RH01, SR4, TS 8	h	8,00 8,00	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
791	D.1.2.4	65006R	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 2 000 000 Kč 8*3	h	24,00 24,00	650,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
		D.1.2.4	61	Úprava povrchů vnitřní			19 214,91	26 300,31	45 515,22	2,89	
792	D.1.2.4	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS 85+20	m	105,00 105,00	255,50	11 873,56	14 953,94	26 827,50	0,02	1,82
793	D.1.2.4	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 15,68	m2	15,68 15,68	868,00	7 341,35	6 268,89	13 610,24	0,07	1,07
794	D.1.2.4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	9,12	557,00	0,00	5 077,48	5 077,48	0,00	0,00

					7,3828			7,38				
D.1.2.4	712	Izolace střeš (žívičné krytiny)						3 576,00	3 013,18	6 589,18	0,01	
795	D.1.2.4	711757288R00	Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm	kus	1,00	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	0,00	
					1,00							
796	D.1.2.4	712348105RT2	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu	kus	1,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	
					1,00							
797	D.1.2.4	712378105RT3R	Montáž prostupu povlakovou krytinou s manžetou mPVC, průměr prostupu 110 mm	kus	1,00	2 025,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	
					1,00							
798	D.1.2.4	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,02	1 802,00	0,00	30,18	30,18	0,00	0,00	
					1,00							
799	D.1.2.4	28348143	Prostup střešním pláštěm manžeta mPVC, průměr prostupu 110 mm, pouze dodávka	kus	1,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	
					1,00							
D.1.2.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	45 200,00	45 200,00	0,00		
800	D.1.2.4	909 R00	Demontáž a úprava původní instalace v kuchyni a ostatních řešených prostorech	h	16,00	355,00	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	
					16,00							
801	D.1.2.4	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace, stavebni pripomoc	h	24,00	355,00	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	
					24,00							
802	D.1.2.4	904 R01	Příplatek za koordinaci s ostatními profesemi	h	32,00	355,00	0,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	
					32,00							
803	D.1.2.4	905 R01	Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN 331500	h	8,00	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
					8,00							
804	D.1.2.4	900 R23	Výchozí revize NN	h	8,00	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
					8,00							
805	D.1.2.4	900 R24	Uvedení do provozu a zkušební provoz	h	16,00	400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	
					16,00							
806	D.1.2.4	900 R25	Spolupráce s revizním technikem	h	8,00	355,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	
					8,00							
D.1.2.4	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					1 567,97	15 034,53	16 602,50	2,01		
807	D.1.2.4	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	105,00	136,50	1 117,84	13 214,66	14 332,50	0,02	1,94	
					105,00							
808	D.1.2.4	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 300 x 300 x 150 mm	kus	4,00	255,00	44,97	975,03	1 020,00	0,02	0,06	
					4,00							
809	D.1.2.4	970041080R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm	m	0,50	2 500,00	405,16	844,84	1 250,00	0,01	0,01	
					0,50							
D.1.2.4	H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	15 278,58	15 278,58	0,00		
810	D.1.2.4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	42,15	362,52	0,00	15 278,58	15 278,58	0,00	0,00	
					1,00							
D.1.2.4	M21	Elektromontáže					37 005,63	62 833,99	99 839,62	0,30		
811	D.1.2.4	210290121R00R	Demontáž stávajících elektroinstalace, svítidel, ekologická likvidace	soubor	1,00	39 850,25	0,00	39 850,25	39 850,25	0,00	0,00	
					1,00							
812	D.1.2.4	900 R25	Elektroinstalační práce v NN rozvaděči TS	h	18,00	550,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	
					18,00							
813	D.1.2.4	650141133R00R	Ukončení laněných vodičů nad průřez 100mm2, vč. materiálů	kus	32,00	189,95	1 716,99	4 361,41	6 078,40	0,00	0,00	
					32,00							
814	D.1.2.4	210810152R00R	D+M Kabel 1-YY-240mm2, volně do výkopu (z TS do SR4), volně do výkopu, včetně dodávky kabelu	m	35,00	852,31	21 108,52	8 722,33	29 830,85	0,00	0,00	
					35,00							
815	D.1.2.4	58541254	Sádra stavební bílá, 30 kg bal.	t	0,30	3 250,00	975,00	0,00	975,00	1,00	0,30	
					0,30							
816	D.1.2.4	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	16,00	825,32	13 205,12	0,00	13 205,12	0,00	0,00	
					16,00							
D.1.2.4	M65	Elektroinstalace					1 157 258,74	271 884,65	1 429 143,39	1,41		
817	D.1.2.4	21002VD	Instalace - rozvaděče RH01, vč. zapojení nové a stávající kabeláže, vč. vyzbrojení, jištění, ukončení vodičů v rozvaděči	ks	1,00	22 408,90	0,00	22 408,90	22 408,90	0,00	0,00	
					1,00							
818	D.1.2.4	21004VD	Instalace - rozvaděče pojistkové skříňě před fasádu, ukončení vodičů v rozvaděči, vč. přepojení kabeláže a výkopových prací	ks	1,00	5 809,00	0,00	5 809,00	5 809,00	0,00	0,00	
					1,00							

819	D.1.2.4	210201521R00	Montáž - instalace svítidla - osazení, zapojení a ukončení vodičů, svítidlo LED technické stropní přisazené 63	kus	63,00	325,50	0,00	20 506,50	20 506,50	0,00	0,00
820	D.1.2.4	650101921R00	Montáž - instalace, osazení nouzové svítidlo, zapojení a ukončení vodičů 22	kus	22,00	275,90	0,00	6 069,80	6 069,80	0,00	0,00
821	D.1.2.4	220711301R00	Montáž detektoru 3	kus	3,00	355,90	0,00	1 067,70	1 067,70	0,00	0,00
822	D.1.2.4	21012VD	Montáž modulu pro měření a vyhodnocení spotřeby energií	ks	3,00	360,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
823	D.1.2.4	210010018RT2	D+M Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka vč. příslušenství a kotvení 270	m	270,00	101,25	17 839,92	9 497,58	27 337,50	0,00	0,04
824	D.1.2.4	210020932R00	D+M Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace 0,5	m2	0,50	3 500,00	1 042,95	707,05	1 750,00	0,00	0,00
825	D.1.2.4	220262111RT2	D+M Kabel.žlab s integr.spojkou NKZI 50x62 mm s víkem 46	m	46,00	407,22	11 069,01	7 663,11	18 732,12	0,00	0,07
826	D.1.2.4	220262121R00	D+M Kabel.žlab s integr.spojkou NKZI 100x125 mm s víkem 35	m	35,00	625,31	13 912,27	7 973,58	21 885,85	0,00	0,07
827	D.1.2.4	220262142RT2	D+M Kabel.žlab s integr.spojkou NKZIN 100x250 mm 30	m	30,00	785,23	16 591,70	6 965,20	23 556,90	0,00	0,15
828	D.1.2.4	21014VD	Montáž, instalace - kovový držák kabelů 60/50 90	ks	90,00	58,51	0,00	5 265,90	5 265,90	0,00	0,00
829	D.1.2.4	210802653RT12	D+M Kabel H07RN-F (CGTG) 5 x 25 mm2 volně uložená 12	m	12,00	512,33	5 512,51	635,45	6 147,96	0,00	0,01
830	D.1.2.4	210802653RT12	D+M Kabel H07RN-F (CGTG) 5 x 10 mm2 volně uložená, včetně kabelu 27	m	27,00	264,59	5 651,73	1 492,20	7 143,93	0,00	0,01
831	D.1.2.4	210802653RT1R	D+M Kabel H07RN-F (CGTG) 5 x 6 mm2 volně uložená 40	m	40,00	167,00	5 013,51	1 666,49	6 680,00	0,00	0,02
832	D.1.2.4	210802652RT1	D+M Kabel H07RN-F (CGTG) 5 x 2,50 mm2 volně uložená 40	m	40,00	83,99	2 133,52	1 226,08	3 359,60	0,00	0,02
833	D.1.2.4	210800118RT3	D+M Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně kabelu 5x25 m 55	m	55,00	451,22	20 297,97	4 519,13	24 817,10	0,00	0,07
834	D.1.2.4	210800118RT2	D+M Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně kabelu 5x10 mm2 180	m	180,00	193,62	26 565,15	8 286,45	34 851,60	0,00	0,14
835	D.1.2.4	210800118RT1	D+M Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně kabelu 5x6 mm2 105	m	105,00	126,80	9 111,59	4 202,41	13 314,00	0,00	0,06
836	D.1.2.4	210800117RT1	D+M Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 65	m	65,00	109,55	4 270,73	2 850,02	7 120,75	0,00	0,03
837	D.1.2.4	210800116RT1	D+M Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 200	m	200,00	65,23	6 295,41	6 750,59	13 046,00	0,00	0,06
838	D.1.2.4	210800106RT1	D+M Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 1150	m	1 150,00	45,90	19 442,00	33 343,00	52 785,00	0,00	0,24
839	D.1.2.4	210800105RT1	D+M Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 540	m	540,00	35,90	5 090,64	14 295,36	19 386,00	0,00	0,09
840	D.1.2.4	21015VD	D+M Kabel 1-YY-185mm2 (z SR4 do RH1), do drážky, včetně dodávky kabelu 90	m	90,00	599,59	36 399,64	17 563,46	53 963,10	0,00	0,18
841	D.1.2.4	210800649RT1	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně 84	m	84,00	85,99	4 281,17	2 941,99	7 223,16	0,00	0,02
842	D.1.2.4	210800647RT1	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně 160	m	160,00	56,98	3 375,20	5 741,60	9 116,80	0,00	0,02
843	D.1.2.4	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně 110	m	110,00	19,85	568,96	1 614,54	2 183,50	0,00	0,01
844	D.1.2.4	110061RVD	Montáž, instalace - pospojení a uzemnění vodič CYA 6-25mm2, pod omítku 84+160+110	m	354,00	25,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00
845	D.1.2.4	110064RVD	D+M prostorový termostat pro spínání odtahového ventilátoru, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů 2	kus	2,00	2 929,00	4 570,73	1 287,27	5 858,00	0,00	0,00
846	D.1.2.4	110063RVD	D+M Servopohon ON/OFF 230VAC, včetně montáž,zapojení a ukončení vodičů 1	kus	1,00	4 908,56	4 217,83	690,73	4 908,56	0,00	0,00

847	D.1.2.4	21017VD	D+M Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. 17	ks	17,00	269,90	1 157,80	3 430,50	4 588,30	0,00	0,00
848	D.1.2.4	21018VD	D+M Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. 7	ks	7,00	269,90	527,64	1 361,66	1 889,30	0,00	0,00
849	D.1.2.4	21019VD	D+M Tlačítko č.1/0, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů 20	ks	20,00	288,10	2 397,33	3 364,67	5 762,00	0,00	0,00
850	D.1.2.4	21020VD	D+M Vačkový vypínač otočný I-0, nástěnný 32A, 3P, 400VAC, červený knoflík, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů 10	ks	10,00	998,90	4 589,54	5 399,46	9 989,00	0,00	0,00
851	D.1.2.4	21021VD	D+M Vačkový vypínač otočný I-0, nástěnný 63A, 3P, 400VAC, červený knoflík, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů 15	ks	15,00	1 691,24	15 043,57	10 325,03	25 368,60	0,00	0,00
852	D.1.2.4	21022VD	D+M Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. 98	kus	98,00	247,90	6 463,59	17 830,61	24 294,20	0,00	0,02
853	D.1.2.4	21023VD	D+M Zásuvka 400V/16A,5p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. 4	kus	4,00	465,56	991,02	871,22	1 862,24	0,00	0,00
854	D.1.2.4	21024VD	D+M Rámečky 1R 146	kus	146,00	31,39	3 564,51	1 018,43	4 582,94	0,00	0,03
855	D.1.2.4	21025VD	D+M Přechodové krabice pro pohyblivé vývody, montáž,zapojení a ukončení vodičů 30	kus	30,00	266,80	2 577,56	5 426,44	8 004,00	0,00	0,01
856	D.1.2.4	21026VD	D+M Zásuvka CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku včetně přístrojové krabice 1	kus	1,00	455,23	289,69	165,54	455,23	0,00	0,00
857	D.1.2.4	21016VD	Ekvipotenciální svorkovnice 3	ks	3,00	908,90	2 726,70	0,00	2 726,70	0,00	0,00
858	D.1.2.4	21027VD	Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al 4	ks	4,00	15 701,15	62 804,60	0,00	62 804,60	0,00	0,00
859	D.1.2.4	900 R23	Montážní práce HVI LPS, vč. napojení na stávajícíbleskosvod 8*3	h	24,00	405,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00
860	D.1.2.4	21001VD	RH01 - (3x600)x400x2000mm (ŠxHxV) Samostatně stojící rozvaděč, 3 pole, včetně jističích přístrojů a kompletního vnitřního vybavení 1	soubor	1,00	354 506,23	354 506,23	0,00	354 506,23	0,00	0,00
861	D.1.2.4	21003VD	Nová pilřřová pojistková skřřř SR4, pozice dle reviznř zprávy: 3x PH1/300A (přřvod TR); 3x PH1/300A (přřvod SR3); 3x PH1/360A (přřvod kuchyň); 1	soubor	1,00	39 559,90	39 559,90	0,00	39 559,90	0,00	0,00
862	D.1.2.4	21006VD	LED svřřtřdlo typ A, viz kniha svřřtřdel	ks	49,00	2 578,90	126 366,10	0,00	126 366,10	0,00	0,00
863	D.1.2.4	21007VD	LED svřřtřdlo typ B, viz kniha svřřtřdel	ks	8,00	1 662,23	13 297,84	0,00	13 297,84	0,00	0,00
864	D.1.2.4	21008VD	LED svřřtřdlo typ C, viz kniha svřřtřdel 4	ks	4,00	2 380,99	9 523,96	0,00	9 523,96	0,00	0,00
865	D.1.2.4	21009VD	LED svřřtřdlo typ D, viz kniha svřřtřdel	ks	2,00	1 998,23	3 996,46	0,00	3 996,46	0,00	0,00
866	D.1.2.4	21010VD	Nouzovř svřřtřdlo N, viz kniha svřřtřdel, integrovanř zřložnř zdroj, vřdrř min. 1h	ks	14,00	1 850,25	25 903,50	0,00	25 903,50	0,00	0,00
867	D.1.2.4	21011VD	Nouzovř svřřtřdlo NP, viz kniha svřřtřdel, integrovanř zřložnř zdroj, vřdrř min. 1h 8	ks	8,00	1 850,25	14 802,00	0,00	14 802,00	0,00	0,00
868	D.1.2.4	34531510	Přřřtomnostnř/pohybovř detektor (pole 360°) 3	kus	3,00	1 102,36	3 307,08	0,00	3 307,08	0,00	0,00
869	D.1.2.4	21013VD	Kovovř drřřřk kabelř 60/50, skupinovř kotvřřcř materiřř	ks	90,00	58,51	5 265,90	0,00	5 265,90	0,00	0,00
870	D.1.2.4	21028VD	Jřmacř hrot 1000mm 4	ks	4,00	708,90	2 835,60	0,00	2 835,60	0,00	0,00
871	D.1.2.4	21029VD	Čřřřřramennř stativ sklopnř 4	ks	4,00	10 889,58	43 558,32	0,00	43 558,32	0,00	0,00
872	D.1.2.4	21030VD	Sada prodluřovacřch třřřek pro betonovř podstavce 3x 16x200mm nerez 4	ks	4,00	1 956,66	7 826,64	0,00	7 826,64	0,00	0,00
873	D.1.2.4	21031VD	Podlořřka plast D 370mm černř 24	ks	24,00	170,10	4 082,40	0,00	4 082,40	0,00	0,00
874	D.1.2.4	21032VD	Betonovř podstavec B55 17kg D 337mm 36	ks	36,00	383,52	13 806,72	0,00	13 806,72	0,00	0,00
875	D.1.2.4	21033VD	Sada pro přřřpojenř vodičř HVI 4	ks	4,00	1 680,90	6 723,60	0,00	6 723,60	0,00	0,00

876	D.1.2.4	35445030	Vodič s vysokonapětovou izolací HVI, šedý, průměr 23 mm 80	m	80,00	1 090,25	87 220,00	0,00	87 220,00	0,00	0,05
877	D.1.2.4	21035VD	Sada připojovacích prvků pro vodič HVI O 23 mm, pro uložení vně podpůrné trubky 4	ks	4,00	1 874,25	7 497,00	0,00	7 497,00	0,00	0,00
878	D.1.2.4	21036VD	Podpěra vedení se základnou, na střechu 100	ks	100,00	598,56	59 856,00	0,00	59 856,00	0,00	0,00
879	D.1.2.4	21037VD	Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI, na stěnu 10	ks	10,00	93,58	935,80	0,00	935,80	0,00	0,00
D.1.2.4 S							0,00	17 286,44	17 286,44	0,00	
880	D.1.2.4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 3,11281	t	3,11	490,00	0,00	1 525,37	1 525,37	0,00	0,00
881	D.1.2.4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3,113*5	t	15,57	54,70	0,00	851,41	851,41	0,00	0,00
882	D.1.2.4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 3,11281	t	3,11	532,00	0,00	1 656,12	1 656,12	0,00	0,00
883	D.1.2.4	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 3,11281	t	3,11	599,00	0,00	1 864,69	1 864,69	0,00	0,00
884	D.1.2.4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 3,11281	t	3,11	336,50	0,00	1 047,52	1 047,52	0,00	0,00
885	D.1.2.4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3,11281*10	t	31,13	28,20	0,00	877,81	877,81	0,00	0,00
886	D.1.2.4	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 3,11281	t	3,11	3 040,00	0,00	9 463,52	9 463,52	0,00	0,00
D.1.2.5							258 052,26	272 481,47	530 533,73	31,09	
D.1.2.5 90							0,00	38 550,00	38 550,00	0,00	
887	D.1.2.5	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a 4	h	4,00	650,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
888	D.1.2.5	900 R02	Zednické výpomoci HSV (průrazy, prostupy) včetně zapravených 10	h	10,00	450,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
889	D.1.2.5	900 R01	Potřebné demontáže stáv. SLP zařízení a rozvodů včetně likvidace a poplatků za likvidaci. 16	h	16,00	550,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
890	D.1.2.5	900 R11	Dokumentace skutečného provedení stavby SLP (UKS, DZ, PZTS), 5 paré 10	h	10,00	650,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
891	D.1.2.5	900 R14	Dokladová část k realizaci, vypracování provozních řádů SLP, vypracování návodů k obsluze, zajištění zaškolení obsluhy (USK, DZ, PZTS) 1	ks	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
892	D.1.2.5	906 R10	Výrobní dokumentace SLP (UKS, DZ, PZTS) 1	ks	1,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
893	D.1.2.5	22111VD	Předběžné obhlídky (UKS, DZ, PZTS) 3	h	3,00	550,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
D.1.2.5 D.1.2.5-2							61 869,00	20 231,53	82 100,53	0,00	
894	D.1.2.5	22101VD	D+M Venkovní IP tlačítkové tablo - Hlavní jednotka s kamerou a čtečkou RFID čipů 1	ks	1,00	26 391,00	25 680,68	710,32	26 391,00	0,00	0,00
895	D.1.2.5	22102VD	D+M Venkovní IP tlačítkové tablo - Rám pro instalaci do zdi	ks	1,00	1 809,54	987,02	822,52	1 809,54	0,00	0,00
896	D.1.2.5	22103VD	D+M Venkovní IP tlačítkové tablo - Krabice pro instalaci do zdi 1	ks	1,00	901,23	626,26	274,97	901,23	0,00	0,00
897	D.1.2.5	22104VD	D+M Vnitřní IP odpovídací jednotka - display LCD 3	ks	3,00	6 809,55	19 102,11	1 326,54	20 428,65	0,00	0,00
898	D.1.2.5	22105VD	RFID karty balení 50ks	ks	2,00	2 558,90	5 117,80	0,00	5 117,80	0,00	0,00
899	D.1.2.5	22106VD	D+M Zálohovaný napájecí zdroj 12V/3A včetně akumulátoru 15Ah - zámky 1	ks	1,00	9 572,31	8 086,23	1 486,08	9 572,31	0,00	0,00
900	D.1.2.5	22107VD	D+M Instalační materiál - UTP Cat5e, 2xRJ45 konektory, trubky a příchytky kabelové trasy 100	m	100,00	33,90	2 268,90	1 121,10	3 390,00	0,00	0,00
901	D.1.2.5	22108VD	Oživení systému, funkční zkoušky	h	8,00	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
902	D.1.2.5	22109VD	Koordináční činnost s ostatními profsemi 2	h	2,00	650,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
903	D.1.2.5	22112VD	Revize DZ	ks	1,00	3 590,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00

			1			1,00						
904	D.1.2.5	22113VD	Individuální a komplexní vyzkoušení	h		8,00	550,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
			8			8,00						
	D.1.2.5	D.1.2.5-3	PTZS					63 115,78	41 606,42	104 722,20		0,01
905	D.1.2.5	22201VD	D+M Ústředna PTZS s GSM/GPRS, LAN, komunikátory a bezdrátovým modulem, sběrníkový expander	ks		1,00	18 999,10	17 156,02	1 843,08	18 999,10	0,00	0,00
			1			1,00						
906	D.1.2.5	22202VD	D+M Sběrníkový expander	ks		2,00	3 965,80	6 216,16	1 715,44	7 931,60	0,00	0,00
			2			2,00						
907	D.1.2.5	22203VD	D+M Akumulátor, bezúdržbový 12 V DC / 24 Ah	ks		1,00	2 907,90	2 609,65	298,25	2 907,90	0,00	0,00
			1			1,00						
908	D.1.2.5	22205VD	D+M Ovládací klávesnice LCD klávesnice s RFID čtečkou	ks		1,00	3 708,90	2 732,45	976,45	3 708,90	0,00	0,00
			1			1,00						
909	D.1.2.5	22206VD	D+M Základna s elektronikou sběrníkové venkovní sirény	ks		1,00	3 777,25	1 969,42	1 807,83	3 777,25	0,00	0,00
			1			1,00						
910	D.1.2.5	220711301R00	Montáž detektoru	kus		7,00	355,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00
			7			7,00						
911	D.1.2.5	22207VD	D+M Sběrníkový rohový PIR detektor pohybu, vč. kloubového držáku	ks		11,00	1 204,59	10 033,01	3 217,48	13 250,49	0,00	0,00
			11			11,00						
912	D.1.2.5	22208VD	D+M Bezdrátový rohový PIR detektor pohybu, vč. baterií, vč. kloubového držáku	ks		2,00	2 106,50	3 649,26	563,74	4 213,00	0,00	0,00
			2			2,00						
913	D.1.2.5	22209VD	D+M Sběrníková siréna pro vnitřní prostředí	ks		1,00	1 216,99	918,34	298,65	1 216,99	0,00	0,00
			1			1,00						
914	D.1.2.5	22210VD	D+M Speciální sběrníkový kabel vč. instalačního materiálu	m		250,00	42,33	6 184,58	4 397,92	10 582,50	0,00	0,00
			250			250,00						
915	D.1.2.5	22211VD	Oživení systému, funkční zkoušky	h		16,00	650,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
916	D.1.2.5	22214VD	Revize - SLP - PTZS	ks		1,00	6 980,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00
917	D.1.2.5	22215VD	Individuální a komplexní vyzkoušení	h		8,00	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			8			8,00						
918	D.1.2.5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		1,18	1 206,60	0,00	1 422,58	1 422,58	0,00	0,00
			1,17875			1,18						
919	D.1.2.5	449861018	Požární teplotní detektor, bateriový, sběrníkový, samoresetovací, vč. patice	kus		7,00	1 425,25	9 976,75	0,00	9 976,75	0,00	0,00
			7			7,00						
920	D.1.2.5	22216VD	Plastový kryt sirén	kus		1,00	952,14	952,14	0,00	952,14	0,00	0,00
			1			1,00						
921	D.1.2.5	22217VD	RFID čip	kus		20,00	35,90	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00
	D.1.2.5	M22	UKS - Strukturovaná kabeláž					133 067,48	172 093,52	305 161,00		31,09
922	D.1.2.5	974051212R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m		158,00	146,90	3 208,17	20 002,03	23 210,20	0,00	0,26
			158			158,00						
923	D.1.2.5	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m		158,00	69,89	1 073,97	9 968,65	11 042,62	0,00	0,00
			158			158,00						
924	D.1.2.5	22001VD	D+M Datový rozvaděč závěsný s integrovanými ventilátory, provedení 18U, zásuvkový panel vč. přepětové ochrany T3	ks		1,00	19 774,12	16 927,85	2 846,27	19 774,12	0,00	0,00
			1			1,00						
925	D.1.2.5	22002VD	D+M Rozvodný panel pro datové rozvaděče	ks		3,00	995,23	2 723,33	262,36	2 985,69	0,00	0,00
			3			3,00						
926	D.1.2.5	22003VD	D+M Vyzazovací panel pro datové rozvaděče provedení 1U s jednostrannou plastovou lištou	ks		3,00	453,29	1 232,30	127,57	1 359,87	0,00	0,00
			3			3,00						
927	D.1.2.5	22004VD	D+M Patch panel 24 portů, UTP Cat.5e, provedení 1U	ks		3,00	2 980,55	8 086,40	855,25	8 941,65	0,00	0,00
			3			3,00						
928	D.1.2.5	22005VD	D+M Aktivní prvek - Manažovatelný PoE switch, 24x Gbit LAN, 2x SFP, PoE+, 250W	ks		1,00	19 802,37	19 430,76	371,61	19 802,37	0,00	0,00
			1			1,00						
929	D.1.2.5	22006VD	D+M Aktivní prvek - Manažovatelný switch, 24x Gbit LAN, 2x SFP, 250W	ks		1,00	28 114,70	27 282,03	832,67	28 114,70	0,00	0,00
			1			1,00						
930	D.1.2.5	22007VD	D+M Záložní zdroj 450VA / 280W, 1U rack, Line interactive, 2xIEC Jumpers, 4xIEC 32	ks		1,00	8 909,00	8 448,19	460,81	8 909,00	0,00	0,00
			1			1,00						
931	D.1.2.5	22008VD	D+M Přístupový bod WiFi/WiFi router	ks		2,00	3 908,99	6 751,89	1 066,09	7 817,98	0,00	0,00

			2			2,00					
932	D.1.2.5	222280214R00	Montáž kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách 180+140	m	320,00	33,90	0,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00
					320,00						
933	D.1.2.5	210010002RU2	D+M Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm 180	m	180,00	112,50	2 071,43	18 178,57	20 250,00	0,00	0,01
					180,00						
934	D.1.2.5	210010018RT2	D+M Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 32 mm 140	m	140,00	131,50	12 014,01	6 395,99	18 410,00	0,00	0,02
					140,00						
935	D.1.2.5	22009VD	Instalace - ukončení UTP kabelů konektory RJ45 na straně zařízení	ks	15,00	185,90	2 788,50	0,00	2 788,50	0,00	0,00
936	D.1.2.5	222290002R00	Montáž zásuvka 1xRJ45 STP kat.5e pod omítku 3	kus	3,00	455,55	0,00	1 366,65	1 366,65	0,00	0,00
					3,00						
937	D.1.2.5	210020932R00R	D+M Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace 0,3	m2	0,30	3 590,00	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00
					0,30						
938	D.1.2.5	900 RT9	HZS Konfigurace a programování sítě 18	h	18,00	650,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
					18,00						
939	D.1.2.5	22019VD	Zprovoznění - Výdejní stravovací systém 1	soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					1,00						
940	D.1.2.5	22011VD	Zapojení UTP kabelů vyvázání v RACKu a ukončení UTP kabelů konektory RJ45	ks	40,00	94,90	0,00	3 796,00	3 796,00	0,00	0,00
941	D.1.2.5	22012VD	Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách	ks	80,00	29,50	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
942	D.1.2.5	22013VD	Měření na vývodu + certifikace	ks	40,00	155,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
943	D.1.2.5	22014VD	Závěrečná měření na vláknu (1vl. rozvaděč-rozvaděč)	ks	20,00	259,90	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00
944	D.1.2.5	22024VD	Koordináční činnost s ostatními profsemi 8	h	8,00	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
					8,00						
945	D.1.2.5	22015VD	Revize UKS 1	ks	1,00	7 580,00	0,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00
					1,00						
946	D.1.2.5	22016VD	Individuální a komplexní vyzkoušení 8	h	8,00	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
					8,00						
947	D.1.2.5	22018VD	Zpětná montáž stávajících SLP zařízení - Výdejní stravovací systém	h	8,00	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
948	D.1.2.5	22019VD	Zprovoznění - Výdejní stravovací systém	kpl	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
949	D.1.2.5	371201303	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e 580	m	580,00	33,90	19 662,00	0,00	19 662,00	0,05	30,80
					580,00						
950	D.1.2.5	371202012	Zásuvka CAT 5e UTP, 2 x RJ45 KEYSTONE	kus	3,00	455,55	1 366,65	0,00	1 366,65	0,00	0,00
VORN			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	255 181,76	255 181,76	0,00	0,00
VORN			010VD	Ostatní náklady			0,00	122 000,00	122 000,00		0,00
951	VORN	0008VR	Dílenská a výrobní dokumentace (zámečnické, truhlářské, klempířské, ostatní výrobky apod) 1	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					1,00						
952	VORN	004111020R10	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 01 - D.1.1, 2 - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční část (5 paré) 1	ks	1,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
					1,00						
953	VORN	0003VR	Bankovní záruky - náklady na bankovní záruky dle podmínek zadavatele 1	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					1,00						
954	VORN	0004VR	Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle podmínek zadavatele 1	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					1,00						
955	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště a dokončené stavby, náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a dokončené stavby 8*5	h	40,00	600,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
					40,00						
956	VORN	0006VR	Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize 1	soubor	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					1,00						
957	VORN	0009VR	Vyrobní dokumentace požárně bezpečnostního řešení omezující šíření požáru dle vyhl.č.246/2001 Sb. - ucpávky, těsnění, požární klapky atd. 1	soubor	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					1,00						
958	VORN	00012VR	Zajištění povinné publicity projektu - dodávka a montáž billboardu 5100x2400 mm a pamětní desky dle grafického manuálu OPŽP 1	soubor	1,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
					1,00						
959	VORN	00010VR	Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací B) fotodokumentace průběhu realizace stavby C) fotod 1	soubor	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					1,00						
960	VORN	00011VR	Prohlídka stavby statikem 1	soubor	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					1,00						

961	VORN	0005VR	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP 1	soubor	1,00 1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	VORN	M	Vedlejší náklady				0,00	133 181,76	133 181,76		0,00
962	VORN	220890084R00	Vytýčení inženýrských sítí - zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby 10	h	10,00 10,00	700,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
963	VORN	220890084R00	Provedení sondážních prací (ověření polohy stávajících rozvodů a ověření skutečného průběhu nosných konstrukcí atd.) 16	h	16,00 16,00	600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
964	VORN	220890084R00	Pasport objektu ZŠ a přilehlých komunikací a zpevněných ploch před realizací stavby 16	h	16,00 16,00	700,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
965	VORN	220890084R00	Provoz objednatele - přemístění a zpětná montáž stávajícího vnitřního vybavení z 1.NP, 2NP vč. napojení, na nové napojné body 8*5	h	40,00 40,00	600,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
966	VORN	0001VR	Provozní vlivy - zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě 1	soubor	1,00 1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
967	VORN	0002VR	Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch vč.dokumentace a povolení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 1	soubor	1,00 1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
968	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálu na staveniště 6892117,1/100	%	68 921,17 68 921,17	0,50	0,00	34 460,59	34 460,59	0,00	0,00
969	VORN	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele 3092117,1/100	%	30 921,17 30 921,17	1,00	0,00	30 921,17	30 921,17	0,00	0,00
	ZS		Zařízení staveniště				26 988,51	180 922,43	207 910,94		0,44
	ZS	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	17 082,00	17 082,00		0,00
970	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy, likvidace zařízení staveniště, výsev trávy apod. 78	m2	78,00 78,00	219,00	0,00	17 082,00	17 082,00	0,00	0,00
	ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 971,14	20 397,50	24 368,64		0,44
971	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 26+15	m	41,00 41,00	309,00	0,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00
972	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m 26+15	m	41,00 41,00	188,50	0,00	7 728,50	7 728,50	0,01	0,38
973	ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm (jen amortizace), neprůhledné oplocení v.2,0 m včetně uzamykatelné brány 41,0/3/10	kus	1,37 1,37	2 905,00	3 971,14	0,00	3 971,14	0,04	0,06
	ZS	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	6 283,00	6 283,00		0,00
974	ZS	979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t 2*31+2*30	den	122,00 122,00	51,50	0,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00
	ZS	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	9 328,80	9 328,80		0,00
975	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km 1,3*3	t	3,90 3,90	1 112,00	0,00	4 336,80	4 336,80	0,00	0,00
976	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km 1,3*10*3	t	39,00 39,00	128,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00
	ZS	M22	UKS - Strukturovaná kabeláž				23 017,37	5 865,13	28 882,50		0,00
977	ZS	220110583R00	Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení 1	kus	1,00 1,00	5 890,00	24,87	5 865,13	5 890,00	0,00	0,00
978	ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební) 1	kus	1,00 1,00	22 992,50	22 992,50	0,00	22 992,50	0,00	0,00
	ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	121 966,00	121 966,00		0,00
979	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 1,3*3*10	100 kg	39,00 39,00	764,00	0,00	29 796,00	29 796,00	0,00	0,00
980	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště 1,3*3*10	100 kg	39,00 39,00	1 030,00	0,00	40 170,00	40 170,00	0,00	0,00
981	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady stavba, skladová buňka 4*1	měsíc	4,00 4,00	10 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
982	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad) 4*1	měsíc	4,00 4,00	3 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Celkem:

14 795 772,66

Poznámka:

Stavební rozpočet STAVBA - rekapitulace

Název stavby:	„Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – zpracování projektové dokumentace“		Doba výstavby:		Objednatel:	ZŠ Drnovice	
Druh stavby:	Udržovací práce		Začátek výstavby:		Projektant:	GARANT projekt s.r.o.	
Lokalita:	Drnovice 109, 68304 Drnovice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova	
Zpracoval:	GARANT projekt s.r.o.		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
D.1.111		Bourací práce, demontáže - 1.NP	7 105,34	350 658,51	357 763,85	37,62	
D.1.111	711	Izolace proti vodě	0,00	874,72	874,72	0,05	
D.1.111	713	Izolace tepelné	0,00	4 027,02	4 027,02	0,39	
D.1.111	725	Zařizovací předměty	0,00	15 624,00	15 624,00	0,00	
D.1.111	776	Podlahy povlakové	0,00	1 644,62	1 644,62	0,03	
D.1.111	96	Bourání konstrukcí	3 913,96	68 036,39	71 950,35	21,13	
D.1.111	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 191,38	67 671,61	70 862,99	16,03	
D.1.111	S	Přesuny sutí	0,00	192 780,15	192 780,15	0,00	
D.1.112		Bourací práce, demontáže - 2.NP	5 941,51	885 352,43	891 293,95	101,04	
D.1.112	711	Izolace proti vodě	0,00	2 292,32	2 292,32	0,13	
D.1.112	713	Izolace tepelné	0,00	2 542,38	2 542,38	0,27	
D.1.112	725	Zařizovací předměty	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
D.1.112	766	Konstrukce truhlářské	0,00	942,19	942,19	0,11	
D.1.112	776	Podlahy povlakové	0,00	2 718,41	2 718,41	0,06	
D.1.112	783	Nátěry	56,65	575,85	632,50	0,00	
D.1.112	784	Malby	2 171,15	1 590,21	3 761,37	0,06	
D.1.112	96	Bourání konstrukcí	2 677,13	196 505,81	199 182,94	64,22	
D.1.112	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 036,58	130 876,37	131 912,95	36,19	
D.1.112	S	Přesuny sutí	0,00	523 308,89	523 308,89	0,00	
D.1.121		Nový stav - 1.NP	591 259,75	853 723,51	1 444 983,29	87,34	
D.1.121	11	Přípravné a přidružené práce	161,51	33 178,09	33 339,60	19,83	
D.1.121	13	Hloubené vykopávky	0,00	14 531,51	14 531,51	0,00	
D.1.121	17	Konstrukce ze zemin	1 072,25	2 737,15	3 809,40	3,34	
D.1.121	31	Zdi pdpěrné a volné	6 229,71	2 642,73	8 872,44	0,19	
D.1.121	34	Stěny a příčky	23 627,88	15 052,99	38 680,86	2,19	
D.1.121	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 582,42	1 986,83	3 569,25	0,15	
D.1.121	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	
D.1.121	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné	25 456,65	11 427,75	36 884,40	22,27	
D.1.121	61	Úprava povrchů vnitřní	88 682,75	379 776,31	468 459,07	26,09	
D.1.121	63	Podlahy a podlahové konstrukce	64 115,45	37 673,73	101 789,19	7,63	
D.1.121	64	Výplně otvorů	28 499,20	12 750,80	41 250,00	0,35	
D.1.121	711	Izolace proti vodě	51 500,91	26 175,65	77 676,56	0,30	
D.1.121	713	Izolace tepelné	3 398,67	3 745,26	7 143,93	0,02	
D.1.121	725	Zařizovací předměty	11 620,17	2 143,24	13 763,41	0,01	
D.1.121	766	Konstrukce truhlářské	50 850,00	11 962,30	62 812,30	0,25	
D.1.121	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	6 400,00	39,00	6 439,00	0,02	
D.1.121	771	Podlahy z dlaždic	96 461,88	92 522,70	188 984,58	2,20	
D.1.121	776	Podlahy povlakové	11 012,17	4 653,68	15 665,85	0,03	
D.1.121	777	Podlahy ze syntetických hmot	1 545,40	3 283,18	4 828,58	0,09	
D.1.121	781	Obklady (keramické)	95 763,06	89 349,56	185 112,63	2,02	

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

STAVBA: "Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - stavební práce II"

Objednatel: Základní škola Drnovice, okres Vyškov

Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o.

Měsíc:	06/2026				07/2026				08/2026			
Týden č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prováděné práce												
Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní												
Ostatní konstrukce												
Doprava sutí a vybouraných hmot												
Povlkové krytiny												
Izolace tepelné												
Konstrukce tesařské												
Konstrukce klempířské												
Krytina skládaná												
Konstrukce zámečnické												
Podlahy z kamene												
Dokončovací práce- malby												
Dokončovací práce- čalounické práce												
Elektroinstalace- silnoproud												
Ústřední vytápění												
FVE												
Svislé a kompletní konstrukce												
Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní												
Přesun hmot												
Konstrukce truhlářské												
Podlahy skládané												
Zdravoinstalace												
Vzduchotechnika												
Mobiliář												

V Brodce u Prostějova, dne 04. 12. 2025

Vladislav
Hanslík

Digitálně podepsal
Vladislav Hanslík
Datum: 2025.12.04
12:01:47 +01'00'

OPŽP2 – cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán OPŽP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.