

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno

Sídlo: Křenová 219/66, Trnitá, 60200 Brno
Zastoupen: Ivanou Holáskovou, ředitelkou
IČ: 00426296
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Yvetta Diaz

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. VIVAS CZ s.r.o.

Sídlo: Jezerůvky 511/2a, 62100 Brno
Statutární zástupce: Ing. Mgr. Pavel Kouřil, jednatel
e-mail: info@vivas.cz
telefon: 542 215 113
IČ: 26302136
DIČ: CZ26302136
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 5351272/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně pod sp. zn. C42686
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Petr Hudec, stavbyvedoucí
(dle jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze provést pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou na zadání veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení „Český červený kříž Brno – rekonstrukce budov v Brně-Slatině pro potřeby odlehčovací služby“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Český červený kříž Brno – rekonstrukce budov v Brně-Slatině pro potřeby odlehčovací služby“. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

4. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohu č. 3 této Smlouvy.

IV. Specifikace díla

1. Rozsah předmětu Smlouvy:

Předmětem Smlouvy je provedení díla „Český červený kříž Brno – rekonstrukce budov v Brně-Slatině pro potřeby odlehčovací služby“, spočívajícího zejména v rekonstrukce dvou budov odlehčovací služby Českého červeného kříže v Brně-Slatině.

2. Podrobně je předmět smlouvy (dále též „dílo“) popsán v projektové dokumentaci „Český červený kříž Brno – rekonstrukce budov v Brně-Slatině pro potřeby odlehčovací služby“, kterou zpracovala společnost **bams office s.r.o., IČ: 11721308, Kopaniny 13, 664 41 Popůvky** a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou stanoveny v projektové dokumentaci.

3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. položkového rozpočtu, v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo plnění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených výstavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
 - zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Individuálních správních aktů uvedených v odst. 3 čl. IV. Smlouvy,
- l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

6. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami, a dále v souladu s Individuálními správními akty uvedenými v odst. 3 článku IV. Smlouvy. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s výše specifikovanou projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem, a to za dodržení povinností dle ust. čl. XII. Smlouvy.

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle Smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých), a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo. **Teprve po jeho odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a dále Zhotovitel nahradí Objednateli veškeré újmy a škody, které Objednateli vzniknou v důsledku tohoto porušení ze strany Zhotovitele.**

8. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo max. dle cen RTS nebo URS. Pokud se položka změny nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

10. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

11. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

13. Touto smlouvou se tedy Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále stanovenou cenu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo **řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.
2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště (předpoklad odeslání výzvy je únor 2025) a zahájit stavební práce nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji**.
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než dva měsíce, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. Prodloužení termínu provedení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.
8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.
9. Doba a důvody přerušení provádění díla budou Zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle článku X. této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla Zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce Objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne.

VI. Místo plnění

Místem plnění jsou dvě budovy odlehčovací služby Českého červeného kříže v Brně-Slatině na adrese: Ondřeje Veselého 471/5a, 627 00, Brno – Slatina a Ondřeje Veselého 470/5b, 627 00, Brno - Slatina, podrobně popsáno v projektové dokumentaci. Místo plnění včetně uvedení parcelních čísel je blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Český červený kříž Brno – rekonstrukce budov v Brně-Slatině pro potřeby odlehčovací služby**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí:

Cena bez DPH	21 680 128,- Kč
Výše DPH	2 601 615,36 Kč
Cena včetně DPH	24 281 743,36 Kč

(Celková cena bez DPH dále též jako „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1. Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako **cena pevná**, nejvýše přípustná, **která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou**.
5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla ani v průběhu realizace díla.
6. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
7. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu **CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010578**. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
8. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná a Objednatel nemá povinnost ji hradit. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“)
9. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** (pozastávku) ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, pokud však budou při předání a převzetí zjištěny vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli tuto část ceny díla po předání a převzetí díla s veškerými odstraněnými vadami a nedodělkami. Uvedená zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.
10. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývajících k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

11. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu jakékoli splatné faktury či její části v případě prodlení Objednatele s prováděním díla dle sjednaných termínů v této Smlouvě či závazného harmonogramu postupu prací; v takovém případě není Objednatel v prodlení s platbou za poskytnuté plnění.

12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo URS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS nebo URS, bude použita individuální kalkulace ceny předložená Zhotovitelem a schválená Objednatelem a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn práce provést a není oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat, a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem Objednatele odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny ve Smlouvě uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatелеm, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 občanského zákoníku na nevhodnost upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
 - b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
 - h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
 - i) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

l) vykonával autorský dozor projektanta.

3. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

4. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

5. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).

7. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi

a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy. Podepsáním protokolu o předání staveniště Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla a tento je mu znám. Odmítne-li Zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny koordinátora BOZP. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálů, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za:

6. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

7. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i

odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

8. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

10. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

12. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 S., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

5. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594

občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

c) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

d) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.

3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. Vynaložené náklady musí být prokazatelné, účelné a řádně provedené.

8. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatелеm přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

10. O reklamačním řízení budou Objednatелеm pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedoručí k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen ve lhůtě, stanovené dle této Smlouvy, odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO anebo OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pro případ, že Zhotovitel poruší povinnost uvést veškeré poddodavatele v seznamu poddodavatelů v souladu s čl. XIII odst. 2 nebo pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu než uvedl v seznamu bez písemného souhlasu Objednatele a ani na písemnou urgenci Objednatele porušení své povinnosti nenapraví, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
12. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost převzít staveniště dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je toto porušení povinnosti považováno za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od Smlouvy.
13. V případě porušení povinnosti provádět dílo v souladu se závazným harmonogramem postupu prací dle přílohy této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
14. Nepřistoupí-li Zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co opadl důvod k přerušení uvedený v čl. V. odst. 13 a 14. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
15. V případě porušení kterékoli povinnosti vyplývajících z čl. X (Stavební deník) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
16. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v čl. XIX. je povinen Objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

17. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč včetně DPH. Pokud Zhotovitel bude v prodlení se splněním předmětné povinnosti delším než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

18. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

19. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v čl. XIII., je povinen Objednateli uhradit 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

20. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

21. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článků XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článků XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze Smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se

předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a
- j) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- c) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- d) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení, lávky a přechody pro pěší, konstrukce upravující místa pro bezpečný pohyb chodců); a/nebo
- e) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části,

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiné nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat

výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit bez odkladu na výzvu Objednatele, nejpozději však ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. **Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn;** předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Investorovi při stavebních a montážních činnostech dle této Smlouvy.** Výše pojistné částky pro oba druhy pojištění samostatně je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu realizace díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů po zániku pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla, a to formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne **doručení písemné výzvy k převzetí staveniště.**

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po řádném předání díla.

XXI. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek, a to formou

bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXIII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Český červený kříž Brno – rekonstrukce budov v Brně-Slatině pro potřeby odlehčovací služby**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.

Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatелеm právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatелеm, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: DNSH

a dále

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD

Příloha č. 5: Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení s názvem „**Český červený kříž Brno – rekonstrukce budov v Brně-Slatině pro potřeby odlehčovací služby**“ v elektronické podobě na CD,

Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně, dne.....

V Brně, dne.....

.....
Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno
Ivana Holásková, ředitelka

.....
VIVAS CZ s.r.o.
Ing. Mgr. Pavel Kouřil, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **737** **Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 743 715,57
PSV			6 638 111,59
MON			159 488,26
Vedlejší náklady			199 791,88
Ostatní náklady			939 020,70
Celkem			21 680 128,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	21 680 128,00 CZK
Snížená DPH	12 %	2 601 615,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **24 281 743,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory	17 687 397,00	0,00	2 122 487,64	19 809 884,64	82
01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt	12 788 684,00	0,00	1 534 642,08	14 323 326,08	59
02	Zdravotechnika	1 665 580,00	0,00	199 869,60	1 865 449,60	8
03	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Vzduchotechnika	81 216,00	0,00	9 745,92	90 961,92	0
04	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Elektroinstalace _	1 368 983,00	0,00	164 277,96	1 533 260,96	6
05	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Elektroinstalace	1 344 849,00	0,00	161 381,88	1 506 230,88	6
06	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Vytápění	438 085,00	0,00	52 570,20	490 655,20	2
SO02	Přidružený objekt pro ubytování	3 992 731,00	0,00	479 127,72	4 471 858,72	18
01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování	3 992 731,00	0,00	479 127,72	4 471 858,72	18
SO03	Přidružený objekt garáž	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	SO02 Přidružený objekt garáž	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		21 680 128,00	0,00	2 601 615,00	24 281 743,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Společná TV anténa STA	HSV			72 420,15	0,3
_3	EZS/PTZS/LOKÁLNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU	HSV			151 571,07	0,7
_4	IP Videointerkom (kabeláž viz první kapitola)	HSV			168 349,79	0,8
_5	Zařízení pro komunikaci pacient-sestra	HSV			899 683,09	4,1
01	Silnoproudé vedení	HSV			504 597,00	2,3
02	Základní silnoproudé vedení	HSV			279 340,00	1,3
03	Zemní práce	HSV			67 557,00	0,3
04	Svítlidla	HSV			345 833,00	1,6

05	Rozvodnice 1	HSV			56 688,00	0,3
06	Rozvodnice 2	HSV			42 679,00	0,2
07	Detekce CO	HSV			7 777,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			884 903,16	4,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			135 039,70	0,6
201	Kabeláž	HSV			52 824,90	0,2
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			51 050,05	0,2
27	Základy	HSV			48 272,20	0,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			827 359,28	3,8
342	Sádrokartonové konstrukce	HSV			904 346,41	4,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 286 028,77	10,5
5	Komunikace	HSV			319 470,15	1,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			432 964,75	2,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 097 370,48	5,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			107 442,26	0,5
64	Výplně otvorů	HSV			1 505 905,40	6,9
8	Trubní vedení	HSV			304 432,54	1,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			277 683,54	1,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			142 922,83	0,7
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			9 789,82	0,0

96	Bourání konstrukcí	HSV			775 503,42	3,6
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			5 578,21	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			634 249,31	2,9
HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady	HSV			64 512,00	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			277 129,85	1,3
712	Povlakové krytiny	PSV			611 034,54	2,8
713	Izolace tepelné	PSV			677 339,61	3,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			173 014,65	0,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			361 855,15	1,7
725	Zařizovací předměty	PSV			477 442,16	2,2
726	Instalační prefabrikáty	PSV			105 141,93	0,5
731	Kotelny	PSV			147 815,27	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			112 167,62	0,5
734	Armatury	PSV			36 027,56	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			118 601,65	0,5
736	Podlahové vytápění	PSV			135 310,97	0,6
751	Vzduchotechnika	PSV			81 216,00	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			678 505,02	3,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			121 730,15	0,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			183 776,25	0,8

766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 331,95	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			343 433,08	1,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			188 517,38	0,9
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			191 897,17	0,9
776	Podlahy povlakové	PSV			593 904,55	2,7
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			77 388,36	0,4
781	Obklady keramické	PSV			667 463,55	3,1
783	Nátěry	PSV			46 811,23	0,2
784	Malby	PSV			229 255,94	1,1
M21	Elektromontáže	MON			149 368,60	0,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			10 119,66	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			279 571,29	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			199 791,88	0,9
ON	Ostatní náklady	ON			939 020,70	4,3
Cena celkem					21 680 128,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				338 561,34
1	113106231	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	94,02900	79,92	7 514,80
2	113107320	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	94,02900	106,56	10 019,73
3	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	145,15000	159,83	23 199,32
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,46050	106,56	1 327,79
5	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	34,87185	1 265,35	44 125,10
6	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	17,43593	66,60	1 161,23
7	132201110	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	32,03220	1 798,13	57 598,06
8	132201119	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	16,01600	133,20	2 133,33
9	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	19,21932	2 197,72	42 238,68
10	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	6,50189	2 464,11	16 021,37
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,58672	199,79	516,80
12	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	91,03622	66,60	6 063,01
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,48517	319,67	26 687,70
14	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	250,45551	26,64	6 672,13
15	162201203	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	5,66880	426,22	2 416,16
16	162201210	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	5,66880	332,99	1 887,65
17	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	54,88340	266,39	14 620,39
18	167101201	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	5,66880	599,38	3 397,77
19	174101102	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	7,55105	599,38	4 525,95
20	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	83,07000	93,24	7 745,45
21	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	83,48517	599,38	50 039,34
22	583423603	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	15,10210	572,74	8 649,58
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				51 050,05
23	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm	m3	10,87280	865,77	9 413,34
24	212753115	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože	m	67,95500	73,26	4 978,38

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	212971110	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	130,47360	73,26	9 558,50
26	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15	m3	2,71820	6 193,55	16 835,31
27	28611234	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 125; perforování: TP; vsakovací plocha = 47,4 cm2/m	m	71,35275	79,92	5 702,51
28	69366198	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	136,99728	33,30	4 562,01
Díl: 27		Základy				48 272,20
29	274313621	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	5,60189	6 193,54	34 695,53
30	274354033	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	3,00000	749,89	2 249,67
31	275321321	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	0,95400	6 193,55	5 908,65
32	275361821	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505, , , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,09000	60 203,84	5 418,35
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				695 973,45
33	311101212	Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše přes 0,02 m2 do 0,05 m2	m	1,25000	2 197,72	2 747,15
34	311112125	Stěny z betonových bednicích tvárnici a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C25/30	m2	50,13750	1 931,33	96 832,06
35	311112130	Stěny z betonových bednicích tvárnici a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30	m2	1,50000	2 593,31	3 889,97
36	311238144	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,55$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek	m2	26,44440	2 204,38	58 293,51
37	311238235	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,28$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Prvek	m2	104,06125	2 417,49	251 567,03
38	317121103	Překlady z prefabrikovaných dílců betonových světlost otvoru do 3750 mm	kus	2,00000	3 529,66	7 059,32
39	317145339	Překlady pórobetonové nenosné délky 3000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000	3 163,38	3 163,38
40	317168130	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	15,00000	1 185,43	17 781,45
41	317168133	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	40,00000	1 718,21	68 728,40
42	317998115	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 100 mm; $\lambda = 0,037$ W/(m.K); pevnost v tlaku	m	20,50000	113,22	2 321,01
43	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; $f_b = 20,0$ N/mm2	m3	0,71240	14 451,62	10 295,33

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,39468	18 926,94	7 470,08
45	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,52192	17 341,94	9 051,11
46	317941125	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm	t	0,33096	16 249,72	5 378,01
47	342255028	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	36,66825	1 358,59	49 817,12
48	342668111	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	16,89500	106,56	1 800,33
49	342948111	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	18,55000	93,24	1 729,60
50	345361821	Výztuž zádek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,65972	76 613,48	50 543,45
51	346244381	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	1,43600	1 900,69	2 729,39
52	346275116	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	4,44000	1 634,30	7 256,29
53	13383420	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 64 mm; s = 4,4 mm; t = 6,3 mm	t	0,06933	42 862,08	2 971,63
54	13388425	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 100 mm; s = 6,0 mm; t = 10,0 mm	t	0,32930	43 448,07	14 307,45
55	13485310	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 75 mm; s = 5,5 mm; t = 10,5 mm	t	0,35956	43 274,89	15 559,92
56	59321232.A	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 2 690 mm; šířka = 140 mm; výška = 240 mm	kus	2,00000	2 340,23	4 680,46
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				662 478,41
57	342261211	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl	m2	60,23600	1 531,74	92 265,89
58	342261213	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Deska	m2	40,33600	1 664,94	67 157,02
59	342261213	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Deska	m2	28,43000	1 931,33	54 907,71
60	342263310	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla	kus	7,00000	1 065,56	7 458,92
61	342263410	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	4,00000	532,78	2 131,12

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	342263990	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5	m2	55,22000	53,28	2 942,12
63	342263996	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci tl. nad 80 do 100 mm	m2	129,00200	53,28	6 873,23
64	342264513	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 45	kus	4,00000	1 598,34	6 393,36
65	342264051	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A	m2	166,26000	1 305,31	217 020,84
66	342264051	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace, Deska sádrokartonová	m2	150,41000	1 092,20	164 277,80
67	342264051	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace, Deska	m2	14,14000	1 132,16	16 008,74
68	342264091	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	150,41000	66,60	10 017,31
69	342267111	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová	m	2,80000	1 331,95	3 729,46
70	342267112	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm, Deska	m	2,80000	1 465,14	4 102,39
71	553476620	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	kus	6,00000	1 198,75	7 192,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 428 578,21
72	411321515	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	41,20176	6 386,68	263 142,46
73	411322325	Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	6,74917	5 620,81	37 935,80
74	411351201	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení	m2	199,02325	1 132,16	225 326,16
75	411351202	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění	m2	199,02325	372,95	74 225,72

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	411351801	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	66,85000	692,61	46 300,98
77	411351802	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	66,85000	133,19	8 903,75
78	411351901	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	9,00000	865,77	7 791,93
79	411351902	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	10,00000	1 265,35	12 653,50
80	411354173	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení	m2	68,22500	372,95	25 444,51
81	411354174	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění	m2	68,22500	79,92	5 452,54
82	411354256	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2	78,29520	1 305,31	102 199,51
83	411354271	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatek za lože z malty pro uložení ocelových plechů	m2	6,68000	39,96	266,93
84	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	4,00831	57 500,07	230 478,11
85	411361921	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,25840	58 019,50	14 992,24
86	413351213	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení	m2	4,50000	692,61	3 116,75
87	413351214	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění	m2	4,50000	133,19	599,36
88	413941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	3,67640	10 655,57	39 174,14
89	417321414	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,94380	6 413,31	6 052,88
90	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	25,16800	732,57	18 437,32
91	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	25,16800	146,51	3 687,36
92	417361721	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,08494	57 859,62	4 914,60
93	430321514	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 30/37	m3	1,00080	8 517,77	8 524,58
94	430361721	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B	t	0,10000	100 988,12	10 098,81
95	434311115	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25	m	2,00000	2 330,91	4 661,82
96	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	0,54900	2 464,10	1 352,79
97	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	0,54900	159,84	87,75
98	430320040	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 150 kg/m3	m3	2,10000	50 604,32	106 269,07
99	13487110	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 180 mm; s = 8,5 mm; t = 14,0 mm	t	3,83186	43 448,05	166 486,84
Díl: 5			Komunikace			319 470,15

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	564762111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	177,09900	372,95	66 049,07
101	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	6,84000	279,71	1 913,22
102	581114115	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 120 mm	m2	6,84000	883,08	6 040,27
103	596811111	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	177,09900	293,03	51 895,32
104	916661111	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou	m	147,33600	293,03	43 173,87
105	59217003	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	170,00000	213,11	36 228,70
106	592453331	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2	194,80890	586,06	114 169,70
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						355 351,34
107	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	47,65920	59,94	2 856,69
108	610991001	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	45,83600	33,30	1 526,34
109	612401991	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hlad. podkl.), nebo do vyrovnání, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání	m2	8,78700	33,30	292,61
110	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	215,60000	332,99	71 792,64
111	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	23,88500	865,77	20 678,92
112	612421626	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	56,06600	865,77	48 540,26
113	612425921	Omítky vápenné vnitřního ostění omítkou hladkou	m2	0,99000	989,63	979,73
114	612425931	Omítky vápenné vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	36,19150	1 185,43	42 902,49
115	612451081	Zatření spár zdiva z tvárnic nebo desek	m2	27,35200	106,56	2 914,63
116	612472181	Omítky stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	123,39550	732,57	90 395,84
117	612473185	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	123,39500	39,96	4 930,86
118	612473186	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	153,28000	33,30	5 104,22
119	612475111	Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 5 mm	m2	66,88000	332,99	22 270,37
120	612481211	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	110,79450	319,67	35 417,68
121	622421492	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	142,58450	33,30	4 748,06
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 097 370,48
122	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	47,65920	59,94	2 856,69
123	622300141	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	54,65316	159,83	8 735,21
124	622300281	Příprava podkladu Montáž kabelové chráničky do zateplení z minerálních desek, chránička DN 50 mm	m	15,00000	133,19	1 997,85

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	622311124	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 30 kg/m3;	m2	0,60000	2 080,52	1 248,31
126	622311521	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, Hmoždinka	m2	1,00500	2 164,41	2 175,23
127	622311522	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka	m2	0,20100	1 598,36	321,27
128	622311525	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	18,77250	1 931,33	36 255,89
129	622311630	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny oboustranně kaširované šedým polystyrenem , tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmoždinka	m2	4,17500	2 330,91	9 731,55
130	622311831	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace;	m2	18,12500	1 931,33	35 005,36
131	622311832	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Hmoždinka	m2	34,44800	1 531,74	52 765,38
132	622311834	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace;	m2	4,40000	2 224,36	9 787,18
133	622311835	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace;	m2	28,69000	2 330,91	66 873,81
134	622311835	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	105,16130	1 811,45	190 494,44
135	622311837	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace;	m2	224,13935	2 197,73	492 597,77
136	622311863	Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm	m2	12,08040	2 370,87	28 641,06
137	622311850	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a silikátová omítka	m2	11,39800	2 211,04	25 201,43
138	622311850	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	11,66720	1 824,77	21 289,96
139	622391003	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	4,17500	66,60	278,06
140	622391123	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (10 ks/m2) a tepelné izolační zátky, s dodávkou hmoždinek, Příslušenství izolace pro budovy z polystyrenu tvar: zátky; průměr = 65,0 mm	m2	25,67100	26,64	683,88
141	622311111	Profily dilatační průběžné E	m	57,44000	332,99	19 126,95

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
142	622300172	Těsnicí prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m	52,00000	53,28	2 770,56
143	622300157	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, napojovací lišty na oplechování atiky,	m	96,43000	13,32	1 284,45
144	622300171	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí pásy,	m	57,44000	13,32	765,10
145	622300175	Příslušenství pro zateplovací systém montáž včetně dodávky, elektroinstalační krabice do zateplení, o rozměru 120x120x200 mm	kus	2,00000	799,17	1 598,34
146	622473187	Příplatek montáž okenní začíšťovací lišty	m	124,67000	13,32	1 660,60
147	622481211	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	141,10360	319,67	45 106,59
148	622481291	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do výztužné stěrky	m	37,87000	13,32	504,43
149	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	226,94880	46,62	10 580,35
150	28350209	profil dilatační plast, se síťovinou; tvar průběžný	m	64,44000	253,07	16 307,83
151	28350224	profil plastový stavební dilatace, parapetní; s tkaninou	m	31,99000	33,30	1 065,27
152	283502514	profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 mm	kus	121,90000	33,30	4 059,27
153	283502552	Příslušenství izolace pro budovy z minerální vlny tvar: zátka; průměr = 66,0 mm; tloušťka d = 25,0 mm	kus	256,71000	4,00	1 026,84
154	283502857	Lišta omítková začíšťovací, dilatující; s izolační PUR páskou; odlamovací pás; materiál: plast; tkanina 125 mm	m	137,34450	33,30	4 573,57
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						94 836,13
155	631312611	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	0,44640	6 513,23	2 907,51
156	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,04129	55 382,38	2 286,74
157	632416250	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	68,22500	1 248,04	85 147,53
158	632451033	Výrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2	2,00700	412,24	827,37
159	632482113	Dilatační profil do plovoucích nebo spojovacích potěrů boční strany z tvrdého PVC spojené spodní a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty., výšky 50 mm	m	6,30000	582,06	3 666,98
Díl: 64 Výplně otvorů						1 366 465,10
160	64-01	D+M-D1-NOVÉ VENKOVNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ DVEŘE S HLINÍK. PRAHEM, PLASTOVÉ, BARVA BÍLA, SE ZASKL. Z, IZOLAČ. 3-SKLA, KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ TYPU KLIKA-KOULE. levé	ks	1,00000	64 113,13	64 113,13
161	64-02	D+M-D2-NOVÉ VENKOVNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ DVEŘE S HLINÍK. PRAHEM, PLASTOVÉ, KŘÍDLO PLNÉ, BARVA BÍLA, , KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ TYPU KLIKA-KOULE. 1 ks pravé	ks	1,00000	53 376,36	53 376,36

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
162	64-03	D+M-D3-VNITŘNÍ, OTOČNÉ DVEŘE BEZ PRAHU, RÁM OBLOŽKOVÝ HRANATÝ S FALCEM, DVEŘE PLNÉ PROTIHLUK. POVRCH , BÍLÉ, NEREZOVÉ MADLO, 1 ks pravé	ks	1,00000	16 542,76	16 542,76
163	64-04	D+M-D4-VNITŘNÍ, OTOČNÉ DVEŘE BEZ PRAHU, RÁM OBLOŽK. HRANATÝ S FALCEM, DVEŘE PLNÉ PROTIHLUK., POVRCH, BÍÝ, NEREZOVÉ MADLO, 2 ks pravé	ks	2,00000	16 542,76	33 085,52
164	64-05	D+M-D5-VNITŘNÍ, OTOČNÉ DVEŘE BEZ PRAHU, RÁM OBLOŽK. HRANATÝ S FALCEM, DVEŘE PLNÉ PROTIHLUK, POVRCH, BÍLÍ, NEREZOVÉ MADLO, 2x LEVÉ A 1x PRAVÉ DVEŘE S WC UZAMYKÁNÍM; 7 ks levé, 6 ks pravé	ks	12,00000	16 542,76	198 513,12
165	64-06	D+M-D6-VNITŘNÍ, OTOČNÉ DVEŘE BEZ PRAHU, RÁM OBLOŽK. HRANATÝ S FALCEM, DVEŘE PLNÉ PROTIHLUK., POVRCH, BÍLÍ, NEREZOVÉ MADLO, 1x LEVÉ A 1x PRAVÉ DVEŘE S WC UZAMYKÁNÍM; 3 ks levé, 2 ks pravé	ks	4,00000	16 542,76	66 171,04
166	64-07	D7-NOVÉ VENKOVNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ DVEŘE S HLINÍKOVÝM PRAHEM, PLASTOVÉ, KŘÍDLO PLNÉ, BARVA BÍLA., KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ TYPU KLIKA-KOULE. 1 ks pravé	ks	2,00000	46 369,00	92 738,00
167	64-08	D8-NOVÉ VENKOVNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ DVEŘE BEZ PRAHU, PLASTOVÉ, KŘÍDLO PLNÉ, BARVA BÍLA, KOVÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ TYPU KLIKA-KLIKA. 1 ks pravé	ks	1,00000	46 479,55	46 479,55
168	64-09	D+M-O1-OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍ./VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKL.M Z IZOLAČ. 3-SKLA, , VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 225 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	1,00000	20 759,69	20 759,69
169	64-10	D+M-O2 OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEV./VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKL. Z IZOLAČNÍHO, 3-SKLA, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 175 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	3,00000	8 772,19	26 316,57
170	64-11	D+M-O3-OKNO,DVOUKŘ., OTEV./VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKL. Z IZOLAČNÍHO, 3-SKLA, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 175 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	10,00000	44 478,98	444 789,80
171	64-12	D+M-O4-OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEV./VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKL.Z IZOLAČNÍHO, 3-SKLA, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 225 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	2,00000	12 492,31	24 984,62
172	64-13	D+M-O5-OKNO, JEDNOKŘ., OTEV./VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKL. Z IZOLAČNÍHO, 3-SKLA, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 175 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	1,00000	8 552,42	8 552,42

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
173	64-14	D+M-O6-OKNO, JENDOKŘÍDLÉ, OTEV./VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKL. Z IZOLAČNÍHO, 3-SKLA, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 175 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	2,00000	12 128,69	24 257,38
174	64-15	D+M-O7-OKNO, DVOUKŘ., OTEVÍR./VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKL. Z IZOLAČNÍHO 3-SKLA, , VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 175 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	1,00000	22 591,12	22 591,12
175	64-16	D+M-O8-OKNO, JEDNOKŘ., OTEVÍR./VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKL. Z IZOLAČNÍHO, 3-SKLA, , VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 175 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	1,00000	14 985,71	14 985,71
176	64-17	D+M-O9-OKNO, JEDNOKŘ., OTEVÍRAVÉ/VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKL. Z IZOLAČNÍHO, 3-SKLA, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 175 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	1,00000	11 980,84	11 980,84
177	64-18	D+M-O10-OKNO, JEDNOKŘ., OTEVÍRAVÉ/VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKL. Z IZOLAČNÍHO, 3-SKLA, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 175 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	2,00000	31 633,70	63 267,40
178	64-19	D+M-O11-OKNO, JEDNOŘ., OTEV./VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKLENÍM Z IZOLAČ. 3-SKLA, , VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 175 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	1,00000	32 154,49	32 154,49
179	64-20	D+M-O12-OKNO, JEDNOKŘ., OTEV./VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASK. Z IZOLAČNÍHO, 3-SKLA, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 225 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	1,00000	32 476,82	32 476,82
180	64-21	D+M-D11 DVEŘE VNITŘ.POSUVNÉ NA STĚNU DŘEVĚNÉ, MUSLE, VČETNĚ OBLOŽKY S DORAZEM, VLOŽKOU FAB, ZÁMEK S HÁKEM	ks	2,00000	34 164,38	68 328,76
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				258 183,06
181	941941031	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	629,96500	46,62	29 368,97
182	941941502	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého	km	108,00000	117,21	12 658,68
183	941941191	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 519,86000	47,95	120 827,29
184	941941831	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	629,96500	33,30	20 977,83
185	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	361,01500	63,93	23 079,69

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
186	941955002	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	68,00000	79,92	5 434,56
187	941955202	Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	2,86000	399,58	1 142,80
188	944941121	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu z kovových sloupků a dřevěných desek	m	64,44000	119,88	7 725,07
189	944944013	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	629,96500	9,32	5 871,27
190	944944033	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 519,86000	7,99	20 133,68
191	944945012	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	21,66000	239,75	5 192,99
192	944945192	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	86,64000	46,62	4 039,16
193	944945812	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	21,66000	79,92	1 731,07
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				89 496,44
194	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	427,29800	106,56	45 532,87
195	953761133	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 160 x 3,2 mm	m	11,34091	1 531,74	17 371,33
196	953942121	Doplňující konstrukce Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, bez dodání kovových předmětů ochranných úhelníků do připravených otvorů	kus	5,70000	199,79	1 138,80
197	953941312	Doplňující konstrukce Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	3,00000	199,79	599,37
198	953946111	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	6,00000	199,79	1 198,74
199	953981103	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	12,00000	239,75	2 877,00
200	953981303	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	6,00000	159,83	958,98
201	95-01	Osazení hydrantu	ks	1,00000	4 661,81	4 661,81
202	28611147.A	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 2 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	5,00000	426,22	2 131,10
203	429727831	Mřížka do stěny; materiál: nerez; tvar: kulatý; průměr = 125 mm	kus	6,00000	439,54	2 637,24
204	42972817	Mřížka potrubní; materiál: ocel; tvar: hranatý; dl = 400 mm; š = 250 mm	kus	2,00000	599,38	1 198,76
205	44984114	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	2,00000	2 650,58	5 301,16
206	44984142	přístroj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; provozní schopnosti od -20 do + 60 °C	kus	1,00000	3 889,28	3 889,28

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				9 789,82
207	342267113	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová	m	4,20000	2 330,91	9 789,82
Díl: 96		Bourání konstrukcí				686 461,37
208	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	1,41975	11 321,53	16 073,74
209	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	2,91500	213,11	621,22
210	962031143	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	61,52500	213,11	13 111,59
211	962031183	Bourání příček z tvárnic betonových dutinových, tloušťky 100 mm	m2	43,49150	213,11	9 268,47
212	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	15,56560	1 056,24	16 441,01
213	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,06 t	kus	4,00000	199,79	799,16
214	963016111	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	336,84200	106,56	35 893,88
215	963016992	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace, -, tl. 60 mm	m2	70,21000	19,98	1 402,80
216	963016997	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace, -, tl. 160 mm	m2	190,76200	26,64	5 081,90
217	963042819	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	3,30000	1 704,90	5 626,17
218	963053935	Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	1,76000	2 197,72	3 867,99
219	964051111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2	m3	4,85540	9 876,37	47 953,73
220	964061341	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2	kus	42,00000	399,58	16 782,36
221	964072221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,24000	15 317,36	3 676,17
222	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,09000	5 014,77	451,33
223	965048515	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	133,21915	386,27	51 458,56
224	965049111	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	0,09000	1 997,89	179,81
225	965081713	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,02000	119,88	1 920,48

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
226	967031132	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	6,13900	199,79	1 226,51
227	968061112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	15,00000	19,98	299,70
228	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	19,00000	26,64	506,16
229	968061126	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	2,00000	53,28	106,56
230	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	30,14400	884,41	26 659,66
231	968072456	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,39800	883,08	2 117,63
232	968083001	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	9,01600	759,21	6 845,04
233	968083002	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	7,33830	707,27	5 190,16
234	968083012	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	2,20000	707,27	1 555,99
235	968083021	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	3,79000	708,60	2 685,59
236	968096001	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,	m	12,48000	53,28	664,93
237	970031200	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	2,25000	6 659,74	14 984,42
238	970051018	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	2,80000	2 943,61	8 242,11
239	970051035	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 mm	m	1,20000	3 110,10	3 732,12
240	970051160	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	1,35000	5 973,77	8 064,59
241	970051200	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	2,70000	7 585,42	20 480,63
242	970231100	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	52,63000	399,58	21 029,90
243	970231150	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	6,40000	599,38	3 836,03
244	970231250	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm	m	24,08000	1 465,14	35 280,57
245	970231300	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	17,80000	1 664,94	29 635,93
246	970231400	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm	m	35,45500	1 864,73	66 114,00
247	970251200	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	48,80000	2 464,11	120 248,57
248	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	0,09900	1 664,95	164,83
249	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,29700	3 929,26	1 166,99
250	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,84000	2 197,71	1 846,08

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
251	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	4,58350	2 464,11	11 294,25
252	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,92400	2 464,10	2 276,83
253	973031843	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na maltu cementovou, tloušťky do 150 mm	m	21,45000	332,99	7 142,64
254	973031844	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm	m	8,05000	426,22	3 431,07
255	974031666	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	16,90000	506,14	8 553,77
256	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 5 m	m	3,10000	4 195,62	13 006,42
257	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m	m	25,00000	785,85	19 646,25
258	975063131	Podchycení schodů a podest do výšky 3,5 m oboustranně podporovaných rovných, při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2	m2	2,70000	1 664,94	4 495,34
259	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	28,64800	115,88	3 319,73
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				496 002,94
260	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	496,52926	998,94	496 002,94
Díl: 711		Izolace proti vodě				249 961,26
261	711112006	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, bez dodávky	m2	77,76000	46,62	3 625,17
262	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	199,65125	159,83	31 910,26
263	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů ,	m2	77,76000	199,79	15 535,67
264	711212000	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	13,63800	53,28	726,63
265	711212002	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	42,17350	692,61	29 209,79
266	711212601	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	48,91000	372,95	18 240,98
267	711212602	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	5,00000	399,58	1 997,90

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
268	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením r.š. 500 NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)	m	58,05000	173,15	10 051,36
269	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou D do 300 mm, natavení asfaltového izolačního pásu	kus	4,00000	466,18	1 864,72
270	711823121	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m2	82,68750	133,19	11 013,15
271	711823129	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty	m	66,15000	133,19	8 810,52
272	111617565	stěrka izolační asfalto-bentonitová; hydroizolační; odolnost proti vodě, mrazu, stárnutí, mechanickým vlivům; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; tl. vrstvy do 2,0 mm; teplotní	kus	1,00000	2 171,08	2 171,08
273	28323115	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm	m2	90,95625	73,26	6 663,45
274	283424101	lišta odvětrávací, ukončovací; materiál PVC; š = 50,0 mm; h = 10,0 mm; l = 2 000 mm; černá	kus	72,76500	266,39	19 383,87
275	62833158	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: tavitelná fólie	m2	282,36088	159,83	45 129,74
276	62852265	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	93,31200	253,07	23 614,47
277	69366198	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	243,53088	33,30	8 109,58
278	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	2 380,58340	5,00	11 902,92
Díl: 712		Povlakové krytiny				611 034,54
279	712311101	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	199,65675	106,56	21 275,42
280	712341559	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	199,65675	199,79	39 889,42
281	712372111	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,	m2	234,64875	865,77	203 151,85
282	712378003	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	64,44000	319,67	20 599,53
283	712378006	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	61,40000	319,67	19 627,74
284	712378007	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	61,40000	319,67	19 627,74

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
285	712378101	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	5,00000	1 931,33	9 656,65
286	712378103	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií kulatý chrlič s manžetou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	5,00000	3 356,51	16 782,55
287	712378104	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 50 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	2,00000	2 024,56	4 049,12
288	712378105	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií prostup parozábranou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	5,00000	2 464,11	12 320,55
289	712391171	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	374,75350	39,96	14 975,15
290	712391382	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 materiál o tl. 50 mm ve specifikaci	m2	187,37675	13,32	2 495,86
291	283221051	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	260,14643	332,99	86 626,16
292	28348103	vpust střešní plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaná; límec PVC; kalový koš; D odtok 125 mm; svislý	kus	5,00000	2 464,11	12 320,55
293	583336652	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 16,0 až 32,0 mm; typ: praný; kačírek	m3	9,36883	1 682,25	15 760,71
294	628522691	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	230,21926	346,31	79 727,23
295	69366199	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 19,0 kN/m	m2	430,96653	33,30	14 351,19
296	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 932,37420	3,00	17 797,12
Díl: 713		Izolace tepelné				507 212,59
297	713102112	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	0,64000	19,98	12,79
298	713102121	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	156,90000	66,60	10 449,54
299	713103121	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	22,68750	66,60	1 510,99

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
300	713121111	Izolace podlah kročejová jednovrstvá, tloušťky 25 mm	m2	68,22500	213,11	14 539,43
301	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	91,64600	293,03	26 855,03
302	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	46,05000	466,18	21 467,59
303	713141124	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla	m2	374,75350	199,79	74 872,00
304	28375460	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m3	15,28165	4 395,42	67 169,27
305	28375705	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	40,47338	3 329,87	134 771,09
306	28375930	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 20 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m2	59,02542	33,30	1 965,55
307	28375932	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 40 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m2	9,98955	66,60	665,30
308	28375971	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	34,40237	2 597,30	89 353,28
309	283763988	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	49,73400	366,29	18 217,07
310	63140580	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 50 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 0,5 kPa	m2	154,55000	159,83	24 701,73
311	63150912.A	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	73,68300	79,92	5 888,75
312	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	4 924,39410	3,00	14 773,18
Díl: 725		Zařizovací předměty				203 501,21
313	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	266,39	266,39
314	725210821	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00000	199,79	998,95
315	725820803	Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo 3 otvorů	soubor	5,00000	79,92	399,60
316	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	2,00000	133,19	266,38
317	725840860	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	2,00000	26,64	53,28
318	725590811	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t	177,99305	1 132,16	201 516,61
Díl: 762		Konstrukce tesařské				570 926,08
319	762088113	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	2,00000	63 147,51	126 295,02
320	762214811	Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1,5 m	m	12,00000	1 931,33	23 175,96

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
321	762311811	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	24,00000	66,60	1 598,40
322	762321911	Zavětrování a ztužení konstrukcí včetně dodávky prken tloušťky do 32 mm	m	45,00000	332,99	14 984,55
323	762322911	Zavětrování a ztužení konstrukcí včetně dodávky fošeni a hranolků průřezové plochy do 100 cm2	m	41,68889	426,22	17 768,64
324	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	262,04444	79,92	20 942,59
325	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	34,41000	119,88	4 125,07
326	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	327,55000	133,19	43 626,38
327	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	53,60000	199,79	10 708,74
328	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	89,33333	346,31	30 937,03
329	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	252,29500	39,96	10 081,71
330	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, bez ochranných prostředků	m3	0,61224	2 397,51	1 467,85
331	762512245	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	199,65000	266,39	53 184,76
332	762526811	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	97,30000	79,92	7 776,22
333	762811100	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního přesahovaného	m2	9,48750	332,99	3 159,24
334	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	68,22500	66,60	4 543,79
335	762822820	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	82,77778	119,88	9 923,40
336	60511133	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl = 32 mm	m3	0,32789	7 925,09	2 598,56
337	60726012.A	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	215,62200	279,71	60 311,63
338	60726016.A	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	219,61500	439,54	96 529,58
339	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	5 437,39120	5,00	27 186,96
Díl: 764		Konstrukce klempířské				121 730,15
340	764322831	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	37,39500	46,62	1 743,35
341	764331831	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	2,60000	46,62	121,21
342	764339821	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v hřebeni , sklonu přes 30 do 45°	m2	6,00000	199,79	1 198,74
343	764351837	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	48,00000	39,96	1 918,08

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
344	764352841	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	37,39500	53,28	1 992,41
345	764359811	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	4,00000	66,60	266,40
346	764361811	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45°	kus	8,00000	133,19	1 065,52
347	764453875	Demontáž odpadních trub nebo součástí odskoků, o straně nebo průměru 120, 150 a 200 mm	kus	2,00000	66,60	133,20
348	764454802	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	16,90000	46,62	787,88
349	764456855	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 120, 150 a 200 mm	kus	4,00000	66,60	266,40
350	K1	D+M SVODOVÁ ROURA 120MM, RAL 1019, TL. 0,55 MM; PÚ pozink; 3 ks á 3,5 m	m	10,50000	865,77	9 090,59
351	K2	D+M SBĚRNÝ KOTLÍK EXCENTRICKÝ, 333/120, RAL 1019, TL. 0,55 MM; PÚ pozink	ks	5,00000	745,89	3 729,45
352	K3	D+M VODOROVNÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ 110 PVC-V, VČETNĚ INTEGROVANÉ MANŽETY Z HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z MEKČENÉHO, PVC; 5 ks á 1,2 m; PÚ PVC	m	6,00000	2 863,69	17 182,14
353	K4	D+M POJISTNÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, RAL 1019, TL. 0,7 MM; RŠ 0,68mm; PÚ pozink	m	66,00000	1 132,16	74 722,56
354	K5	D+M LEMOVÁNÍ KE ZDI, RAL 1019, TL. 0,7 MM; RŠ 400 mm; PÚ pozink	m	2,30000	745,89	1 715,55
355	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	1 159,33480	5,00	5 796,67
Díl: 765		Krytiny tvrdé				34 517,48
356	765315810	Demontáž pálené krytiny z tašek vlnovek, na sucho, do suti	m2	252,29500	113,22	28 564,84
357	765318851	Demontáž pálené krytiny hřebenu a nároží z hřebenáčů, s větracím pásem, do suti	m	17,80000	53,28	948,38
358	765799301	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	252,29500	13,32	3 360,57
359	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	328,73790	5,00	1 643,69
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				1 331,95
360	766-01	Demontáž kuchyňských linek	kus	1,00000	1 331,95	1 331,95
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				167 730,43
361	953981204	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	212,00000	295,03	62 546,36
362	767137803	Demontáž lehkých montovaných příček desek do suti	m2	19,16750	119,88	2 297,80
363	767311810	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	7,48800	399,58	2 992,06
364	767995102	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	312,00000	159,83	49 866,96
365	Z1	D+M OCELOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ K RAMPĚ A SCHODIŠTI VÝŠKA: 900 MM MADLA: OCELOVÉ JEKL PROFILY 30x20 MM , POVRCHOVÝ NÁTĚR: NEUTRÁLNÍ. Délka 4,3 m	ks	1,00000	45 952,10	45 952,10

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
366	13325935	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 140 mm; t = 10,0 mm	t	0,00154	41 577,89	64,03
367	998767202	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 637,19310	2,45	4 011,12
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						113 072,20
368	771101101	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	126,08400	19,98	2 519,16
369	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	126,08400	39,96	5 038,32
370	771275511	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	20,30000	466,18	9 463,45
371	771275521	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	20,30000	399,58	8 111,47
372	771475024	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových šikmých, kladených do flexibilního tmele	m	21,00000	332,99	6 992,79
373	771575118	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	27,02000	1 318,63	35 629,38
374	59761005	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	35,42400	745,89	26 422,41
375	597642400	Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: černá	m2	16,62500	1 038,92	17 272,05
376	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,52330	1 065,56	1 623,17
Díl: 776 Podlahy povlakové						593 904,55
377	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	220,48000	26,64	5 873,59
378	776421200	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta , Lepidlo montážní	m	267,42000	59,94	16 029,15
379	776421300	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm, Lepidlo montážní	m	267,42000	79,92	21 372,21
380	776511820	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	61,29625	119,88	7 348,19
381	776511820	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	106,48965	119,88	12 765,98
382	776511820	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	62,73325	119,88	7 520,46
383	776521100	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž, , Lepidlo montážní	m2	281,85925	119,88	33 789,29
384	776972122	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankem odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm, Zóna čistící textilní nebo pryžová; pásy v hliníkových profilech; v =	m2	5,00800	11 321,53	56 698,22

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
385	776975103	Čistící zóny a rohože odvodněný box se škrabákem , z polymerbetonu s pozinkovanou hranou, výšky 80 mm, rozměr 1000x500 mm	kus	4,00000	4 661,81	18 647,24
386	776981113	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	5,30000	559,42	2 964,93
387	776981115	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily ukončující lišta, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm,	m	6,40000	332,99	2 131,14
388	776994111	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	280,00000	53,28	14 918,40
389	284123093	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast komerční, průmyslová	m2	310,04518	532,78	165 185,87
390	28416080.A	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	267,42000	159,83	42 741,74
391	59590670	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch reliéf; omítka, břídlíce, dřevo	m2	21,66480	1 265,35	27 413,55
392	60715354	deska dřevovláknitá izolační; měkká; podlahová, stěnová, stropní; tl = 19,0 mm; š = 1 200 mm; l = 2 500 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,048 W/mK; R = 0,40 m2K/W	m2	216,79380	491,49	106 551,98
393	60715373	deska dřevovláknitá izolační; měkká; podlahová; tl = 5,0 mm; š = 590 mm; l = 790 mm; zelená; součinitel tepelné vodivosti 0,070 W/mK; R = 0,07 m2K/W	m2	318,53500	126,54	40 307,42
394	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	5 822,59360	2,00	11 645,19
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				77 388,36
395	777101101	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	336,52045	10,66	3 587,31
396	777531024	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 4 mm	m2	136,86925	466,18	63 805,71
397	777553020	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace;	m2	136,86925	66,60	9 115,49
398	998777201	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	%	765,08510	1,15	879,85
Díl: 781		Obklady keramické				589 392,47
399	771249111	Kladení dlažby čedičové řezání dlaždic diamantovým kotoučem tloušťky 22 mm	m	80,99000	466,18	37 755,92
400	781101121	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce	m2	241,66710	26,64	6 438,01
401	781111111	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	37,50000	159,83	5 993,63
402	781111115	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	17,00000	106,56	1 811,52
403	781111116	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	106,56	532,80
404	781310121	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	75,48000	466,18	35 187,27

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
405	781475120	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	100,56350	1 318,63	132 606,05
406	781491001	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	12,85000	79,92	1 026,97
407	781497121	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	14,77750	239,75	3 542,91
408	781675116	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	2,25000	332,99	749,23
409	781735015	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 240 x 71 mm, tloušťky 23 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	141,94200	1 664,94	236 324,91
410	24592160	Penetrace akrylová (AY); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	kg	60,62638	239,75	14 535,17
411	59635025CS	Pásek obkladový keramický, 210 x 65 x 12-16 mm	ks	159,13620	59,94	9 538,62
412	59761001	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m2	128,08760	743,23	95 198,55
413	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	7,62081	1 069,56	8 150,91
Díl: 783		Nátěry				
414	783124120	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, dvojnásobné, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1)	m2	105,50892	186,47	19 674,25
Díl: 784		Malby				
415	784402801	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	717,79155	39,96	28 682,95
416	784191201	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	607,62400	33,30	20 233,88
417	784191301	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: biocidní, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	8,94000	46,62	416,78
418	784195212	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	1 131,40250	77,25	87 400,84
419	784195612	Malby z malířských směsí protiplísňové, , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	34,15300	106,56	3 639,34
420	784011211	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm	m	280,00000	19,98	5 594,40
421	784011221	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	70,00000	39,96	2 797,20
422	784011222	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	323,70000	19,98	6 467,53
423	784390020	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	23,03000	9,32	214,64
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
424	979011211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	38,31787	1 228,06	47 056,64

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	01	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Hlavní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
425	979011219	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	76,63575	586,72	44 963,73
426	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	38,31787	400,92	15 362,40
427	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	383,17874	26,64	10 207,88
428	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	38,31787	576,07	22 073,78
429	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	95,79469	64,20	6 150,02
430	979999974	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	38,31787	1 265,35	48 485,52
431	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	38,31787	169,16	6 481,85
Díl: VN		Vedlejší náklady				99 895,89
432	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	59 937,53	59 937,53
433	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	33 298,63	33 298,63
434	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	6 659,73	6 659,73
Díl: ON		Ostatní náklady				472 840,72
435	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	466 180,99	466 180,99
436	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	6 659,73	6 659,73

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				484 259,42
1	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	54,35200	1 931,31	104 970,56
2	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	54,35200	66,60	3 619,84
3	132201211	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	101,53200	732,57	74 379,30
4	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	50,76600	39,96	2 028,61
5	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m3	1,08000	2 197,72	2 373,54
6	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,75200	1 931,33	9 177,68
7	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	33,00000	199,79	6 593,07
8	151101111	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	33,00000	53,28	1 758,24
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	30,70400	199,79	6 134,35
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	107,36400	319,67	34 321,05
11	167101102	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	252,02135	99,90	25 176,93
12	174101101	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,49200	199,79	7 890,11
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	37,58000	1 864,73	70 076,55
14	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	28,09335	865,77	24 322,38
15	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	107,36400	466,18	50 050,95
16	583417003	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	115,21877	532,78	61 386,26
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				17 629,08
17	211531111	Výplň odvodňovacích žebek kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm	m3	7,50000	1 910,02	14 325,15
18	212971110	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	45,60000	33,30	1 518,48
19	67352004	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m	m2	47,88000	37,29	1 785,45
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				20 615,38
20	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	6,90000	2 124,45	14 658,71
21	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , beton vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	0,96800	6 153,58	5 956,67
Díl: 8		Trubní vedení				304 432,54
22	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 100 mm	kus	1,00000	7 092,59	7 092,59
23	871171121	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	11,00000	73,26	805,86
24	877162121	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	1,00000	732,57	732,57

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	879172199	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	1,00000	759,21	759,21
26	891173111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm	kus	1,00000	372,95	372,95
27	891181111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	1,00000	1 050,91	1 050,91
28	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,00000	2 843,70	2 843,70
29	892241111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	11,00000	33,30	366,30
30	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	11,00000	17,32	190,52
31	892855111	Kamerové prohlídky potrubí do 15 m	úsek	5,00000	4 661,80	23 309,00
32	893153111	Osazení šachty vodoměrné plastové samonosné, hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m ² , jakékoliv výšky	kus	1,00000	4 422,05	4 422,05
33	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm	kus	1,00000	22 536,49	22 536,49
34	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00
35	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25	m ³	2,51200	5 640,78	14 169,64
36	899721112	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	11,00000	59,94	659,34
37	722190224	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 32	soubor	1,00000	1 145,48	1 145,48
38	724149101	Čerpadla vodovodní strojní montáž čerpadel pňorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 40 l	kus	1,00000	2 464,10	2 464,10
39	894431311	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový	kus	2,00000	23 761,88	47 523,76
40	28613221	příslušenství souprava zemní teleskopická; 700-1000 mm	kus	1,00000	3 209,99	3 209,99
41	286134602	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 40,0 mm; tl. stěny = 3,7 mm; PN 16; SDR 11,0	m	11,00000	286,37	3 150,07
42	286972923	Díl plastový šachtový - kompletní vodoměrná šachta; materiál: PP; tvar: hranatý; dl = 1 200 mm; š = 900 mm; v = 1 800 mm	kus	1,00000	21 630,76	21 630,76
43	28697983	nádrž akumulární podzemní, samonosná; PE; objem 5 000 l; l = 2 890 mm; š = 2 300 mm; v = 950 mm	kus	1,00000	74 988,62	74 988,62
44	42210459	ventil uzavírací PN 6; nátrubkový, hlavicevý; DN 25 mm; V při max.zdv.= 140 mm; L = 110 mm; plocha sedla mosaz; těleso temperovaná litina; ovládání ručním kolem; pracovní teplota 120 až 200 ° C;	kus	1,00000	6 153,58	6 153,58

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	42221350	šoupátko vodárenské (měkkotěsnicí) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu; PN 10; uzavírací víkové; DN 40 mm; L = 170 mm; ovládání pomocí zemní zákopové	kus	1,00000	3 942,55	3 942,55
46	42273504	pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým uzávěrem; PN 16; DN potrubí 80 až 500 mm; závit G 1 1/2"; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, ocel	kus	1,00000	5 967,11	5 967,11
47	42291360	poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm	kus	1,00000	2 575,98	2 575,98
48	42623408	Čerpadlo vodárenské povrchové; typ: rotační, vřetenové; materiál: temperovaná litina, šedá litina; průtok do 0,31 m3/h; H = 100,0 m	kus	1,00000	26 265,93	26 265,93
49	551100077	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF, oboustranně prodloužený závit; pro vodovod; PN 20; 2 "; ovládání páčka	kus	2,00000	2 197,72	4 395,44
50	55118026	souprava vodoměrná kohouty, zpětná klapka, vodoměrná matka; vodoměr 1"; souprava 32, 1"	kus	1,00000	11 481,35	11 481,35
51	55243344.A	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	1,00000	3 816,03	3 816,03
52	59224150	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	1,00000	1 714,22	1 714,22
53	59224172	skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	3 416,44	3 416,44
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						52 885,11
54	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	216,96457	243,75	52 885,11
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						149 245,77
55	721110907	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 150	kus	1,00000	6 892,80	6 892,80
56	721176101	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	5,00000	356,96	1 784,80
57	721176102	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	28,00000	368,95	10 330,60
58	721176103	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	18,00000	384,93	6 928,74
59	721176105	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	12,00000	588,72	7 064,64
60	721176114	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	7,00000	514,13	3 598,91
61	721176115	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	16,00000	588,72	9 419,52
62	721176134	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	2,00000	514,13	1 028,26
63	721176135	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,00000	588,72	1 766,16
64	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	8,00000	490,16	3 921,28
65	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	19,00000	634,01	12 046,19

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	55,00000	664,64	36 555,20
67	721194104	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	13,00000	189,14	2 458,82
68	721194105	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	198,46	793,84
69	721194109	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	234,42	1 640,94
70	721213041	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, plochý odtok	kus	2,00000	1 265,35	2 530,70
71	721223423	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 971,29	1 971,29
72	721242115	Lapač sítěšních splavenin DN 100, litina, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 305,31	6 526,55
73	721273150	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat., včetně	kus	1,00000	1 686,25	1 686,25
74	721273200	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	3,00000	1 280,00	3 840,00
75	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	82,00000	25,31	2 075,42
76	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	86,00000	25,31	2 176,66
77	23153030	tmel silikonový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiéru i exteriéru; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádkarton, sklo, zdivo; tepelná odolnost - 40 až 80 °C	kus	5,00000	712,59	3 562,95
78	283773042	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	5,00000	97,23	486,15
79	28654741	sífon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čisticí vložka, mechanický zápach. uzávěr	kus	1,00000	1 176,11	1 176,11
80	551623506	Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzávěra podomítková; s hygienickým adaptérem; materiál: plast; DN 32	kus	1,00000	1 499,78	1 499,78
81	55231833	žlab odtokový s okrajem pro perforovaný rošt, s nastavitelným límcem ke stěně; nerez; l = 850 mm; min. tloušťka betonu 55 mm; š. koryta 60 mm; odtok svislý; průtok 35 l/min	kus	2,00000	7 205,81	14 411,62
82	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,83544	1 282,66	1 071,59
Díl: 722		Vnitřní vodovod				350 289,26
83	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	50,00000	59,94	2 997,00
84	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	50,00000	65,27	3 263,50
85	722132115	Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných spojované lisováním, pro sprinklery D 28 mm, s 1,5 mm	m	7,00000	1 252,03	8 764,21

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
86	722172411	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	161,00000	356,96	57 470,56
87	722172412	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	56,00000	382,27	21 407,12
88	722172413	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	36,00000	526,12	18 940,32
89	722172414	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	15,00000	618,02	9 270,30
90	722181222	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	83,00000	130,53	10 833,99
91	722181222	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	28,00000	1 478,46	41 396,88
92	722181222	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	18,00000	159,83	2 876,94
93	722181222	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	15,00000	171,82	2 577,30
94	722181225	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	78,00000	189,14	14 752,92
95	722181225	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m	28,00000	203,79	5 706,12
96	722181225	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	18,00000	211,78	3 812,04
97	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	41,00000	249,07	10 211,87
98	722231163	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	12 994,44	12 994,44
99	722237624	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	2,00000	599,38	1 198,76
100	722234234	Úpravna vody magnetická MUV, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	11 294,89	11 294,89
101	722236142	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 40, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	528,78	1 586,34
102	722237122	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	402,25	4 827,00
103	722237123	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	530,12	2 120,48

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
104	722237124	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	723,25	2 893,00
105	722235524	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	599,38	1 198,76
106	722254201	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	1,00000	14 384,99	14 384,99
107	722265214	Vodoměr domovní, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 25, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 3,5 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,00000	6 061,67	6 061,67
108	722268222	Vodoměrná sestava se šroubením, rohovým kulovým kohoutem, kulovým kohoutem s vypouštěním a zpětnou klapkou, včetně držáku, DN 32-25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 634,13	5 634,13
109	722290226	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	552,00000	33,30	18 381,60
110	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	275,00000	17,32	4 763,00
111	724149101	Čerpadla vodovodní strojní montáž čerpadel pnmých bez potrubí a příslušenství o výkonu do 40 l	kus	1,00000	2 464,10	2 464,10
112	732339101	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	1,00000	599,38	599,38
113	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,32279	1 138,82	367,60
114	42260779	filtr do potrubí jednosměrný, s vypouštěcí přírubou; DN 32; PN 16; médium voda, plyn, pára, neagresivní kapalina; pracovní teplota 120 až 200 ° C; těleso šedá litina	kus	1,00000	6 340,05	6 340,05
115	48466592	Nádoba expanzní s membránou; provedení: závěsné; objem = 8 l; v = 332 mm; d = 206 mm; připojení: G 3/4"; max. provozní tlak = 10 bar	kus	1,00000	1 940,65	1 940,65
116	R10	Potrubní oddělovač typu BA DN25	kus	1,00000	20 761,00	20 761,00
117	R11	Čerpadlo DN 20/1-8, PN 10 elektronicky řízené, vč. filtru	kus	1,00000	14 971,05	14 971,05
118	722290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,33513	3 656,19	1 225,30
Díl: 725		Zařizovací předměty				181 081,51
119	725014141	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	2,00000	6 503,88	13 007,76
120	725017153	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	2,00000	3 612,24	7 224,48
121	725219401	Umyvadlo montáž na šrouby do zdíva	soubor	11,00000	865,77	9 523,47
122	725314290	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	772,53	772,53
123	725019103	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	1,00000	3 289,91	3 289,91
124	725814102	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	26,00000	327,66	8 519,16
125	725823111	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000	1 758,17	22 856,21

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
126	725823114	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 325,29	1 325,29
127	725829202	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	399,58	399,58
128	725845811	Baterie sprchová nástěnná, termostatická bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	4 715,08	9 430,16
129	725851001	Odtoková souprava polypropylénová pro dřezy; PP; D 40 mm; připojovací závity 6/4", ventily 5/4", včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 538,40	1 538,40
130	725860182	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, včetně	kus	1,00000	1 671,60	1 671,60
131	725860251	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	1 663,60	18 299,60
132	R16	Podomítkový sifon pro, invalidní umyvadlo	kus	2,00000	667,31	1 334,62
133	28654741	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čistící vložka, mechanický zápach. uzávěr	kus	1,00000	1 176,11	1 176,11
134	55145014	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 758,17	1 758,17
135	551623505	Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzávěra podomítková; materiál: plast; DN 32	kus	1,00000	1 129,49	1 129,49
136	551674064	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	4,00000	2 145,77	8 583,08
137	64214484	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý invalidní; š = 640 mm; hl = 550 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	11,00000	3 212,65	35 339,15
138	64238932	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	4,00000	7 992,99	31 971,96
139	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,38147	5 061,42	1 930,78
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				105 141,93
140	726211321	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez	soubor	4,00000	12 440,35	49 761,40
141	726211331	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení	soubor	2,00000	22 925,42	45 850,84
142	726211367	Předstěnový modul pro výlevku pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška	soubor	1,00000	9 392,87	9 392,87

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
143	998726122	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,09288	1 473,08	136,82

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	03	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory _ Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				81 216,00
1	R 001	Potrubí kruhové plast pr. 100mm, dl. 1m	m	5,00000	168,00	840,00
2	R 002	Potrubí kruhové plast pr. 125mm, dl. 1m	m	15,00000	202,00	3 030,00
3	R 003	Potrubí FLEXI ohebná hadice Al pr. 100mm, dl. 1m	m	3,00000	84,00	252,00
4	R 012	Montáž vzduchotechniky komplet	hod	48,00000	560,00	26 880,00
5	R 013	Protipožární prostup-utěsnění protipožárním tmelem (hmota hořlavosti nejvýše A1 nebo A2) s požární, odolností EI 45 dle ČSN 730872/1996 čl.4.2.3.-dodávka materiálu včetně montáže, označeno štítkem	soubor	1,00000	8 960,00	8 960,00
6	1.01	Tichý axiální ventilátor se zpětnou klapkou, s hygrostatem, s časovým doběhem 1-30min a kuličkovými, ložisky, k zabudování do podhledu či stěny, vzd. výkon max.: 95m3/h, Příkon/napětí: 8W/230V, ot.:	ks	4,00000	1 219,00	4 876,00
7	1.02	Tichý axiální ventilátor se zpětnou klapkou, s hygrostatem, s časovým doběhem 1-30min a kuličkovými, ložisky, k zabudování do podhledu či stěny, vzd. výkon max.: 180m3/h, Příkon/napětí: 16W/230V,	ks	3,00000	1 875,00	5 625,00
8	R 004	Kondenzační jímka pr. 125	ks	1,00000	320,00	320,00
9	R 005	Protidešťová stříška na zakončení VZT potrubí na střeše pr. 125mm pozinkovaný plech	ks	1,00000	378,00	378,00
10	R 006	Mřížka hliníková kruhová se sítkou fasádní pr. 100mm	ks	1,00000	252,00	252,00
11	R 007	Mřížka hliníková kruhová se sítkou fasádní pr. 125mm	ks	2,00000	294,00	588,00
12	R 008	Dveřní mřížka větrací 450x135mm plastová	ks	1,00000	303,00	303,00
13	R 009	Stěnová mřížka větrací 400x150mm, barva stříbrná, vyrobena z Al profilu opatřeného transparentním, eloxem, rozteč horizontálních pevných lamel je 12,5 mm, šířka pohledového rámečku je 25 mm, včetně	ks	1,00000	580,00	580,00
14	R 010	Izolační pás z pěnového polyetylen (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou laminované, hliníkovou fólií š.100cm, tl. 20mm, Max. teplota +90°C-izolace v podhledu	m2	10,00000	952,00	9 520,00
15	R 011	Dodávka upevňovacího a spojovacího materiálu pro FLEXI i plastové potrubí pr. 100, 125mm (kotvící, objímky s tlumící gumou , konzoly, spojky, kolena, T-kusy atd.)	soubor	1,00000	2 016,00	2 016,00
16	R 014	Režie a vedlejší náklady (doprava, stavební přípomoc, pomocné lešení, apod.)	soubor	1,00000	16 796,00	16 796,00

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	04	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory_ Elektroinstalace _ Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 03		Zemní práce				67 557,00
1	VR218071	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hloub.,zem.tř.4	m	105,00000	191,00	20 055,00
2	VR218151	Ruční zához kab.rýhy,šif.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 4	m	105,00000	102,00	10 710,00
3	VR218700	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	14,00000	24,00	336,00
4	VR318210	Vysekání drážky 50/50mm ve zdivu vč. odvozu sutí a skládk.	m	235,00000	140,00	32 900,00
5	VR218110	Zřiz. kab. lože z kop. písku bez zakr., rýha š.60cm, tl.10cm	m	14,00000	254,00	3 556,00
Díl: HLAVA III.		Základní rozpočtové náklady				64 512,00
6	Pol__0002	PPV 6% mimo oboru 001-025	ks	1,00000	49 273,00	49 273,00
7	005231010R	Revize	ks	1,00000	15 239,00	15 239,00
Díl: 01		Silnoproudé vedení				504 597,00
8	02 09011	vodič HVI vč. systémových podpěr/držáků	m	43,00000	1 467,00	63 081,00
9	AT 3558A-06940B	přepínač č.6 kompletní IP44	ks	2,00000	267,00	534,00
10	AT vyp 1 kompl	přepínač č.1 kompletní IP20	ks	7,00000	244,00	1 708,00
11	AT vyp 5 kompl	přepínač č.5 a 5A kompletní IP20	ks	14,00000	297,00	4 158,00
12	AT vyp 5B kompl	přepínač č.5B kompletní IP20	ks	2,00000	369,00	738,00
13	AT vyp 6 kompl	přepínač č.6 kompletní IP20	ks	4,00000	244,00	976,00
14	KEcCY10RE	CY 10 RE	km	0,07560	45 194,00	3 416,67
15	VR a EPS	hlavní ochranná přípojnice EPS vč. KT	ks	2,00000	318,00	636,00
16	VR a Theb	pohybové čidlo nástěnné 1010505 IP55 AC230V/10A rozsah snímání boky/čelně	ks	4,00000	930,00	3 720,00
17	VR I CP636	protipožární malta požární odolnost 90min	m2	8,00000	716,00	5 728,00
18	VR z ocel	ocelový úhelník 25/25	kg	48,00000	56,00	2 688,00
19	yyy 3x1,5	yyy 3x1,5	km	0,60270	19 049,00	11 480,83
20	ZZ500001	Koordinace s ostatními účastníky výstavby	hod	6,00000	610,00	3 660,00
21	005231030R	Zkušební provoz	hod	8,00000	610,00	4 880,00
22	ZZ500003	Napojení na stávající rozvody	hod	14,00000	610,00	8 540,00
23	ZZ500004	Úprava stávajících rozvodů	hod	6,00000	610,00	3 660,00
24	ZZ500006	Demontáž stávajících rozvodů	hod	44,00000	610,00	26 840,00
25	ZZ500007	Spolupráce s provozovatelem distribuční soustavy	hod	8,00000	610,00	4 880,00
26	ZZ500019	Montáž detekce CO2	hod	6,00000	610,00	3 660,00
27	ZZ500021	Zpracování dokumentace skutečného provedení	hod	14,00000	762,00	10 668,00
28	02 09019	zkušební svorka	ks	4,00000	66,00	264,00
29	02 09027	podp.trubka GFK/AL3,2m+jím.2,5m pro HVI kompletní kotv. ke stěně	ks	4,00000	19 371,00	77 484,00
30	416-DRÁT 10	drát FeZn 10 mm (0,62 kg/m) -DRÁT 10	kg	71,30000	66,00	4 705,80
31	416-SJ2	svorka k zemnicí tyči-SJ2	ks	12,00000	100,00	1 200,00
32	416-SR3a	svorka zemnicí páska-drát-SR3a	ks	18,00000	41,00	738,00
33	416-ZT 3s	zemnicí tyč kruhová se svorkou-ZT 3s	ks	12,00000	914,00	10 968,00
34	5518A2999B	zásuvka jednonásobná s clonkami, AC250V/16A komplet IP 44	ks	2,00000	302,00	604,00
35	AP 5518-2600S	Zásuvka jednonásobná s víčkem plast šedá IP44	ks	4,00000	191,00	764,00
36	AT 3558A-80940B	tlačítkový ovladač 1/0 kompletní IP 44	ks	2,00000	267,00	534,00
37	AT tlač 1/0 kom	tlačítkový ovladač 1/0 kompletní IP 20	ks	2,00000	269,00	538,00
38	AT vyp 3S komp	spínač trojpólový kompletní se sig. dout. IP20 AC400V/16A	ks	1,00000	530,00	530,00

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	04	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory_ Elektroinstalace _ Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	AT zas 1 kompl	zásuvka jednonásobná kompletní IP20	ks	10,00000	210,00	2 100,00
40	AT zas 1 kompl	zásuvka jednonásobná kompletní IP20	ks	28,00000	210,00	5 880,00
41	AT3299A-A32100E	Spínač senzor.PS - relé 2 kontakty	ks	1,00000	2 298,00	2 298,00
42	AT5513A-C02357E	Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou	ks	13,00000	248,00	3 224,00
43	AT5513A-C02357E	Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou	ks	48,00000	248,00	11 904,00
44	AX3558N-C01510	Spínač 1P IP54-plast ř.1 šedý	ks	4,00000	158,00	632,00
45	KEc-CY 4	CY 4	km	0,04620	20 637,00	953,43
46	KEc-CY 6	CY 6	km	0,06090	30 161,00	1 836,80
47	KEc-CYA 16	CYA 16	km	0,08505	69 847,00	5 940,49
48	KEc-CYKY 3 X 1,	CYKY 3 X 1,50	km	0,09030	19 050,00	1 720,22
49	KEc-CYKY 3 X 2,	CYKY 3 X 2,50	km	1,26525	31 748,00	40 169,16
50	KEc-CYKY 4 x 16	CYKY 4 x 16,00	km	0,02730	259 079,00	7 072,86
51	KEc-CYKY 5 X 1,	CYKY 5 X 1,50	km	0,07140	31 748,00	2 266,81
52	KEc-CYKY 5 X 2,	CYKY 5 X 2,50	km	0,02310	50 798,00	1 173,43
53	KEc-CYKY 5 X 6,	CYKY 5 X 6,00	km	0,05460	121 914,00	6 656,50
54	KOP-1425	TRUBKA OHEBNÁ 1425	m	10,00000	10,00	100,00
55	KOP-1525	TRUBKA TUHÁ PVC 1525	m	32,00000	25,00	800,00
56	KOP-FL75	chránička KF 09075	m	20,00000	39,00	780,00
57	KOP-KEZ	KRABICE DO ZATEPLENÍ	ks	10,00000	513,00	5 130,00
58	KOP-KI 68 L/1	KRABICE IZOLAČNÍ KI 68 L/1	ks	100,00000	37,00	3 700,00
59	KOP-KI 68 L/3	KRABICE IZOLAČNÍ KI 68 L/3	ks	22,00000	117,00	2 574,00
60	KOP-KP 67/2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2	ks	55,00000	8,00	440,00
61	KOP-KPR 68	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68	ks	58,00000	37,00	2 146,00
62	KOP-KR 125	ROZVODKA KRABICOVÁ KR 125	ks	15,00000	150,00	2 250,00
63	KOP-KR 97	ROZVODKA KRABICOVÁ KR 97	ks	31,00000	42,00	1 302,00
64	KOP-KU 68-1902	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902	ks	4,00000	146,00	584,00
65	KOP-KU 68-1903	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903	ks	36,00000	70,00	2 520,00
66	KOPM-8111	KRABICE PC Z PH 8111	ks	6,00000	252,00	1 512,00
67	VR a	svorka ZSA 16 (Bernard) včetně Cu pásku	ks	28,00000	38,00	1 064,00
68	VR a IR1	pohybové čidlo nástěnné AC230V/10A IP20 6+6/10m	ks	7,00000	994,00	6 958,00
69	VR a IR28B Prof	pohybové čidlo, 16A, IP20, kruh D20m	ks	3,00000	1 232,00	3 696,00
70	VR b NSM	zásuvka s vest. svodičem přepětí T3 kompl.	ks	7,00000	1 232,00	8 624,00
71	VR b NSM 2	zásuvka dvojnás. s vest. svodičem přepětí T3 kompl.	ks	8,00000	1 336,00	10 688,00
72	VR b T1+T2 2P	svodič přepětí T1+T2, 2P, limp. 12,5kA vč. krab. KUZ-VO IP44	ks	2,00000	3 204,00	6 408,00
73	VR b T1+T2 4P	svodič přepětí T1+T2, 4P, limp. 12,5kA vč. krab. KUZ-VO IP44	ks	1,00000	3 765,00	3 765,00
74	VR b T3	svodič přepětí T3 do KO, Up=1,5kV	ks	4,00000	898,00	3 592,00
75	VR b VT	výstražná tabulka	ks	6,00000	56,00	336,00
76	VR ca ER212	typizovaná elektroměrová rozvodnice 1x dvousazbová	ks	1,00000	14 029,00	14 029,00
77	VR e 16-65	vačkový spínač v plastovém krytu IP65 AC400V/16A	ks	2,00000	823,00	1 646,00
78	ZZ999199	Dodávka atypických el. rozváděčů	kpl	1,00000	33 962,00	33 962,00
79	ZZ999200	Dodávka svítidel	kpl	1,00000	12 061,00	12 061,00
80	ZZ999207	Dodávka detekce CO	kpl	1,00000	8 800,00	8 800,00
81	ZZ500000	Nespecifikované práce	hod	12,00000	610,00	7 320,00
Díl: 02 Základní silnoproudé vedení						279 340,00

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	04	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory_ Elektroinstalace _ Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	FV990209	Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení 10/16A/250V/2P+Z	ks	10,00000	165,00	1 650,00
83	FV990210	Domovní zásuvka dvojitá 1 zapojení	ks	13,00000	165,00	2 145,00
84	FV990211	Domovní zásuvka jednochuchá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z	ks	28,00000	191,00	5 348,00
85	FV990211.1	Domovní zásuvka dvojitá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z	ks	48,00000	191,00	9 168,00
86	FV990212.1	Domovní zásuvka jednoduchá 1 zap. 10/16A/250V/2P+Z, IP 44	ks	2,00000	178,00	356,00
87	FV990229	Domovní zásuvka chráněná, plast 10/16A 250V 2P+PE	ks	4,00000	203,00	812,00
88	FV990271	Zapojení el. spotřebiče	ks	12,00000	381,00	4 572,00
89	FV990274.1	Montáž stropního pohybového spínače včetně nastavení - PS 2 kont	ks	1,00000	445,00	445,00
90	FV990274.2	Montáž stropního pohybového spínače včetně nastavení	ks	3,00000	445,00	1 335,00
91	FV990274.3	Montáž pohybového čidla nástěnného	ks	4,00000	445,00	1 780,00
92	FV990274.4	Montáž pohybového čidla nástěnného	ks	7,00000	445,00	3 115,00
93	FV990302	Montáž atypických rozvodnic 100 kg	ks	2,00000	1 905,00	3 810,00
94	FV990502	Montáž zářivkového/LED svítidla	ks	86,00000	445,00	38 270,00
95	FV993301	Ukončení vodičů do 6 mm ²	ks	16,00000	44,00	704,00
96	FV993302	Ukončení vodičů do 16 mm ²	ks	22,00000	57,00	1 254,00
97	FV993311	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm ²	ks	42,00000	203,00	8 526,00
98	FV993312	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm ²	ks	4,00000	254,00	1 016,00
99	FV993318	Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm ²	ks	4,00000	191,00	764,00
100	FV993319	Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 10 mm ²	ks	8,00000	254,00	2 032,00
101	VR090076	vodič HVI long s=75cm vč. systémových podpěr	m	43,00000	114,00	4 902,00
102	VR090078	vodič CY10	m	72,00000	32,00	2 304,00
103	FV950001	Aplikace protipožární malty	m ²	8,00000	286,00	2 288,00
104	FV985007	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68	ks	36,00000	127,00	4 572,00
105	FV985008	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR97	ks	31,00000	203,00	6 293,00
106	FV985009	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. čtver. KR125	ks	15,00000	318,00	4 770,00
107	FV985020	Krabič. rozvodka z lis. izolantu do 4 mm ²	ks	6,00000	203,00	1 218,00
108	FV985025	Krabice do zateplení	ks	10,00000	381,00	3 810,00
109	FV985055	Krabice přístrojová bez zapojení KI 68L/1	ks	100,00000	127,00	12 700,00
110	FV985057	Krabice odbočná s víčkem, sv. vč. zap. kruhová KI 68L/3	ks	22,00000	152,00	3 344,00
111	FV990101	Krabice přístrojová bez zapojení	ks	55,00000	127,00	6 985,00
112	FV990102	Krabice přístrojová bez zapojení hluboká 66 mm	ks	58,00000	140,00	8 120,00
113	FV990197	Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1	ks	7,00000	152,00	1 064,00
114	FV990199	Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A	ks	14,00000	165,00	2 310,00
115	FV990200	Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5B	ks	2,00000	292,00	584,00
116	FV990201	Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 6	ks	4,00000	165,00	660,00
117	FV990205	Tlačítkový domovní ovladač	ks	2,00000	152,00	304,00
118	FV990207	Sporáková přípojka	ks	1,00000	381,00	381,00
119	FV990207.2	Spínač polozap. seriový přep. stříd. - řazení 1, IP 44	ks	2,00000	178,00	356,00
120	FV990207.6	Tlačítkový domovní ovladač bez signálky, IP 44	ks	2,00000	178,00	356,00

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	04	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory_ Elektroinstalace _ Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
121	FV990211.2	Dom. zásuvka jedn. 2 zapojení 10/16A/250A/2P+Z, svodič přep.	ks	7,00000	191,00	1 337,00
122	FV990211.3	Dom. zásuvka dvoj. 2 zapojení 10/16A/250A/2P+Z, svodič přep.	ks	8,00000	191,00	1 528,00
123	FV990213.1	Spínač jednopólový - řazení 1	ks	4,00000	203,00	812,00
124	FV990257	Spínač mokrý trojpólový 16 A - řazení 3	ks	2,00000	381,00	762,00
125	FV990317	Typizovaná elektroměrová rozvodnice 1x dvojsazbová	ks	1,00000	3 809,00	3 809,00
126	FV990339	Svodič přepětí třídy T3 do přístrojové krabice	ks	4,00000	127,00	508,00
127	FV990340	Svodič přepětí T1+T2, 2P do krabice	ks	2,00000	254,00	508,00
128	FV990341	Svodič přepětí T1+T2, 4P do krabice	ks	1,00000	381,00	381,00
129	FV990603	Ocel.nosné konstrukce do 10 kg	ks	8,00000	191,00	1 528,00
130	FV990753	Trubka pevná elektroinstalační 25.0 mm	m	32,00000	76,00	2 432,00
131	FV990803	Trubka oheb. elektroinstalační 25.0 mm	m	10,00000	76,00	760,00
132	FV990831	Chráníčka dvoupřístrojová KF 09075	m	20,00000	114,00	2 280,00
133	FV993152	Výstražná tabulka	ks	6,00000	76,00	456,00
134	FV993201	Svorka ZSA 16 (Bernard)	ks	28,00000	76,00	2 128,00
135	FV993202	Svorkovnice hlavního pospojování	ks	2,00000	1 524,00	3 048,00
136	FV995001	CY 4 pevně uložený	m	44,00000	32,00	1 408,00
137	FV995002	CY 6 pevně uložený	m	58,00000	32,00	1 856,00
138	FV995010	CYA 16 pevně uložený	m	81,00000	32,00	2 592,00
139	FV995054.2	CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou	m	86,00000	32,00	2 752,00
140	FV995055	CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou	m	1 205,00000	32,00	38 560,00
141	FV995062	CYKY 750V 4 x 16 uložený pod omítkou	m	26,00000	76,00	1 976,00
142	FV995088.1	CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou	m	68,00000	32,00	2 176,00
143	FV995089	CYKY 750V 5 x 2.5 uložený pod omítkou	m	22,00000	38,00	836,00
144	FV995091	CYKY 750V 5 x 6 uložený pod omítkou	m	52,00000	51,00	2 652,00
145	FV999551	yyy 3x1,5	m	574,00000	32,00	18 368,00
146	VR090080	zkušební svorka MV	ks	4,00000	76,00	304,00
147	VR090102	podp. trubka GFK/AL3,2m+jímač 2,5m pro HVI kotveno ke stěně	ks	4,00000	3 809,00	15 236,00
148	VR100011	Uzem. vedení FeZn do 10mm2	m	115,00000	76,00	8 740,00
149	VR100016	Tyčový zemnič do 3 m	ks	12,00000	318,00	3 816,00
150	VR100018	Svorka hromosvodová SR 03 (pásek-drát)	ks	18,00000	76,00	1 368,00
Díl: 04		Svítlidla				345 833,00
151	A	LED přisazené kruhové 15W 3000K IP44 1270lm 59440 ? 30cm	ks	13,00000	2 867,00	37 271,00
152	B	LED přisazené kruhové 27W 3000K IP44 2400lm 68053 ? 42cm	ks	39,00000	5 134,00	200 226,00
153	C	LED přisazené kruhové 33W 3000K IP44 3210lm 67690 ? 50cm	ks	5,00000	9 905,00	49 525,00
154	D	LED prům. IP65 20W 2560lm PC 66cm	ks	2,00000	1 460,00	2 920,00
155	E	LED prům. IP65 30W 2560lm AM PC 128cm	ks	2,00000	1 223,00	2 446,00
156	F	LED přisazené AL mřížka leštěná 50W 4000K IP40 4590lm AP1 Z C	ks	6,00000	5 478,00	32 868,00
157	G	LED náslenné AL IP65 12W/1000lm 3000K černé	ks	4,00000	413,00	1 652,00
158	LED	5m LED pásek WW 15W/m+Alprofil s čirým krytem IP65+napáječ SELV	ks	1,00000	3 762,00	3 762,00
159	Na	LED přisazené nouzové s vl. zdrojem IP65 1h AREA	ks	1,00000	1 255,00	1 255,00

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	04	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory_ Elektroinstalace _ Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
160	Nc	LED přisazené nouzové s vl. zdrojem IP65 1h CORRIDOR	ks	2,00000	1 255,00	2 510,00
161	Np	LED přisazené nouzové s vl. zdrojem IP65 1h PIKTOGRAM	ks	8,00000	737,00	5 896,00
162	Nv	LED přisazené nouzové s vl. zdrojem IP65 1h vyhřívaný AKU zdroj VENKOVNÍ	ks	3,00000	1 834,00	5 502,00
Díl: 05 Rozvodnice 1						56 688,00
163	Cu 40/10	přípojnice	ks	6,00000	394,00	2 364,00
164	Pol__0152	požární uzávěr EI30 S200 DP1	ks	1,00000	24 561,00	24 561,00
165	Pol__0157	monitorovací relé proudu (přednostní relé)	ks	1,00000	3 287,00	3 287,00
166	Pol__0158	modulový jistič 3-P. do 25A	ks	6,00000	398,00	2 388,00
167	Pol__0167	modulový vypínač 32A/3	ks	1,00000	557,00	557,00
168	Pol__0168	svodič bleskových proudů T1+T2; 4-P, 12,5kA HDO	ks	1,00000	3 841,00	3 841,00
169	Pol__0169	modulový jistič 1-P. do 25A	ks	16,00000	76,00	1 216,00
170	10B/1N/003 A/G	kombinace jistič-chránič	ks	3,00000	1 439,00	4 317,00
171	16B/1N/003 A/G	kombinace jistič-chránič	ks	2,00000	1 238,00	2 476,00
172	40/4/003A/G	proudový chránič	ks	2,00000	818,00	1 636,00
173	600/1200	rozvodnice OCEP	ks	1,00000	8 940,00	8 940,00
174	RSA 2,5	svorka zapojená do 2,5mm	ks	45,00000	19,00	855,00
175	RSA 6	svorka zapojená do 6mm	ks	10,00000	25,00	250,00
Díl: 06 Rozvodnice 2						42 679,00
176	Pol__0155	modulový vypínač 32A/3	ks	1,00000	5 572,00	5 572,00
177	Pol__0156	svodič bleskových proudů T1+T2; 3-P, 25kA	ks	1,00000	3 841,00	3 841,00
178	Pol__0159	modulový jistič 1-P. do 25A	ks	21,00000	76,00	1 596,00
179	Pol__0165	požární uzávěr EI30 S200 DP1	ks	1,00000	19 840,00	19 840,00
180	10B/1N/003 A/G	kombinace jistič-chránič	ks	3,00000	1 439,00	4 317,00
181	16B/1N/003 A/G	kombinace jistič-chránič	ks	1,00000	1 238,00	1 238,00
182	25/4/003A/G	proudový chránič	ks	2,00000	818,00	1 636,00
183	600/600	rozvodnice OCEP	ks	1,00000	4 639,00	4 639,00
Díl: 07 Detekce CO						7 777,00
184	1	čidlo CO2 akustické s vlastním napájecím zdrojem	ks	11,00000	707,00	7 777,00

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	05	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory_Elektroinstalace _Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Společná TV anténa STA				72 420,15
1	301	Montáž účast.zásuvky	ks	10,00000	133,19	1 331,90
2	302	Závěrečné měření na účastnické zásuvce HDB-T2	ks	10,00000	199,79	1 997,90
3	304	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty	m	385,00000	19,98	7 692,30
4	306	Závěrečné měření hlavní stanice	ks	1,00000	8 324,65	8 324,65
5	309	Montáž rozbočovače do krabice	ks	6,00000	499,48	2 996,88
6	303	Koncová zásuvka	ks	10,00000	419,56	4 195,60
7	305	75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH	m	385,00000	17,32	6 668,20
8	307	2-násobný rozbočovač	ks	1,00000	332,99	332,99
9	308	4-násobný rozbočovač	ks	5,00000	499,48	2 497,40
10	310	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	30,00000	7,99	239,70
11	311	Trubka instalační pod omítkou 23 mm D+M včetně vysekání a zapravení drážky	m	385,00000	19,98	7 692,30
12	312	Anténní stožár na střechu včetně trojnožky, ŠP anténa, D+M	ks	1,00000	24 973,95	24 973,95
13	313	Drobný spotřební materiál, nevyčíslitelné položky	ks	1,00000	3 476,38	3 476,38
Díl: 3		EZS/PTZS/LOKÁLNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU				151 571,07
14	402	Montáž čidla sběrnicevého	ks	10,00000	332,99	3 329,90
15	405	Montáž čidla požáru	ks	19,00000	399,58	7 592,02
16	410	Montáž drátové klávesnice	ks	3,00000	332,99	998,97
17	412	Oživení komunikace se smartphonem, včetně potřebné licence, zaškolení obsluhy (bez dodávky, smartphonu)	hod	4,00000	799,17	3 196,68
18	413	Montáž bus kabelu do trubky	m	220,00000	19,98	4 395,60
19	401	IR detektor, duální, antimasking	ks	10,00000	849,78	8 497,80
20	403	JA-111ST-A čidlo požáru do systémové sběrnice včetně integrované sirénky a vestavěné baterie	ks	19,00000	1 828,76	34 746,44
21	404	Baterie BAT-1V5-AA	ks	19,00000	51,95	987,05
22	406	PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS.	ks	29,00000	79,92	2 317,68
23	407	Ústředna EZS, 1 sběrnice, včetně baterií, skříně, IP rozhraní, telefonní volič	ks	1,00000	20 649,13	20 649,13
24	408	Programové nastavení ústředny	kpl	1,00000	2 397,50	2 397,50
25	409	Klávesnice pro systém EZS systémová - s dotykovým displejem a čtečkou, záporná montáž, pokročilé, menu	ks	3,00000	5 381,05	16 143,15
26	411	Systémová svorkovnice	ks	32,00000	218,44	6 990,08
27	414	Bus kabel pro EZS	m	220,00000	27,97	6 153,40
28	415	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	40,00000	141,19	5 647,60
29	416	Trubka instalační pod omítkou 23 mm D+M včetně vysekání a zapravení drážky	m	185,00000	99,90	18 481,50
30	417	Drobný spotřební materiál, nevyčíslitelné položky	ks	1,00000	9 046,57	9 046,57
Díl: 4		IP Videointerkom (kabeláž viz první kapitola)				168 349,79
31	501	Domácí telefon – IP dveřní interkom, s kamerou, antivandal, hi-tech. 4 tlačítka, design odsouhlasí, architekt D+M, včetně krabice, bezlicenční	ks	2,00000	50 123,70	100 247,40
32	502	Přístroj domácího telefonu, nástěnný, značkový, s monitorem, tlačítkem VoIP stolní přístroj, s, displejem 7inch jako protikus k interkomu, bezlicenční	ks	4,00000	14 161,23	56 644,92

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	05	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory_Elektroinstalace _Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	503	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	10,00000	141,19	1 411,90
34	504	Trubka instalační pod omítkou 23 mm D+M včetně vysekání a zapravení drážky	m	10,00000	99,90	999,00
35	505	Drobný spotřební materiál, nevyčíslitelné položky	ks	1,00000	9 046,57	9 046,57
Díl: 5 Zařízení pro komunikaci pacient-sestra						899 683,09
36	601	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	1,00000	2 397,50	2 397,50
37	618	Kontrola provozu a zaškolení	ks	1,00000	1 331,95	1 331,95
38	619	Montáž včetně kabeláže	ks	1,00000	45 826,86	45 826,86
39	602	Terminál personálu IP	ks	1,00000	82 727,06	82 727,06
40	603	Zásuvka ethernet IP	ks	1,00000	1 362,58	1 362,58
41	604	Systémový server VoIP	ks	1,00000	74 839,26	74 839,26
42	605	SW licence účastníka	ks	25,00000	1 269,35	31 733,75
43	606	SW historie volání	ks	1,00000	10 158,75	10 158,75
44	607	Modul audio programů IP	ks	1,00000	29 033,72	29 033,72
45	608	Lůžková jednotka IP	ks	13,00000	7 464,21	97 034,73
46	609	Závěs lůžkové jednotky s konektorem IP	ks	13,00000	7 472,20	97 138,60
47	610	Komunikační jednotka s displejem IP – pokojová skříňka	ks	12,00000	17 007,59	204 091,08
48	611	Táhlo nouzového volání IP	ks	10,00000	1 862,05	18 620,50
49	612	Svítilidlo IP	ks	10,00000	2 103,14	21 031,40
50	613	Switch PoE 48port	ks	1,00000	10 539,67	10 539,67
51	614	Napáječ 250 W IP	ks	1,00000	28 287,82	28 287,82
52	615	Analog/VoIP brána IP	ks	1,00000	20 709,06	20 709,06
53	616	Konektor včetně proměření	ks	70,00000	106,56	7 459,20
54	617	Naprogramování a konfigurace systému	ks	1,00000	39 167,14	39 167,14
55	620	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	92,00000	141,19	12 989,48
56	621	Trubka instalační pod omítkou 23 mm D+M včetně vysekání a zapravení drážky	m	215,00000	99,90	21 478,50
57	622	Drobný spotřební materiál, nevyčíslitelné položky	ks	1,00000	41 724,48	41 724,48
Díl: 201 Kabeláž						52 824,90
58	203	Kamera montáž	ks	5,00000	466,18	2 330,90
59	204	Kamerová zkouška	hod	5,00000	119,88	599,40
60	202	Kamera vnitřní, IP, IP 67, přísvit 30m, 4Mpix	ks	5,00000	4 643,15	23 215,75
61	205	IP HDD rekordér, 16 vstupů, 8TB HDD	ks	1,00000	14 765,94	14 765,94
62	206	SW pro online prohlížení + pro záznam (součást dodávky HDD záznam. zař.)	ks	1,00000	2 397,50	2 397,50
63	207	PC, monitor 24 inch, 4jádrový procesor, 1TB HDD, aktuální OS	ks	1,00000	6 966,07	6 966,07
64	208	Drobný spotřební materiál, nevyčíslitelné položky	ks	1,00000	2 549,34	2 549,34

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	06	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory_ Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 578,21
1	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	772,53	772,53
2	974031133	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	8,00000	179,81	1 438,48
3	974031144	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm	m	16,00000	210,45	3 367,20
Díl: 713		Izolace tepelné				15 615,30
4	722182011	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	180,00000	66,60	11 988,00
5	283771006	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	72,00000	18,65	1 342,80
6	28377101	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	77,00000	19,98	1 538,46
7	283771030	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	29,00000	23,98	695,42
8	28377111	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	2,00000	25,31	50,62
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 475,80
9	721176102	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	4,00000	368,95	1 475,80
Díl: 731		Kotelny				147 815,27
10	732339102	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	1,00000	599,38	599,38
11	732331513	Nádoby expanzní tlak.s membránou l, 18 l	ks	1,00000	2 650,57	2 650,57
12	R 003	Montáž plynového kotle	ks	1,00000	3 862,64	3 862,64
13	R 004	Vnější sonda	ks	1,00000	912,38	912,38
14	R 005	Dodávka a montáž elektroinstalace-prokabelování venkovního čidla s kotlem a prostorového regulátoru s kotlem, včetně dodávky materiálů	soubor	1,00000	19 979,14	19 979,14
15	R 015	Revize spalínové cesty	kpl	1,00000	1 598,34	1 598,34
16	R 016	Revize plynoinstalace	kpl	1,00000	1 598,34	1 598,34
17	R 020	Demontáž plynového kotle do 24kW, včetně veškerých armatur a odkouření vedeného přes fasádu	kpl	1,00000	1 598,34	1 598,34
18	R 021	Úprava plynoinstalace v místnosti 1.11, napojení nového kotle ocelovým potrubím DN 20, včetně plynového KK DN20, potrubí bude zasekáno, dodávka a montáž	soubor	1,00000	8 657,63	8 657,63
19	R 002	Plynový kondenzační kotel s vestavěným nerezovým zásobníkem o objemu 40l a o výkonu 3,4-24kW, oběhové čerpadlo s vysokou účinností, příprava TV-až 385l/30min, třída Nox 6, včetně připojovací	soubor	1,00000	60 118,42	60 118,42

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	06	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory_ Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	R 006	Prostorový regulátor-pokojová jednotka: Zobrazuje provozní stavy kotlové jednotky, možnost nastavení 7-denního vytápěcího programu, možnost nastavení programu pro ohřev teplé vody, dvouvodičové	ks	1,00000	2 886,32	2 886,32
21	R 007	Redukovaný T-kus s kontrolním víčkem koaxiálního odkouření pr.60/100 - 80/125mm (se změnou směru)	ks	1,00000	4 412,73	4 412,73
22	R 008	Trubka DN80/125, dl.250mm plast/plast	ks	1,00000	1 329,28	1 329,28
23	R 009	Trubka DN80/125, dl.500mm plast/plast	ks	1,00000	1 836,76	1 836,76
24	R 010	Trubka DN80/125, dl.1000mm plast/plast	ks	4,00000	2 504,05	10 016,20
25	R 011	Koaxiální koleno 87°-80/125mm	ks	1,00000	1 810,12	1 810,12
26	R 012	Vertikální komínová koncovka pr. 80/125mm, dl. 1,1m (0,7m nad střechu)	ks	1,00000	3 436,42	3 436,42
27	R 013	Průchodka střechou - rovná do 25°	ks	1,00000	1 325,29	1 325,29
28	R 014	Distanční objímka DN 125	ks	4,00000	716,59	2 866,36
29	R 017	Spuštění plynového kotle	kpl	1,00000	4 661,81	4 661,81
30	R 018	Sada pro automatické dopouštění vody do systému (autom. dopouštěcí ventil s manometrem)	soubor	1,00000	4 994,78	4 994,78
31	R 019	Zapůjčení deminezalizační kolony pro první napuštění topného systému, včetně náplně a veškerých vícenákladů	soubor	1,00000	6 393,32	6 393,32
32	998732101	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,04619	5 860,57	270,70
Díl: 733 Rozvod potrubí						112 167,62
33	733160801	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm	m	95,00000	73,26	6 959,70
34	733163102	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	72,00000	463,52	33 373,44
35	733163103	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	77,00000	494,15	38 049,55
36	733163104	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	29,00000	620,69	18 000,01
37	733163105	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	2,00000	785,85	1 571,70
38	R 022	Tlaková zkouška potrubí měděného	soubor	1,00000	31,97	31,97
39	R 023	Topná zkouška, doregulace celého otopného systému, uvedení do provozu, zaškolení uživatele	soubor	1,00000	5 993,75	5 993,75
40	R 024	Inhibitor koroze bal. 1l	ks	2,00000	1 236,05	2 472,10
41	R 025	Vedlejší náklady+režie (stavební přípomoc, apod.)	soubor	1,00000	5 327,77	5 327,77
42	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,15782	2 456,15	387,63
Díl: 734 Armatury						36 027,56
43	734209103	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	20,00000	199,79	3 995,80
44	734209113	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	15,00000	199,79	2 996,85
45	734209114	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	199,79	199,79
46	734209115	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	199,79	799,16
47	R 033	Filtr magnetický G 1"	ks	1,00000	4 366,12	4 366,12

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO01	Stavební úpravy Centra pro seniory
R:	06	SO01 Stavební úpravy Centra pro seniory_ Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	R 026	Dvojité připojovací šroubení Rp 1/2" pro otopná tělesa typu VK k uzavírání, vypouštění a napouštění otopného tělesa -rohové, G 1/2, včetně svěrného šroubení	ks	15,00000	781,85	11 727,75
49	R 027	Hlavice ovládání vent.termostatická	ks	15,00000	396,92	5 953,80
50	R 028	Kulový kohout G 3/4" s vypouštěním	ks	1,00000	534,11	534,11
51	R 029	Kulový kohout G 1"	ks	2,00000	587,39	1 174,78
52	R 030	Zpětný ventil G 1"	ks	1,00000	487,49	487,49
53	734291113	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	ks	3,00000	330,32	990,96
54	R 032	Manometr 0-6kPa	ks	1,00000	2 097,81	2 097,81
55	R 034	Pojišťovací ventil	ks	1,00000	644,66	644,66
56	998734102	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,03170	1 844,79	58,48
Díl: 735		Otopná tělesa				118 601,65
57	R 035	Otopná tělesa desková 21VK 600/600	ks	2,00000	5 442,32	10 884,64
58	R 036	Otopná tělesa desková 21VKL 600/700	ks	1,00000	5 642,11	5 642,11
59	R 037	Otopná tělesa desková 21VK 600/900	ks	4,00000	6 035,04	24 140,16
60	R 038	Otopná tělesa desková 21VKL 600/900	ks	3,00000	6 035,04	18 105,12
61	R 039	Otopná tělesa desková 21VK 600/1000	ks	2,00000	6 230,82	12 461,64
62	R 040	Otopná tělesa desková 21VK 600/1200	ks	1,00000	6 625,08	6 625,08
63	R 041	Otopná tělesa desková 11VK 600/800	ks	1,00000	5 076,03	5 076,03
64	R 042	Otopná tělesa desková 22VKL 900/700	ks	1,00000	7 221,79	7 221,79
65	R 043	Demontáž otopných těles deskových do délky 1800mm	ks	10,00000	372,95	3 729,50
66	R 044	Montáž deskových těles do délky 1500 mm	ks	15,00000	998,96	14 984,40
67	R 045	Provedení drobných oprav stávajících otopných těles-nátěr míst, kde chybí původní lak-celkem pro 5ks těles, nátěr volně vedených rozvodů v 1.np (1x základ, 2x email)-dodávka materiálu a provedení	soubor	1,00000	4 661,81	4 661,81
68	R 046	Vedlejší náklady + režie (stavební přípomoc, atd.)	soubor	1,00000	3 995,83	3 995,83
69	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,51600	2 080,50	1 073,54
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				803,59
70	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,48850	400,90	195,84
71	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,28150	35,16	326,34
72	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,48850	576,07	281,41

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				62 082,40
1	139811101	Vykopávka v uzavřených prostorách v horninách 5 až 7	m3	9,81600	2 330,91	22 880,21
2	161101651	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 5 až 7, z hloubky přes 1 do 2 m	m3	9,81600	532,78	5 229,77
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,02400	319,67	1 925,69
4	162201253	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	6,02400	399,59	2 407,13
5	162201259	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 5 až 7, nošením	m3	6,02400	466,18	2 808,27
6	167101251	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 5 až 7	m3	13,60800	1 598,34	21 750,21
7	174101102	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	3,79200	599,38	2 272,85
8	199000003	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,02400	466,18	2 808,27
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				117 410,62
9	274351215	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	13,44000	998,96	13 426,02
10	274351216	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	13,44000	199,79	2 685,18
11	274361821	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,54264	50 680,56	27 501,30
12	275321321	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	0,61056	6 193,57	3 781,55
13	275361821	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,05184	60 204,06	3 120,98
14	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25	m3	6,02928	11 095,12	66 895,59
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				131 385,83
15	317121047	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	932,36	932,36
16	317168112	Montáž překladů keramických světlost do 1800 mm	kus	5,00000	199,79	998,95
17	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3	0,33825	14 451,61	4 888,26
18	317314140	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 400 mm	kus	60,00000	266,39	15 983,40
19	319231111	Úprava pro dodatečné vložení vodorovné izolace z jakýchkoliv cihel pálených, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	0,97500	5 314,48	5 181,62
20	319231199	Zabetonování otvorů po podsekání jakýmkoliv betonem	m3	1,80000	14 478,25	26 060,85
21	342255024	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	5,50000	1 225,39	6 739,65
22	342255028	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	21,79425	1 358,59	29 609,45
23	342668111	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,67500	106,56	1 030,97

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	342948111	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	23,72000	93,24	2 211,65
25	346244382	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	4,40000	1 405,21	6 182,92
26	380931112	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 8 mm	kus	16,00000	82,58	1 321,28
27	767995104	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	48,53000	97,23	4 718,57
28	767995105	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	166,69000	106,56	17 762,49
29	13485320	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 85 mm; s = 6,5 mm; t = 12,0 mm	t	0,16836	46 111,94	7 763,41
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce						241 868,00
30	342264051	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace, Deska sádrokartonová	m2	131,61250	1 092,20	143 747,17
31	342264051	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace, Deska	m2	23,43750	1 132,16	26 535,00
32	342264091	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	155,05000	66,60	10 326,33
33	342267112	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm, Deska	m	40,17500	1 465,14	58 862,00
34	553476620	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	2,00000	1 198,75	2 397,50
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						836 835,18
35	411322325	Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	13,25325	5 620,82	74 494,13
36	411351801	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	59,30000	346,31	20 536,18
37	411351802	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	59,30000	133,19	7 898,17
38	411351901	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	6,00000	865,77	5 194,62
39	411351902	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	2,00000	1 265,35	2 530,70
40	411354173	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení	m2	155,05000	372,95	57 825,90
41	411354174	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění	m2	155,05000	79,92	12 391,60
42	411354256	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2	176,71000	1 305,31	230 661,33

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	411354271	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatek za lože z malty pro uložení ocelových plechů	m2	8,89500	39,96	355,44
44	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	1,59039	57 500,12	91 447,62
45	411361921	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,53543	58 019,58	31 065,42
46	413941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	3,50488	10 655,56	37 346,46
47	413941002	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 12 mm	m	6,60000	1 535,74	10 135,88
48	13482715	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm	t	2,79972	43 448,10	121 642,51
49	13487120	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 220 mm; s = 9,5 mm; t = 16,0 mm	t	0,74020	44 060,79	32 613,80
50	171156624000	Jeřáb mobil. na autopod. 70MG GROVE 870 B	Sh	27,00000	3 729,46	100 695,42
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						77 613,41
51	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	12,42000	59,94	744,45
52	612401191	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	6,00000	199,79	1 198,74
53	612401291	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	5,00000	399,58	1 997,90
54	612401391	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	799,17	6 393,36
55	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm, Malta opravná	m	12,00000	372,95	4 475,40
56	612421626	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	6,67725	865,77	5 780,96
57	612472181	Omítky stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	37,29650	732,57	27 322,30
58	612473185	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	43,97375	39,96	1 757,19
59	612473186	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	2,63000	33,30	87,58
60	612475111	Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 5 mm	m2	42,68000	332,99	14 212,01
61	612481211	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	42,68000	319,67	13 643,52
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						12 606,13
62	564831111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	6,96000	319,67	2 224,90
63	631311121	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,09776	7 006,03	684,91
64	631312131	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,69600	6 093,66	4 241,19
65	631312141	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,06000	7 485,66	449,14

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	631319223	Doplnění mazanin betonem prostým Příplatek za výrobu betonu C 20/25, na staveništi, ze suché směsi	m3	0,69600	7 192,51	5 005,99
Díl: 64 Výplně otvorů						139 440,30
67	D10	D +M Dveře včetně obložky plné 1 křídlové 700/1970	ks	2,00000	13 918,84	27 837,68
68	D9	D+M VNITŘNÍ, OTOČNÉ DVEŘE BEZ PRAHU, RÁM OBLOŽKOVÝ HRANATÝ S FALCEM, DVEŘE PLNÉ PROTIHLUKOVÉ,, POVRCH BÍLÉ, NEREZOVÉ MADLO, 1x LEVÉ A 4x PRAVÉ DVEŘE S WC UZAMYKÁNÍM	ks	6,00000	16 542,77	99 256,62
69	O1	D+M OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ/VÝKLOPNÉ DOVNITŘ, PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ, SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO, 3-SKLA, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BARVY BÍLÉ, HLOUBKY 250 MM - POČET STEJNÝ JAKO POČET OKEN VENKOVNÍ	ks	1,00000	12 346,00	12 346,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						19 500,48
70	941955002	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	155,05000	79,92	12 391,60
71	944941121	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu z kovových sloupků a dřevěných desek	m	59,30000	119,88	7 108,88
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních						53 426,39
72	612401391	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	6,00000	799,17	4 795,02
73	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	27,77500	93,24	2 589,74
74	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	25,63000	332,99	8 534,53
75	631312141	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,53325	7 485,53	3 991,66
76	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	155,05000	106,56	16 522,13
77	952904111	Čištění budov vyčištění střešních žlabů	m	43,50000	119,88	5 214,78
78	974029121	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	27,37500	79,92	2 187,81
79	974031153	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	25,63000	159,83	4 096,44
80	900	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	7,50000	732,57	5 494,28
Díl: 96 Bourání konstrukcí						89 042,05
81	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	19,37950	213,11	4 129,97
82	963016111	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	155,05000	106,56	16 522,13

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,56963	5 014,78	12 886,13
84	965048515	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	29,96000	386,27	11 572,65
85	965048516	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	14,98000	90,71	1 358,84
86	965049111	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	2,56963	1 997,92	5 133,92
87	965081713	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	24,59000	119,88	2 947,85
88	967031132	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	1,97250	199,79	394,09
89	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	6,00000	26,64	159,84
90	968062455	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	15,20000	199,79	3 036,81
91	970231100	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	31,50000	133,19	4 195,49
92	970251100	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	25,40000	199,79	5 074,67
93	971081621	Vybourání otvorů v příčkách deskových plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,76000	265,72	467,67
94	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m	m	22,00000	546,10	12 014,20
95	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2	m	11,00000	699,27	7 691,97
96	978059531	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	18,21600	79,92	1 455,82
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				85 361,26
97	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	85,45013	998,96	85 361,26
Díl: 711		Izolace proti vodě				27 168,59
98	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	10,12000	46,62	471,79
99	711112006	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, bez dodávky	m2	2,49000	46,62	116,08
100	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	10,12000	332,99	3 369,86
101	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů ,	m2	2,49000	199,79	497,48
102	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením r.š. 500 NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)	m	18,53000	173,15	3 208,47

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
103	711747067	Provedení detailů pásy přitavením oprávnění trubních prostupů pod těsnící objímkou D do 300 mm, natavení asfaltového izolačního pásu	kus	2,00000	466,18	932,36
104	111617565	stěrka izolační asfalto-bentonitová; hydroizolační; odolnost proti vodě, mrazu, stárnutí, mechanickým vlivům; pro interiéru i exteriér, vlhké prostředí; tl. vrstvy do 2,0 mm; teplotní	kus	1,00000	6 166,91	6 166,91
105	62852616	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží	m2	25,28075	226,43	5 724,32
106	62855010	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rouno; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: tavitelná fólie	m2	25,28075	213,11	5 387,58
107	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	%	258,74850	5,00	1 293,74
Díl: 713		Izolace tepelné				154 511,72
108	713111111	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrvstvá	m2	176,71000	79,92	14 122,66
109	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	155,05000	133,19	20 651,11
110	713102112	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	15,40000	19,98	307,69
111	713104123	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeche, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky nad 200 mm	m2	155,05000	46,62	7 228,43
112	713121121	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrvstvá, bez dodávky materiálu	m2	19,58000	99,90	1 956,04
113	28375705	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	2,53757	3 329,87	8 449,78
114	63140582	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 50 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 0,5 kPa	m2	334,90800	213,11	71 372,24
115	63140587	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 50 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 0,5 kPa	m2	46,78560	554,09	25 923,43
116	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	1 500,11380	3,00	4 500,34
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				22 293,08
117	721171229	Trubka pro excentrické připojení WC potrubí polypropylenové, vnější průměr D 110 mm	kus	1,00000	868,43	868,43
118	721176115	Potrubí HT odpadní svíslé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	7,65000	588,72	4 503,71
119	721176124	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70	m	1,80000	514,13	925,43
120	721176126	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	4,12500	759,21	3 131,74
121	721194106	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	215,78	215,78

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
122	721194109	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	234,42	468,84
123	721273145	Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 447,83	1 447,83
124	721273180	Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přívzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 686,25	1 686,25
125	721273200	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00
126	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,92500	25,31	149,96
127	765313184	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava rezná	kus	1,00000	7 145,90	7 145,90
128	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	218,23870	2,15	469,21
Díl: 722 Vnitřní vodovod						11 565,89
129	722170801	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	12,16000	59,94	728,87
130	722172412	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0	m	11,05000	382,27	4 224,08
131	722172352	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot křížení (výhybka), D 25 mm, Spojka plastová typ: se zarážkou, jednoznačná; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds2 = 25,0 mm; PN 20;	kus	8,00000	203,79	1 630,32
132	722181222	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	11,05000	130,53	1 442,36
133	722181225	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	6,00000	189,14	1 134,84
134	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	6,00000	65,27	391,62
135	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00000	249,07	996,28
136	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	11,05000	17,31	191,28
137	725814102	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	327,66	655,32
138	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	113,94970	1,50	170,92
Díl: 725 Zařizovací předměty						92 859,44
139	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	311,68	623,36
140	725119305	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	2,00000	865,77	1 731,54
141	725210821	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	255,73	767,19
142	725219401	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	865,77	2 597,31
143	725230811	Demontáž bidetů z diturvitu	soubor	1,00000	380,94	380,94

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
144	725249102	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 664,94	1 664,94
145	725291114	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm, bílé	soubor	2,00000	1 291,99	2 583,98
146	725291135	Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	2 517,38	2 517,38
147	725810812	Demontáž výtokových ventilů stojánkových	kus	3,00000	82,58	247,74
148	725814123	Ventil pračkový, mosazný, bez zpětné klapky, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	8,00000	442,21	3 537,68
149	725823111	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, nadstandardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 758,17	5 274,51
150	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	2,00000	42,62	85,24
151	725860212	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	968,33	1 936,66
152	725860227	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli, včetně dodávky	kus	1,00000	1 690,24	1 690,24
153	725860254	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty umyvadlová, oválná; chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	693,95	693,95
154	725860262	Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 169,45	3 508,35
155	551450380	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	2 104,48	2 104,48
156	55145351	růžice sprchová; 5 polohová; 108 mm; povrch chrom	kus	1,00000	514,13	514,13
157	55145354	držák pevný; plast	kus	1,00000	190,47	190,47
158	55145355	vývod sprchy stěnový; chrom	kus	1,00000	978,98	978,98
159	55145357	tyč sprchová l = 90 cm; příslušenství posuvný držák; chrom	kus	1,00000	1 084,21	1 084,21
160	551674064	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	2,00000	2 145,77	4 291,54
161	55430013	sedátko do sprchového koutu sklápěcí; ABS plast; barva bílá; únosnost 150 kg	kus	1,00000	5 515,59	5 515,59
162	55484415.A	Zástěna sprchová rovná jednostranně upevněná; š = 900,0 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00000	10 382,53	10 382,53
163	64214484	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý invalidní; š = 640 mm; hl = 550 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	3,00000	3 212,66	9 637,98
164	64234628	Mísa záchodová keramická kombinační; invalidní; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: duální (vario); povrchová úprava: lesklá glazura	kus	2,00000	9 852,41	19 704,82
165	642938005	Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: keramika; šířka = 900,0 mm; hl. = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus	1,00000	8 271,39	8 271,39

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
166	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	925,17130	0,37	342,31
Díl: 736 Podlahové vytápění						135 310,97
167	632421113	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace	m2	35,87000	562,75	20 185,84
168	632421117	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 7 mm, včetně penetrace	m2	35,87000	655,99	23 530,36
169	736211204	Podlahové topení elektrické vytápění elektrickými rohožemi měrný výkon 150 W/m2, plocha 3-4 m2, včetně dodávky materiálů	m2	5,80000	3 130,08	18 154,46
170	736211208	Podlahové topení elektrické vytápění elektrickými rohožemi měrný výkon 150 W/m2, plocha 6-8 m2, včetně dodávky materiálů	m2	24,97000	2 863,69	71 506,34
171	998736201	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	%	1 333,77000	1,45	1 933,97
Díl: 762 Konstrukce tesařské						107 578,94
172	762342206	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	90,00000	159,17	14 325,30
173	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	90,00000	39,96	3 596,40
174	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	90,00000	39,96	3 596,40
175	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,26880	2 310,94	621,18
176	762512245	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	16,00000	266,39	4 262,24
177	762595000	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,35200	303,04	106,67
178	762712110	Prostorové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou materiálu hraněného, z fošen, 6/14 cm	m	32,00000	603,37	19 307,84
179	762822820	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	382,66667	119,88	45 874,08
180	60726016.A	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	17,60000	439,54	7 735,90
181	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	994,26010	8,20	8 152,93
Díl: 765 Krytiny tvrdé						149 258,77
182	765312813	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití	m2	90,00000	239,75	21 577,50
183	765319211	Krytina pálená Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střeš jednoduchých, na sucho, spotřeba do 12 ks/m2,	m2	90,00000	532,78	47 950,20
184	765799301	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	90,00000	13,32	1 198,80
185	765901103	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	324,55200	193,80	62 898,18
186	998765201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	%	1 336,24680	11,70	15 634,09
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						175 702,65

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
187	953981204	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	240,00000	199,79	47 949,60
188	767995102	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	600,00000	159,83	95 898,00
189	13611228	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 10,00 mm	t	0,60600	45 632,47	27 653,28
190	998767202	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 715,00880	2,45	4 201,77
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						75 445,18
191	771101101	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	35,87000	19,98	716,68
192	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	35,87000	39,96	1 433,37
193	771575118	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	35,87000	1 065,56	38 221,64
194	59761005	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	45,04400	745,89	33 597,87
195	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,38483	1 065,56	1 475,62
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						191 897,17
196	775541400	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	85,22000	226,43	19 296,36
197	775542000	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce položení bez dodávky,	m2	85,22000	226,43	19 296,36
198	775542011	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce fólie PE,	m2	85,22000	26,64	2 270,26
199	775542021	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 2,0 mm	m2	85,22000	39,96	3 405,39
200	775561800	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených	m2	85,22000	106,56	9 081,04
201	775981102	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily montáž přechodové a podlahové lišty, , upevnění vruty s hmoždinkami, ,	m	10,00000	998,96	9 989,60
202	775981115	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily lišta ukončující, eloxovaný hliník, samolepící lišta, výška profilu 8 mm,	m	5,48000	998,96	5 474,30
203	775981122	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	11,50000	998,96	11 488,04
204	61194202	dílec podlahový 1-lamela; š = 300,0 mm; l = 900,0 mm; tl. 9,8 mm; dekor dřeva; spoj zámkový; nášlap PVC; tl. 1,60 mm; povrch. úprava lak; mat; pokládka plovoucí způsob	m2	85,22000	1 265,35	107 833,13
205	998775201	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	%	1 881,34480	2,00	3 762,69
Díl: 781 Obklady keramické						78 071,08
206	781101121	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce	m2	44,31150	26,64	1 180,46

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
207	781475120	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	44,31150	1 065,56	47 216,56
208	781491001	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	9,80000	79,92	783,22
209	59761001	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m2	52,45823	526,12	27 599,32
210	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,20754	1 069,55	1 291,52
Díl: 783		Nátěry				27 136,98
211	783124120	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, dvojnásobné, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1)	m2	145,53000	186,47	27 136,98
Díl: 784		Malby				73 808,38
212	784402801	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	364,95000	39,96	14 583,40
213	784191201	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	172,89450	33,30	5 757,39
214	784195212	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	520,12800	77,25	40 179,89
215	784011211	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovacích pásky 50 mm	m	360,00000	19,98	7 192,80
216	784011221	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	75,00000	39,96	2 997,00
217	784011222	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	155,05000	19,98	3 097,90
Díl: M21		Elektromontáže				149 368,60
218	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	6,00000	314,34	1 886,04
219	210010322RT1	Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	2,00000	314,34	628,68
220	210010325RT2	Montáž krabice plastové rozvodné, obdélníkové, o rozměru 205 x 255 mm, hloubky 68 mm, s víčkem, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	1,00000	1 109,51	1 109,51
221	210010753RT2	Montáž krabice požární odolné čtvercové, o rozměru 126 x 126 mm, hloubky 74 mm, IP 66, s klasifikací požární odolnosti pro sdělovací kabely P90-R, E90, PS90, včetně dodávky	kus	2,00000	2 366,87	4 733,74
222	210110002R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, dvoupólového, , řazení 2	kus	12,00000	602,04	7 224,48
223	210201511R00	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního přisazeného,	kus	24,00000	708,60	17 006,40
224	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	37,81600	101,23	3 828,11

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
225	210810006RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	184,77500	101,23	18 704,77
226	34536514	kryt zásuvky; anténní s vylamovacím otvorem; pro přístroj anténní zásuvky řazení TV+R, TV+R+SAT	kus	2,00000	302,35	604,70
227	34551476.A	zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 44	kus	2,00000	618,02	1 236,04
228	34551615	zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem, clonkami, víčkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40	kus	2,00000	657,98	1 315,96
229	34551620	zásuvka kompletní,dvounásobná s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); 16A,250VAC	kus	14,00000	294,36	4 121,04
230	34561616	štítek	kus	6,00000	61,27	367,62
231	3457114700	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až	m	86,20000	151,84	13 088,61
232	345715165	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 73, 66 mm	kus	30,00000	261,06	7 831,80
233	345715365	krabice elektroinstalační do dutých stěn (sádkokartonu); s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A;	kus	4,00000	364,95	1 459,80
234	3481410801	svítidlo interiérové; příkon svítidla 19 W; IP 40; elektronický předřadník, zdroj LED 4000 K; délka 600 mm; šířka 165 mm; výška 63 mm	kus	18,00000	2 370,87	42 675,66
235	34828443	svítidlo nouzové prachotěsné,vodotěsné; zdroj LED; osvětlení trvalé; svit cca 1 h; světelný tok svítidla 1160 lm; IP 66; elektronický předřadník; mat. tělesa PC; materiál krytu PC opálový; délka	kus	6,00000	3 590,94	21 545,64
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				10 119,66
236	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	4,00000	61,27	245,08
237	220260550R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	40,00000	121,21	4 848,40
238	220270803R00	Zatážení šňůry sdělovací 5pram. do trubek/lišt	m	39,20000	30,63	1 200,70
239	220271401R00	Zapojení sdělovacího vodiče pod šroubek	kus	6,00000	202,46	1 214,76
240	371201306	kabel propojovací drát Cat6, FTP	m	39,20000	66,60	2 610,72
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				77 985,88
241	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,42082	400,92	13 800,00
242	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	344,20823	26,64	9 169,71
243	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	34,42082	576,07	19 828,80
244	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	86,05206	64,20	5 524,54
245	979999974	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	34,42082	692,61	23 840,20
246	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	34,42082	169,16	5 822,63
Díl: VN		Vedlejší náklady				99 895,99
247	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	59 937,59	59 937,59

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO02	Přidružený objekt pro ubytování
R:	01	SO02 Přidružený objekt pro ubytování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
248	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	33 298,66	33 298,66
249	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	6 659,74	6 659,74
Díl: ON		Ostatní náklady				466 179,98
250	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	466 179,98	466 179,98

Položkový rozpočet

S:	737	Stavební úpravy Centra pro seniory Slatina
O:	SO03	Přidružený objekt garáž
R:	01	SO02 Přidružený objekt garáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Stavební úpravy centra pro seniory Slatina

Harmonogram prací

Termín zahájení: 15.02.2025
Termín ukončení: 14.10.2025
Průběžná lhůta výstavby: 8 měsíců

	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Hlavní objekt									
Přípravné práce									
Lešení									
Demontáž střešního pláště									
Bourací práce ostatní									
Svislé konstrukce									
Výměna výplní otvorů									
ZTI									
ÚT									
Silnoproudé el.									
Slaboproudé el.									
Úpravy povrchů vnitřních									
Podlahy									
Střešní plášť									
Úpravy povrchů vnějších									
Dokončovací práce									
Přidružený objekt pro ubytování									
Přípravné práce									
Bourací práce									
Svislé konstrukce									
Výměna výplní otvorů									
ZTI									
ÚT									
Silnoproudé el.									
Úpravy povrchů vnitřních									
Dokončovací práce									

časový harmonogram je zpracován za předpokladu příznivých klimatických podmínek

Cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mýsu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.