

Název stavby: **Revitalizace budovy č. IV BMT Medical Technology**
Místo stavby: Valcha 366/4, Zábrdovice, Brno
Stupeň: Projektová dokumentace pro stavební povolení
Investor: BMT Medical Technology s.r.o. Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno
Datum: leden 2018

Dodatek č.1

Část:

D.1.1 Architektonicko-stavební část

Technická zpráva

Vypracoval: Ing. Michal Strnad
Ing. Nad'a Bánocziová
Projektant: Ing. Jiří Tencar Ph.D.
Autorizace 0009996



GEEN Development a.s., Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno
+420 511 111 950 | geen@geen.eu | www.geen.eu



ECOTEN s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
+420 736 630 021 | info@ecoten.cz | www.ecoten.cz

Na základě připravovaných dílčích změn pro rekolaudaci prostor jednotlivých podlaží a na základě změn dle představ vedení společnosti BMT Medical Technology s.r.o. Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno došlo k dílčím změnám s ohledem na konečný stav objektu.

Požadovanými změnami dochází k níže uvedeným změnám v projektové dokumentaci.

1. Vzhledem k instalaci nových nákladních výtahů, pro které budou zřízeny výtahové šachty, nedojde k výměně oken v 1. NP až 5. NP (místnosti 146, 210, 309, 405 a 506). Jedná se o čtyři okna OZN. 04b (rozměr 2 000 x 2 400) a jedno okno OZN. 04c (rozměr 2 000 x 2 450). Okna zůstanou do instalace nákladních výtahů bez změn.
2. Okna v 2. NP a 3. NP (místnosti 309, 404 a 421) nebudou měněna, neboť investor řeší nástavbu (dvě podlaží) na stávající dvoupodlažní objekt. Jedná se konkrétně o okna OZN. 02 (rozměr 2 000 x 2 800) o celkovém počtu 8. Okna zůstanou do realizace přístavby bez změn.
3. Z důvodu vizuálního sjednocení se investor rozhodl doplnit v 1. NP okno, a to okno OZN. 03c (rozměr 1 350 x 2 800), které bude doplněno vedle okna OZN. 01b. Okno OZN. 01b bude rovněž nahrazeno oknem OZN. 03c (rozměr 1 350 x 2 800). Jedná se o výměnu okna v 1. NP (místnost 123).
4. Okno OZN. 04a bude nahrazeno dvěma okny OZN. 02 (rozměr 2 000 x 2 800). Jedná se o výměnu okna v 1. NP (místnost 125).
5. Garážová vrata OZN. D4 budou nahrazena dveřmi OZN. D3 (rozměr 4 300 x 3 700). Jedná se o výměnu vrat v 1. NP (místnost 124).
6. V místě instalace nových nákladních výtahů, pro které budou zřízeny výtahové šachty, nedojde k provedení zateplovacího systému.
7. V místě nástavby (dvě podlaží) na stávající dvoupodlažní objekt nedojde k provedení zateplovacího systému.
8. Na stávajícím dvoupodlažním objektu nedojde k provedení zateplení a nového střešního pláště.

Změna č.1 se týká západní strany fasády. Změny č. 2 až č. 5 se týkají jižní strany fasády.

Nástavba na stávající dvoupodlažní objekt a instalace nových výtahů je ve fázi zpracování projektové dokumentace. Navržená přístavba s nástavbou nebude zahrnuta do dotačního programu „**Revitalizace budovy č. IV BMT Medical Technology**“.