

0,000 = 237,850 m n. m. B.p.v.

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Radim Lička

HIP Ing. Roman Vrba

kontroloval Ing. Josef Pirochta

stavebník Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

místo stavby Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna, p.č. 1366, 1369/1, 1369/2


projektant části

vypracoval Ing. Roman Vrba

kreslil Ing. Roman Vrba

zodp. projektant Ing. Roman Vrba

pare číslo



dokument 17-03

datum 06/2018

formát 1 × A4

stupeň DPS

revize 00

měřítko

číslo přílohy

## DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

název stavby

objekt

část

**SO 100**

**D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ**

název dokumentu

**VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ**

**D.1.1-406**

## VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL	POČET
OS/01	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	2500/1200		1
OS/02	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	3300/2200		2
OS/03	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	2900/1200		1
OS/04	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	1375/2000		2
OS/05	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	750/900		1
OS/06	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	2500/1250		1
OS/07	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 rozdělená na tři segmenty včetně 3ks elektomotorů a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	2x 950/2350 + 2500/2350		2
OS/08	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	750/1250		1
OS/09	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	1500/1500		8

## VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL	POČET
OS/10	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	1250/1500		6
OS/11	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	2500/2350		2
OS/12	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	750/1500		4
OS/13	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	2600/1500		2
OS/14	venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-90 včetně elektomotoru a vodících lišt zapuštěných do ostění, součástí dodávky je vestavná schránka pro venkovní žaluzie zabudovaná do nadpraží	2500/1500		1
OS/15	pomocné dřevěné trámký atypických střešních konstrukcí	3 m3		
OS/16	OSB deska tl. 25mm na atiky, štíty střech a atypických střešních konstrukcí	50 m2		
OS/17	servisní pochozí lávky v půdním prostoru z dřevěných prken tl.30mm a roznášecích trámů 80/100	70 m2		
OS/18	Kolejnicový stropní systém s převěšovací jednotkou Navrhovaný stropní systém bude instalován v pokojích, koupelnách, toaletách a místnostech: 2NP – dle výkresu (210, 211, 212, 213,214, 215, 216, 217, 218, 220, 209 a chodbě 219, 221) 3NP – dle výkresu (310, 311, 312, 313,314, 315, 316, 317, 318, 320, 309 a chodbě 319, 321) viz výkresy č. 106 a 107			
OS/19	záchytný systém na střeše			
OS/20	revizní dvířka do stěny, požární odolnost 30minut	500x500	hliníkový rám, výplň z pož.SDK desek	1

## VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL	POČET
OS/21	revizní dvířka do sádkartonového podhledu	400x400	hliníkový rám, výplň z SDK desek	8
OS/22	revizní dvířka magnetická skrytá pod keram.obklad	200x200	ocel.lakovaný plech	1
OS/23	revizní dvířka do stěny	200x200	ocel.lakovaný plech	10
OS/24	revizní dvířka magnetická skrytá pod keram.obklad	500x500	ocel.lakovaný plech	2
OS/25	sklopné madlo vedle záchodové mísy (záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm)			17
OS/26	pevné madlo vedle záchodové mísy v 1.np (záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm)			1
OS/27	hliníkové přechodové podlahové lišty			25m
OS/28	hliníkové podlahové profily na hrany schodišťových stupňů			62m
OS/29	Přenosné hasicí přístroje pěnové nebo práškové s hasicí schopností 183B			2
OS/30	Přenosné hasicí přístroje práškové s hasicí schopností 21A (113B)			12
OS/31	bezpečnostní značky a tabulky v únikových cestách			kpl
OS/32	systémová těsnící manžeta prostupu kabelů NN a SLP podlahou			2ks
OS/33	systémová těsnící manžeta prostupu plynovodu podzemní stěnou			1ks
OS/34	systémová těsnící manžeta prostupu kanalizace podlahou			12ks
OS/35	systémová těsnící manžeta prostupu vodovodu podlahou			1ks
OS/36	plastický nápis BETLÉM na fasádě objektu	dl. 2,6, v.0,5m		1ks
OS/37	půdní stahovací schody s požárně odolným termoizolačním poklopem (půdorysný rozměr prostupu stropem 900x700)			2ks

## VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL	POČET
OS/38	plastový větrací komínek včetně oplechování prostupu (odvětrání mezery mezi novým objektem a stávající terasou)			3ks
OS/39	zábradlí z bezpečnostního skla kotvené do rámu okna	dl. 1,0, v. 1,0m		4ks
OS/40	zábradlí z bezpečnostního skla kotvené do rámu okna	dl. 1,8, v. 1,0m		1ks
OS/41	atíkový vtok z PVC vč. integrované PVC manžeta			1ks
OS/42	zaklopení střešní vazníků pod okapem OSB deskou tl. 25mm	36m <sup>2</sup>		1ks
OS/43	výlez na střechu barva dle krytiny	600x600mm	hliník	2ks
OS/44	kominická lávka na střeše			1ks

### POZNÁMKA

- před výrobou ostatních výrobků je nutno všechny nutné rozměry zaměřit na stavbě
- provedení upřesní architekt s vybraným dodavatelem
- dílenskou dokumentaci musí před dodávkou odsouhlasit projektant a investor