DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA | PŮDORYS 1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA [mm]	PODLAHA	OZN. P.	STĚNY	STROP
101	VSTUPNÍ HALA	41.57	3000	PVC, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	P/01	OMÍTKA, MALBA, DŘEV.PODLIŠTA	SDK PODHLED
102	SCHODIŠTĚ	9.31		PVC	P/06	OMÍTKA, MALBA, DŘEV.PODLIŠTA	OMÍTKA, MALBA
103	VÝTAH	6.81		ŽB DESKA, PROTIPRAŠ NÁTĚR			
104	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.37		KERAMICKÁ DLAŽBA	P/04	OMÍTKA, MALBA, KERAM.OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
105	GARÁŽ	59.19	3300	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P/05	OMÍTKA, MALBA, KERAM.SOKL V.100MM	OMÍTKA, MALBA
106	CHODBA	10.08	3300	PVC, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	P/01	OMÍTKA, MALBA, DŘEV.PODLIŠTA	OMÍTKA, MALBA
107	CENTRÁLNÍ SKLAD	16.15	3300	PVC	P/02	OMÍTKA, MALBA, DŘEV.PODLIŠTA	OMÍTKA, MALBA
108	KOTELNA-TECHNICKÁ MÍSTNOST	10.64	3300	KERAMICKÁ DLAŽBA	P/04	OMÍTKA, MALBA, OMYVATELNÝ NÁTĚR V. 2.0M, KERAM.SOKL V.100MM	OMÍTKA, MALBA
109a	PRÁDELNA	6.38	3300	KERAMICKÁ DLAŽBA	P/04	OMÍTKA, MALBA, KERAM.OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
109b	SUŠÁRNA	6.38	3300	KERAMICKÁ DLAŽBA	P/04	OMÍTKA, MALBA, KERAM.SOKL V.100MM	OMÍTKA, MALBA
110	CHODBA	34.28	3000	PVC, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	P/01	OMÍTKA, MALBA, DŘEV.PODLIŠTA	SDK PODHLED
111	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO SLUŽEB	12.71	2800	PVC, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	P/01	OMÍTKA, MALBA, DŘEV.PODLIŠTA	SDK PODHLED
112	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	12.71	2800	PVC, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	P/01	OMÍTKA, MALBA, DŘEV.PODLIŠTA	SDK PODHLED
113	FYZIOTERAPIE	27.86	2800	PVC, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	P/01	OMÍTKA, MALBA, DŘEV.PODLIŠTA	SDK PODHLED
114	PŘÍRUČNÍ SKLAD	9.00	2800	PVC	P/02	OMÍTKA, MALBA, DŘEV.PODLIŠTA	SDK PODHLED
115	ERGOTERAPIE	26.48	2800	PVC, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	P/01	OMÍTKA, MALBA, DŘEV.PODLIŠTA	SDK PODHLED
116	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	7.62	2500	PVC, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	P/01	OMÍTKA, OMYVATELNÝ NÁTĚR,DŘEV.PODL.LIŠT A	SDK PODHLED
117	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ	4.59	2500	KERAM.DLAŽBA, PODLAHOVÉ VYTÁP.	P/03	OMÍTKA, MALBA, KERAM.OBKLAD	SDK PODHLED (IMPREGN)
118	WC NÁVŠTĚVNÍCI	3.63	2500	KERAM.DLAŽBA, PODLAHOVÉ VYTÁP.	P/03	OMÍTKA, MALBA, KERAM.OBKLAD	SDK PODHLED
119	WC UŽIVATELÉ	5.16	2500	KERAM.DLAŽBA, PODLAHOVÉ VYTÁP.	P/03	OMÍTKA, MALBA, KERAM.OBKLAD	SDK PODHLED
120	TECHNICKÝ PROSTOR POD SCHODIŠTĚM	3.42		EPOXIDOVÁ STĚRKA	P/05	OMÍTKA, MALBA, KERAM.SOKL V.100MM	OMÍTKA, MALBA
		316.98					

LEGENDA SLABOPROUD:

- ROZVODY PZTS
- ROZVODY PRO DATA
- ROZVODY KTV
- KABELOVÁ TRASA
- ZÁSUVKA PRO DATA 2xRJ45
- ZÁSUVKA PRO KTV TV+R

EPS

- ÚSTŘEDNA EZS
- EXPANDÉR EZS
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE
- INFRAPASIVNÍ PROSTOROVÉ ČIDLO I ČIDLO/PIR/OSOAHEM
- DUÁLNÍ PROSTOROVÉ ČIDLO
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- AKUSTICKO-OPTICKÁ SIGNALIZACE
- OPTICKO-KOUŘOVÉ ČIDLO
- AUDIODETEKTOR

0,000 = 237,850 m n. m. B.p.v.

generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 70/99
612 00 Brno

projektant části:

ING. LUBOŠ NOVÁK
PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ
KUNEŠOVA 26, BRNO

pare číslo

architekt	Ing. arch. Radim Lička	vypracoval	Ing. Luboš Novák
HIP	Ing. Roman Vrba	kreslil	Ing. Luboš Novák
kontroloval	Ing. Jan Žářecký	zodp. projektant	Ing. Jan Žářecký
stavebník	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM		
místo stavby	Císařova 394/27, 691 92 Klobouky u Brna, p.č. 1366, 1369/1, 1369/2		

DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

název stavby		dokument	17-03
objekt	SO 100	datum	06/2018
část	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE	formát	10×A4
		stupeň	DPS
		revize	00
		měřítko	1:50
název dokumentu	PŮDORYS 1.NP - SLABOPROUD	číslo přílohy	109