



UPOZORNĚNÍ:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, DOKUMENTACI JE NUTNÉ BRÁT JAKO CELEK A TO I S PŘÍHLÉDNUTÍM K OSTATNÍM PROFESÍM,
- JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ ROZPORŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVEM ZJIŠTĚNÝM PŘI REALIZACI,
- PŘI VYKONÁVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNÍ TECHNICKÝ DOZOR,
- VŠECHNY DŮLEŽITĚJŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT VYKONÁVÁNE ODBORNĚ ZPŮSOBILÝMI OSOBAMI, S DOLOŽITELNOU KVALIFIKACÍ NEBO S PRAXÍ A DOBROU REFERENCÍ K DANÉ PROBLEMATICE,

- PŘI PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBČŮ A DODAVATELŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ,
- ZVLÁŠTNÍ POZORNOST JE NUTNÉ VĚNOVAT NÁVAZNOSTI PAROBRZDIVÝCH VRSTEV, HYDROIZOLACI SPODNÍ ČÁSTI STAVBY VČ. VŠECH PROSTUPŮ TĚMITO SYSTÉMOVÝMI VRSTVAMI,
- PŘI VŠEKEYCH STAVEBNÍCH PRÁCECH DODRŽOVAT PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S TOUTO ČINNOSTÍ SOUVISEJÍ, PŘEDEVŠÍM VYHLÁŠKU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ,

- PŘED VYBUDOVÁNÍM BETONOVÝCH A ŽB KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY PRŮCHODY A PROVEDENÍ INSTALAČNÍCH DŘÁŽEK (VZT, ZTI, ELEKTRO, ATD.),
- PŘED POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI MUSÍ BÝT ZABUDOVÁNY VĚŠKERÉ INSTALAČNÍ RŮZVODY,
- TRASY INSTALACÍ BUDOU MIN. FOTOGRAFICKY DOKUMENTOVÁNY PŘED JEJICH ZAKRYTÍM DALŠÍMI KONSTRUKCEMI A DATA BUDOU PŘEDÁNY INVESTORŮM,
- U TECHNOLOGIÍ A INSTALACÍ MUSÍ BÝT PŘED JEJICH ZAKRYTÍM DALŠÍMI KONSTRUKCEMI PROVEDENY REVIZE A JINÉ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM A VÝSLEDNĚ DOKLADY MUSÍ BÝT PŘEDÁNY INVESTORŮM,

- NA VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A JINÉ ATYPICKÉ KONSTRUKCE BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOULHASENA PROJEKTANTEM,
- VĚŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ VKLÁDANÝCH DO OTVORŮ A NIK JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY,
- VĚŠKERÁ BAREVNÁ A TVAROVÁ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ, POVRCHŮ APOD. BUDOU ODSOULHASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM,

- PEVNOST ZDVA, TŘÍDA BETONU A OCELI - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE 0.1.2.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- PŘI PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV MUSÍ BÝT DODRŽENÉ TOLERANCE STANOVĚNÉ ČSN,
- PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH NEPOŠKOZOVAT PŮVODNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ROZŠÍŘIT V DŮSLEDKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU STAVBY (NAPŘÍKLAD PO ZAHÁJENÍ ZEMNÍCH PRACÍ „PROVEDENÍ NOVÝCH DOPLNĚJÍCÍCH SOND, ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A POD).
- TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH OCHRANA JE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE ODBORNÉ FIRMY, KTERÁ MUSÍ MÍT PLATNÉ OPRAVNĚNÍ K VÝKONU TĚCHTO PRACÍ.

LEGENDA - POHLEDY

- 01a KLETOVANÁ OMÍTKA - ŠEDOBÍLÁ (tmavší odstín)  
01 KLETOVANÁ OMÍTKA - ŠEDOBÍLÁ (světlejší odstín)  
02 TERASA  
03 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - TIŽN  
04 PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - BOBROVKA  
05 OPLECHOVANÝ VIKÝŘ - TIŽN PLECH  
06 BETONOVÝ KVĚTNÍK  
07 POHLEDOVÝ BETON  
08 PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE VZT  
09 HLINÍKOVÁ OKNA - RAL 1015  
10 DŘEVĚNÁ OKNA - MODŘÍN  
11 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - POZINK  
12 PODOMÍTKOVÝ ŽALUZIOVÝ KASTL

±0,000 = 203,22 m n.m.		1:50 / 1 cm = 0,5 m	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK	
AUTOR		Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 635 00 Brno-Bystřice	
SPOLUPRÁCE		ING. ARCH. ANDREA KUČEROVÁ, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA ŠARMANOVÁ, ING. ARCH. ZUZANA JURÁKOVÁ	
INVESTOR		Hospic sv. Alžběty o.p.s.	
MÍSTO		Kamenná 36, 639 00 Brno - Štýřice, parc. č. 759/1, 760, 761, 762, k.ú. Štýřice (610186)	
AKCE		REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘIDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY	
OBJEKT		SO 01 - KLÁŠTER	
STUPEŇ		PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY (DPS)	
ČÁST		D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
VÝKRES		NÁVRH - POHLED JIŽNÍ	
		DATUM	05 / 2018
		FORMÁT	3 x A4
		Č. ZAK.	1617
		PARÉ	
		MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:100	D.1.1.35