



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 2

Zadavatel: **Pragokovo s.r.o.**
Sídlo: Kaplická 1141/4, Podolí, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Milanem Hartwiche, jednatelem
IČ: 03969037

Název zakázky:

„Rozšíření environmentální politiky společnosti Pragokovo s.r.o. o FVE“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dodatečně poskytnutá Příloha 1 (původně příloha 6.) obsahuje zřejmou chybu „výkon na straně AC střídače (měniče)“. Hodnota 207,76 kW je pravděpodobně nesprávná. Můžete tuto hodnotu uvést na pravou míru nebo ji potvrdit? Navíc původní zadání obsahovalo 2 měniče? Trvá tento požadavek i nadále nebo může být požit jiný počet měničů?

Dále došlo ke změně požadovaných parametrů solárních panelů – toto se promítne do konstrukcí na střeše – je provedená změna projektové dokumentace, nebo to je na dodavateli aby tyto změny „zapracoval“? Je pak podstatný počet solárních panelů (původně 126) nebo celkový výkon (37,8 kWp)?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení ZD č. 2 poskytuje upravenou tabulku Specifikace předmětu plnění. Konkrétně byla upravena požadovaná hodnota u položky „výkon na straně AC střídače (měniče)“. Účastníci použijí toto upravené znění při zpracování svých nabídek. Požadavek zadavatele na počet měničů trvá (viz položka č. 60 položkového rozpočtu).

Podstatný je jak počet solárních panelů, tak celkový výkon.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Specifikace předmětu zakázky je dost neurčitá a nesouhlasí s projektovou dokumentací. V zadání se nikde neuvádí jestli je součástí dodávky i systém měničů pro baterie a jaké mají mít parametry, ze zadání není zřejmé jestli je součástí dodávky i kompletní předělání elektroměrového rozvaděče, osazení novými měřicími trafy, budování nové přípojky, budování přístavby pro baterie atd'. Tyto práce určitě nespádají pod Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:

09331200-0-Solární fotovoltaické moduly

09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Veškeré výše uvedené činnosti jsou předmětem plnění a jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, Součástí předmětu plnění je vše, co je obsaženo v položkovém rozpočtu. Zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci hlavní CPV kód, některé další činnosti spadají pod jiné CPV kódy, např.: 31434000-7 Lithiové akumulátory, 45310000-3 Elektroinstalační práce, 45300000-0 Stavební montážní práce. Zadavatel tímto doplňuje výčet CPV kódů o tyto výše uvedené, což ovšem nemá jakýkoliv vliv na změnu rozsahu předmětu plnění, který je od počátku jednoznačně vymezen zadávací dokumentací a jejími přílohami (především projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a tabulkou specifikace předmětu plnění).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V projektové dokumentaci je rozvaděč RMS1, který v podstatě nesouvisí s fotovoltaickou elektrárnou. Je tomto rozvaděč součástí dodávky ? Pokud Ano, můžete poskytnout plnou specifikaci parametrů PLC – jaké funkce má podporovat, kolik má mít vstupů a výstupů, jaké protokoly má podporovat, jaká datová rozhraní má mít atd'?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Rozvaděč je součástí předmětu plnění, je nutné realizovat. Zařízení označené jako PLC je komunikační jednotka, která bude schopna vyhodnocovat okamžité průtoky proudů do distribuční sítě (dodávky do sítě z FVE). V případě zvýšené výroby a tudíž přetoků energie do sítě bude toto zařízení komunikovat s akumulací a tato zvýší nabíjení baterie. A opačně, v případě nedostatku el. energie je třeba začít vybíjet akubox u FVE.

PLC prvek musí podporovat protokol OCPP1.5 (popř. novější, pokud bude do doby realizace uveden) a dále musí být schopen komunikovat s bateriovým boxem FVE.

V případě použití bateriového boxu, který je schopen vyhodnocovat přetoky do sítě (distribuční vedení) je možné toto řešení upravit a řízení provádět pomocí řídicí jednotky



bateriového boxu. Vyhodnocování průtoku energie musí být ale prováděno v rozvaděči RMS1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V projektové dokumentaci je zařízení označené jako MAINS-PRO s odkazem na bližší specifikaci v TZ. V technické zprávě se však žádné zařízení s tímto názvem neuvádí Žádám o bližší specifikaci uvedeného zařízení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Mains-Pro (nebo také UF-Guard, HUF atd.) jsou zařízení sloužící k vyhodnocení parametrů sítě dle požadavků distribuční společnosti. Odkaz na TZ je uveden z důvodu popisu funkce a nastavení parametrů této ochrany na straně č. 4.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 12. 2018 do 10:00 hodin.

Příloha č. 1 upravená tabulka Specifikace předmětu plnění

V Praze, dne 19. 11. 2018

Pragokovo s.r.o.
Milan Hartwich, jednatel