

DALKOVÉ OVLÁDÁNÍ
OKRUH I, II, III, IV, VI

6x ROZŠIROVACÍ SADA PRO SMESOVANÉ OKRUHY
(BEZ SERVA, CÍDLA, KABELY)
1x ROZŠIROVACÍ SADA PRO SMESOVANÉ OKRUHY (VZT)
(SERVO, CÍDLA, KABELY)

TOPNÝ OKRUH III. – PODLAHOVÉ VYTÁPENÍ PŘEDSAL 1.NP., SAL 2.NP
CERPADLOVÁ SMESOVANÁ STANICE
TROJCESTNÝ SMESOVAC, OBEHOVÉ CERPADLO
Q=8,654 kW, M=1178 kg/h, dP=23,18 kPa

TOPNÝ OKRUH II. – SOUKROMÉ PROSTORY 2.NP
CERPADLOVÁ SMESOVANÁ STANICE
TROJCESTNÝ SMESOVAC, OBEHOVÉ CERPADLO
Q=2,107 kW, M=121 kg/h, dP=7,32 kPa

TOPNÝ OKRUH VI. – VZDUCHOTECHNIKA SALY 1.NP, 2.NP
CERPADLOVÁ NESMESOVANÁ STANICE
OBEHOVÉ CERPADLO
Q=3,14 kW, M=218 kg/h, dP=3,13 kPa


TOPNÝ OKRUH VII. – SOC.ZARÍZENÍ, SATNÝ 1.NP, 2.NP
CERPADLOVÁ SMESOVANÁ STANICE
TROJCESTNÝ SMESOVAC, OBEHOVÉ CERPADLO
Q=3,435 kW, M=197 kg/h, dP=4,84 kPa

DALKOVÝ DOHLED PŘES MOBILNÍ SIT
KOMUNIKAČNÍ MODUL
SPOLUKABEL
KONC.ODPOR

KASKADOVÁ KOTELNA SE 3 KOTLI
3x KONDENZAČNÍ NASTENNÝ KOTEL
VÝKON 45 kW, ZEMNÍ PLYN
EKVITERMNÍ SYSTÉMOVÁ REGULACE
KASKADOVÝ REGULATOR
KASKADOVÝ ODTAH d100/150 DO TŘISLOZKOVÉHO NEREZOVÉHO KOMÍNA d150

TOPNÝ OKRUH I. – SPOL. MÍSTNOST, SKOLIA SAL 1.NP, POSILOVNA 2.NP
CERPADLOVÁ SMESOVANÁ STANICE
TROJCESTNÝ SMESOVAC, OBEHOVÉ CERPADLO
Q=11,565 kW, M=664 kg/h, dP=8,93 kPa


ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAC TUV
OBJEM 725 l, VLOŽKA 4,5 m²
MAX.VÝKON 99 kW



TOPNÝ OKRUH IV. – JEDNODOLÁZNÍ OBJEKT, SPOLKY
CERPADLOVÁ SMESOVANÁ STANICE
TROJCESTNÝ SMESOVAC, OBEHOVÉ CERPADLO
Q=7,061 kW, M=406 kg/h, dP=17,53 kPa

TOPNÝ OKRUH VIII. – OHŘEV TUV
OBEHOVÉ CERPADLO
Q=38 kW, M=2170 kg/h, dP=10 kPa

TOPNÝ OKRUH V. – VZDUCHOTECHNIKA MULTIFUNKČNÍ SAL
OBEHOVÉ CERPADLO
TROJCESTNÝ SMESOVAC 25, Kv=10 m³/h, SERVOPONON
Q=44,95 kW, M=2581 kg/h, dP=5,13 kPa



POZN: ROZTECE A DELKU ROZDELOVACU UPRAVIT DLE CERPADLOVÝCH SKUPIN
STANDARDNÍ ROZTEC CERPADLOVÝCH SKUPIN DN25 JE 125 mm

Zodpovědný projektant:		Vedoucí projektu:		Výpracovali:	
Ing. Karel Chadima		Ing. Petr Zavadil		Ing. Jaroslav Galáš	
Kraj: Olomoucký		Místo: Přibice, č.p. 84, parc. č. st. 351, st. 137, st. 136, 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4 a 2199/2, k.ú. Přibice		ČKAIT-1200642	
Investor: Obec Přibice, č.p. 348, 691 24 Přibice		Účel projektu:		DPS SOUTĚŽ	
Město stavby: PŘESTAVBA A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU NA POLYFUNKČNÍ CENTRUM S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM		Datum:		05/2018	
		Číslo archivu/zadávk:		62/17-S	
		Verze tisku:		V 1.0	
		Formát výkresu:		A3	
Období výkresu: MONTÁŽNÍ SCHEMA I. - KOTELNA		Měřítko:		Číslo výkresu: D.1.4c-05.	