

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **MH1212018 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: Bc. Martin Osička, Okružní 658, 696 ...

Základ pro sníženou DPH: 15 %

CZK

Základ pro základní DPH: 21 %

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

V

dne

01.03.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 2
---------	-----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

S001	Objekt
0	Rozpočet
1	Kabelové kanály
2	Rozhlasová ústředna
3.2	Stavební práce - 2. etapa
4.2	ISIC
5.2	Klimatizace

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 3
---------	-----------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_1	Klimatizace serverovny	HSV		0,00000
_1	Rozhlasová ústředna	HSV		0,00000
_1	učebna IT malá	HSV		0,00000
_2	učebna IT velká	HSV		0,00000
_3	sborovna	HSV		0,00000
_4	družina	HSV		0,00000
_5	fyzika	HSV		0,00000
_6	přírodopis	HSV		0,00000
01	Docházka	HSV		0,00000
02	Družina	HSV		0,00000
03	Stravování	HSV		0,00000
1	Zemní práce	HSV		16,94538
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		19,20447
4	Vodorovné konstrukce	HSV		7,94123
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		45,50808
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		0,75000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		39,58496
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,11776
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,02990
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV		0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
C21M	Elektromontáže	HSV		0,00000
C801-3	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	HSV		0,00000
C9	Výchozí revize elektro	HSV		0,00000
C91	Materiály	HSV		0,00000
C92	Dodávky zařízení (specifikace)	HSV		0,00000
C93	Práce v HZS	HSV		0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV		3,26326
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		1,09829
776	Podlahy povlakové	PSV		2,34766
781	Obklady keramické	PSV		1,86116
783	Nátěry	PSV		1,18602
784	Malby	PSV		2,88479
M46	Zemní práce při montážích	MON		151,71906
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				294,44202

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č.4
---------	-----------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **S001**
Objekt

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
0	Rozpočet	252
1	Kabelové kanály	86
2	Rozhlasová ústředna	8
3.2	Stavební práce - 2. etapa	102
4.2	ISIC	15
5.2	Klimatizace	11
		474

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 5
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	0	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	C21M	Elektromontáže				
1		trubka ohebná elektroinstalační r=20mm (PO)	m	188,00000		Vlastní
2	210010002	trubka ohebná elektroinstalační r=25mm (PO)	m	94,00000		Vlastní
3	210010003	trubka ohebná elektroinstalační r=32mm (PO)	m	142,00000		Vlastní
4	210010004	trubka ohebná elektroinstalační r=40mm (PO)	m	5,00000		Vlastní
5	210010006	trubka instalační pancéřová.z PH r=14mm (VU)	m	407,00000		Vlastní
6	210010071	trubka instalační pancéřová.z PH r=40mm (VU)	m	928,00000		Vlastní
7	210010074	lišta instalační vkladací 40x20	m	173,00000		Vlastní
8	210010105	krabice přístrojová pro osazení pod omítku, bez zapojení	ks	843,00000		Vlastní
9	210010301	krabice odbočná s víčkem čtvercová 125 x 125 mm, bez zapojení	ks	2,00000		Vlastní
10	210010313	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 68 mm, vč. zapojení	ks	346,00000		Vlastní
11	210010321	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 97 mm, vč. zapojení	ks	602,00000		Vlastní
12	210010322	krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení	ks	349,00000		Vlastní
13	210010351	kabelový žlab drátěný 50/50mm vč. nosných prvků a příslušenství	m	490,00000		Vlastní
14	210020303	kabelový žlab drátěný 250/50mm vč. nosných prvků a příslušenství	m	288,00000		Vlastní
15	210020306	ukončení vodičů na přístroji vč. zapojení do 2,5mm2	ks	54,00000		Vlastní
16	210100001	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2	ks	50,00000		Vlastní
17	210100002	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm2	ks	70,00000		Vlastní
18	210100003	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 25mm2	ks	10,00000		Vlastní
19	210100004	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 50mm2	ks	32,00000		Vlastní
20	210100006	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 70mm2	ks	8,00000		Vlastní
21	210100007	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 240mm2	ks	8,00000		Vlastní
22	210100012	ukončení kabelů do 4x240 mm2	ks	2,00000		Vlastní
23	210100257	spínač 1-pólový - řazení 1- provedení obyčejné	ks	118,00000		Vlastní
24	210110001	přepínač sériový - řazení 5 - provedení obyčejné	ks	6,00000		Vlastní
25	210110003	přepínač sériový - řazení 6 - provedení obyčejné	ks	19,00000		Vlastní
26	210110004	sporáková přípojka zapuštěná vč. doutnavky	ks	3,00000		Vlastní
27	210110081	vačkový spínač 400V/25A - vypínač	ks	11,00000		Vlastní
28	210110501	vačkový spínač 400V/40A - vypínač	ks	5,00000		Vlastní
29	210110504	zásuvka 230V/16A, provedení obyčejné	ks	615,00000		Vlastní
30	210111011	zásuvka 230V/16A, provedení těsné	ks	51,00000		Vlastní
31	210111021	zásuvka průmyslová 400V/16A/5p	ks	2,00000		Vlastní
32	210111123	zásuvka průmyslová 400V/32A/5p	ks	7,00000		Vlastní
33	210111124	vidlice průmyslová 400V/16A/5p	ks	2,00000		Vlastní
34	210111513	ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový, v plastové skřínce	ks	10,00000		Vlastní
35	210140431	ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový + signalizace, v plastové skřínce	ks	5,00000		Vlastní
36	210140432	tlačítko zvonkové	ks	1,00000		Vlastní
37	210140461	hlavní hodiny	ks	1,00000		Vlastní
38	210140516	školní zvonek, napájecí napětí 75V DC	ks	12,00000		Vlastní
39	210140531	podružné hodiny jednostranné pr. 28cm	ks	28,00000		Vlastní
40	210140551	podružné hodiny oboustranné pr. 40cm (2x jednostranné hodiny + závěs)	ks	8,00000		Vlastní
41	210140552	reproduktor dvoupásmový 10W s transformátorem pro 100V rozvod	ks	39,00000		Vlastní
42	210140701	multifunkční časové relé pro osazení do instalační krabice	ks	3,00000		Vlastní
	210150481					

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 6
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	0	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
43		montáž oceloplechových rozvodnic do 20kg	ks	6,00000		Vlastní
44	210190001	montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg	ks	6,00000		Vlastní
45	210190002	montáž oceloplechových rozvodnic do 100kg	ks	1,00000		Vlastní
46	210190003	místní ochranné pospojování (varny, přípravná zeleniny, přípravná masa, umývárny)	ks	39,00000		Vlastní
47	210220452	CYA 6 mm2 zelenožlutý (TR)	m	254,00000		Vlastní
48	210800606	CYA 16 mm2 zelenožlutý (TR)	m	175,00000		Vlastní
49	210800608	CYA 35 mm2 zelenožlutý (TR)	m	97,00000		Vlastní
50	210800610	CYSY 3Cx2,5 mm2 (TR)	m	2,00000		Vlastní
51	210802339	CYSY 5Cx1,5 mm2 (TR)	m	12,00000		Vlastní
52	210802348	CYSY 5Cx2,5 mm2 (TR)	m	18,00000		Vlastní
53	210802349	CYSY 5Cx4 mm2 (TR)	m	18,00000		Vlastní
54	210802350	CYSY 5Cx6 mm2 (TR)	m	30,00000		Vlastní
55	210802351	CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU)	m	3 914,00000		Vlastní
56	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax2,5 mm2 750V (PU)	m	693,00000		Vlastní
57	210810046	CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm2 750V (PU)	m	945,00000		Vlastní
58	210810055	CYKY-CYKYm 5Ax2,5 mm2 750V (PU)	m	476,00000		Vlastní
59	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)	m	120,00000		Vlastní
60	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU)	m	214,00000		Vlastní
61	210810058	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU)	m	22,00000		Vlastní
62	210810059	CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (PU)	m	15,00000		Vlastní
63	210810060	CYKY-CYKYm 5Cx25 mm2 1kV (PU)	m	7,00000		Vlastní
64	210810109	CYKY-CYKYm 4Bx50 mm2 1kV (PU)	m	669,00000		Vlastní
65	210810111	CYKY-CYKYm 4Bx70 mm2 1kV (PU)	m	54,00000		Vlastní
66	210810112	JYSTY 2x2x0,8 mm s Al laminovanou folií (PU)	m	221,00000		Vlastní
67	210860222	AYKY 4Bx240 mm2 1kV (VU)	m	7,00000		Vlastní
68	210901078	nouzové svítidlo	ks	34,00000		Vlastní
69	211200101	ovladač tlačítkový zapínací - řazení 1/0So s orientační doutnavkou - prostory obyčejné	ks	32,00000		Vlastní
	215112223					
70		svítidlo přisazené	ks	392,00000		Vlastní
71	215121121	domovní zvonek - gong	ks	1,00000		Vlastní
72	215142112	frézování otvoru pr. 68 mm pro osazení přístrojových krabic do dutých stěn	m	5,00000		Vlastní
73	215029000	montáž a osazení kompaktního pilíře - přípojkové skříně	ks	1,00000		Vlastní
74	215191310	revize kuchyňského spotřebiče po přepojení na systém TN-S	ks	16,00000		Vlastní
75	215202200	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2	ks	763,00000		Vlastní
76	210100001	spínač 1-pólový - řazení č.1 - provedení těsné	ks	31,00000		Vlastní
77	210110001	přepínač střídavý - řazení 6 - provedení těsné	ks	4,00000		Vlastní
78	210110004	CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU)	m	2 827,00000		Vlastní
79	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU)	m	8 075,00000		Vlastní
80	210810046	CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm2 750V (PU)	m	152,00000		Vlastní
81	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU)	m	216,00000		Vlastní
	210810060					
Díl: C801-3 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy						
82		vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm	ks	102,00000		Vlastní
83	971033131	vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm	ks	51,00000		Vlastní
	971033141					

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 7
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	0	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
84		vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm	ks	26,00000		Vlastní
85	971033151	vybourání otvoru do betonové zdi do R=60mm, tl. do 300mm	ks	45,00000		Vlastní
86	971042141	vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<100x100x50mm	ks	1 189,00000		Vlastní
87	973031616	vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<150x150x100mm	ks	602,00000		Vlastní
88	973031619	vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm	m	1 082,00000		Vlastní
89	974031122	vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 50mm / š. do 150mm	m	721,00000		Vlastní
	974031134					

Díl:	C9	Výchozí revize elektro				
90		celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 500.000,-Kč	objem	1,00000		Vlastní
	320410003	montážních prací				
91		celková prohlídka za každých 250.000,-Kč nad objem 500.000,-Kč montážních prací	objem	4,00000		Vlastní
	320410004					

Díl:	C91	Materiály				
92		krabice přístrojová pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných	ks	838,00000		Vlastní
	00025	rámečků				
93		krabice přístrojová pro osazení do dutých stěn a následnou montáž vícenásobných	ks	5,00000		Vlastní
	00026	rámečků				
94		přepínač sériový - řazení č. 5	ks	6,00000		Vlastní
95	00033	přepínač sériový - řazení č. 6	ks	19,00000		Vlastní
96	00034	hlavní hodiny - 1 podružná linka, 1 programovatelný reléový kontakt, týdenní	ks	1,00000		Vlastní
	00060	program, až 399, programových řádků, spínání odbíjení, možnost až čtyř přídavných				
		relé nebo audio výstupů				
97		domovní zvonek - gong	ks	1,00000		Vlastní
98	00066	přepínač střídavý, IP44	ks	4,00000		Vlastní
99	00072	kabelová koncovka do 4x240 mm2 Al	ks	2,00000		Vlastní
100	00074	AYKY-J 4x240 mm2	m	7,00000		Vlastní
101	00001	CYKY-O 3x1.5mm2	m	3 914,00000		Vlastní
102	00002	CYKY-J 3x1.5mm2	m	2 827,00000		Vlastní
103	00003	CYKY-O 3x2.5mm2	m	693,00000		Vlastní
104	00004	CYKY-J 3x2.5mm2	m	8 075,00000		Vlastní
105	00005	CYKY-J 5x1.5mm2	m	945,00000		Vlastní
106	00006	CYKY-O 5x2.5mm2	m	476,00000		Vlastní
107	00007	CYKY-J 5x2.5mm2	m	152,00000		Vlastní
108	00008	CYKY-J 5x4mm2	m	120,00000		Vlastní
109	00009	CYKY-J 5x6mm2	m	214,00000		Vlastní
110	00010	CYKY-J 5x10mm2	m	22,00000		Vlastní
111	00011	CYKY-J 4x16mm2	m	15,00000		Vlastní
112	00012	CYKY-J 5x16mm2	m	216,00000		Vlastní
113	00013	CYKY-J 5x25mm2	m	7,00000		Vlastní
114	00014	CYKY-J 4x50mm2	m	669,00000		Vlastní
115	00015	CYKY-J 4x70mm2	m	54,00000		Vlastní
116	00016	CYSY 3Cx2.5mm2	m	2,00000		Vlastní
117	00017	CYSY 5Cx1.5mm2	m	12,00000		Vlastní
118	00018	CYSY 5Cx2.5mm2	m	18,00000		Vlastní
119	00019	CYSY 5Cx4mm2	m	18,00000		Vlastní
	00020					

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 8
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	0	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
120		CYSY 5Cx6mm2	m	30,00000		Vlastní
121	00021	CYA 6mm2 zelenožlutý	m	254,00000		Vlastní
122	00022	CYA 16mm2 zelenožlutý	m	175,00000		Vlastní
123	00023	CYA 35mm2 zelenožlutý	m	97,00000		Vlastní
124	00024	krabice rozvodná pr. 68 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku	ks	346,00000		Vlastní
125	00027	krabice rozvodná pr. 97 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku	ks	602,00000		Vlastní
126	00028	krabice rozvodná v těsném provedení	ks	349,00000		Vlastní
127	00029	krabice odbočná 125 x 125 mm pro osazení pod omítku	ks	2,00000		Vlastní
128	00030	lišta elektroinstalační vkladací 40x20	m	173,00000		Vlastní
129	00031	spínač jednopólový - řazení č.1	ks	118,00000		Vlastní
130	00032	ovladač tlačítkový s orientační kontrolkou - řazení č. 1/0So	ks	32,00000		Vlastní
131	00035	zásuvka 230V/16A, 2P+PE s dětskými clonkami	ks	463,00000		Vlastní
132	00036	zásuvka 230V/16A, 2P+PE s dětskými clonkami, ochrana proti přepětí	ks	152,00000		Vlastní
133	00037	rámeček 1-násobný	ks	200,00000		Vlastní
134	00038	rámeček 2-násobný	ks	26,00000		Vlastní
135	00039	rámeček 3-násobný	ks	50,00000		Vlastní
136	00040	rámeček 4-násobný	ks	20,00000		Vlastní
137	00041	rámeček 5-násobný	ks	99,00000		Vlastní
138	00042	dekorativní rámeček, barva krémová	ks	392,00000		Vlastní
139	00043	dekorativní rámeček, barva žlutá	ks	456,00000		Vlastní
140	00044	dekorativní rámeček, barva hnědá	ks	129,00000		Vlastní
141	00045	trubka ohebná instalační plastová r=20mm	m	188,00000		Vlastní
142	00046	trubka ohebná instalační plastová r=25mm	m	94,00000		Vlastní
143	00047	trubka ohebná instalační plastová r=32mm	m	142,00000		Vlastní
144	00048	trubka ohebná instalační plastová r=40mm	m	5,00000		Vlastní
145	00049	mikrotrubička 14/10	m	407,00000		Vlastní
146	00050	chránička 40/33	m	928,00000		Vlastní
147	00051	drátěný kabelový žlab 50/50 vč. nosných prvků a příslušenství	ks	245,00000		Vlastní
148	00052	drátěný kabelový žlab 250/50 vč. nosných prvků a příslušenství	ks	144,00000		Vlastní
149	00053	ovladač pomocných obvodů tlačítkový, hlavice červená, v prosklené skříňce, s	ks	5,00000		Vlastní
	00054	indiiv. popisem				
150		ovladač pomocných obvodů tlačítkový, hlavice hřib červená, v plastové skříňce IP54	ks	5,00000		Vlastní
151	00055	ovládač pomocných obvodů otočný, hlavice černá, signálka bílá, v plastové skříňce	ks	4,00000		Vlastní
	00056	IP54				
152		ovládač pomocných obvodů - klíček, signálka bílá, v plastové skříňce IP54	ks	1,00000		Vlastní
153	00057	multifunkční relé pro ovládání ventilátorů	ks	3,00000		Vlastní
154	00058	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm	m	221,00000		Vlastní
155	00059	podružné hodiny jednostranné pr. 28cm	ks	28,00000		Vlastní
156	00061	podružné hodiny oboustranné pr. 40cm (2x jednostranné hodiny + závěs)	ks	8,00000		Vlastní
157	00062	reproduktor nástěnný dvoupásmový 10W s transformátorem pro 100V rozvod	ks	28,00000		Vlastní
158	00063	reproduktor vestavný dvoupásmový 10W s transformátorem pro 100V rozvod	ks	11,00000		Vlastní
159	00064	školní zvonek, napájecí napětí 75V DC	ks	12,00000		Vlastní
160	00065	tlačítko zvonkové	ks	1,00000		Vlastní
161	00067	vačkový spínač 400V/25A v plastové skříni IP54	ks	11,00000		Vlastní
	00068					

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 9			
Objekt:	S001	Objekt				
Soupis:	0	Rozpočet				
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.	
162	vačkový spínač 400V/40A v plastové skřini IP54	ks	5,00000		Vlastní	
163 00069	spínač jednopólový, IP44, osazení do přístrojové krabice pod omítku	ks	17,00000		Vlastní	
164 00070	spínač jednopólový, IP44	ks	14,00000		Vlastní	
165 00071	sporáková přípojka 400V/25A se signalizační doutnavkou, vč. instalační krabice pod omítku	ks	3,00000		Vlastní	
166 00073	kabelové oko do 240 mm ² Al	ks	8,00000		Vlastní	
167 00075	EL1.1 - svítidlo průmyslové závěsné, Al profil, PC difuzor, 205W, 4000K, optika 90°	ks	8,00000		Vlastní	
168 00076	EL1.2 - svítidlo průmyslové závěsné, Al profil, PC difuzor, 205W, 4000K, optika 90°, EMG modul	ks	4,00000		Vlastní	
169 00077	EL2.1 - svítidlo vestavné M600, nanoprizma kryt, LED 33W, 4100lm, 4000K, studená bílá	ks	20,00000		Vlastní	
170 00078	EL2.2 - svítidlo vestavné M600, nanoprizma kryt, LED 33W, 4100lm, 4000K, studená bílá, EMG modul	ks	44,00000		Vlastní	
171 00079	EL3.1 - svítidlo přisazené, l=1200mm, lesklá Al DP mřížka, LED 39W, 4300lm, 4000K	ks	155,00000		Vlastní	
172 00080	EL3.2 - svítidlo přisazené, l=1200mm, lesklá Al DP mřížka, LED 39W, 4300lm, 4000K, EMG modul	ks	12,00000		Vlastní	
173 00081	EL4 - svítidlo přisazené / závěsné, l=1200mm, asymetrický reflektor, LED 37W, 4500lm, 4000K	ks	6,00000		Vlastní	
174 00082	EL5.1 - svítidlo přisazené, IP54, l=1210mm, opálový PMMA kryt, LED 18W, 3050lm, 4000K	ks	24,00000		Vlastní	
175 00083	EL5.2 - svítidlo přisazené, IP54, l=1210mm, opálový PMMA kryt, LED 18W, 3050lm, 4000K, EMG modul	ks	15,00000		Vlastní	
176 00084	EL6.1 - svítidlo přisazené, IP54, l=1210mm, opálový PMMA kryt, LED 36W, 5000lm, 4000K	ks	8,00000		Vlastní	
177 00085	EL6.2 - svítidlo přisazené, IP54, l=1210mm, opálový PMMA kryt, LED 36W, 5000lm, 4000K, EMG modul	ks	3,00000		Vlastní	
178 00086	EL7.1 - svítidlo průmyslové, IP65, l=1275mm, opálový PC kryt, LED 20W, 2700lm, 4000K	ks	20,00000		Vlastní	
179 00087	EL7.2 - svítidlo průmyslové, IP65, l=1275mm, opálový PC kryt, LED 20W, 2700lm, 4000K, EMG modul	ks	6,00000		Vlastní	
180 00088	EL8 - svítidlo průmyslové, IP65, l=1275mm, opálový PC kryt, LED 40W, 5500lm, 4000K	ks	16,00000		Vlastní	
181 00089	EL9.1 - svítidlo průmyslové, IP65, l=1575mm, opálový PC kryt, LED 53W, 7700lm, 4000K	ks	11,00000		Vlastní	
182 00090	EL9.2 - svítidlo průmyslové, IP65, l=1575mm, opálový PC kryt, LED 53W, 7700lm, 4000K, EMG modul	ks	4,00000		Vlastní	
183 00091	EL10 - svítidlo průmyslové, IP65, kovové spony, prepreg. + PC kryt, 2x36 W T8, nízkoztrátové, tlumivky, teplotní odolnost 60°C	ks	12,00000		Vlastní	
184 00092	EL11 - svítidlo přisazené, IP44, pr. 375mm, opálový PMMA kryt, LED 27W, 2700lm, 4000K	ks	24,00000		Vlastní	
185 00093	EL12 - svítidlo nouzové nástěnné, IP65, 1W, 3hod, piktogram směru úniku nebo PBZ	ks	23,00000		Vlastní	
186 00094	EL13 - svítidlo nouzové svěšené, IP41, 1W, 1hod, piktogram směru úniku	ks	11,00000		Vlastní	
187 00095	sada závěsných třmenů pro průmyslová svítidla v tělocvičně	ks	12,00000		Vlastní	
188 00096	zásuvka 230V/16A, IP44, osazení do přístrojové krabice pod omítku	ks	36,00000		Vlastní	
189 00097	zásuvka 230V/16A, IP44	ks	15,00000		Vlastní	
190 00098	zásuvka průmyslová 400V/16A/5p, IP44	ks	2,00000		Vlastní	
191 00099	zásuvka průmyslová 400V/32A/5p, IP44	ks	7,00000		Vlastní	
192 00100	vidlice průmyslová 400V/16A/5p	ks	2,00000		Vlastní	
193 00101	Přirážka za podružný materiál M 21	soubor	1,00000		RTS 19/ I	

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 10			
Objekt:	S001	Objekt				
Soupis:	0	Rozpočet				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
194		Přesun dodávek	soubor	1,00000		Vlastní
142R00						
Díl:	C92	Dodávky zařízení (specifikace)				
195		odpojení a opětovné zapojení plynových kuchyňských spotřebičů	objem	1,00000		Vlastní
196	00010 00027	klimatizace serverovny (vč. montáže a uvedení do provozu) - viz příložený samostatný výkaz	objem	1,00000		Vlastní
197		odvod kondenzátu klimatizačních jednotek serverovny	objem	1,00000		Vlastní
198	00028 00032	školní informační systém - docházka (vč. montáže a uvedení do provozu) - viz příložený samostatný, výkaz	objem	1,00000		Vlastní
199		instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, ...)	objem	3,00000		Vlastní
200	00001 00002	instalační materiál na provedení místního ochranného pospojování v kuchyni a umývárkách (CYA2.5., CYA6, trubka PVC, svorky, místní ochranná přípojnice, ...)	objem	1,00000		Vlastní
201	00003	instalační materiál na provedení elektrorozvodů v půdním prostoru (25m úložného materiálu)	objem	1,00000		Vlastní
202	00004	signalizační zařízení na sociální zařízení pro imobilní žáky (transformátor, kontrolní modul s, alarmem, signální tlačítko tahové, potvrzovací tlačítko)	objem	1,00000		Vlastní
203		parapetní žlaby, podlahové kanály - viz příložený samostatný výkaz	objem	1,00000		Vlastní
204	00005	rozhlasová ústředna - viz příložený samostatný výkaz	objem	1,00000		Vlastní
205	00006	rozšíření EZS - dodávka provozovatele stávajícího systému	objem	1,00000		Vlastní
206	00007	fluorescenční tabulka označující únikovou cestu	ks	4,00000		Vlastní
207	00008	projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000		Vlastní
208	00009 00011	přestěhování kuchyňských spotřebičů (cca 20ks) do jídelny (tam i zpět) vč. zajištění ochrany, podlahy před poškozením	objem	1,00000		Vlastní
209		přepěťová ochrana - přenosný zásuvkový adaptér - učebna přírodopisu a fyziky	ks	45,00000		Vlastní
210	00012	rozvaděč RH hlavní - viz specifikace na výkrese č. 1b	ks	1,00000		Vlastní
211	00013	rozvaděč RK8 pro kuchyň - viz specifikace na výkrese č. 2b	ks	1,00000		Vlastní
212	00014	rozvaděč RP1.1 pro 1.np pavilonu č.1- viz specifikace na výkrese č. 3b	ks	1,00000		Vlastní
213	00015	rozvaděč RP1.3 pro 2.np pavilonu č.1- viz specifikace na výkrese č. 4b	ks	1,00000		Vlastní
214	00016	rozvaděč RP1.4 pro učebnu IT pavilonu č.1- viz specifikace na výkrese č. 4c	ks	1,00000		Vlastní
215	00017	rozvaděč RP1.5 pro učebnu IT pavilonu č.1- viz specifikace na výkrese č. 4d	ks	1,00000		Vlastní
216	00018	rozvaděč RP2.1 pro 1.np pavilonu č.2 - viz specifikace na výkrese č. 5b	ks	1,00000		Vlastní
217	00019	rozvaděč RP2.3 pro sklad pavilonu č.2 - viz specifikace na výkrese č. 5c	ks	1,00000		Vlastní
218	00020	rozvaděč RP2.5 pro 2.np pavilonu č.2 - viz specifikace na výkrese č. 6b	ks	1,00000		Vlastní
219	00021	rozvaděč RP2.6 pro učebnu chemie pavilonu č.2 - viz specifikace na výkrese č. 6c	ks	1,00000		Vlastní
220	00022	rozvaděč RP2.7 pro učebnu fyziky pavilonu č.2 - viz specifikace na výkrese č. 6d	ks	1,00000		Vlastní
221	00023 00024	rozvaděč RP4.1.1 pro učebnu přírodopisu pavilonu č.4 - viz specifikace na výkrese č. 7b	ks	1,00000		Vlastní
222		el. osoušeč rukou 230V/1,8kW	ks	1,00000		Vlastní
223	00029	průtokový el. ohříváč vody 230V/2kW/10l	ks	1,00000		Vlastní
224	00030	stavební práce - viz samostatný výkaz	objem	1,00000		Vlastní
225	00031 00035	zatemnění učebny IT malé - okno 5m2, el. dálkové ovládání, textilie dle výběru investora	ks	2,00000		Vlastní
226	00036	zatemnění učebny IT velké - okno 5m2, el. dálkové ovládání, textilie dle výběru investora	ks	3,00000		Vlastní
227	00037	zatemnění učebny chemie - okno 5m2, el. dálkové ovládání, textilie dle výběru investora	ks	4,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 11			
Objekt:	S001	Objekt				
Soupis:	0	Rozpočet				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
228	00038	zatemnění učebny výtvarné výchovy - okno 5m2, el. dálkové ovládání, textilie dle výběru investora	ks	3,00000		Vlastní
229		interierové žaluzie v serverovně - okno 2,5m2	ks	1,00000		Vlastní
230	00039	rozvaděč RP6 pro pavilon č.6 - viz specifikace na výkrese č. 8b	ks	1,00000		Vlastní
231	00025	přípojková skříň SS300 v provedení kompaktního pilíře	ks	1,00000		Vlastní
232	00026	školní informační systém - stravování (vč. montáže a uvedení do provozu) - viz příložený samostatný, výkaz	objem	1,00000		Vlastní
233	00033	školní informační systém - družina (vč. montáže a uvedení do provozu) - viz příložený samostatný, výkaz	objem	1,00000		Vlastní
234	00034	Doprava dodávek	soubor	1,00000		Vlastní
XXX						
Díl:	C93	Práce v HZS				
235		zjištění totožnosti el. obvodů stávajícího elektrorozvodu	hod.	24,00000		Vlastní
236	00002	demontáž stávající pojistkové skříně na objektu kuchyně a družiny	hod.	16,00000		Vlastní
237	00003	demontáž stávající elektroinstalace skleníku	hod.	8,00000		Vlastní
238	00004	demontáž stávající elektroinstalace pavilonu č.1, 2, 6	hod.	720,00000		Vlastní
239	00005	zapojení přívodu k výměňíkové stanici a bytu do nové přípojkové skříně	hod.	16,00000		Vlastní
240	00006	demontáž garnýží v učebnách a kabinetech	hod.	32,00000		Vlastní
241	00008	demontáž plynového potrubí (10m v družině)	hod.	16,00000		Vlastní
242	00009	demontáž středového instalačního pilíře v IT učebně	hod.	16,00000		Vlastní
243	00011	montáž el. osoušeče rukou	hod.	2,00000		Vlastní
244	00013	montáž el. ohříváče vody	hod.	3,00000		Vlastní
245	00014	montáž parapetních a podlahových kanálů dle příložené specifikace materiálu	hod.	80,00000		Vlastní
246	00015	demontáž stáv. hlavních hodin, následná montáž nových hlavních hodin, seřízení, nastavení, uvedení, do provozu	hod.	8,00000		Vlastní
247	00016	provedení místního ochranného pospojování v kuchyni a umývárkách	hod.	32,00000		Vlastní
248	00017	montáž signalizačního zařízení na sociální zařízení pro imobilní žáky	hod.	8,00000		Vlastní
249	00018	vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí	hod.	24,00000		Vlastní
250	00001	přepojení stávající elektroinstalace skladu v družině do nového rozvaděče	hod.	8,00000		Vlastní
251	00007	přepojení vnitřní elektroinstalace kuchyňských spotřebičů na systém TN-S (16ks)	hod.	64,00000		Vlastní
252	00012	demontáž kanalizace (1x hrdlo v podlaze družiny)	hod.	8,00000		Vlastní
	00010					

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 12
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	1	Kabelové kanály	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: _1		učebna IT malá				
1		kabelový kanál 20x55	m	24,00000		Vlastní
2	Pol__1	kryt koncový	ks	4,00000		Vlastní
3	Pol__2	kryt spojovací	ks	7,00000		Vlastní
4	Pol__3	kryt ohybový	ks	0,00000		Vlastní
5	Pol__4	T - kryt odbočný	ks	0,00000		Vlastní
6	Pol__5	roh vnitřní	ks	4,00000		Vlastní
7	Pol__6	roh vnější	ks	0,00000		Vlastní
8	Pol__7	kryt průchodkový	ks	0,00000		Vlastní
9	Pol__8	přepážka	m	24,00000		Vlastní
10	Pol__9	propojovací lanko stínícího kanálu	ks	24,00000		Vlastní
11	Pol__10	stínící kanál 40x33	m	24,00000		Vlastní
12	Pol__11	příchytka stínícího kanálu	ks	48,00000		Vlastní
13	Pol__12	montáž parapetního kanálu (bez osazení a zapojené zásuvek)	m	24,00000		Vlastní
14	Pol__13	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu	ks	25,00000		Vlastní
15	Pol__14	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu (se svodičem)	ks	17,00000		Vlastní
16	Pol__15	Kryt pro datové zásuvky	ks	26,00000		Vlastní
17	Pol__16	keystone modul RJ 45 Cat.6a	ks	26,00000		Vlastní
	Pol__17					

Díl: _2		učebna IT velká				
18		kabelový kanál 20x55	m	34,00000		Vlastní
19	Pol__18	kryt koncový	ks	4,00000		Vlastní
20	Pol__19	kryt spojovací	ks	11,00000		Vlastní
21	Pol__20	kryt ohybový	ks	0,00000		Vlastní
22	Pol__21	T - kryt odbočný	ks	0,00000		Vlastní
23	Pol__22	roh vnitřní	ks	4,00000		Vlastní
24	Pol__23	roh vnější	ks	0,00000		Vlastní
25	Pol__24	kryt průchodkový	ks	0,00000		Vlastní
26	Pol__25	přepážka	m	34,00000		Vlastní
27	Pol__26	propojovací lanko stínícího kanálu	ks	34,00000		Vlastní
28	Pol__27	stínící kanál 40x33	m	34,00000		Vlastní
29	Pol__28	příchytka stínícího kanálu	ks	68,00000		Vlastní
30	Pol__29	montáž parapetního kanálu (bez osazení a zapojené zásuvek)	m	34,00000		Vlastní
31	Pol__30	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu	ks	33,00000		Vlastní
32	Pol__31	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu (se svodičem)	ks	21,00000		Vlastní
33	Pol__32	Kryt pro datové zásuvky	ks	34,00000		Vlastní
34	Pol__33	keystone modul RJ 45 Cat.6a	ks	34,00000		Vlastní
	Pol__34					

Díl: _3		sborovna				
35		kabelový kanál 20x55	m	3,00000		Vlastní
36	Pol__35	kryt koncový	ks	1,00000		Vlastní
37	Pol__36	kryt spojovací	ks	1,00000		Vlastní
38	Pol__37	kryt ohybový	ks	0,00000		Vlastní
	Pol__38					

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 13
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	1	Kabelové kanály	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
39		T - kryt odbočný	ks	0,00000		Vlastní
40	Pol__39	roh vnitřní	ks	0,00000		Vlastní
41	Pol__40	roh vnější	ks	0,00000		Vlastní
42	Pol__41	kryt průchodkový	ks	1,00000		Vlastní
43	Pol__42	přepážka	m	3,00000		Vlastní
44	Pol__43	propojovací lanko stínícího kanálu	ks	1,00000		Vlastní
45	Pol__44	stínící kanál 40x33	m	0,00000		Vlastní
46	Pol__45	příchytka stínícího kanálu	ks	0,00000		Vlastní
47	Pol__46	montáž parapetního kanálu (bez osazení a zapojené zásuvek)	m	3,00000		Vlastní
48	Pol__47	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu	ks	8,00000		Vlastní
49	Pol__48	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu (se svodičem)	ks	4,00000		Vlastní
50	Pol__49	Kryt pro datové zásuvky	ks	8,00000		Vlastní
51	Pol__50	keystone modul RJ 45 Cat.6a	ks	8,00000		Vlastní
	Pol__51					

Díl: _4 družina

52		kabelový kanál 20x55	m	3,00000		Vlastní
53	Pol__52	kryt koncový	ks	2,00000		Vlastní
54	Pol__53	kryt spojovací	ks	1,00000		Vlastní
55	Pol__54	kryt ohybový	ks	0,00000		Vlastní
56	Pol__55	T - kryt odbočný	ks	0,00000		Vlastní
57	Pol__56	roh vnitřní	ks	0,00000		Vlastní
58	Pol__57	roh vnější	ks	0,00000		Vlastní
59	Pol__58	kryt průchodkový	ks	0,00000		Vlastní
60	Pol__59	přepážka	m	3,00000		Vlastní
61	Pol__60	propojovací lanko stínícího kanálu	ks	1,00000		Vlastní
62	Pol__61	stínící kanál 40x33	m	0,00000		Vlastní
63	Pol__62	příchytka stínícího kanálu	ks	0,00000		Vlastní
64	Pol__63	montáž parapetního kanálu (bez osazení a zapojené zásuvek)	m	3,00000		Vlastní
65	Pol__64	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu	ks	3,00000		Vlastní
66	Pol__65	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu (se svodičem)	ks	1,00000		Vlastní
67	Pol__66	Kryt pro datové zásuvky	ks	2,00000		Vlastní
68	Pol__67	keystone modul RJ 45 Cat.6a	ks	2,00000		Vlastní
	Pol__68					

Díl: _5 fyzika

69		podlahový kanál 38x150	m	36,00000		Vlastní
70	Pol__69	spojka podlahového kanálu	ks	14,00000		Vlastní
71	Pol__70	Lanko 550mm propojovací	ks	20,00000		Vlastní
72	Pol__71	Lanko 250mm propojovací	ks	14,00000		Vlastní
73	Pol__72	krabice univerzální podlahová (332x250x 57-75mm)	ks	23,00000		Vlastní
74	Pol__73	rám podlahové krabice	ks	23,00000		Vlastní
75	Pol__74	nivelační sada	ks	23,00000		Vlastní
76	Pol__75	montáž podlahového kanálu	m	36,00000		Vlastní
77	Pol__76	montáž podlahové krabice	ks	23,00000		Vlastní
	Pol__77					

Díl: _6 přírodopis

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 14
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	1	Kabelové kanály	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
78		podlahový kanál 38x150	m	2,00000		Vlastní
79	Pol__78	spojka podlahového kanálu	ks	0,00000		Vlastní
80	Pol__79	Lanko 550mm propojovací	ks	0,00000		Vlastní
81	Pol__80	Lanko 250mm propojovací	ks	0,00000		Vlastní
82	Pol__81	krabice univerzální podlahová (332x250x 57-75mm)	ks	1,00000		Vlastní
83	Pol__82	rám podlahové krabice	ks	1,00000		Vlastní
84	Pol__83	nivelační sada	ks	1,00000		Vlastní
85	Pol__84	montáž podlahového kanálu	m	2,00000		Vlastní
86	Pol__85	montáž podlahové krabice	ks	1,00000		Vlastní
	Pol__86					

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 15
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	2	Rozhlasová ústředna	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	_1	Rozhlasová ústředna				
1	Pol__1	rozhlasová ústředna, 3+2 vstupy, 6 regul. zón, 480 W, slot pro modul signálu modulu přehrávače médií, , dohled a řízení, gong, siréna	ks	1,00000		Vlastní
2	Pol__2	přehrávač médií CDR 100RDSU, CD-R, CD-RW, MP3, tuner 18 FM a 6 AM, RDS, 12 i 8 cm disky, USB, pro, rozhlas. ústředny se slotem	ks	1,00000		Vlastní
3	Pol__3	přepážkový mikrofon, automatický gong, výběr zón, výběr zpráv ze sampleru, nastavení hlasitostí	ks	1,00000		Vlastní
4	Pol__4	Skříň pro ústřednu a přehrávač, 6U, 600x495	ks	1,00000		Vlastní
5	Pol__5	Drobný instalační materiál	kpl.	1,00000		Vlastní
6	Pol__6	Kontrola, otestování, naprogramování, oživení, kontrola provozu	kpl.	1,00000		Vlastní
7	Pol__7	Zaškolení obsluhy	kpl.	1,00000		Vlastní
8	Pol__8	Ostatní realizační náklady	kpl.	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 16
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	3.2	Stavební práce - 2. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 1 Zemní práce						
1	131201201800	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	25,20000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	2*1*0,9*2*7: 25,2		25,20000		
2	131201209800	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	25,20000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	2*1*0,9*2*7: 25,2		25,20000		
3	141700103800	Protlak neřízený z trub D 135 mm v hor.1 - 4	m	29,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	4*6: 5: 29		29,00000		
4	162701105800	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,80000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	2*1*0,9*2*7: -15,4: 9,8		9,80000		
5	167101101800	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,80000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	2*1*0,9*2*7: -15,4: 9,8		9,80000		
6	174101101800	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,80000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	2*1*0,9*2*7: -2*1*0,55*2*7: 9,8		9,80000		
7	1751011018T2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,80000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	2*1*0,35*2*7: 9,8		9,80000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,80000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	2*1*0,9*2*7: -15,4: 9,8		9,80000		
9	28613918AB	Trubka PE-HD kanalizační d 125 mm	m	39,60000	SPCM	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	5*6*1,1: 6*1,1: 39,6		39,60000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
10		Příčky 14 Profi na DBM, tl. 140 mm	m2	39,00000		RTS 19/ I
11	342248144R00 342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1 191,00000		RTS 19/ I

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 17
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	3.2	Stavební práce - 2. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
12	451572111BK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jiho­mo­rav­ský	m3	4,20000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	2*1*0,15*2*7: 4,2		4,20000		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
13	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	119,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	119: 119		119,00000		
14	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	78,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	39*2: 78		78,00000		
15	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, přeštukování zapravených rýh	m2	183,89000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	1082*0,07: 721*0,15: 183,89		183,89000		
16	612403384R0V	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x3 cm maltou ze SMS	m	1 082,00000		Vlastní
17	612403388R0V	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5cm maltou z SMS	m	721,00000		Vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
18	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,30000		RTS 19/ I
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
19	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	2 066,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	551+324+1191: 2066		2 066,00000		
20	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	3 880,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	388*10: 3880		3 880,00000		
21	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	7 760,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	388*10*2: 7760		7 760,00000		
22	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	3 880,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	388*10: 3880		3 880,00000		
23	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m	m2	388,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	388: 388		388,00000		
24	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	776,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	388*2:				

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 18
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	3.2	Stavební práce - 2. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		776		776,00000		
25	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	388,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	388:				
		388		388,00000		
26	OP	Ochrana stávajících podlah pod lešení	m2	2 454,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	551+324+1191:				
		388:				
		2454		2 454,00000		
<hr/>						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2 556,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	2944-388:				
		2556		2 556,00000		
28	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	388,00000		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	388:				
		388		388,00000		
<hr/>						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
29		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,55000		RTS 19/ I
30	965042121R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	4,00000		RTS 19/ I
31	968061112R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	12,00000		RTS 19/ I
	968061125R00	Výkaz výměr:				
		6+6:				
		12		12,00000		
32		Vybourání světlíku pl. 1 m2	m2	1,00000		RTS 19/ I
33	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 2 m2	m2	1,20000		RTS 19/ I
34	968062355R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	11,68500		RTS 19/ I
	968062456R00	Výkaz výměr:				
		1,9*2,05*3:				
		11,685		11,69000		
35	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,53500		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	0,9*2,05*3:				
		5,535		5,54000		
36	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,53500		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	1*2,05:				
		1,7*2,05:				
		5,535		5,54000		
37		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	119,00000		RTS 19/ I
38	978013191R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	119,00000		RTS 19/ I
	978059521R00					

Díl: **97** **Přesuny suti a vybouraných hmot**

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 19			
Objekt:	S001	Objekt				
Soupis:	3.2	Stavební práce - 2. etapa				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
39	974053515R00	Frézování drážky do 70x70 mm, podlaha, beton	m	72,00000		RTS 19/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
40	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	130,08179		RTS 19/ I
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
41	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	88,00000		RTS 19/ I
	Výraz výměr:	88:		88,00000		
		88				
42	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	88,00000		RTS 19/ I
43	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	127,95200		RTS 19/ I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
44	767587001RT3	Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm EI30, vč.dodávky kazet	m2	153,00000		RTS 19/ I
45	767587001RT3	Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet	m2	305,00000		RTS 19/ I
46	767587001RT6	Demontáž podhledů - kazet	m2	27,00000		RTS 19/ I
47	767581801R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	27,00000		RTS 19/ I
48	767582800R00	Požáru odolný zákryt svítidla vestavného v podhledu (600/600mm)	kus	23,00000		Vlastní
49	767990009	SDK zákryt 200x200mm D+M	m	20,00000		Vlastní
50	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4 013,64200		RTS 19/ I
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
51	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	608,00000		RTS 19/ I
52	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	608,00000		RTS 19/ I
	Výraz výměr:	608:		608,00000		
		608				
53	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	608,00000		RTS 19/ I
54	59764402R	Dlaždice 30x30x0,9 cm S	m2	55,93600	SPCM	RTS 19/ I
	Výraz výměr:	(608*0,08)*1,15:		55,94000		
		55,936				
55	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 834,09280		RTS 19/ I
Díl:	776	Podlahy povlakové				
56	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	895,00000		RTS 19/ I
	Výraz výměr:	875:		895,00000		
		20:				
		895				
57	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	895,00000		RTS 19/ I
	Výraz výměr:	875:		895,00000		
		20:				
		895				
58	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	875,00000		RTS 19/ I

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 20			
Objekt:	S001	Objekt				
Soupis:	3.2	Stavební práce - 2. etapa				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
59	776401800R00 Výraz výměr:	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 25: 875*1,15: 1031,25	m	1 031,25000		RTS 19/ I
				1 031,25000		
60	776421100R00 Výraz výměr:	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 875*1,15: 1006,25	m	1 006,25000		RTS 19/ I
				1 006,25000		
61	776431010R00 Výraz výměr:	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu 25: 25	m	25,00000		RTS 19/ I
				25,00000		
62	776511810R00 Výraz výměr:	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 875: 20: 895	m2	895,00000		RTS 19/ I
				895,00000		
63		Lepení povlak.podlah z pásů PVC, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	875,00000		RTS 19/ I
64	776521100RT1 Výraz výměr:	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci 20: 20	m2	20,00000		RTS 19/ I
				20,00000		
65	776994111R00 Výraz výměr:	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 875*0,6: 525	m	525,00000		RTS 19/ I
				525,00000		
66	28412231R Výraz výměr:	Podlahovina PVC tl. 2,4 mm 30 m, nášlapná vrstva 0,25 mm, oblast použití 23,31 875*1,15: sokl : 1006,25*0,07*1,15: 1087,25312	m2	1 087,25312	SPCM	RTS 19/ I
				1 087,25000		
67	69741111R Výraz výměr:	Koberec smyčkový šíře 4 m, 100% PP 20*1,15: 25*0,06*1,2: 24,8	m2	24,80000	SPCM	RTS 19/ I
				24,80000		
68	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	8 389,33990		RTS 19/ I
<hr/>						
Díl:	781	Obklady keramické				
69		Provedení penetrace podkladu - práce	m2	119,00000		RTS 19/ I
70	781101121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	119,00000		RTS 19/ I
71	781230121R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	119,00000		RTS 19/ I
72	781419706R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	119,00000		RTS 19/ I
73	781479711R00 Výraz výměr:	Nátěr penetrační - koncentrát 119*0,1: 11,9	l	11,90000	SPCM	RTS 19/ I
				11,90000		
74	597813700R Výraz výměr:	Obkládačka 25x33 bílá mat 119*1,15:	m2	136,85000	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 21
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	3.2	Stavební práce - 2. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

136,85

136,85000

75 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 1 299,33130 RTS 19/ I

Díl: 783 **Nátěry**

76 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email m2 1 797,00000 RTS 19/ I

783812100R00

Výkaz výměr:

1797:

1797

1 797,00000

77 Nátěr olejový omítek stěn, napuštění m2 1 797,00000 RTS 19/ I

783812100R00

Výkaz výměr:

1797:

1797

1 797,00000

Díl: 784 **Malby**

78 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2 7 359,00000 RTS 19/ I

784111301R00

Výkaz výměr:

681:

3983:

898:

1797:

7359

7 359,00000

79 Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x m2 1 191,00000 RTS 19/ I

784111701R00

Výkaz výměr:

SDK podhled : 1191:

1191

1 191,00000

80 Vyhlazení stěrkou, tl. 1,5 mm m2 341,00000 RTS 19/ I

81 784157102R00 Malba maliřská směs, bílá, bez penetrace, 2 x m2 4 664,00000 RTS 19/ I

784115312R00

Výkaz výměr:

681+3983:

4664

4 664,00000

82 Malba maliřská směs, barva, bez penetrace, 2 x m2 898,00000 RTS 19/ I

784115322R00

Výkaz výměr:

898:

898

898,00000

83 Malba maliřská směs na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 191,00000 RTS 19/ I

784115712R00

Výkaz výměr:

SDK podhled : 1191:

1191

1 191,00000

Díl: M46 **Zemní práce při montážích**

84 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 44,38000 RTS 19/ I

Výkaz výměr:

317*0,35*0,4:

44,38

44,38000

85 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,31700 RTS 19/ I

460010024R00

Výkaz výměr:

0,317:

0,317

0,32000

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 22
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	3.2	Stavební práce - 2. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
86	460030031RT3 Výkaz výměr:	Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalitě spáry, z plochy nad 10 m2 32: 32	m2	32,00000 32,00000		RTS 19/ I
87	460030061RZ1 Výkaz výměr:	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic 32: 32	m2	32,00000 32,00000		RTS 19/ I
88	460200163R00 Výkaz výměr:	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 317: 317	m	317,00000 317,00000		RTS 19/ I
89	460420018RT1 Výkaz výměr:	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm 317: 317	m	317,00000 317,00000		RTS 19/ I
90	460490012R00 Výkaz výměr:	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm 317: 317	m	317,00000 317,00000		RTS 19/ I
91	460560163R00 Výkaz výměr:	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 317: 317	m	317,00000 317,00000		RTS 19/ I
92	460600001RT8 Výkaz výměr:	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m 317*0,35*0,4: 44,38	m3	44,38000 44,38000		RTS 19/ I
93	460620006RT1 Výkaz výměr:	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva 32: 32	m2	32,00000 32,00000		RTS 19/ I
94	583312004R Výkaz výměr:	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj 317*0,35*0,15*1,85: 317*0,35*0,4*1,85: 112,89163	t	112,89163 112,89000	SPCM	RTS 19/ I

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
95	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	18,43750		RTS 19/ I
96	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	2,64500		RTS 19/ I
97		Nakládání suti na dopravní prostředky	t	21,08286		RTS 19/ I
98	979087112R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,08286		RTS 19/ I
99	979088111R00 979088112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	316,24290		RTS 19/ I
100		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,08286		RTS 19/ I
101	979082111R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	210,82860		RTS 19/ I
	979082121R00					

Díl: **ON** **Ostatní náklady**

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 23
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	3.2	Stavební práce - 2. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
102	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS 19/ I

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 24
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	4.2	ISIC	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	01	Docházka				
1		Hardware hlavního vchodu	soubor	1,00000		Vlastní
	01	Výkaz výměr:		1,00000		
		1				
		Dotykový docházkový terminál - 1 ks:				
		Záložní zdroj pro případ výpadků el. proudu -1 ks:				
		Dveřní čtečka příchodová - 1 ks:				
		Evidenční čtečka příchodová - 1 ks:				
		Evidenční čtečka odchodová - 2 ks:				
		Komunikační prvek - 2 ks:				
		Odchozí tlačítko na vrátnici - 1 ks:				
2		Hardware družinového vchodu	soubor	1,00000		Vlastní
	02	Výkaz výměr:		1,00000		
		1				
		Řídící jednotka - 1 ks:				
		Záložní zdroj pro případ výpadků el. proudu - 1 ks:				
		Dveřní čtečka příchodová - 1 ks:				
		Evidenční čtečka příchodová - 1 ks:				
		Evidenční čtečka odchodová - 1 ks:				
		Komunikační prvek - 2 ks:				
3		Hardware ředitelství	soubor	1,00000		Vlastní
	03	Výkaz výměr:		1,00000		
		1				
		Dveřní čtečka příchodová - 9 ks:				
		Komunikační prvek - 5 ks:				
		Elektromagnetický zámek standard - 7 ks:				
		Elektromagnetický zámek reverzní - 1 ks:				
4		Hardware venkovních evidenčních čteček	soubor	1,00000		Vlastní
	04	Výkaz výměr:		1,00000		
		1				
		Evidenční čtečka příchodová - venkovní provedení - 2 ks:				
		Komunikační prvek - 1 ks:				
5		Software	soubor	1,00000		Vlastní
	05	Výkaz výměr:		1,00000		
		1				
		Docházkový a přístupový SW - multilicence:				
		Vazba na program vč. autoimportu osob a TK:				
		Komunikační skript pro připojení docházkového terminálu:				
6		Další hardware	soubor	1,00000		Vlastní
	06	Výkaz výměr:		1,00000		
		USB čtečka: 1				
7		Služby	soubor	1,00000		Vlastní
	07	Výkaz výměr:		1,00000		
		1				
		Školení odpovědných pracovníků:				
		Oživení, konfigurace a celková integrace systému:				
		Montáž jednotlivých prvků:				
		Cestovní náklady:				

Díl: 02 Družina

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 25
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	4.2	ISIC	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
8		Družinový systém	soubor	1,00000		Vlastní
	08	Výkaz výměr:		1,00000		
		Terminál - dveřní čtečka - 1 ks:				
9		Software	soubor	1,00000		Vlastní
	09	Výkaz výměr:		1,00000		
		Pronájem licence družinového systému na 1 rok:				
10		Další hardware	soubor	1,00000		Vlastní
	10	Výkaz výměr:		1,00000		
		USB čtečka: 1				
11		Služby	soubor	1,00000		Vlastní
	11	Výkaz výměr:		1,00000		
		Školení odpovědných pracovníků:				
		Montáž jednotlivých prvků:				
		Cestovní náklady:				
12		Čipy	soubor	1,00000		Vlastní
	12	Výkaz výměr:		1,00000		
		Bezkontaktní čip šifrovaný pro družinový systém - 300 ks: 1				

Díl:	03	Stravování				
13		Výdej pro záky a zaměstnance školy	soubor	1,00000		Vlastní
	13	Výkaz výměr:		1,00000		
		Dotykový objednávkový terminál - 1 ks:				
		Dotykový výdejový terminál - 1 ks:				
		Rozšíření o zvukový modul, včetně reproduktorů a držáků - 1 ks:				
		Nový a výkonnější záložní zdroj - 1 ks:				
		PC switch - 1 ks:				
		Kombinovaná USB čtečka - 1 ks:				
14		Software	soubor	1,00000		Vlastní
	14	Výkaz výměr:		1,00000		
		Modulová samostatná Jídelna, oddělení strážníků v jídelně a ve výdejně:				
		Upgrade SW:				
15		Služby	soubor	1,00000		Vlastní
	15	Výkaz výměr:		1,00000		
		Školení odpovědných pracovníků:				
		Provedení upgrade programu:				
		Oživení, konfigurace a celková integrace systému:				
		Demontáž starých komponentů a montáž nových, rozvody, materiál:				
		Cestovní náklady:				

Položkový soupis

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 26
Objekt:	S001	Objekt	
Soupis:	5.2	Klimatizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	_1	Klimatizace serverovny				
1		Venkovní kondenzační jednotka	ks	2,00000		Vlastní
2	Pol__1	Vnitřní nástěnná jednotka s infra ovladačem	ks	2,00000		Vlastní
	Pol__2	pro střídání 2 jednotek komunikační kit 2x kontakt. vst./výst. 2x připojovací kit 2x SERVER backup 1x				
3		komunikační box	ks	2,00000		Vlastní
4	Pol__3	dálková správa klimatizačních jednotek	ks	2,00000		Vlastní
5	Pol__4	připojovací konektor pro drátový ovladač	ks	2,00000		Vlastní
6	Pol__5	server backup	ks	1,00000		Vlastní
7	Pol__6	Cu propojení 6/10 mm, vč. komunikace, izolace, lišty	bm	20,00000		Vlastní
8	Pol__7	Konzole pro venkovní jednotku	ks	2,00000		Vlastní
9	Pol__8	Kondenzátní potrubí-plast	bm	20,00000		Vlastní
10	Pol__9	Montážní a spojovací materiál	kg	10,00000		Vlastní
11	Pol__10	El. přívod k venk.jednotce vč. jištění, revize elektro - není předmětem nabídky	soubor	1,00000		Vlastní
	Pol__11					