VÝKOPY
1:50



ŘEZ A



ŘEZ B



ŘEZ C



POZNÁMKY

- PŘED PROVEDENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE KOLEM VEDENÍ IS PROVÁDĚT S OPATRNOSTÍ !!
- SVAHOVÁNÍ VÝKOPOVÝCH JAM BUDE PŘIZPŮSOBENO SOUDRŽNOSTI STÁVAJÍCÍ ZEMINY, NAD SVAHOVÁNÍM BUDE VYLOUČEN PROVOZ MECHANIZACE.
- PO POSOUZENÍ VHODNOSTI ZEMINY GEOLOGEM BUDE ČÁST VÝKOPKU ULOŽENA NA MEZIDEPONII NA POZEMKU KTERÝ BUDE POZDĚJI POUŽIT NA ZÁSYPY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PROVEDENY DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ STAVEBNÍ ČÁSTI) !
- S VÝJIMKOU PODBETONOVÁVANÝCH ZÁKLADŮ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ DOJÍT K PODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ!!!
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ!
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- VZHLEDEM K OMEZENÉ MOŽNOSTI PŘÍJEZDU MECHANIZACE NA STAVENIŠTĚ JE NUTNÉ POSTUP VÝSTAVBY KOORDINOVAT S PD "REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV.ALŽBĚTY"
- STAVENIŠTĚ BUDE DŮSLEDNĚ ODDĚLENO OD KLÁŠTERNÍ ZAHRADY NEPRŮHLEDNÝM OPLOCENÍM V.MIN 1,8M.
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA SKRÝVKA ORNICE V TL.150MM

xxx.xx =kóty úrovně původního terénu dle geodet.zaměření

±0,000 = 203.22 Bpv

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH.VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	

Atelier PILGRAM s.r.o. Zachova 5 ATELIER PILGRAM IČ: 050 75 918

STAVEBNÍK : HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.	FORMÁT	4 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba	DATUM	ČERVEN 2019
	STUPEŇ	DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY	P1717/2
	SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: –		
NÁZEV VÝKRESU: VÝKOPY	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.2.01