ŘEZ 1 - BOURACÍ PRÁCE



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- STÁVAJÍCÍ STAV SE OD SKUTEČNÉHO MŮŽE LIŠIT, SKRYTÉ A NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU, NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU, NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!

- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE VYZDĚNY NOVÉ ČÁSTI NOSNÝCH STĚN A ZAZDĚNY ČÁSTI OTVORŮ Z CIHEL PLNÝCH, NÁSLEDNĚ BUDOU OSAZENY NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY DO PŘIPRAVENÝCH KAPES V NOSNÝCH STĚNÁCH NA VYZTUŽENOU PODBETONÁVKU, VIZ D.1.2
- PŘEKLADY NAD NOVÝMI OTVORY V OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ BUDOU KLADENY DO PODBETONÁVKY TL. 100 mm S KARI SÍTÍ, NOVÉ OSTĚNÍ MUSÍ BÝT VYSPRAVENO CPP P15 NA MALTU M10, OCELOVÉ NOSNÍKY MUSÍ BÝT ZAOMÍTÁNY (CHRÁNĚNY PROTI ÚČINKŮM POŽÁRU)
- VEŠKERÉ BOURANÉ PŘÍČKY BUDOU VYBOURÁNY DO VÝŠKY STROPU NEBO PRŮVLAKU, POKUD NENÍ NA VÝKRESE ZAKÓTOVÁNO JINAK
- VŠECHNY ODSTRAŇOVANÉ PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ SOKLU ZE SHODNÉHO MATERIÁLU, PŘEDPOKLAD V. 100 mm
- TLOUŠŤKY SKLADEB KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNOSTÍ NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PŘEDMĚTY (VIZ ČÁST D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací), ODBORNĚ DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA A ZAŘÍZENÍ NN–PO PŘEDCHOZÍM ODPOJENÍ Z NAPÁJENÍ (VIZ ČÁST D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody), VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (VIZ ČÁST D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky), DÁLE PAK ODBORNĚ DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA (VIZ ČÁST D.1.4.4 Zařízení pro vytápění staveb)

2 DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČETNĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ

14 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO TRÁMOVÉHO STROPU

15 VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY A PODKLADNÍCH VRSTEV AŽ NA ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU– PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA 110 MM, VYBOURÁNÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLU.
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA: DLAŽBA CEMENTOVÁ 20 mm, CEMETNOVÁ MALTA 25 mm, BETONOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ 60 mm, ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ SKELNOU TKANINOU 4 mm

16 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU TL. 150 mm A VYBRÁNÍ NÁSYPU TL. CCA 350 mm (SMĚS ZAHLINĚNÉ SUTI, PÍSKU, ŠTĚRKU) ;
PODKLADNÍ BETON VYBOURÁVAT VE VZDÁLENOSTI CCA 300 mm OD OBVODOVÝCH STĚN A CCA 200 mm OD NEVYBOURÁVANÝCH VNITŘNÍCH PŘÍČEK ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ!
V OKOLÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK, NOSNÝCH A OBVODOVÝCH STĚN BUDE PODKLADNÍ BETON VYBOURÁVÁN AŽ PO PROVEDENÍ PATŘIČNÝCH STATICKÝCH OPATŘENÍ – TJ. PODCHYCENÍ ZÁKLADOVÉHO ZDIVA!

17 VYBOURÁNÍ ASFALTBETONU.
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA: ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ TL. 50 mm, SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ, ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ TL. 100 mm, SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ, SMĚS STMELENÁ CEMENTEM TL. 200 mm, ŠTĚRKODRŤ TL. 150 mm, CELKEM 500 mm

23b ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ KRYTINY – SKLÁDANÁ KERAMICKÁ KRYTINA, LATĚ 60/60 mm , KROKVE 180/120 mm

24c VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU Z PROSTÉHO BETONU C20/25 NA ÚROVEŇ –1,330, V. 700 mm, Š. 500 mm

26 VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA Z CPP, TL. 480 mm

28 UBOURÁNÍ KOMÍNA, PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮŘEZ PRŮDUCHU 200/200 mm, TL. STĚN 200 mm, V. 8150 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZDIVO PŘED "REKONSTRUKCÍ SEVERNÍHO KŘÍDLA"

BOURANÉ KONSTRUKCE VYBUDOVANÉ V RÁMCI "REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA":

SDK příčka tl. 125mm

ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH

ŽELEZOBETON

BETON PROSTÝ

±0,000 = 203,22 m n.m.

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
VYPRACOVAL	ING.ARCH.M.HÁDLÍK, ING.Z.DOHNALOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	

Atelier PILGRAM s.r.o.
Zachova 6
IČ: 050 75 718

FORMÁT	2 A4
DATUM	KVĚTEN 2019
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	A1717/2
SPECIALIZACE	D.1.1

STAVEBNÍK: HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.

NÁZEV AKCE:

Hospic sv.Alžběty_Přístavba

OBJEKT: –

NÁZEV VÝKRESU

ŘEZ 1 - BOURACÍ PRÁCE

MĚŘÍTKO 1:50

ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.1.04