

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO PŘED "REKONSTRUKCÍ SEVERNÍHO KŘÍDLA"

BOURANÉ KONSTRUKCE VYBUDOVANÉ V RÁMCI "REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA":

- SDK příčka tl. 125mm
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ
- TEPELNÁ IZOLACE
- DOZDÍVKY, ZDIVO Z CP 290/140/65 MM P15 NA CM10
  NOVÉ ZDIVO PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM NA KAPSY (KAŽDÁ 3. VRSTVA)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA [m]	PODLAHA		STĚNY
P1.21	MAČÍRNA	10,59	2,50–2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD (V. 2000)
P1.23	DÍLNA	39,10	2,70			VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
P1.24	UMYVÁRNA	17,71	2,63	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD
P1.25	SKLAD	7,55	2,60			VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
P1.26	SKLAD	22,14	2,60			VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- STÁVAJÍCÍ STAV SE OD SKUTEČNÉHO MŮŽE LIŠIT, SKRYTÉ A NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU, NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU, NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!

- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE VYZDĚNY NOVÉ ČÁSTI NOSNÝCH STĚN A ZAZDĚNY ČÁSTI OTVORŮ Z CIHEL PLNÝCH, NÁSLEDNĚ BUDOU OSAZENY NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY DO PŘIPRAVENÝCH KAPES V NOSNÝCH STĚNÁCH NA VYZTUŽENOU PODBETONÁVKU, VIZ D.1.2
- PŘEKLADY NAD NOVÝMI OTVORY V OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ BUDOU KLADENY DO PODBETONÁVKY TL. 100 mm S KARI SÍTÍ, NOVÉ OSTĚNÍ MUSÍ BÝT VYSPRAVENO CPP P15 NA MALTU M10, OCELOVÉ NOSNÍKY MUSÍ BÝT ZAOMÍTANY (CHRÁNĚNY PROTI ÚČINKŮM POŽÁRU)
- VEŠKERÉ BOURANÉ PŘÍČKY BUDOU VYBOURÁNY DO VÝŠKY STROPU NEBO PRŮVLAKU, POKUD NENÍ NA VÝKRESE ZAKÓTOVÁNO JINAK
- VŠECHNY ODSTRAŇOVANÉ PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ SOKLU ZE SHODNÉHO MATERIÁLU, PŘEDPOKLAD V. 100 mm
- TLOUŠŤKY SKLADEB KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNOSTI NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PŘEDMĚTY (VIZ ČÁST D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací), ODBORNĚ DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA A ZAŘÍZENÍ NN–PO PŘEDCHOZÍM ODPOJENÍ Z NAPÁJENÍ (VIZ ČÁST D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody), VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (VIZ ČÁST D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky), DÁLE PAK ODBORNĚ DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA (VIZ ČÁST D.1.4.4 Zařízení pro vytápění staveb)

1. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH KŘÍDEL A NÁSLEDNÉ VYBOURÁNÍ OKENNÍHO RÁMU, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY A VENKOVNÍ MŘÍŽE
2. DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČETNĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ
3. OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU VČETNĚ PODKLADNÍCH OMÍTEK, OČIŠTĚNÍ ZDIVA A SPAR – V PŘÍPADĚ, ŽE SE STĚNA NEVYBOURÁVÁ
4. ODBORNÁ DEMONTÁŽ PŘEDMĚTŮ ZDRAVOTNĚ–TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ: UMYVADLA, VÝLEVKY, WC, SPRCHOVÉ KOUTY (OSAZENÉ NA KER.PODEZDÍVCE) APOD. A JEJICH LIKVIDACE (PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ SE SPRÁVCEM BUDOVY).

5a. VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 mm, KOLEM ZACHOVÁVANÝCH NAVAZUJÍCÍCH STĚN NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ, STĚNY NESMÍ BÝT POŠKOZENY

5b. VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 300 mm, KOLEM ZACHOVÁVANÝCH NAVAZUJÍCÍCH STĚN NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ, STĚNY NESMÍ BÝT POŠKOZENY

5c. VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 360 mm, KOLEM ZACHOVÁVANÝCH NAVAZUJÍCÍCH STĚN NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ, STĚNY NESMÍ BÝT POŠKOZENY

6. VYBOURÁNÍ KOMÍNA NA TUHÁ PALIVA, VÝŠKA 7,75 m, PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮŘEZ PRŮDUCHU 150/150 mm

7a. VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA Z CPP, TL. 520 mm

7b. VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA Z CPP, TL. 1250 mm

8a. VYBOURÁNÍ OTVORU V NOSNÉ STĚNĚ PRO ZŘÍZENÍ OTVORU 2300/2200 mm, OTVOR BUDE VYBOURÁN AŽ PO STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ (OCELOVÉ PŘEKLADY 7xI160 DL. 2700 mm VIZ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ)

8b. UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STĚNY TL. 340 mm

9. VYBOURÁNÍ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KAMENIVO KLADENÉ DO BETONU, PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA 300 mm

10. VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (PVC) A PODKLADNÍCH VRSTEV AŽ NA ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU– PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA 231 mm, VYBOURÁNÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLU.
SKLADBA: PVC (V PÁSECH) TL. 2 mm, LEPIDLO 1 mm, TERACOVÁ DLAŽBA KLADENÁ DO MALTY TL. CELKEM 30 mm, BETONOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ TL. 60 mm, TEPELNÁ IZOLACE EPS 50 mm, HYDROIZOLACE S ASFALTOVÝCH PÁSŮ VYZTUŽENÝCH SKELNOU TKANINOU 8 mm

11. VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU TL. 120 mm A VYBRÁNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO NÁSYPU TL. 150 mm; PODKLADNÍ BETON VYBOURÁVAT VE VZDÁLENOSTI CCA 300 mm OD OBVODOVÝCH STĚN A CCA 200 mm OD NEVYBOURÁVANÝCH VNITŘNÍCH PŘÍČEK ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ!
V OKOLÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK, NOSNÝCH A OBVODOVÝCH STĚN BUDE PODKLADNÍ BETON VYBOURÁVÁN AŽ PO PROVEDENÍ PATŘIČNÝCH STATICKÝCH OPATŘENÍ – TJ. PODCHYCENÍ ZÁKLADOVÉHO ZDIVA!

12. ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU VČETNĚ KONSTRUKCE. PODHLED TVOŘEN PRKENNÝM ZÁKLOPEM (24 mm), RÁKOSOVÝM PODBITÍM A DVOUVRSTVOU VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU

13. ODBORNÁ DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ KABELÁŽE, VIZ D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY – PO PŘEDCHOZÍM ODPOJENÍ Z NAPÁJENÍ

14. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO TRÁMOVÉHO STROPU

15. VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY A PODKLADNÍCH VRSTEV AŽ NA ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU– PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA 110 MM, VYBOURÁNÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLU.
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA: DLAŽBA CEMENTOVÁ 20 mm, CEMETNOVÁ MALTA 25 mm, BETONOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ 60 mm, ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ SKELNOU TKANINOU 4 mm

16. VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU TL. 150 mm A VYBRÁNÍ NÁSYPU TL. CCA 350 mm (SMĚS ZAHLINĚNÉ SUTI, PÍSKU, ŠTĚRKU) ; PODKLADNÍ BETON VYBOURÁVAT VE VZDÁLENOSTI CCA 300 mm OD OBVODOVÝCH STĚN A CCA 200 mm OD NEVYBOURÁVANÝCH VNITŘNÍCH PŘÍČEK ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ!
V OKOLÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK, NOSNÝCH A OBVODOVÝCH STĚN BUDE PODKLADNÍ BETON VYBOURÁVÁN AŽ PO PROVEDENÍ PATŘIČNÝCH STATICKÝCH OPATŘENÍ – TJ. PODCHYCENÍ ZÁKLADOVÉHO ZDIVA!

17. VYBOURÁNÍ ASFALTBETONU.
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA: ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ TL. 50 mm, SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ, ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ TL. 100 mm, SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ, SMĚS STMELENÁ CEMENTEM TL. 200 mm, ŠTĚRKODRŤ TL. 150 mm, CELKEM 500 mm

18. VYBOURÁNÍ PLOCHY Z MINERÁLNÍHO BETONU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 300MM.

19. VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK PAŘENIŠTĚ, ŠÍŘKA CCA 230 mm, VÝŠKA 200 mm NAD TERÉN, CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA 500 mm

20. ODBOURÁNÍ ZDĚNÉ RETENČNÍ NÁDRŽE NA ÚROVEŇ –2,000
BUDE UBOURÁN STÁVAJÍCÍ KLENUTÝ STROP A NÁSLEDNĚ ZDĚNÉ STĚNY TL. 450 mm

21. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU.

23a. ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY – PLECHOVÁ KRYTINA, SMYČKOVÁ ROHOŽ, ASFALTOVÉ PÁSY MECHANICKY KOTVENÉ, PRKENNÉ BEDNĚNÍ TL. 26 mm, KROKVE 180/120 mm

23b. ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ KRYTINY – SKLÁDANÁ KERAMICKÁ KRYTINA, LATĚ 60/60 mm , KROKVE 180/120 mm

24a. VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU Z PROSTÉHO BETONU C20/25 NA ÚROVEŇ –1,330, V. 700 mm, Š. 520 mm

24b. VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU Z PROSTÉHO BETONU C20/25 NA ÚROVEŇ –1,330, V. 700 mm, Š. 1250 mm

24c. VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU Z PROSTÉHO BETONU C20/25 NA ÚROVEŇ –1,330, V. 700 mm, Š. 500 mm

24d. UBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU Z PROSTÉHO BETONU C20/25 NA ÚROVEŇ –0,630, V. 230 mm, Š. 1150 mm

24e. UBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU Z PROSTÉHO BETONU C20/25 NA ÚROVEŇ –0,630, V. 230 mm, Š. 450 mm

25. VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 500 mm, KOLEM ZACHOVÁVANÝCH NAVAZUJÍCÍCH STĚN NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ, STĚNY NESMÍ BÝT POŠKOZENY

26. VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA Z CPP, TL. 480 mm

27. VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA Z CPP, TL. 300 mm

28. UBOURÁNÍ KOMÍNA, PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮŘEZ PRŮDUCHU 200/200 mm, TL. STĚN 200 mm, V. 8150 mm

29. UBOURÁNÍ ČÁSTI VENKOVNÍHO OPĚRNÉHO PILÍŘE, PŘESNÝ ROZSAH NUTNO URČIT DLE STATIKY A SKUTEČNÉHO STAVU– S.H. BOURANÉ ČÁSTI CCA +8,070, VÝŠKA 1010 mm, ŠÍŘKA 1000 mm, TLOUŠŤKA 710 mm, DEMONTÁŽ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm, R.Š. CCA 800 mm, ŠÍŘKY 1000 mm

30. DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, R.Š. CCA 700 mm, ŠÍŘKA 2270 mm

31. DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, R.Š. CCA 800 mm, ŠÍŘKA 900 mm

32. OTLUČENÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 40 mm, VYŠKRABÁNÍ A OČIŠTĚNÍ SPAR V ZACHOVÁVANÉM ZDIVU, KTERÉ NESMÍ BÝT BĚHEM PRACÍ POŠKOZENO!

34. PLOŠNÉ OSEKÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA O CCA 100 mm NA ÚROVEŇ –1,330 (VÝŠKA CCA 760 mm)

35. ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ LAMPY AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ V. CCA 4,00 m. LAMPA BUDE ODPOJENA OD SÍTĚ, DRÁTY BUDOU BEZPEČNĚ DEMONTOVÁNY A ZASLEPENY.

36. ODSTRANĚNÍ KŘOVIN, V. DO 1,00 m,

37. ODSTRANĚNÍ KŘOVIN, V. DO 1,50 m,

±0,000 = 203,22 m n.m.

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	

Atelier PILGRAM s.r.o.
Zachova 6
ATELIER PILGRAM IČ: 050 75 318

STAVEBNÍK: HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.	FORMÁT	8 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba	DATUM	KVĚTEN 2019
	STUPEŇ	DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY	A1717/2
	SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: –		
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.1.01