PŮDORYS ZÁKLADŮ - 1:50



ŘEZ 5 - 5 1:50



ŘEZ 6 - 6 1:50



1 PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ

POSTUP PODBETONOVÁNÍ:

- PŘEDPOKLÁDANÉ PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ BUDE PROVEDENO POSTUPNĚ OBOUSTRANNĚ VE ČTYŘECH ZÁBĚRECH DÉLKY DO 1,0m DLE SCHÉMATU NA VÝKRESU;
- VÝKOPY PRO JEDNOTLIVÉ ZÁBĚRY BUDOU PROVÁDĚNY KOLMO NA OBVODOVOU STĚNU S NÁSLEDNOU BETONÁŽÍ ZÁBĚRU;
- ČASOVÝ ODSTUP MEZI UKONČENÍM BETONÁŽE JENOHO ZÁBĚRU A ZAHÁJENÍM VÝKOPŮ NÁSLEDUJÍCÍHO ZÁBĚRU MUSÍ BÝT MIN. 4 DNY;
- PRO OMEZENÍ DOSEDNUTÍ VLIVEM SMRŠŤOVÁNÍ BETONU A NEDOKONALÉHO VYKLÍNOVÁNÍ DOPORUČUJI PROVÁDĚT PODBETONOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ STŘÍKANÉHO BETONU. PŘI POUŽITÍ KLASICKÉ BETONÁŽE POUŽÍVAT ZAVLHLOU BETONOVOU SMĚS S DOKONALÝM HUTNĚNÍM PONORNÝM VIBRÁTOREM;
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD ZE SPODNÍHO LÍCE OČISTIT OD ZÁKLADOVÉ ZEMINY;

BETON ČSN EN 206-1
C25/30-XC2, XA1
OCEL B500B

ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE - 120kg/m³ BETONU

D.1.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		
ZODP.PROJEKTANT	ING. IGOR BERÁNEK	
VYPRACOVAL	ING. IGOR BERÁNEK	

±0,000 = 203,22 Bpv

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH.VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	Atelier PILGRAM s.r.o. Zachova 6 IČ: 050 75 718	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK		
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK		
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		
STAVEBNÍK : HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.		FORMÁT	6 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba		DATUM	ČERVEN 2019
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	P1717/2
		SPECIALIZACE	D.1.2
OBJEKT:			
NÁZEV VÝKRESU: VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.2.03