ŘEZ 1



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- STÁVAJÍCÍ STAV SE OD SKUTEČNÉHO MŮŽE LIŠIT, SKRYTÉ A NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU, NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU, NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!

- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE VYZDĚNY NOVÉ ČÁSTI NOSNÝCH STĚN A ZAZDĚNY ČÁSTI OTVORŮ Z CIHEL PLNÝCH, NÁSLEDNĚ BUDOU OSAZENY NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY DO PŘIPRAVENÝCH KAPES V NOSNÝCH STĚNÁCH NA VYZTUŽENOU PODBETONÁVKU, VIZ D.1.2
- PŘEKLADY NAD NOVÝMI OTVORY V OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ BUDOU KLADENY DO PODBETONÁVKY TL. 100 mm S KARI SÍTÍ, NOVÉ OSTĚNÍ MUSÍ BÝT VYSPRAVENO CPP P15 NA MALTU M10, OCELOVÉ NOSNÍKY MUSÍ BÝT ZAOMÍTÁNY (CHRÁNĚNY PROTI ÚČINKŮM POŽÁRU)
- VEŠKERÉ BOURANÉ PŘÍČKY BUDOU VYBOURÁNY DO VÝŠKY STROPU NEBO PRŮVLAKU, POKUD NENÍ NA VÝKRESE ZAKÓTOVÁNO JINAK
- VŠECHNY ODSTRAŇOVANÉ PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ SOKLU ZE SHODNÉHO MATERIÁLU, PŘEDPOKLAD V. 100 mm
- TLOUŠŤKY SKLADEB KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNOSTÍ NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PŘEDMĚTY (VIZ ČÁST D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací), ODBORNĚ DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA A ZAŘÍZENÍ NN–PO PŘEDCHOZÍM ODPOJENÍ Z NAPÁJENÍ (VIZ ČÁST D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody), VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (VIZ ČÁST D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky), DÁLE PAK ODBORNĚ DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA (VIZ ČÁST D.1.4.4 Zařízení pro vytápění staveb)

1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH KŘÍDEL A NÁSLEDNÉ VYBOURÁNÍ OKENNÍHO RÁMU, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY A VENKOVNÍ MŘÍŽE

7a VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA Z CPP, TL. 520 mm

9 VYBOURÁNÍ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KAMENIVO KLADENÉ DO BETONU, PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA 300 mm

10 VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (PVC) A PODKLADNÍCH VRSTEV AŽ NA ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU– PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA 231 mm, VYBOURÁNÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLU.
SKLADBA: PVC (V PÁSECH) TL. 2 mm, LEPIDLO 1 mm, TERACOVÁ DLAŽBA KLADENÁ DO MALTY TL. CELKEM 30 mm, BETONOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ TL. 60 mm, TEPELNÁ IZOLACE EPS 50 mm, HYDROIZOLACE S ASFALTOVÝCH PÁSŮ VYZTUŽENÝCH SKELNOU TKANINOU 8 mm

11 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU TL. 120 mm A VYBRÁNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO NÁSYPU TL. 150 mm; PODKLADNÍ BETON VYBOURÁVAT VE VZDÁLENOSTI CCA 300 mm OD OBVODOVÝCH STĚN A CCA 200 mm OD NEVYBOURÁVANÝCH VNITŘNÍCH PŘÍČEK ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ!
V OKOLÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK, NOSNÝCH A OBVODOVÝCH STĚN BUDE PODKLADNÍ BETON VYBOURÁVÁN AŽ PO PROVEDENÍ PATŘIČNÝCH STATICKÝCH OPATŘENÍ – TJ. PODCHYCENÍ ZÁKLADOVÉHO ZDIVA!

12 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU VČETNĚ KONSTRUKCE. PODHLED TVOŘEN PRKENNÝM ZÁKLOPEM (24 mm), RÁKOSOVÝM PODBITÍM A DVOUVRSTVOU VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU

18 VYBOURÁNÍ PLOCHY Z MINERÁLNÍHO BETONU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 300MM.

21 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU.

22 ODBORNÁ DEMONTÁŽ NOSNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, KROV

23b ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ KRYTINY – SKLÁDANÁ KERAMICKÁ KRYTINA, LATĚ 60/60 mm , KROKVE 180/120 mm

24a VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU Z PROSTÉHO BETONU C20/25 NA ÚROVEŇ –1,330, V. 700 mm, Š. 520 mm

31 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, R.Š. CCA 800 mm, ŠÍŘKA 900 mm

32 OTLUČENÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 40 mm, VYŠKRABÁNÍ A OČIŠTĚNÍ SPAR V ZACHOVÁVANÉM ZDIVU, KTERÉ NESMÍ BÝT BĚHEM PRACÍ POŠKOZENO!

33 DEMONTÁŽ PLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ KRYTINY NA OBVODOVOU STĚNU, R.Š. CCA 300 mm, MATERIÁL LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, DÉLKA CCA 21,60 m

34 PLOŠNÉ OSEKÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA O CCA 100 mm NA ÚROVEŇ –1,330 (VÝŠKA CCA 760 mm)

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO PŘED "REKONSTRUKCÍ SEVERNÍHO KŘÍDLA"

BOURANÉ KONSTRUKCE VYBUDOVANÉ V RÁMCI "REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA":

- SDK příčka tl. 125mm
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ
- TEPELNÁ IZOLACE
- DOZDÍVKY, ZDIVO Z CP 290/140/65 MM P15 NA CM10
  NOVÉ ZDIVO PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM NA KAPSY (KAŽDÁ 3. VRSTVA)

±0,000 = 203,22 m n.m.

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	Atelier PILGRAM s.r.o. Zachova 6 IČ: 050 75 718	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK		
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK		
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		
STAVEBNÍK: HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.		FORMÁT	4 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba		DATUM	KVĚTEN 2019
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	A1717/2
		SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: –			
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ 1 - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.1.02