STŘECHA
1:50



schema ploch střešní krytiny 1:100:

celková plocha	198m2	úžlabí	6,8mb
hřeben celkem	10,3mb	okap	27,7mb
nároží	11,8mb	volný kraj	1,9mb



POZNÁMKY

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!
- VEŠKERÉ NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NA DŘEVO
- VNITŘNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OCHRÁNĚNY PROTI KOROZI– PŘED MONTÁŽÍ BUDOU PRVKY OŠETŘENY A NATŘENY 1x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM, PO MONTÁŽI A SVAŘOVÁNÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A VRCHNÍM NÁTĚREM (KOROZNÍ PROSTŘEDÍ C1– 80 μm)
- OKNA BUDOU DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE OSAZENA ODBORNĚ, DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU DODAVATELSKÉ FIRMY, VČETNĚ VEŠKERÝCH DETAILŮ, OKENNÍ RÁM BUDE KVALITNĚ PAROTĚSNĚ A VODOTĚSNĚ NAPOJEN NA STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ
- PŘED MONTÁŽÍ OKEN BUDOU DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE OSAZENY PŘÍČNÉ LATĚ (TESAŘSKÉ VÝMĚNY) A POMOCNÉ LATĚ PRO KOTVENÍ OKNA DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ PROVÉST DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A PLATNÝCH NOREM, DBÁT PŘEDEVŠÍM NA VODOTĚSNÉ A VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ!!!
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE BUDE ZATAŽENA AŽ POD OPLECHOVÁNÍ ATIKY, NEBO 200 mm NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U SOUSEDNÍCH STĚN
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM (ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, PROSTUPY, VZT...) BUDOU ŘEŠENY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH DÍLCŮ NEBO OPLECHOVÁNÍM
- **NUTNOST DBÁT ZVÝŠENÝCH NÁROKŮ NA HLUČNOST A BEZPRAŠNOST STAVEBNÍCH PRACÍ, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT ZA PROVOZU NEMOCNICE. PRACOVNÍ DOBA NA STAVBĚ, PROVÁDĚNÍ PRACÍ O VÍKENDECH A V NOČNÍCH HODINÁCH–MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENÁ INVESTOREM STAVBY. PRÁCE V UŽÍVANÝCH PROSTORÁCH MŮŽOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE V DOBĚ ODSOUHLASENÉ INVESTOREM. PROVÁDĚNÍ NAPOJENÍ NA MÉDIA A PŘÍPADNÉ VÝLUKY PROVOZU SÍTÍ MOHOU BÝT PROVEDENY POUZE PO PŘEDCHOZÍM PROJEDNÁNÍ A PO DOBU URČENOU INVESTOREM.**
- PO PROVEDENÍ VEŠKERÝCH PRACÍ ZAJISTÍ FIRMA ZÁVĚREČNÝ ÚKLID STAVBY.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘECHY JE KERAMICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (TAŠKY ZÁKLADNÍ, POLOVIČNÍ, OKRAJOVÉ LEVÉ A PRAVÉ A VĚTRACÍ, LEVÉ A PRAVÉ UKONČOVACÍ LIŠTY, DRÁŽKOVÉ HŘEBENÁČE VČETNĚ ROZDĚLOVACÍCH VALBOVÝCH A UKONČENÍ HŘEBENÁČŮ NÁROŽNÍ A SPODNÍ , VČETNĚ PŘÍCHYTEK HŘEBENÁČŮ, DRŽÁKŮ HŘEBENOVÉ A NÁROŽNÍ LATĚ, FÓLIOVÉ POJISTNÉ HYDROIZOLACE, OCHRANNÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK A VĚTRACÍCH PÁSŮ A TĚSNÍCÍCH PÁSŮ ÚŽLABÍ), PROTISNĚHOVÉ HÁKY, HLINÍKOVÉ PROFILOVANÉ PÁSY ÚŽLABÍ, ODVĚTRÁVACÍ TVAROVKY (PRO VZT, ZTI APOD.) A DRŽÁKY HROMOSVODU. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PRVKŮ SOUVISEJÍCÍCH S PROFESEMI (NAPŘ. ODVĚTRÁVACÍ TVAROVKY, DRŽÁKY NA HROMOSVOD APOD.) NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM PROFESE! UMÍSTĚNÍ PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ– ŘADA TAŠEK NAD OKAPEM V PLNÉM ROZSAHU PROTISNĚHOVÁ + KAŽDÁ SEDMÁ TAŠKA V ŘADĚ, ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA 1,4 ks/m2. PŘESNÝ ROZSAH A UMÍSTĚNÍ DLE NÁVRHU VÝROBCE!

SPÁDOVÁNÍ NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ SPÁDY BUDOU URČENY NA ZÁKLADĚ NÁVRHU SPECIALIZOVANÉ FIRMY. SPÁDY BUDOU TVOŘENY SPÁDOVÝMI KLÍNY Z TEPELNÉ IZOLACE (VIZ D.1.1.3.1. VÝPIS SKLADEB), JE NUTNO DBÁT NA STEJNOU VÝŠKU HI PO OBVODU KCE

LEGENDA MATERIÁLŮ – STŘECHA:

- KERAMICKÁ PÁLENÁ KRYTINA BOBROVKA, ŠUPINOVÉ KRYTÍ, SKLADBA S01
- ZELENÁ STŘECHA, SKLADBA S02
- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO JIŠTĚNÍ NA STŘEŠE – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

- SPOJOVACÍ NEREZOVÉ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ JEHO DÉLKA NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1,50 m NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU
- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM!
- PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!
- SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM JE NUTNÉ PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305
- NÁVRH A DODÁVKA DLE PROJEKTU SPECIALIZOVANÉ FIRMY

POZN.:
JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM KOTVICÍM BODĚ UMÍSTĚNÉM V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

±0,000 = 203,22 Bpv

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH.VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	

Atelier PILGRAM s.r.o.
Zachova 6
ATELIER PILGRAM IČ: 050 75 718

STAVEBNÍK : HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.	FORMÁT	4 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba	DATUM	ČERVEN 2019
	STUPEŇ	DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY	P1717/2
	SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: –		
NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.2.07